

OBJEKT: 1			Inženýrské objekty v lokalitě Běhmova			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		INŽENÝRSKÉ OBJEKTY V LOKALITĚ "Běhmova"				
1.3.		SO 002 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ				
1.3.0.		1. Dodatky VCP a MNP				
1.3.0.1.		Zemní práce				
1.3.0.1.03	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 (1. Dodatky)	m3			-33.807,56
1.3.0.1.04	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (1. Dodatky)	m3			-23.145,65
1.3.0.1.05	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m (1. Dodatky)	m2			-71.232,85
1.3.0.1.06	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m (1. Dodatky)	m2			-19.158,48
1.3.0.1.07	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m (1. Dodatky)	m2			-29.521,29
1.3.0.1.08	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m (1. Dodatky)	m2			-7.939,92
1.3.0.1.09	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m (1. Dodatky)	m3			-3.319,80
1.3.0.1.10	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m (1. Dodatky)	m3			-995,94
1.3.0.1.11	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m (1. Dodatky)	m3			-12.361,77
1.3.0.1.12	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m (1. Dodatky)	m3			-15.068,87
1.3.0.1.13	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na skládku a zpět pro zásyp (1. Dodatky)	m3			-38.758,88
1.3.0.1.14	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - pro zpětný zásyp (1. Dodatky)	m3			-1.902,57
1.3.0.1.15	171201201	Uložení sypaniny na skládky (1. Dodatky)	m3			-3.100,71
1.3.0.1.16	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (1. Dodatky)	t			-26.908,81
1.3.0.1.17	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (1. Dodatky)	m3			-21.900,84
1.3.0.1.18	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh a šachet hornině tř. 3 (1. Dodatky)	m3			18.504,00
1.3.0.1.	Celkem	Zemní práce				-290.619,94
1.3.0.2.		Vodorovné konstrukce				

OBJEKT: 1		Inženýrské objekty v lokalitě Böhmo				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.3.0.2.01	451541111	Zásyp potrubí otevřený výkop ze štěrkodrté frakce 16-32 mm (alt.struska)-hutněný po vrstvách max.200 mm (1. Dodatky)	m3			-82.259,69
1.3.0.2.	Celkem	Vodorovné konstrukce				-82.259,69
1.3.0.4.		Trubní vedení				
1.3.0.4.01	871315222	Kanalizační potrubí se žebrovanou stěnou z PP,SN8, DN 150 mm, vč.spojů,těsnění,objímek a potřebných tvarovek a dopříšků-dodávka+montáž (dle PD) (1. Dodatky)	m			-2.389,00
1.3.0.4.02	871365222	Kanalizační potrubí se žebrovanou stěnou z PP,SN8, DN 250 mm, vč.spojů,těsnění,objímek a potřebných tvarovek a dopříšků-dodávka+montáž (dle PD) (1. Dodatky)	m			369,65
1.3.0.4.04	892351112	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 (1. Dodatky)	m			-199,57
1.3.0.4.05	892381112	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 (1. Dodatky)	m			1.661,22
1.3.0.4.	Celkem	Trubní vedení				-557,70
1.3.0.7.		Ostatní				
1.3.0.7.01	1	Geodetické zaměření tras splaškové kanalizace (1. Dodatky)	kpl			12.022,80
1.3.0.7.	Celkem	Ostatní				12.022,80
1.3.0.	Celkem	1. Dodatky VCP a MNP				-361.414,53
1.3.	Celkem	SO 002 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ				-361.414,53
1.4.		SO 003 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ				
1.4.0.		1. Dodatky VCP a MNP				
1.4.0.1.		Zemní práce				
1.4.0.1.01	113107126	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm (1. Dodatky)	m2			-1.741,60
1.4.0.1.02	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiných tl 100 mm (1. Dodatky)	m2			-1.136,80
1.4.0.1.03	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 (1. Dodatky)	m3			-13.970,06
1.4.0.1.04	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (1. Dodatky)	m3			-17.424,95
1.4.0.1.05	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m (1. Dodatky)	m2			-49.096,36
1.4.0.1.06	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m (1. Dodatky)	m2			-13.204,74
1.4.0.1.07	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m (1. Dodatky)	m2			-22.394,84

OBJEKT: 1			Inženýrské objekty v lokalitě Böhmova			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.4.0.1.08	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m (1. Dodatky)	m2			-6.023,22
1.4.0.1.09	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m (1. Dodatky)	m3			-2.499,28
1.4.0.1.10	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m (1. Dodatky)	m3			-749,78
1.4.0.1.11	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m (1. Dodatky)	m3			-23.811,90
1.4.0.1.12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4-na skládku a zpět pro zásyp (1. Dodatky)	m3			-20.621,70
1.4.0.1.13	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3-pro zpětný zásyp (1. Dodatky)	m3			-1.296,70
1.4.0.1.14	171201201	Uložení sypaniny na skládky (1. Dodatky)	m3			-1.649,74
1.4.0.1.15	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) (1. Dodatky)	t			-14.390,21
1.4.0.1.16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (1. Dodatky)	m3			-14.926,51
1.4.0.1.17	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh a šachet homině tř. 3 (1. Dodatky)	m3			24.000,00
1.4.0.1.	Celkem	Zemní práce				-180.938,39
1.4.0.2.		Vodorovné konstrukce				
1.4.0.2.01	451541111	Zásyp potrubí, šachet a drobných objektů, otevřený výkop ze štěrkodrté frakce 16-32 mm (alternativa-struska)-hutněný po vrstvách max.200 mm (1. Dodatky)	m3			-43.713,99
1.4.0.2.	Celkem	Vodorovné konstrukce				-43.713,99
1.4.0.3.		Komunikace				
1.4.0.3.01	566903112	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným (1. Dodatky)	m3			-6.205,50
1.4.0.3.02	572341112	Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm (1. Dodatky)	m2			-9.682,40
1.4.0.3.	Celkem	Komunikace				-15.887,90
1.4.0.4.		Trubní vedení				
1.4.0.4.02	871315222	Kanalizační potrubí se žebrovanou stěnou z PP, SN8, DN150 mm, včetně spojů, těsnění, objímek a potřebných tvarovek a doplňků-dodávka+montáž (dle PD) (1. Dodatky)	m			1.882,74



OBJEKT: 1			Inženýrské objekty v lokalitě Běhmova			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.4.0.4.03	871375222	Kanalizační potrubí se žebrovanou stěnou z PP, SN8, DN300 mm, včetně spojů, těsnění, objímek a potřebných tvarovek a doplňků-dodávka+montáž (dle PD) (1. Dodatky)	m	[REDACTED]	[REDACTED]	-10.543,32
1.4.0.4.05	892351112	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 (1. Dodatky)	m	[REDACTED]	[REDACTED]	575,62
1.4.0.4.06	892381112	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 (1. Dodatky)	m	[REDACTED]	[REDACTED]	-1.368,27
1.4.0.4.07	894109111	Konstrukce kanalizačních šachet plastových DN 600-šachtové dno včetně těsnění-dodávka+montáž (dle PD-ŠD1 až ŠD14, ŠD20,30) (1. Dodatky)	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	-75.310,40
1.4.0.4.15	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin Cena dle RTS 376,50 koeficient výpočtu ceny dle SoD 0,85 $408 * 0,85 = 320,025$ (1. Dodatky)	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	5.548,80
1.4.0.4.16	286971520R	Dno šachtové TEGRA 600/315 přímé pro potrubí KG Cena dle RTS 6665,- koeficient výpočtu ceny dle SoD 0,85 $6665 * 0,85 = 5665,25$ (1. Dodatky)	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	90.644,00
1.4.0.4.17	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 Cena dle RTS 60,- koeficient výpočtu ceny dle SoD 0,85 $60 * 0,85 = 51$ (1. Dodatky)	m	[REDACTED]	[REDACTED]	768,67
1.4.0.4.18	28614263R	Trubka kanalizační 2SN10 DN400x34 Cena dle RTS 9115,- koeficient výpočtu ceny dle SoD 0,85 $9115 * 0,85 = 7747,75$ (1. Dodatky)	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	38.738,75
1.4.0.4.	Celkem	Trubní vedení				50.936,59
1.4.0.5.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1.4.0.5.15	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm (1. Dodatky)	m	[REDACTED]	[REDACTED]	-1.078,00
1.4.0.5.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-1.078,00
1.4.0.6.		Přesun hmot				
1.4.0.6.16	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km- na skládku (1. Dodatky)	t	[REDACTED]	[REDACTED]	-53,94
1.4.0.6.17	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti- celkově 10 km (1. Dodatky)	t	[REDACTED]	[REDACTED]	-465,50
1.4.0.6.18	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (1. Dodatky)	t	[REDACTED]	[REDACTED]	-15,56
1.4.0.6.19	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů a kameniva na skládce (skládkovné) (1. Dodatky)	t	[REDACTED]	[REDACTED]	-1.246,95
1.4.0.6.	Celkem	Přesun hmot				-1.801,95

OBJEKT: 1			Inženýrské objekty v lokalitě Běhmova			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.4.0.7.		Ostatní				
1.4.0.7.21	1	Geodetické zaměření tras dešťové kanalizace (1. Dodatky)	kpl			12.022,80
1.4.0.7.	Celkem	Ostatní				12.022,80
1.4.0.	Celkem	1. Dodatky VCP a MNP				-180.460,84
1.4.	Celkem	SO 003 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ				-180.460,84
1.	Celkem	INŽENÝRSKÉ OBJEKTY V LOKALITĚ "Běhmova"				-541.875,37
Celkem rozpočet						-541.875,37 CZK
Částka DPH 21%						-113.793,83 CZK
Celkem včetně DPH 21%						-655.669,20 CZK