

Dodatek č. 4

**ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2017
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27.9.2017
ve znění Dodatku č. 2 ze dne 17.10. 2017
ve znění Dodatku č. 3 ze dne 13.11.2017**
(dále i jako Dodatek č. 4)

I.

Smluvní strany

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava
(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: PORR a.s.

se sídlem Praha 10 - Strašnice, Dubečská 3238/36, PSČ 100 00
zaps. v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560
Organizační složka:
PORR a.s., Odštěpný závod - Morava,
se sídlem Skály 870, Tlumačov, PSČ 763 62
jednatel: Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu
Jiří Mezera, vedoucí PJ Jihlava, na základě plné moci

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

II.

Úvodní ustanovení

Dne 24.7.2017 byla mezi shora uvedenými stranami uzavřena Smlouva o dílo ev.č. LČR S918/2017/112 a č. zhotovitele 9 – 0806A17 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Křivý javor**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

III.

Předmět dodatku č. 4

Na základ dohody smluvních stran a vzniku víceprací a méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 4 doplňuje v čl. IV. odst. 1 Smlouvy text :

„Na základě vzniku víceprací a méněprací se cena za dílo navyšuje o 820.437,12 Kč“

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo:	7.271.215,30 Kč
Dodatek č. 1:	0,00 Kč
Dodatek č. 2:	0,00 Kč
Dodatek č. 3:	0,00 Kč
Dodatek č. 4:	820.437,12 Kč
Cena celkem:	8.091.652,42 Kč

IV.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě ze dne 24.7.2017, Dodatku č. 1 ze dne 27.9.2017, Dodatku č. 2 ze dne 17.10.2017 a Dodatku č. 3 ze dne 13.11.2017, která nejsou tímto Dodatkem č. 4 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění a platnosti.


Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 21.11.2017


Tlumačov: 20.11.2017




objednatel
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajské ředitelství Jihlava



zhotovitel
Ing. Jan Pešek
vedoucí OZ



zhotovitel
Jiří Mezera
vedoucí PJ Jihlava



LC Křivý javor

Dodatek č. 1 - termín	0,00
Dodatek č. 2 - termín	0,00
Dodatek č. 3 - termín	0,00
Dodatek č. 4 - méněpráce	-103 523,75
Dodatek č. 4 - vícepráce - položky dle SOD	923 960,87
Celkem:	820 437,12

procento víceprací (§222, odst. 4)

cena ze smlouvy o dílo	7 271 215,30
dodatečné stavební práce (+)	923 960,87
dodatečné stavební práce (-)	103 523,75
součet	1 027 484,62
% víceprací	14,13

Stavba: **LC Křivý Javor - vícepráce dle SOD**

Místo:	Fryšava pod Žakovou Horou	Datum:	15.11.2017
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p - KŘ Jihlava	Projektant:	Regioprojekt Brno s.r.o
Uchazeč:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D							
D							
D	5		Komunikace pozemní				3 349 607,38
35	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	33 849,250	9,00	304 643,25
	VV		ACP vyrovnávka		6 210,800		
	VV		ACP ložná vrstva		16 050,500		
	VV		ACO ohrusná vrstva		15 683,100		
	VV		Součet		37 944,400		
36	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2	1 748,250	177,50	310 314,38
	VV		Nadspotřeba dle výpisu materiálu 524,35 T				
	VV		524,35 /2,35/0,05		4 462,550		
	VV		Součet celkem		6 210,800		
38	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 50 mm	m2	15 672,500	171,50	2 687 833,75
	VV		dle geodetického zaměření		15 683,100		
	VV		Součet		15 672,500		
39	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkordrti tl. 100 mm	m2	836,000	56,00	46 816,00
	VV		Provedení délka 8334 bm * 0,30 m		2 500,200		
	VV		Součet		2 500,200		

PROVEDENO 11/2017		Vícepráce	
M.j	Cena	M.j	Cena
37 944,40	341 499,60	4 095,150	36856,35
6 210,80	1 102 417,00	4 462,550	792 102,62
15 683,10	2 689 651,65	10,600	1 817,900
2 500,00	140 000,00	1 664,000	93 184,00
4 273 568,25	923 960,87		

Za zhotovitele: Petr Beroun

Za objednatele: Ing. Pavel Gregor

SOUPIS PRACÍ

Stayba:

LC Křivý Javor - méněpráce

Místo: Fryšava pod Žákovou Horou

Datum: 15.11.2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p - KŘ Jihlava

Projektant: Regioprosjekt Brno s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D								
D								
D	4	Vodorovné konstrukce						
30	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m ³ , z kamene tříděného, s urovnáním líců a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m ³	92,100	1 424,50	131 196,45	
VV								
VV		"TP"						
VV		" TP1 km 0,169 . (opevnění výtoku rámového propustu) "	2*1,5*0,5					
VV		" TP5 km 1,397 "	2,5*1,5			3,750		
VV		" TP7 km 3,111 "	3,2+2,5*1,5			6,950		
VV		" TP8 km 3,201 "	3,2+2,5*1,5			6,950		
VV		" TP9 km 3,409 "	3,2+2,5*1,5			6,950		
VV								
VV	ROV_DO200	Součet				24,600		
D	5	Komunikace pozemní						83 490,00
40	K	RP04	Svodnice ocelová - dodávka a montáž	m	66,000	1 265,00	83 490,00	
VV		" SV1 km 0,007 "	6			6,000		
VV		" SVÚ1 km 1,433 - 1,853 "	6*6			35,000		
VV		" SVÚ2 km 2,170 - 2,465 "	6*4			24,000		
VV		Součet				65,000		
D	9998	Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 73 6						20 350,00
64	K	R14	Zkouška míry zhutnění 1x na 1500 m ²	kus	10,000	2 035,00	20 350,00	
P		<i>Poznámka k položce: Zkouška bude provedena podle ČSN 73 6160. Zkouška míry zhutnění 1x na 1500 m² (na vývrtech), nebo 1x na 500 m² (nedestruktivně), na hodnocený celek min 2x.</i>						
VV								
VV		Protokoly od provedených kontrolních zkoušek - předány v závěrečné zprávě				7,000		
VV								
VV		Součet				7,000		

PROVEDENO 11/2017		Méněpráce	
M.j	Cena	M.j	Cena
24,60	35 042,70	-67,50	-96 153,75
65,00	82 225,00	-1,00	-1 265,00
7,00	14 245,00	-3,00	-6 105,00

CELKEM K FAKTURACI

	131 512,70		-103 523,75
--	------------	--	-------------

V Jihlavě: 15.11.2017

Za zhotovitele: Petr Beroun

Za objednatele: Ing. Pavel Gregor