





# Smlouva o dílo č.2017 - 3239

Demolice objektů v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko - I. etapa



## I. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256  
ID datové schránky: bjds93z  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Zastoupen: Ing. Josefem Vojáčkem, ředitelem  
Osoby oprávněné k jednání  
ve věcech ostatních:   
ve věcech technických: 

a

### Zhotovitel:

Název: **VOKA CL s.r.o.**  
Sídlo: č.p.88, 471 01 Zahrádky  
IČO: 01544322  
DIČ: CZ01544322  
Zápis v obchodním rejstříku: KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32797  
ID datové schránky: 6tgszyy  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Zastoupen: Ing. Milan Tichý  
Osoby zastupující  
ve věcech smluvních: Ing. Milan Tichý  
ve věcech technických: Ing. Milan Tichý

dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Strana“

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), dle výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Demolice objektů v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko - I. etapa**“ - čj. VLS-0010086/2017/1900

Číslo investiční akce objednatele: 057114

## II. VYMEZENÍ POJMŮ

1. Smluvní strany se dohodly na vymezení pojmů takto:

„Objednatel“ se rozumí zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Zhotovitelem“ se rozumí dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Poddodavatel“ se rozumí osoba, pomocí které má zhotovitel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva.

„**Položkovým rozpočtem**“ se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

„**Projektovou dokumentací**“ se rozumí dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové stavebně - technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, jakost, a která umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

„**Stavenišťem**“ se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání a převzetí staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.

„**Předáním a převzetím staveniště**“ se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště

„**Dnem předání a převzetí staveniště**“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

„**Zahájení stavebních prací**“ se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem.

„**Dokončení stavebních prací**“ se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

„**Předání a převzetí díla**“ se rozumí úplné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů podle výše uvedené Projektové dokumentace, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

„**Dnem předání a převzetí díla**“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí stavby.

„**Počátek běhu záruční lhůty**“ se rozumí den následující po odstranění všech vad a nedodělků a převzetí díla doloženém podepsaným předávacím protokolem

### III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v provedení veškerých stavebních prací spojených s demolicí provozních objektů v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko, včetně následné likvidace vzniklého odpadu. Dalším předmětem plnění je likvidace nepotřebného stavebního materiálu (prefabrikáty) nacházejícího se v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované objednatelem, odpovědný projektant [REDAKCE]. Výše uvedená projektová dokumentace je přílohou č. 5 této smlouvy. Přílohou č.4 této smlouvy je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“), Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací a objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit zhotoviteli cenu díla.
2. Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných příslušnou Projektovou dokumentací a platnými technickými normami.
3. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků.
4. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, objížděk, uzavírek, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla a jeho případnými kolaudacemi.

5. Objednatel se zavazuje předat a Zhotovitel převzít příslušnou Projektovou dokumentaci.
6. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné Projektové dokumentace.
7. Objednatel se dále zavazuje pro případ, že to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

#### IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a) Termín předání a převzetí staveniště: do 7 kalendářních dnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv
  - b) Termín zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
  - c) Termín dokončení stavebních prací: do 150 kalendářních dnů od zahájení realizace stavebních prací
  - d) Termín předání a převzetí díla: do 5 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací
2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště nejpozději 5 kalendářních dní před termínem předání a převzetí staveniště.
3. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a převjímacího řízení.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla či od stanovené lhůty pro odstranění vad.
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem postupu provedení díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „harmonogram“), ve kterém jsou stanoveny veškeré časové i věcně významné milníky (jsou-li s ohledem na strukturu výkazu výměr stanoveny) postupu provedení díla, jak je uveden v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
6. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivé termíny stanovené harmonogramem postupu provedení díla, prodlužují o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit v tomto smyslu harmonogram postupu provedení díla.
7. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušování provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepočítat v tomto smyslu harmonogram postupu provedení díla.

8. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepočítat v tomto smyslu harmonogram postupu provedení díla.
9. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
10. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
11. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení provést odpovídající úpravu harmonogramu postupu provedení díla a předložit objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.
12. K písemnému návrhu zhotovitele na změnu termínů je objednatel povinen se vyjádřit do 10 dnů po té, kdy návrh obdržel.
13. Dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce nemají vliv na celkovou dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
14. Místo plnění je na pozemku p.č. 5042/5 v k.ú. Bělá pod Bezdězem, obec Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj, na pozemcích p.č. 1030/1, 1027/5, 1027/4, 1027/1, 1027/3, 1061 v k.ú. Brenná, obec Zákupy, na pozemcích p.č. 796, 319, 320, 564, 570 v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí, obec Ralsko, na pozemcích p.č. 177, 196 v k.ú. Svěbořice, obec Ralsko, na pozemku p.č. 115 v k.ú. Boreček, obec Ralsko, na pozemku p.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček, obec Ralsko okres Česká Lípa, Liberecký kraj.

## V. CENA DÍLA

1. Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. III. a přílohy č. 1 této smlouvy je stanovena dle vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, s odkazem na soupis prací oceněný zhotovitelem v jeho nabídce, jako cena maximální a platná po celou dobu platnosti smlouvy a činí:
  - bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 1.981.853,90- Kč
  - (slovy: jedenmilióndevětsetosmdesátjedenatisícósmdesátjedenatisícósmdesátjedenatisícósmdesátjedenatisícósmdesátjedenatisícósmdesát korun českých a devadesát haléřů)
  - Z toho DPH 416.189,32- Kč
  - Celkem s DPH 2.398.043,22- Kč
2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné zhotovení díla.
3. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.
4. Celková cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek čl. VI. smlouvy.
5. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele spojené s realizací a předáním díla objednateli, zejména však:

- a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
  - b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,
  - c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, umístění stavby, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
  - d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,
  - e) veškeré náklady na zařízení staveniště,
  - f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, náklady na vybudování, provoz a demontáž sociálního a hygienického zařízení,
  - g) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,
  - h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele,
  - i) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
  - j) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla
  - k) veškeré ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je doložení výpočtu nabídkové ceny v příloze č. 1 smlouvy. Celková cena za dílo je vytvořena a zpracována na základě Projektové dokumentace a prohlídky na místě stavby tak, že výsledná cena za dílo je komplexní a úplná.

## VI. ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA

1. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy.
2. Případné dodatečné stavební práce budou prováděny a fakturovány na základě písemných číslovaných dodatků k této smlouvě uzavřených v souladu s ustanovením čl. XXIII. odst. 3 této smlouvy. Podkladem pro tyto dodatky budou oboustranně odsouhlasené podepsané změnové listy, které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. Náklady na dodatečné práce budou kalkulovány maximálně do výše veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných dodatečných stavebních prací, u kterých nelze využít jednotkových cen, bude provedeno způsobem, který vychází z obecně přijatelných principů a vychází z transparentního základu, např. za využití standardizovaných ceníků. Dodavatel není oprávněn provést vícepráce bez jejich sjednání dle tohoto odstavce.
3. V případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti mající vliv na cenu díla, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, dodavatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, budou tyto řešeny formou oboustranně odsouhlasených podepsaných změnových listů, které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění.

## VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel bude objednateli fakturovat maximálně 1x měsíčně, a to na základě skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
2. Zhotovitel předloží nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol obsahující soupis prací a dodávek skutečně provedených v uplynulém měsíci.
3. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem v české měně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) zhotovitele, jejichž součástí bude oboustranně odsouhlasený soupis prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, řádně předaných a převzatých podle položkového rozpočtu

technickým dozorem objednatele. Za objednatele může soupis prací a dodávek odsouhlasit osoba oprávněná k jednání dle čl. I. smlouvy nebo osoba zmocněná.

4. Fakturace bude realizována v režimu přenesené daňové povinnosti k DPH podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel současně uvádí, že je plátcem DPH, realizované dílo dle této smlouvy bude využívat v rámci své ekonomické činnosti a jedná se o tuzemské plnění z hlediska daňové povinnosti k DPH.
5. Fakturu zhotovitel zašle objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 15 dnů od vzniku práva fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací technickým dozorem objednatele. Lhůta splatnosti faktury je dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele. Fakturovaná platba bude uhrazena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě a tento účet je zhotovitel povinen uvádět i na faktuře.
6. Faktura musí obsahovat: označení (faktura nebo dobropis), číslo této smlouvy, dále veškeré náležitosti uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl. VII. smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit k opravě nebo doplnění. Zhotovitel fakturu opraví a zašle ji obratem objednateli. V případě oprávněného vrácení faktury objednatelem běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího opětovného doručení.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy, platby předem, ani přiměřenou část odměny podle § 2611 občanského zákoníku.
9. Z dílčí faktury vystavené dle odstavce 1 tohoto článku bude k zajištění plnění závazku za řádné ukončení díla pozastaveno zádržné ve výši 10% fakturované hodnoty fakturace bez DPH. Výše zádržného bude na každé dílčí faktuře zhotovitelem vyčísleno.
10. Zbývající část, tj. 10% z fakturované ceny, bude zhotoviteli proplacena do 30 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků s tím, že objednatel je oprávněn od tohoto finančního plnění odečíst částku připadající na jeho nároky (např. smluvní pokuty) vyplývající z této smlouvy.
11. Po úspěšném předání a převzetí díla uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele zbývající část, ze sjednané ceny díla, s tím, že tato faktura mimo náležitosti uvedené v čl. VII. odst. 6 této smlouvy bude obsahovat:
  - výslovný název „konečná faktura“,
  - celkovou sjednanou cenu bez DPH,
  - vyčíslení zádržného s uvedením, že DPH již bylo uhrazeno
  - zápis o předání a převzetí dokončeného díla.
12. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit maximálně 1x měsíčně s tím, že případné vícepráce budou fakturovány samostatně, na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě.
13. Vystavené faktury budou doručovány na následující adresu:

**Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**

Divize Mimoň

Nádražní 115

471 24 Mimoň

Zašle-li zhotovitel fakturu na jinou než výše uvedenou adresu (např. do sídla objednatele) zavazuje se, že uhradí všech škody, sankce a náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s nesprávným doručením faktury.

Na vystavených fakturách musí být uvedeny následující adresy:

**Fakturační adresa:****Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**

Pod Juliskou 1621/5, Dejvice

160 00 Praha 6

**Adresa příjemce:****Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**

Divize Mimoň

Nádražní 115

471 24 Mimoň

14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
15. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě provést z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

### VIII. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA JAKOST

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla a kvalitu provedených prací po dobu 24 měsíců.
2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách, které jsou uvedeny v uzavřené smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností jím provedeného díla bude odpovídat příslušné Projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení, platné právní úpravě, závazným a platným evropským a českým technickým normám, bezpečnostním a ekologickým předpisům i uživatelským standardům.
6. Kvalita dodávaných materiálů bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních dnech a při předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
8. Zhotovitel dále neodpovídá za správnost a úplnost Objednatelem předané příslušné Projektové dokumentace a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla.
9. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též „reklamace“) na odstranění vady písemně u zhotovitele, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vad díla, které vznikly v průběhu výstavby či se vyskytly v záruční době, bezplatně odstranit tyto reklamované vady.
11. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
  - a) potvrdit objednateli bezodkladně emailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem nebo písemně přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
  - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady,
  - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady,

- d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 14 kalendářních dnů od přijetí reklamace vady,
- e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně, v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí reklamace vady.

Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud se strany nedohodnou jinak.

- 12. Pokud zhotovitel nedodrží výše stanovené termíny pro odstranění vad, je objednatel oprávněn odstranění učinit sám neb jej sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vad, a to se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.
- 13. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas zhotovitele s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
- 14. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou do 7 dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce objednatel.

## IX. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

- 1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
  - a) dodržovat a postupovat v souladu s následujícími obecně závaznými právními předpisy a technickými normami uvedenými v zadávací dokumentaci a v Projektové dokumentaci,
  - b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
  - c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
  - d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené v jednotlivých stavebních povoleních (jsou-li vystaveny), závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
  - e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
  - f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.

Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.

- 2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je na základě obecně závazných právních předpisů a norem platných pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést vlastním nákladem okamžitou nápravu.
- 3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce učiněny změny oproti schválené Projektové dokumentaci respektive dodavatelem podané nabídce, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla z důvodu nezbytných dodatečných stavebních prací či méněprací, které objednatel nemohl v průběhu tvorby projektové dokumentace a v průběhu realizace zadávacího řízení předpokládat. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmkoliv úpravami v předmětu plnění učiněnými objednatelem na základě zjištěných potřeb provedení dodatečných stavebních prací či méněprací, tj. omezením či rozšířením předmětu plnění, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto dodatečné stavební



práce, případně méněpráce, budou zahrnuty a následně oběma smluvními stranami sjednány v písemných a číslovaných dodatcích ke smlouvě (viz čl. XXIII. odst. 3 a čl. XI. odst. 2 této smlouvy).

4. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a s prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
5. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených.
6. Objednatel udržuje systém managementu jakosti (QMS) a systémy navazující na obecně závazné právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Dodavatel se zavazuje respektovat tuto skutečnost, seznámit se se stanovenými zásadami a standardy objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS a řídit se v této souvislosti pokyny odpovědných zaměstnanců objednatele, což se vztahuje na dodavatele a další osoby pro dodavatele pracující. Politiky objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele ([www.vls.cz](http://www.vls.cz)).
7. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.
8. Všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků případných poddodavatelů, budou před svým vstupem či vjezdem na staveniště (pracoviště) poučeni odpovědným stavbyvedoucím zhotovitele o podmínkách vstupu a vjezdu a o podmínkách pohybu na staveništi (pracovišti) tak, jak tyto podmínky stanoví objednatel v zápise o předání staveniště. Tyto podmínky jsou všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků poddodavatelů, povinni respektovat. Nedodržení stanovených podmínek může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro pracovníky nedodržující tyto podmínky zhotovitele, včetně zákazu vjezdu pro jeho dopravní prostředky a techniku.
9. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle Projektové dokumentace, která na CD tvoří přílohu č. 5 smlouvy.
10. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště také tištěnou Projektovou dokumentaci. Za správnost a úplnost příslušné Projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané Projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané Projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět plnění a cenu díla.
11. Zhotovitel není oprávněn zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. Zhotovitel se však zavazuje zabezpečit jejich vytýčení a nese odpovědnost za jejich neporušení v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.
12. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a případně i třetích osob uvedených v příloze č. 3 smlouvy. Tyto třetí osoby (dále a výše jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou. Zhotovitel může provést změnu v osobě některého ze poddodavatelů pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele v souladu s článkem XXIII odst. 3 této Smlouvy. Objednatel se zavazuje neodepřít takový souhlas bez závažného důvodu. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.

13. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách a to minimálně v rozsahu jako poddodavatel původní.
14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
15. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. Zhotovitel se zavazuje v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.
16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice a EU v době provedení díla.

## X. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále a výše též jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatel nevyplývá, že musí takový krok s objednatel předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení.
2. Technický dozor objednatel je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace díla, účastní se předání staveniště (pracoviště), odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Je oprávněn kontrolovat věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště (pracoviště), účastnit se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se odevzdání a převzetí prací, kontrolovat odstranění vad a nedodělků, kontrolovat vyklizení staveniště (pracoviště). Tato kontrola a odsouhlasení provedených dílčích prací bude zapsána ve stavebním deníku. Zhotovitel písemně vyzve objednatel (TD) k převzetí jednotlivých dílčích prací a ten neprodleně toto provede. Bez tohoto převzetí není možno pokračovat v dalších stavebních pracích.
3. Technický dozor objednatel není oprávněn zasahovat do provádění díla a není oprávněn nahrazovat svou vůli vůli objednatel kromě těch rozhodnutí, které mu přísluší dle jiných částí této smlouvy nebo písemného zmocnění objednatel. Technický dozor objednatel je však oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla, pokud:
  - a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
  - b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,
  - c) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor objednatel zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
5. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického dozoru, může se se svými námitkami obrátit přímo na objednatel, který rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší.

## XI. KONTROLA PROVEDENÍ DÍLA

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíše oprávnění zástupci obou stran uvedení v čl. I. smlouvy nebo osoba k tomu zmocněná, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.  

V opačném případě (např. vícepráce nebo méněpráce, jejich rozsah) musejí být opatření schválena statutárními (jednajícími) zástupci smluvních stran formou dodatku ke smlouvě, bez schválení statutárními (jednajícími) zástupci nejsou takováto opatření účinná.
3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
5. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.
6. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

## XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním dokončeného díla bez vad jako celku objednateli.
2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení tyto doklady:
  - veškerou potřebnou dokumentaci k přejímacímu řízení,
  - kopie stavebních deníků,
  - fotodokumentace
  - dokumentace skutečného provedení stavby
  - zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, revizích a měřeních,
  - všechna osvědčení o jakosti a shodě použitých materiálů a zabudovaných výrobků,
  - zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí,
  - případně další doklady vyžádané objednatel (např. potvrzení o likvidaci odpadů).
3. Pokud výše uvedené doklady nebudou zhotovitelem předloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a nezpůsobilé převzetí.
4. Zhotovitel oznámí písemně nejpozději 15 dnů před skutečným termínem dokončení díla objednateli a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude dílo dokončeno bez vad a bude připraveno k převzetí za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí převzetí ve zhotovitelem oznámeném

termínu. Nastane-li situace, kdy dílo bude řádně dokončeno před stanoveným termínem předání a převzetí díla, je dodavatel oprávněn dílo předat objednateli i před jeho uplynutím, a to bez nutnosti uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo ve věci dřívějšího plnění. Na tuto skutečnost musí zhotovitel objednatele upozornit alespoň 10 pracovních dnů před novým termínem předání a převzetí díla.

5. V případě kompletnosti dokladů bude po provedené prohlídce, které se zúčastní zástupci objednatele a zhotovitele:
  - a) předmět díla objednatel převzat, pokud bude bez vad a nedodělků a o převzetí bude sepsán zápis;
  - b) objednatel může být předmět díla převzat i přesto, že bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Nedílnou součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků zjištěných při prohlídce včetně termínu jejich odstranění. Odstranění všech vad a nedodělků bude potvrzeno písemně v zápisu zástupci smluvních stran pro věci technické. Od té doby poběží záruční doba;
  - c) objednatel nebude předmět díla převzat, pokud bude mít vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového předání díla bez vad a nedodělků, pokud bude smluvní termín dokončení překročen.
6. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“). K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.
7. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.
8. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.
9. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. Objednatel se zavazuje k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.
10. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se případných kolaudačních řízení, pokud jej o to objednatel požádá.

### **XIII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit škodu v plné výši, kterou způsobí při realizaci díla.

4. Škodu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou.
5. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, s pojistným plněním ve výši nejméně 6.000.000 Kč (slovy šest milionů korun českých) a jeho spoluúčast nepřevyšuje 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu platnosti této smlouvy. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli při podpisu smlouvy o dílo. V případě, že nastane pojistná událost, bude pojistné plnění vypláceno dle [všeobecných pojistných podmínek] z uzavřené pojistné smlouvy Zhotovitele.

#### **XIV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ**

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, včetně prostorů zařízení staveniště. Odpovídá rovněž za bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště.

#### **XV. STAVEBNÍ DENÍK, STAVENIŠTĚ**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ustanovením § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a přílohou č. 5 k této vyhlášce, kterými jsou stanoveny obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku.
2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem objednatele nebo technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů.
3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou být použity jako podklad pro případné změnové listy sloužící pro vypracování a následné uzavření dodatků k této smlouvě.
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prostě veškerých právních i faktických vad. O předání staveniště bude pořízen zápis ve stavebním deníku, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tyto vhodným řešením ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození.
6. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla a provozu staveniště včetně hygienického zázemí. Zařízení staveniště a skládky materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Zhotovitel zabezpečí zřízení staveniště v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě 10 dnů po předání a převzetí díla odstranit na své náklady zařízení staveniště a vyklidit ho.
7. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, hygienická opatření, ochranu životního prostředí a za požární bezpečnost.

8. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Veškerá případná potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

## XVI. ZKOUŠKY

Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

## XVII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich má právo odstoupit od této smlouvy nebo její části pro podstatné porušení smlouvy.
2. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká právo odstoupit objednateli, se považují tyto případy:
  - nedodání díla dle čl. III. smlouvy ve stanoveném členění, druhu, množství a kvalitě,
  - neoprávněné nepřevzetí staveniště zhotovitelem do 5 kalendářních dní od termínu předání a převzetí staveniště, který je uveden v čl. IV. odst. 1 této smlouvy,
  - prodlení s řádným zahájením stavebních prací po dobu delší než 5 kalendářních dnů,
  - bezdůvodné přerušování provádění díla na dobu delší jak 7 kalendářních dnů,
  - nedodržení ustanovení o ceně díla dle čl. V. a VI. této smlouvy,
  - nedodržení ustanovení o uzavření pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 5 této smlouvy,
  - prodlení v plnění smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delší než 30 kalendářních dnů,
  - provádění díla s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s Projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, a to přes písemné upozornění objednatele,
  - provádění díla jinými poddodavateli, než uvedenými v příloze č. 3 této smlouvy, pokud není taková změna učiněna v souladu s čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy,
  - neodstranění vady zjištěné objednatelem v průběhu provádění díla a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně,
  - jestliže je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu,
  - nedodržení ujednání o záruce,
  - v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace,
  - kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
  - celková výše smluvních pokut dosáhne limitu 10 % z ceny díla.
3. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká zhotoviteli právo odstoupit od smlouvy nebo její části se považuje stav, kdy objednatel je v prodlení se zaplacením faktury po dobu delší dvou kalendářních měsíců, a to i po písemné výzvě zhotovitele k zaplacení, v níž zhotovitel stanovil dodatečnou přiměřenou lhůtu k zaplacení.
4. Objednatel je oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit rovněž v případě, kdy oprávněný zástupce objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle této smlouvy nespĺňují požadavky na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy (předepsaná kvalifikace, předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby apod.) dle zadávací dokumentace.

5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky.
6. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením důvodu a rozsahu odstoupení. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, povinnosti obou stran jsou poté následující:
  - a) **Není-li dílo dokončeno:**
    - zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od této smlouvy,
    - zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje „konečný daňový doklad (fakturu) rozpracovaného díla“,
    - zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla a objednatel do 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované dílo převezme, s tím že může uplatnit své výhrady.
  - b) **Ve kterémkoliv stadiu plnění smlouvy:**
    - smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

## XVIII. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.
2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodloužení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu provedení.
3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

## XIX. ÚKONY, DORUČOVÁNÍ, POČÍTÁNÍ ČASU

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární (odpovědní) zástupci, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních (odpovědných) zástupcích jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány, či jiným odpovídajícím způsobem.
2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou, emailem s elektronickým podpisem nebo osobně proti podpisu.
3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy bude doručována na adresy uvedené ve smlouvě.
4. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je zanecháno na ve smlouvě určené adrese s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin.
5. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno

poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení jinak znemožní.

## XX. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTY

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách, které je zhotovitel povinen uhradit objednateli:
  - a) smluvní pokuta v případě prodlení zhotovitele s řádným a bezvadným dokončením a předáním díla v termínu dle čl. IV. odst. 1 písm. d) této smlouvy, a to ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení,
  - b) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků uvedeného v zápisu z předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 5 písm. b) nebo vyklizení a vyčištění staveniště dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny díla za každý případ a započatý den prodlení,
  - c) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době dle čl. VIII. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení,
  - d) smluvní pokuta v případě, že přizve ke spolupráci další poddodavatele bez předchozího odsouhlasení objednatelem dle čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy, a to ve výši 100.000,- Kč za každý případ,
  - e) smluvní pokuta v případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků např. odpady, atd., a to ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ,
  - f) smluvní pokuta v případě, že dojde k prokazatelnému porušení bezpečnosti práce a ochraně zdraví v průběhu provádění díla dle čl. XIV. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. Pro uložení této smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení smluvní povinnosti dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (poddodavatelé). Za porušení smluvní povinnosti poddodavatelem odpovídá v plném rozsahu zhotovitel,
  - g) smluvní pokuta v případě, že zhotovitel neoprávněně nepřevezme staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu jednorázové smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč.
2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevyklučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
3. V případě, že objednatel zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek veřejné zakázky, jež vedly k uzavření této smlouvy, na to, aby veškeré informace, které uvedl zhotovitel jakožto dodavatel v nabídce a při jakékoli komunikaci s objednatelem jakožto zadavatelem (zejména při vysvětlení nabídky), odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí a současně vymáhat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku a výslovně sjednávají to, že ujednání smluvní pokuty za porušení povinností zhotovitele nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
5. V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.
6. Objednatel musí zhotoviteli oznámit uložení smluvní pokuty nebo požadavku náhrady škody. Oznámení musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s odkazem na příslušné ustanovení smlouvy zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu nebo náhradu škody. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady, přičemž zhotovitel souhlasí, aby objednatel určil způsob úhrady smluvní pokuty nebo náhradu škody, na niž mu vznikne nárok, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Pokud by nedošlo k tomuto zápočtu v plném rozsahu, zavazuje se zhotovitel k doplacení dlužné částky, a to do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí písemného oznámení objednatele.



7. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

## XXI. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

## XXII. POSTOUPENÍ SMLOUVY

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

## XXIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto smlouvou a občanským zákoníkem.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla, staveniště a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.
3. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s případným postoupením práv a povinností objednatele z této smlouvy nebo z její části třetí osobě.
5. Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými, jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení dohodnou smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či nahrazovaného ustanovení.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Doložení výpočtu nabídkové ceny (rozpočet)

Příloha č. 2 - Harmonogram prací

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů (je-li relevantní)

Příloha č. 4 - CD s oceněným soupisem prací

Příloha č. 5 - Projektová dokumentace

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Demolice objektů v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko - I. etapa**“ - čj. VLS-010086/2017/1900, na jejímž základě se tato smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí a dále prohlašuje, že v případě konfliktu mezi zadávacími podmínkami a touto smlouvou mají přednost zadávací podmínky.

8. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením této smlouvy.
9. Bude-li tato smlouva považována za neúčinnou, neplatnou či zrušenou dle příslušných právních předpisů, případně pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení, a to

v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě nebo uzavřou novou smlouvu stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě. Smluvní strany souhlasí s tím, že se § 2999 odst. 1 občanského zákoníku o cenách obvyklých se neuplatní.

10. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, jakož i její dodatky se uveřejňují v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
11. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto smlouvou.
12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne 14.12.2017

V Zahrádkách dne 8.12.2017

.....  
**Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Ing. Josef Vojáček  
ředitel

.....  
**VOKA CL s.r.o.**  
Ing. Milan tichý  
jednatel

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09/2017

Stavba: **DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par. č. st. 319 a 320 v k. ú. Hradčany na d Ploučnicí**

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ: 01544322  
VOKA CL s.r.o. DIČ: CZ01544322

Projektant: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH **299 319,53**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	299 319,53	62 857,10
snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>362 176,63</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09/2017

Stavba: **DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par. č. st. 319 a 320 v k. ú. Hradčany na d Ploučnicí**

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>299 319,53</b>	<b>362 176,63</b>	
09a/2017	<b>Objekt 01 - par.č. 319</b>	86 090,09	104 169,01	STA
09b/2017	<b>Objekt 02 - par.č. 320</b>	213 229,44	258 007,62	STA

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par. č. st. 319 a 320 v k. ú. Hradčany na d Ploučnicí

Objekt:

**09a/2017 - Objekt 01 - par.č. 319**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 01544322

DIČ: CZ01544322

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**86 090,09**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 090,09	21,00%	18 078,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**104 169,01**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par. č. st. 319 a 320 v k. ú. Hradčany na d Ploučnicí

Objekt:

**09a/2017 - Objekt 01 - par.č. 319**

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**86 090,09**

HSV - Práce a dodávky HSV

75 090,09

1 - Zemní práce

20 042,40

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

3 090,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

30 802,50

997 - Přesun sutě

24 230,19

998 - Přesun hmot

15,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

6 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

5 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par. č. st. 319 a 320 v k. ú. Hradčany na d Ploučnici

Objekt:

**09a/2017 - Objekt 01 - par.č. 319**

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**86 090,09**

D HSV Práce a dodávky HSV

**75 090,09**

D 1 Zemní práce

**20 042,40**

1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	23,040	60,00	1 382,40	CS ÚRS 2017 01
2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	126,000	12,00	1 512,00	
WV				14,0*9,0		126,000		
3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	48,240	200,00	9 648,00	
WV				126,0*0,2		25,200		
WV				23,04		23,040		
WV				Součet		48,240		
4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	126,000	35,00	4 410,00	CS ÚRS 2017 01
D 18				Zemní práce - povrchové úpravy terénu		3 090,00		
5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	126,000	15,00	1 890,00	CS ÚRS 2014 01
6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	10,000	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01

D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				30 802,50	
7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	23,040	600,00	13 824,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		0,9*0,5*11,0*2				9,900	
	WV		0,9*0,5*8,0				3,600	
	WV		0,9*0,5*5,3*4				9,540	
	WV		Součet				23,040	
8	K	981013315	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárníc na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3	242,550	70,00	16 978,50	CS ÚRS 2017 01
	WV		11,0*6,3*3,5				242,550	
D		997	Přesun sutě				24 230,19	
9	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového	t	59,828	70,00	4 187,96	CS ÚRS 2017 01
	WV		1/3 z celkového množství					
	WV		179,483/3				59,828	
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	119,655	30,00	3 589,65	CS ÚRS 2014 01
	WV		179,483-59,828				119,655	
11	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	59,828	30,00	1 794,84	
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	777,758	3,00	2 333,27	CS ÚRS 2014 01
	WV		plus 6,5 km					
	WV		119,655*6,5				777,758	
13	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	119,656	3,00	358,97	
	WV		plus 2 km					
	WV		59,828*2				119,656	
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	119,655	100,00	11 965,50	CS ÚRS 2014 01
D		998	Přesun hmot				15,00	
15	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,010	1 500,00	15,00	CS ÚRS 2017 01
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 000,00	
16	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	20,000	300,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01



D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

D VRN2 Příprava staveniště

5 000,00

17	K	023103000	Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par. č. st. 319 a 320 v k. ú. Hradčany na d Ploučnicí

Objekt:

**09b/2017 - Objekt 02 - par.č. 320**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 01544322

DIČ: CZ01544322

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**213 229,44**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
213 229,44  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
44 778,18  
0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**258 007,62**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par. č. st. 319 a 320 v k. ú. Hradčany na d Ploučnicí

Objekt:

**09b/2017 - Objekt 02 - par.č. 320**

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**213 229,44**

HSV - Práce a dodávky HSV

196 229,44

1 - Zemní práce

34 154,10

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

5 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

83 734,12

997 - Přesun sutě

78 318,72

998 - Přesun hmot

22,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

9 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

8 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par. č. st. 319 a 320 v k. ú. Hradčany na d Ploučnicí

Objekt:

**09b/2017 - Objekt 02 - par.č. 320**

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**213 229,44**

D HSV Práce a dodávky HSV

**196 229,44**

D 1 Zemní práce

**34 154,10**

1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	30,285	60,00	1 817,10	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	240,000	12,00	2 880,00	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	--

WV 20,0\*12,0 240,000

3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	78,285	200,00	15 657,00	
---	---	------------	---	----	--------	--------	-----------	--

WV 240,0\*0,2 48,000

WV 30,285 30,285

WV Součet 78,285

4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	240,000	35,00	8 400,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

**5 400,00**

5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	240,000	15,00	3 600,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	15,000	120,00	1 800,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

**83 734,12**

7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	30,285	600,00	18 171,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

	W		0,9*0,5*18,4*2				16,560		
	W		0,9*0,5*8,4*3				11,340		
	W		0,9*0,5*5,3				2,385		
	W		Součet				30,285		
8	K	981013315	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3	936,616	70,00		65 563,12	CS ÚRS 2017 01
	W		6,0*9,4*4,0				225,600		
	W		12.4*9,4*6,1				711,016		
	W		Součet				936,616		
	D	997	<b>Přesun sutě</b>					<b>78 318,72</b>	
9	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového	t	191,903	70,00		13 433,21	CS ÚRS 2017 01
	W		1/3 z celkového množství						
	W		575,709/3				191,903		
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	387,806	30,00		11 634,18	CS ÚRS 2014 01
	W		579,709-191,903				387,806		
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 520,739	3,00		7 562,22	CS ÚRS 2014 01
	W		plus 6,5 km						
	W		387,806*6,5				2 520,739		
12	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	191,903	30,00		5 757,09	
13	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	383,806	3,00		1 151,42	
	W		plus 2 km						
	W		191,903*2				383,806		
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	387,806	100,00		38 780,60	CS ÚRS 2014 01
	D	998	<b>Přesun hmot</b>					<b>22,50</b>	
15	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,015	1 500,00		22,50	CS ÚRS 2017 01
	D	HZS	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>					<b>9 000,00</b>	
16	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	30,000	300,00		9 000,00	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					<b>8 000,00</b>	
	D	VRN2	<b>Příprava staveniště</b>					<b>8 000,00</b>	
17	K	023103000	Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů	Kč	1,000	8 000,00		8 000,00	CS ÚRS 2014 01

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12/2017

Stavba: **DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.st. 564 a 570 v k.ú Hradčany nad Ploučnicí**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14.8.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

IČ: 01544322

DIČ: CZ01544322

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH

421 095,10

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	421 095,10	88 429,97
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

509 525,07

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12/2017

Stavba: **DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.st. 564 a 570 v k.ú Hradčany nad Ploučnicí**

Místo: Datum: 14.8.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>421 095,10</b>	<b>509 525,07</b>	
12a/2017	<b>OBJEKT 01 - par.č.564</b>	238 407,50	288 473,08	STA
12b/2017	<b>OBJEKT 02 - par.č.570</b>	182 687,60	221 052,00	STA



## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.st. 564 a 570 v k.ú Hradčany nad Ploučnicí

Objekt:

**12a/2017 - OBJEKT 01 - par.č.564**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 01544322

DIČ: CZ01544322

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**238 407,50**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
238 407,50  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
50 065,58  
0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**288 473,08**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.st. 564 a 570 v k.ú Hradčany nad Ploučnicí

Objekt:

**12a/2017 - OBJEKT 01 - par.č.564**

Místo:

Datum: 14.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**238 407,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

217 407,50

1 - Zemní práce

37 815,06

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

5 340,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

92 560,31

997 - Přesun sutě

87 012,63

998 - Přesun hmot

19,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

6 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

15 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.st. 564 a 570 v k.ú Hradčany nad Ploučnicí

Objekt:

**12a/2017 - OBJEKT 01 - par.č.564**

Místo:

Datum: 14.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>238 407,50</b>		
D	HSV	Práce a dodávky HSV						217 407,50	
D	1	Zemní práce						37 815,06	
1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	40,581	60,00	2 434,86	CS ÚRS 2017 01	
2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	252,000	12,00	3 024,00		
VV		18,0*14,0					252,000		
3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	90,981	200,00	18 196,20		
VV		252,0*0,2					50,400		
VV		40,581					40,581		
VV		Součet					90,981		
4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	252,000	35,00	8 820,00	CS ÚRS 2017 01	
D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu						5 340,00	
5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	252,000	15,00	3 780,00	CS ÚRS 2014 01	
6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	13,000	120,00	1 560,00	CS ÚRS 2014 01	
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						92 560,31	
7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	40,581	600,00	24 348,60	CS ÚRS 2017 01	
VV		(0,6*0,9*15,75)*3					25,515		

	VV		(0,6*0,9*11,25)*2					12,150	
	VV		0,6*0,9*5,4					2,916	
	VV		Součet					40,581	
8	K	981013315	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdeňého zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3	974,453	70,00		68 211,71	CS ÚRS 2017 01
	VV		6,40*15,75*5,30					534,240	
	VV		6,50*15,75*4,30					440,213	
	VV		Součet					974,453	
	D	997	<b>Přesun sutě</b>					<b>87 012,63</b>	
9	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového	t	205,704	70,00		14 399,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		1/3 z celkového množství						
	VV		617,111/3					205,704	
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	411,407	30,00		12 342,21	CS ÚRS 2014 01
	VV		617,111-205,704					411,407	
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 114,070	3,00		12 342,21	CS ÚRS 2014 01
	VV		plus 10 km						
	VV		411,407*10					4 114,070	
12	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	205,704	30,00		6 171,12	
13	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	205,704	3,00		617,11	
	VV		plus 1 km						
	VV		205,704*1					205,704	
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	411,407	100,00		41 140,70	CS ÚRS 2014 01
	D	998	<b>Přesun hmot</b>					<b>19,50</b>	
15	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,013	1 500,00		19,50	CS ÚRS 2017 01
	D	HZS	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>					<b>6 000,00</b>	
16	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	20,000	300,00		6 000,00	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					<b>15 000,00</b>	
	D	VRN2	<b>Příprava staveniště</b>					<b>15 000,00</b>	
17	K	023103000	Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů	Kč	1,000	15 000,00		15 000,00	CS ÚRS 2014 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.st. 564 a 570 v k.ú Hradčany nad Ploučnicí

Objekt:

**12b/2017 - OBJEKT 02 - par.č.570**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**182 687,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	182 687,60	21,00%	38 364,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**221 052,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.st. 564 a 570 v k.ú Hradčany nad Ploučnicí

Objekt:

**12b/2017 - OBJEKT 02 - par.č.570**

Místo:

Datum: 14.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**182 687,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

176 687,60

1 - Zemní práce

65 713,92

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

9 240,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

80 827,20

997 - Přesun sutě

30 120,98

998 - Přesun hmot

25,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

6 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.st. 564 a 570 v k.ú Hradčany nad Ploučnicí

Objekt:

**12b/2017 - OBJEKT 02 - par.č.570**

Místo:

Datum: 14.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**182 687,60**

D HSV Práce a dodávky HSV

**176 687,60**

D 1 Zemní práce

**65 713,92**

1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	56,592	60,00	3 395,52	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	480,000	12,00	5 760,00	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	--

WV 32,0\*15,0 480,000

3	K	181301000R	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	152,592	200,00	30 518,40	
---	---	------------	--	----	---------	--------	-----------	--

WV 480,0\*0,2 96,000

WV 56,592 56,592

WV Součet 152,592

4	K	181301103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	480,000	35,00	16 800,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

**9 240,00**

5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	480,000	15,00	7 200,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	17,000	120,00	2 040,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

**80 827,20**

7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	56,592	600,00	33 955,20	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

	W		(0,6*0,9*30,0)*2					32,400	
	W		(0,6*0,9*11,2)*4					24,192	
	W		Součet					56,592	
8	K	981013311	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí do 10 %	m3	669,600	70,00		46 872,00	CS ÚRS 2017 01
	W		30,0*12,4*1,8					669,600	
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>					<b>30 120,98</b>	
9	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového	t	71,208	70,00		4 984,56	CS ÚRS 2017 01
	W		1/3 z celkového množství						
	W		213,624/3					71,208	
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	142,416	30,00		4 272,48	CS ÚRS 2014 01
	W		213,624-71,208					142,416	
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 424,160	3,00		4 272,48	CS ÚRS 2014 01
	W		plus 10 km						
	W		142,416*10					1 424,160	
12	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	71,208	30,00		2 136,24	
13	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	71,208	3,00		213,62	
	W		plus 1 km						
	W		71,208*1					71,208	
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	142,416	100,00		14 241,60	CS ÚRS 2014 01
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>					<b>25,50</b>	
15	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,017	1 500,00		25,50	CS ÚRS 2017 01
<b>D HZS</b>			<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>					<b>6 000,00</b>	
16	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	20,000	300,00		6 000,00	CS ÚRS 2017 01

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 13/2017

Stavba: **DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 01544322

DIČ: CZ01544322

IČ:

DIČ:

---

Cena bez DPH

317 577,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	317 577,00	66 691,17
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

384 268,17



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 13/2017

Stavba: DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček

Místo:

Datum:

14.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>317 577,00</b>	<b>384 268,17</b>	
 13a/2017	OBJEKT 01	231 890,28	280 587,24	STA
 13b/2017	OBJEKT 02	17 731,74	21 455,41	STA
 13c/2017	OBJEKT 03	41 998,68	50 818,40	STA
 13d/2017	OBJEKT 04	25 956,30	31 407,12	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček

Objekt:

**13a/2017 - OBJEKT 01**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**231 890,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	231 890,28	21,00%	48 696,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**280 587,24**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček

Objekt:

13a/2017 - OBJEKT 01

Místo:

Datum: 14.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**231 890,28**

HSV - Práce a dodávky HSV

231 890,28

1 - Zemní práce

81 576,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

12 495,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

103 910,00

997 - Přesun sutě

46 374,28

998 - Přesun hmot

30,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček

Objekt:

13a/2017 - OBJEKT 01

Místo:

Datum: 14.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>231 890,28</b>		
D	HSV	Práce a dodávky HSV						231 890,28	
D	1	Zemní práce						81 576,00	
1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	40,500	60,00	2 430,00	CS ÚRS 2017 01	
2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	673,000	12,00	8 076,00		
	VV		40,0*10,0		400,000				
	VV		20,0*10,0		200,000				
	VV		73,0		73,000				
	VV		Součet		673,000				
3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	175,100	200,00	35 020,00		
	VV		673,0*0,2		134,600				
	VV		40,5		40,500				
	VV		Součet		175,100				
4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	673,000	35,00	23 555,00	CS ÚRS 2017 01	
D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu						12 495,00	
5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	673,000	15,00	10 095,00	CS ÚRS 2014 01	
6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	20,000	120,00	2 400,00	CS ÚRS 2014 01	
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						103 910,00	

7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	40,500	600,00	24 300,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(0,5*0,9*38,0)*2		34,200			
	VV		(0,5*0,9*7,0)*2		6,300			
	VV		Součet		40,500			
8	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	17,100	1 200,00	20 520,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,30*1,5*38,0		17,100			
9	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	75,400	600,00	45 240,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		podlaha tribuny					
	VV		38,0*8,0*0,2		60,800			
	VV		plocha					
	VV		73,0*0,2		14,600			
	VV		Součet		75,400			
10	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	75,400	50,00	3 770,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	981013411	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, tvárnice na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí do 10 %	m3	144,000	70,00	10 080,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		bunkr a schodiště					
	VV		18,0*8,*1,0		144,000			
	D	997	<b>Přesun sutě</b>				<b>46 374,28</b>	
12	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	122,040	70,00	8 542,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		81,0+41,04		122,040			
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	202,123	30,00	6 063,69	CS ÚRS 2014 01
	VV		324,163-122,04		202,123			
14	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 021,230	3,00	6 063,69	CS ÚRS 2014 01
	VV		plus 10 km					
	VV		202,123*10		2 021,230			
15	K	99701350R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	122,040	30,00	3 661,20	
16	K	9970135RR	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	610,200	3,00	1 830,60	
	VV		plus 5 km					
	VV		122,04*5		610,200			
17	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	202,123	100,00	20 212,30	CS ÚRS 2014 01
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				<b>30,00</b>	
18	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,020	1 500,00	30,00	CS ÚRS 2017 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček

Objekt:

**13b/2017 - OBJEKT 02**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 01544322

DIČ: CZ01544322

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**17 731,74**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 731,74	21,00%	3 723,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**21 455,41**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček

Objekt:

13b/2017 - OBJEKT 02

Místo:

Datum: 14.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**17 731,74**

HSV - Práce a dodávky HSV

17 731,74

1 - Zemní práce

10 194,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

531,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 724,00

997 - Přesun sutě

1 812,24

998 - Přesun hmot

1,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček

Objekt:

13b/2017 - OBJEKT 02

Místo:

Datum: 14.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>17 731,74</b>	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					17 731,74	
D	1	Zemní práce					10 194,00	
1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	28,800	60,00	1 728,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,0*4,0*1,8		28,800			
2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	25,000	12,00	300,00	
	VV		5,0*5,0		25,000			
3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	33,800	200,00	6 760,00	
	VV		25,0*0,2		5,000			
	VV		28,8		28,800			
	VV		Součet		33,800			
4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	25,000	35,00	875,00	CS ÚRS 2017 01
D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu					531,00	
5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	25,000	15,00	375,00	CS ÚRS 2014 01
6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	1,300	120,00	156,00	CS ÚRS 2014 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					5 724,00	
7	K	961031411	Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu cementovou	m3	3,780	600,00	2 268,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,3*1,8*7,0		3,780			



8	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	2,880	1 200,00	3 456,00	CS ÚRS 2017 01
VV		0,4*1,8*4,0			2,880			
D		997	<b>Přesun sutě</b>					1 812,24
9	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	6,804	70,00	476,28	CS ÚRS 2017 01
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,804	30,00	204,12	CS ÚRS 2014 01
VV		6,804			6,804			
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	68,040	3,00	204,12	CS ÚRS 2014 01
VV		plus 10 km						
VV		6,804*10			68,040			
12	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,804	30,00	204,12	
13	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14,400	3,00	43,20	
VV		plus 5 km						
VV		2,88*5			14,400			
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	6,804	100,00	680,40	CS ÚRS 2014 01
D		998	<b>Přesun hmot</b>					1,50
15	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,001	1 500,00	1,50	CS ÚRS 2017 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček

Objekt:

**13c/2017 - OBJEKT 03**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**41 998,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 998,68	21,00%	8 819,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**50 818,40**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček

Objekt:

13c/2017 - OBJEKT 03

Místo:

Datum: 14.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**41 998,68**

HSV - Práce a dodávky HSV

41 998,68

1 - Zemní práce

27 528,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

1 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

11 016,00

997 - Přesun sutě

3 451,68

998 - Přesun hmot

3,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček

Objekt:

13c/2017 - OBJEKT 03

Místo:

Datum: 14.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>41 998,68</b>	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					41 998,68	
D	1	Zemní práce					27 528,00	
1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	72,000	60,00	4 320,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,0*12,0*1,5		72,000			
2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	84,000	12,00	1 008,00	
	VV		14,0*6,0		84,000			
3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	88,800	200,00	17 760,00	
	VV		84,0*0,2		16,800			
	VV		72,0		72,000			
	VV		Součet		88,800			
4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	84,000	35,00	2 940,00	CS ÚRS 2017 01
D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu					1 500,00	
5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	84,000	15,00	1 260,00	CS ÚRS 2014 01
6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2014 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					11 016,00	
7	K	961031411	Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu cementovou	m3	6,120	600,00	3 672,00	CS ÚRS 2017 01

	VV		0,3*1,5*13,6					6,120	
8	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	6,120	1 200,00		7 344,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,15*1,5*27,2					6,120	
	D	997	Přesun sutě					3 451,68	
9	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	14,688	70,00		1 028,16	CS ÚRS 2017 01
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,016	30,00		330,48	CS ÚRS 2014 01
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	110,160	3,00		330,48	CS ÚRS 2014 01
	VV		plus 10 km						
	VV		11,016*10					110,160	
12	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,688	30,00		440,64	
13	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	73,440	3,00		220,32	
	VV		plus 5 km						
	VV		14,688*5					73,440	
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	11,016	100,00		1 101,60	CS ÚRS 2014 01
	D	998	Přesun hmot					3,00	
15	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,002	1 500,00		3,00	CS ÚRS 2017 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček

Objekt:

**13d/2017 - OBJEKT 04**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 01544322

DIČ: CZ01544322

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**25 956,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 956,30	21,00%	5 450,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**31 407,12**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček

Objekt:

13d/2017 - OBJEKT 04

Místo:

Datum: 14.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

25 956,30

HSV - Práce a dodávky HSV

24 456,30

1 - Zemní práce

19 786,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

780,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 240,00

997 - Přesun sutě

2 428,80

998 - Přesun hmot

1,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 500,00

VRN2 - Příprava staveniště

1 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 570/1 v k.ú. Jabloneček

Objekt:

13d/2017 - OBJEKT 04

Místo:

Datum: 14.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>25 956,30</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 456,30	
D	1		Zemní práce				19 786,00	
1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	36,600	150,00	5 490,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		ODKOPÁNÍ MATERIÁLU OKOLO OBJEKTU					
	VV		4,0*4,0*0,6		9,600			
	VV		(4,0*1,0*1,5)*2		12,000			
	VV		(5,0*1,0*1,5)*2		15,000			
	VV		Součet		36,600			
2	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	68,600	60,00	4 116,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		36,6+32,0		68,600			
3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	40,000	200,00	8 000,00	
	VV		32,0		32,000			
	VV		40,0*0,2		8,000			
	VV		Součet		40,000			
4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	40,000	35,00	1 400,00	CS ÚRS 2017 01
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				780,00	
5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,000	15,00	600,00	CS ÚRS 2014 01
6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	1,500	120,00	180,00	CS ÚRS 2014 01



D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					2 240,00	
7	K	981013715	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3	32,000	70,00	2 240,00	CS ÚRS 2017 01	
VV		4,0*4,0*2,0						32,000	
D		997	Přesun sutě					2 428,80	
8	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	21,120	70,00	1 478,40	CS ÚRS 2017 01	
9	K	99701350R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	21,120	30,00	633,60		
10	K	9970135RR	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	105,600	3,00	316,80		
VV		plus 5 km							
VV		21,120*5						105,600	
D		998	Přesun hmot					1,50	
11	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,001	1 500,00	1,50	CS ÚRS 2017 01	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					1 500,00	
D		VRN2	Příprava staveniště					1 500,00	
12	K	023103000	Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů	KČ	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14/2017

Stavba: **DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.115 v k.ú. Boreček**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 01544322

DIČ: CZ01544322

IČ:

DIČ:

---

Cena bez DPH

69 427,61

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	69 427,61	14 579,80
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

84 007,41

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14/2017

Stavba: **DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.115 v k.ú. Boreček**

Místo: Datum: 15.8.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>69 427,61</b>	<b>84 007,41</b>	
14a/2017	OBJEKT 01	17 142,21	20 742,07	STA
14b/2017	OBJEKT 02	52 285,40	63 265,33	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.115 v k.ú. Boreček

Objekt:

**14a/2017 - OBJEKT 01**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 01544322

DIČ: CZ01544322

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**17 142,21**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 142,21	21,00%	3 599,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**20 742,07**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.115 v k.ú. Boreček

Objekt:

14a/2017 - OBJEKT 01

Místo:

Datum: 15.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

17 142,21

### HSV - Práce a dodávky HSV

16 142,21

1 - Zemní práce

12 210,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

630,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 415,00

997 - Přesun sutě

1 514,21

998 - Přesun hmot

3,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

1 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.115 v k.ú. Boreček

Objekt:

14a/2017 - OBJEKT 01

Místo:

Datum: 15.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>17 142,21</b>	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					16 142,21	
D	1	Zemní práce					12 210,00	
1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	34,500	60,00	2 070,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	30,000	12,00	360,00	
	VV		6,0*5,0		30,000			
3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	40,500	200,00	8 100,00	
	VV		30,0*0,2		6,000			
	VV		34,5		34,500			
	VV		Součet		40,500			
4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	30,000	35,00	1 050,00	CS ÚRS 2017 01
D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu					630,00	
5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	30,000	15,00	450,00	CS ÚRS 2014 01
6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	1,500	120,00	180,00	CS ÚRS 2014 01

D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					2 415,00	
7	K	981013713	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	34,500	70,00	2 415,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		4,0*3,0*2,5		30,000				
	VV		2,0*1,5*1,5		4,500				
	VV		Součet		34,500				
D		997	Přesun sutě					1 514,21	
8	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	14,490	70,00	1 014,30	CS ÚRS 2017 01	
9	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,490	30,00	434,70		
10	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	21,735	3,00	65,21		
	VV		plus 1,5 km						
	VV		14,49*1,5		21,735				
D		998	Přesun hmot					3,00	
11	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,002	1 500,00	3,00	CS ÚRS 2017 01	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					1 000,00	
D		VRN2	Příprava staveniště					1 000,00	
12	K	023103000	Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01	

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.115 v k.ú. Boreček

Objekt:

**14b/2017 - OBJEKT 02**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 01544322

DIČ: CZ01544322

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**52 285,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 285,40	21,00%	10 979,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**63 265,33**



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.115 v k.ú. Boreček

Objekt:

14b/2017 - OBJEKT 02

Místo:

Datum: 15.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

52 285,40

HSV - Práce a dodávky HSV

49 285,40

1 - Zemní práce

36 936,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

1 140,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 232,00

997 - Přesun sutě

4 114,40

998 - Přesun hmot

3,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

3 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.115 v k.ú. Boreček

Objekt:

14b/2017 - OBJEKT 02

Místo:

Datum: 15.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>52 285,40</b>	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					49 285,40	
D	1	Zemní práce					36 936,00	
1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	117,600	60,00	7 056,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	60,000	12,00	720,00	
	VV		10,0*6,0		60,000			
3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	129,600	200,00	25 920,00	
	VV		60,0*0,2		12,000			
	VV		117,6		117,600			
	VV		Součet		129,600			
4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	60,000	35,00	2 100,00	CS ÚRS 2017 01
D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu					1 140,00	
5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	60,000	15,00	900,00	CS ÚRS 2014 01
6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2014 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					8 232,00	
7	K	981013713	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	117,600	70,00	8 232,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		8,0*4,0*3,3		105,600			

W 5,0\*1,6\*1,5 12,000  
 VV Součet 117,600

D 997 Přesun sutě 4 114,40

8	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	49,392	70,00	3 457,44	CS ÚRS 2017 01
9	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,490	30,00	434,70	
10	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	74,088	3,00	222,26	

W plus 1,5 km  
 VV 49,392\*1,5 74,088

D 998 Přesun hmot 3,00

11	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,002	1 500,00	3,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00

D VRN2 Příprava staveniště 3 000,00

12	K	023103000	Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15/2017

Stavba: DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.177 a 196 v k.ú.Svébořice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.8.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

IČ: 01544322

DIČ: CZ01544322

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH

26 933,26

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	26 933,26	5 655,98
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

32 589,24

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15/2017

Stavba: **DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.177 a 196 v k.ú.Svébořice**

Místo: Datum: 15.8.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>26 933,26</b>	<b>32 589,24</b>	
15a/2017	OBJEKT 01	13 216,63	15 992,12	STA
15b/2017	OBJEKT 02	13 716,63	16 597,12	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.177 a 196 v k.ú.Svébořice

Objekt:

**15a/2017 - OBJEKT 01**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**13 216,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 216,63	21,00%	2 775,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**15 992,12**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.177 a 196 v k.ú.Svébořice

Objekt:

15a/2017 - OBJEKT 01

Místo:

Datum: 15.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**13 216,63**

HSV - Práce a dodávky HSV

10 916,63

1 - Zemní práce

3 840,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

495,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 275,00

997 - Přesun sutě

2 800,13

998 - Přesun hmot

1,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

500,00

VRN2 - Příprava staveniště

500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.177 a 196 v k.ú.Svébořice

Objekt:

15a/2017 - OBJEKT 01

Místo:

Datum: 15.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>13 216,63</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 916,63	
D	1		Zemní práce				3 840,00	
1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,500	60,00	270,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	25,000	12,00	300,00	
	VV		5,0*5,0		25,000			
3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	9,500	200,00	1 900,00	
	VV		25,0*0,2		5,000			
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		9,500			
4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	25,000	35,00	875,00	CS ÚRS 2017 01
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				495,00	
5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	25,000	15,00	375,00	CS ÚRS 2014 01
6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2014 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				4 275,00	
7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,500	600,00	2 700,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,9*0,5*3,0*2		2,700			



	VV		0,9*0,5*2,0*2						1,800			
	VV		Součet						4,500			
8	K	981013315	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3	22,500	70,00		1 575,00			CS ÚRS 2017 01	
	VV		3,0*3,0*2,5						22,500			
	D	997	Přesun sutě									2 800,13
9	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového	t	7,125	70,00		498,75			CS ÚRS 2017 01	
	VV		1/3 z celkového množství									
	VV		21,375/3						7,125			
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,250	30,00		427,50			CS ÚRS 2014 01	
	VV		21,375-7,125						14,250			
11	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14,250	3,00		42,75			CS ÚRS 2014 01	
	VV		plus 1 km									
	VV		14,25*1						14,250			
12	K	99701350R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,125	30,00		213,75				
13	K	9970135RR	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	64,125	3,00		192,38				
	VV		plus 9 km									
	VV		7,125*9						64,125			
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	14,250	100,00		1 425,00			CS ÚRS 2014 01	
	D	998	Přesun hmot									1,50
15	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,001	1 500,00		1,50			CS ÚRS 2017 01	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby									1 800,00
16	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	6,000	300,00		1 800,00			CS ÚRS 2017 01	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady									500,00
	D	VRN2	Příprava staveniště									500,00
17	K	023103000	Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů	KČ	1,000	500,00		500,00			CS ÚRS 2014 01	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.177 a 196 v k.ú.Svébořice

Objekt:

**15b/2017 - OBJEKT 02**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**13 716,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 716,63	21,00%	2 880,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**16 597,12**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.177 a 196 v k.ú.Svébořice

Objekt:

15b/2017 - OBJEKT 02

Místo:

Datum: 15.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**13 716,63**

HSV - Práce a dodávky HSV

10 916,63

1 - Zemní práce

3 840,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

495,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 275,00

997 - Přesun sutě

2 800,13

998 - Přesun hmot

1,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

1 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.177 a 196 v k.ú.Svébořice

Objekt:

15b/2017 - OBJEKT 02

Místo:

Datum: 15.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**13 716,63**

D HSV Práce a dodávky HSV

**10 916,63**

D 1 Zemní práce

**3 840,00**

1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,500	60,00	270,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	25,000	12,00	300,00	
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	--

WV 5,0\*5,0 25,000

3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	9,500	200,00	1 900,00	
---	---	------------	---	----	-------	--------	----------	--

WV 25,0\*0,2 5,000

WV 4,5 4,500

WV Součet 9,500

4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	25,000	35,00	875,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

**495,00**

5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	25,000	15,00	375,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

**4 275,00**

7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,500	600,00	2 700,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--------	----------	----------------

	W		0,9*0,5*3,0*2					2,700	
	W		0,9*0,5*2,0*2					1,800	
	W		Součet					4,500	
8	K	981013315	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3	22,500	70,00		1 575,00	CS ÚRS 2017 01
	W		3,0*3,0*2,5				22,500		
	D	997	Přesun sutě					2 800,13	
9	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového	t	7,125	70,00		498,75	CS ÚRS 2017 01
	W		1/3 z celkového množství						
	W		21,375/3				7,125		
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,250	30,00		427,50	CS ÚRS 2014 01
	W		21,375-7,125				14,250		
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14,250	3,00		42,75	CS ÚRS 2014 01
	W		plus 1 km						
	W		14,25*1				14,250		
12	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,125	30,00		213,75	
13	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	64,125	3,00		192,38	
	W		plus 9 km						
	W		7,125*9				64,125		
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	14,250	100,00		1 425,00	CS ÚRS 2014 01
	D	998	Přesun hmot					1,50	
15	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,001	1 500,00		1,50	CS ÚRS 2017 01
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					1 800,00	
16	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	6,000	300,00		1 800,00	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					1 000,00	
	D	VRN2	Příprava staveniště					1 000,00	
17	K	023103000	Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů	Kč	1,000	1 000,00		1 000,00	CS ÚRS 2014 01

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16/2017

Stavba: DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮna par.č.796 v k.ů. Hradčany nad Ploučnicí

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 15.8.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 01544322

DIČ: CZ01544322

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH

129 951,55

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	129 951,55	27 289,83
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

157 241,38

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16/2017

Stavba: **DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.796 v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí**

Místo: Datum: 15.8.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>129 951,55</b>	<b>157 241,38</b>	
16a/2017	OBJEKT 01	52 350,46	63 344,06	STA
16b/2017	OBJEKT 02	77 601,09	93 897,32	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.796 v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí

Objekt:

**16a/2017 - OBJEKT 01**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**52 350,46**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 350,46	21,00%	10 993,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**63 344,06**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.796 v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí

Objekt:

16a/2017 - OBJEKT 01

Místo:

Datum: 15.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

52 350,46

HSV - Práce a dodávky HSV

46 350,46

1 - Zemní práce

12 668,16

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

1 440,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

19 929,60

997 - Přesun sutě

13 749,70

998 - Přesun hmot

3,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

6 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.796 v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí

Objekt:

16a/2017 - OBJEKT 01

Místo:

Datum: 15.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

52 350,46

D HSV Práce a dodávky HSV

46 350,46

D 1 Zemní práce

12 668,16

1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,416	60,00	984,96	CS ÚRS 2017 01
2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	80,000	12,00	960,00	

VV 10,0\*8,0 80,000

3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	32,416	200,00	6 483,20	
---	---	------------	---	----	--------	--------	----------	--

VV 80,0\*0,2 16,000

VV 16,416 16,416

VV Součet 32,416

4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	80,000	35,00	2 800,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 440,00

5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	80,000	15,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 19 929,60

7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	16,416	600,00	9 849,60	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

VV (0,6\*0,9\*8,0)\*2 8,640

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		(0,6*0,9*4,8)*3		7,776			
	WV		Součet		16,416			
8	K	981013314	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %	m3	144,000	70,00	10 080,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		8,0*6,0*3		144,000			
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>13 749,70</b>	
9	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového	t	32,832	70,00	2 298,24	CS ÚRS 2017 01
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	64,800	30,00	1 944,00	CS ÚRS 2014 01
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	648,000	3,00	1 944,00	CS ÚRS 2014 01
	WV		plus 10 km					
	WV		64,8*10		648,000			
12	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	32,832	30,00	984,96	
13	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	32,832	3,00	98,50	
	WV		plus 1 km					
	WV		32,832*1		32,832			
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	64,800	100,00	6 480,00	CS ÚRS 2014 01
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>3,00</b>	
15	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,002	1 500,00	3,00	CS ÚRS 2017 01
<b>D HZS</b>			<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>6 000,00</b>	
16	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	20,000	300,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.796 v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí

Objekt:

**16b/2017 - OBJEKT 02**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**77 601,09**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 601,09	21,00%	16 296,23
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**93 897,32**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZŇNÍCH OBJEKTŮna par.č.796 v k.ů. Hradčany nad Ploučnicí

Objekt:

16b/2017 - OBJEKT 02

Místo:

Datum: 15.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**77 601,09**

HSV - Práce a dodávky HSV

71 601,09

1 - Zemní práce

35 202,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

2 250,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

16 562,00

997 - Přesun sutě

19 834,09

998 - Přesun hmot

3,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

6 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č.796 v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí

Objekt:

16b/2017 - OBJEKT 02

Místo:

Datum: 15.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

77 601,09

D HSV Práce a dodávky HSV

71 601,09

D 1 Zemní práce

35 202,00

1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	81,900	60,00	4 914,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		11,0*4,0*0,9		39,600			
	WV		2,0*5,5*0,9		9,900			
	WV		1,2*5,0*0,9		5,400			
	WV		6,0*5,0*0,9		27,000			
	WV		Součet		81,900			
2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	134,000	12,00	1 608,00	
	WV		11,0*6,0		66,000			
	WV		4,0*8,0		32,000			
	WV		3,0*5,0		15,000			
	WV		7,0*3,0		21,000			
	WV		Součet		134,000			
3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	108,700	200,00	21 740,00	
	WV		134,0*0,2		26,800			
	WV		81,9		81,900			
	WV		Součet		108,700			
4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	134,000	35,00	4 690,00	CS ÚRS 2017 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

2 250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	134,000	15,00	2 010,00	CS ÚRS 2014 01
6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 16 562,00

7	K	981013714	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %	m3	236,600	70,00	16 562,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

VV		11,0*4,0*2,6			114,400			
VV		2,0*5,5*2,6			28,600			
VV		1,2*5,0*2,6			15,600			
VV		6,0*5,0*2,6			78,000			
VV		Součet			236,600			

D 997 Přesun sutě 19 834,09

8	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového	t	192,564	70,00	13 479,48	CS ÚRS 2017 01
9	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	192,564	30,00	5 776,92	
10	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	192,564	3,00	577,69	

VV		plus 1 km						
VV		192,564*1			192,564			

D 998 Přesun hmot 3,00

11	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,002	1 500,00	3,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	------	----------------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 000,00

12	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	20,000	300,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	---------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10/2017

Stavba: DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

IČ: 01544322

DIČ: CZ01544322

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH

573 681,88

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	573 681,88	120 473,19
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

694 155,07



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10/2017

Stavba: DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Místo: Datum: 26.6.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>573 681,88</b>	<b>694 155,07</b>	
10a/2017	OBJEKT 01	347 218,63	420 134,54	STA
10b/2017	OBJEKT 02	56 565,75	68 444,56	STA
10c/2017	OBJEKT 03	13 011,81	15 744,29	STA
10d/2017	OBJEKT 04	7 121,33	8 616,81	STA
10e/2017	OBJEKT 05	6 921,33	8 374,81	STA
10f/2017	OBJEKT 06	15 378,35	18 607,80	STA
10g/2017	OBJEKT 07	1 549,02	1 874,31	STA
10h/2017	OBJEKT 08	7 366,64	8 913,63	STA
10i/2017	OBJEKT 09	5 180,66	6 268,60	STA
10j/2017	OBJEKT 10	2 012,29	2 434,87	STA

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
10k/2017	OBJEKT 11	2 012,29	2 434,87	STA
10l/2017	OBJEKT 12	2 012,29	2 434,87	STA
10m/2017	OBJEKT 13	4 530,30	5 481,66	STA
10n/2017	OBJEKT 14	2 012,29	2 434,87	STA
10o/2017	OBJEKT 15	2 012,29	2 434,87	STA
10p/2017	OBJEKT 16	13 670,20	16 540,94	STA
10r/2017	OBJEKT 17	6 756,61	8 175,50	STA
10s/2017	OBJEKT 18	21 818,70	26 400,63	STA
10t/2017	OBJEKT 19	29 670,50	35 901,31	STA
10u/2017	SKLÁDKA PREFABRIKÁTŮ - A	3 228,54	3 906,53	STA
10v/2017	SKLÁDKA PREFABRIKÁTŮ - B	8 965,50	10 848,26	STA
10z/2017	SKLÁDKA PREFABRIKÁTŮ - C	14 666,56	17 746,54	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

**10a/2017 - OBJEKT 01**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**347 218,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	347 218,63	21,00%	72 915,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**420 134,54**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10a/2017 - OBJEKT 01

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**347 218,63**

HSV - Práce a dodávky HSV

327 218,63

1 - Zemní práce

66 120,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

10 050,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

130 950,00

997 - Přesun sutě

130 118,63

998 - Přesun hmot

30,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

12 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

8 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10a/2017 - OBJEKT 01

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**347 218,63**

D HSV Práce a dodávky HSV

**327 218,63**

D 1 Zemní práce

**66 120,00**

1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	45,000	60,00	2 700,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	510,000	12,00	6 120,00	

VV 34,0\*15,0 510,000

3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	147,000	200,00	29 400,00	
---	---	------------	---	----	---------	--------	-----------	--

VV 510,0\*0,2 102,000

VV 45,0 45,000

VV Součet 147,000

4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	510,000	35,00	17 850,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu **10 050,00**

5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	510,000	15,00	7 650,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	20,000	120,00	2 400,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

**130 950,00**

7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	45,000	600,00	27 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

VV 0,9\*0,5\*30,0\*2 27,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		0,9*0,5*10,0*4		18,000			
	WV		Součet		45,000			
8	K	981013315	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3	1 485,000	70,00	103 950,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		30,0*11,0*4,5		1 485,000			
D 997			<b>Přesun sutě</b>				<b>130 118,63</b>	
9	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového	t	302,250	70,00	21 157,50	CS ÚRS 2017 01
	WV		1/3 z celkového množství					
	WV		906,75/3		302,250			
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	604,500	30,00	18 135,00	CS ÚRS 2014 01
	WV		906,75-302,25		604,500			
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 836,000	3,00	14 508,00	CS ÚRS 2014 01
	WV		plus 8 km					
	WV		604,5*8		4 836,000			
12	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	302,250	30,00	9 067,50	
13	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 266,875	3,00	6 800,63	
	WV		plus 7,5 km					
	WV		302,25*7,5		2 266,875			
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	604,500	100,00	60 450,00	CS ÚRS 2014 01
D 998			<b>Přesun hmot</b>				<b>30,00</b>	
15	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,020	1 500,00	30,00	CS ÚRS 2017 01
D HZS			<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>12 000,00</b>	
16	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	40,000	300,00	12 000,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>8 000,00</b>	
D VRN2			<b>Příprava staveniště</b>				<b>8 000,00</b>	
17	K	023103000	Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2014 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10b/2017 - OBJEKT 02

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

IČ:

DIČ:

---

Cena bez DPH

56 565,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 565,75	21,00%	11 878,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

Cena s DPH

v CZK

68 444,56

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10b/2017 - OBJEKT 02

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

56 565,75

HSV - Práce a dodávky HSV

51 165,75

1 - Zemní práce

12 819,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

1 275,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

23 490,00

997 - Přesun sutě

14 852,25

998 - Přesun hmot

4,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

3 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10b/2017 - OBJEKT 02

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**56 565,75**

D HSV Práce a dodávky HSV 51 165,75

D 1 Zemní práce 12 819,00

1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,950	60,00	837,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	91,000	12,00	1 092,00	

VV 14,0\*6,5 91,000

3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	32,150	200,00	6 430,00	
---	---	------------	---	----	--------	--------	----------	--

VV 91,0\*0,2 18,200

VV 13,95 13,950

VV Součet 32,150

4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	91,000	35,00	3 185,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 275,00

5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	61,000	15,00	915,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 23 490,00

7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	13,950	600,00	8 370,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

VV 0,9\*0,5\*12,0\*2 10,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		0,9*0,5*3,5*2			3,150		
	WV		Součet			13,950		
8	K	981013313	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	216,000	70,00	15 120,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		12,0*4,5*4,0			216,000		
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>14 852,25</b>	
9	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového	t	34,500	70,00	2 415,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		1/3 z celkového množství					
	WV		103,5/3			34,500		
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	69,000	30,00	2 070,00	CS ÚRS 2014 01
	WV		103,5-34,5			69,000		
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	552,000	3,00	1 656,00	CS ÚRS 2014 01
	WV		plus 8 km					
	WV		69,00*8			552,000		
12	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	34,500	30,00	1 035,00	
13	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	258,750	3,00	776,25	
	WV		plus 7,5 km					
	WV		34,5*7,5			258,750		
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	69,000	100,00	6 900,00	CS ÚRS 2014 01
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>4,50</b>	
15	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,003	1 500,00	4,50	CS ÚRS 2017 01
<b>D HZS</b>			<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>2 400,00</b>	
16	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
<b>D VRN</b>			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>3 000,00</b>	
<b>D VRN2</b>			<b>Příprava staveniště</b>				<b>3 000,00</b>	
17	K	023103000	Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2014 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

**10c/2017 - OBJEKT 03**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 01544322

DIČ: CZ01544322

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**13 011,81**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 011,81	21,00%	2 732,48
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**15 744,29**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10c/2017 - OBJEKT 03

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**13 011,81**

### HSV - Práce a dodávky HSV

12 011,81

1 - Zemní práce

3 844,50

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

461,25

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 602,50

997 - Přesun sutě

2 563,31

998 - Přesun hmot

1,50

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

1 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10c/2017 - OBJEKT 03

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**13 011,81**

D HSV Práce a dodávky HSV

12 011,81

D 1 Zemní práce

3 844,50

1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,400	60,00	324,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	22,750	12,00	273,00	

VV 6,5\*3,5 22,750

3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	9,950	200,00	1 990,00	
---	---	------------	---	----	-------	--------	----------	--

VV 22,75\*0,2 4,550

VV 5,4 5,400

VV Součet 9,950

4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	22,750	35,00	796,25	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 461,25

5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	22,750	15,00	341,25	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 602,50

7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,400	600,00	3 240,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--------	----------	----------------

VV 0,9\*0,5\*4,5\*2 4,050

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		0,9*0,5*1,5*2		1,350			
	WV		Součet		5,400			
8	K	981013712	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %	m3	33,750	70,00	2 362,50	CS ÚRS 2017 01
	WV		4,5*2,5*3,0		33,750			
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>2 563,31</b>	
9	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	20,925	70,00	1 464,75	CS ÚRS 2017 01
10	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	20,925	30,00	627,75	
11	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	156,938	3,00	470,81	
	WV		plus 7,5 km					
	WV		20,925*7,5		156,938			
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>1,50</b>	
12	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,001	1 500,00	1,50	CS ÚRS 2017 01
<b>D VRN</b>			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>1 000,00</b>	
<b>D VRN2</b>			<b>Příprava staveniště</b>				<b>1 000,00</b>	
13	K	023103000	Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10d/2017 - OBJEKT 04

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

IČ:

DIČ:

---

Cena bez DPH

7 121,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 121,33	21,00%	1 495,48
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

Cena s DPH

v CZK

8 616,81

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10d/2017 - OBJEKT 04

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**7 121,33**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**6 621,33**

1 - Zemní práce

5 964,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

240,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

378,00

997 - Přesun sutě

277,83

998 - Přesun hmot

1,50

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**500,00**

VRN2 - Příprava staveniště

500,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10d/2017 - OBJEKT 04

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**7 121,33**

D HSV Práce a dodávky HSV

**6 621,33**

D 1 Zemní práce

**5 964,00**

1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	18,000	60,00	1 080,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		3,0*4,0*1,5		18,000			
2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	12,000	12,00	144,00	
	WV		3,0*4,0		12,000			
3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	20,400	200,00	4 080,00	
	WV		12,0*0,2		2,400			
	WV		18,0		18,000			
	WV		Součet		20,400			
4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	12,000	35,00	420,00	CS ÚRS 2017 01
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				<b>240,00</b>	
5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12,000	15,00	180,00	CS ÚRS 2014 01
6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	0,500	120,00	60,00	CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

**378,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	981013713	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	5,400	70,00	378,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		1,5*1,8*2,0		5,400			
	D	997	<b>Přesun sutě</b>				277,83	
8	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	2,268	70,00	158,76	CS ÚRS 2017 01
9	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,268	30,00	68,04	
10	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17,010	3,00	51,03	
	WV		plus 7,5 km					
	WV		2,268*7,5		17,010			
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				1,50	
11	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,001	1 500,00	1,50	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				500,00	
	D	VRN2	<b>Příprava staveniště</b>				500,00	
12	K	023103000	Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10e/2017 - OBJEKT 05

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

IČ:

DIČ:

---

Cena bez DPH

**6 921,33**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 921,33	21,00%	1 453,48
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

Cena s DPH

v CZK

**8 374,81**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10e/2017 - OBJEKT 05

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**6 921,33**

HSV - Práce a dodávky HSV

6 621,33

1 - Zemní práce

5 964,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

240,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

378,00

997 - Přesun sutě

277,83

998 - Přesun hmot

1,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

300,00

VRN2 - Příprava staveniště

300,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10e/2017 - OBJEKT 05

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 921,33**

D HSV Práce a dodávky HSV

**6 621,33**

D 1 Zemní práce

**5 964,00**

1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	18,000	60,00	1 080,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

WV 3,0\*4,0\*1,5 18,000

2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	12,000	12,00	144,00	
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	--

WV 3,0\*4,0 12,000

3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	20,400	200,00	4 080,00	
---	---	------------	---	----	--------	--------	----------	--

WV 12,0\*0,2 2,400

WV 18,0 18,000

WV Součet 20,400

4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	12,000	35,00	420,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu **240,00**

5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12,000	15,00	180,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	0,500	120,00	60,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání **378,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	981013713	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	5,400	70,00	378,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		1,5*1,8*2,0		5,400			
	D	997	<b>Přesun sutě</b>				277,83	
8	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	2,268	70,00	158,76	CS ÚRS 2017 01
9	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,268	30,00	68,04	
10	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17,010	3,00	51,03	
	WV		plus 7,5 km					
	WV		2,268*7,5		17,010			
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				1,50	
11	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,001	1 500,00	1,50	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				300,00	
	D	VRN2	<b>Příprava staveniště</b>				300,00	
12	K	023103000	Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů	Kč	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2014 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

**10f/2017 - OBJEKT 06**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**15 378,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 378,35	21,00%	3 229,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**18 607,80**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10f/2017 - OBJEKT 06

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

15 378,35

### HSV - Práce a dodávky HSV

14 878,35

1 - Zemní práce

10 500,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

780,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 890,00

997 - Přesun sutě

2 485,35

998 - Přesun hmot

3,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

500,00

VRN2 - Příprava staveniště

500,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10f/2017 - OBJEKT 06

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

15 378,35

D HSV Práce a dodávky HSV

14 878,35

D 1 Zemní práce

10 500,00

1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,000	60,00	1 440,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		8,0*2,0*1,5		24,000			
2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	40,000	12,00	480,00	
	WV		10,0*4,0		40,000			
3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	32,000	200,00	6 400,00	
	WV		40,0*0,2		8,000			
	WV		24,0		24,000			
	WV		Součet		32,000			
4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	40,000	35,00	1 400,00	CS ÚRS 2017 01
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				780,00	
5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,000	15,00	600,00	CS ÚRS 2014 01
6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	1,500	120,00	180,00	CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 890,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	981013713	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	27,000	70,00	1 890,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		1,8*7,5*2,0		27,000			
	D	997	<b>Přesun sutě</b>				2 485,35	
8	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	27,000	70,00	1 890,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,340	30,00	340,20	
10	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	85,050	3,00	255,15	
	WV		plus 7,5 km					
	WV		11,34*7,5		85,050			
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				3,00	
11	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,002	1 500,00	3,00	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				500,00	
	D	VRN2	<b>Příprava staveniště</b>				500,00	
12	K	023103000	Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

**10g/2017 - OBJEKT 07**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**1 549,02**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 549,02	21,00%	325,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 874,31**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10g/2017 - OBJEKT 07

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

1 549,02

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 349,02

1 - Zemní práce

954,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

171,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

226,80

997 - Přesun sutě

166,72

998 - Přesun hmot

1,50

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

VRN2 - Příprava staveniště

200,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10g/2017 - OBJEKT 07

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

1 549,02

D HSV Práce a dodávky HSV

1 349,02

D 1 Zemní práce

954,00

1	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	9,000	12,00	108,00	
	WV		3,0*3,0		9,000			

2	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	1,800	200,00	360,00	
	WV		9,0*0,2		1,800			

3	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	9,000	35,00	315,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

171,00

4	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,000	15,00	135,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

5	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	0,300	120,00	36,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

226,80

6	K	981013713	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	3,240	70,00	226,80	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

WV (2,0\*1,8)/2\*1,8 3,240

D 997 Přesun sutě

166,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	1,361	70,00	95,27	CS ÚRS 2017 01
8	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,361	30,00	40,83	
9	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,208	3,00	30,62	
	WV		plus 7,5 km					
	WV		1,361*7,5		10,208			
	D	998	Přesun hmot				1,50	
10	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,001	1 500,00	1,50	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				200,00	
	D	VRN2	Příprava staveniště				200,00	
11	K	023103000	Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů	Kč	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2014 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10h/2017 - OBJEKT 08

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

IČ:

DIČ:

---

Cena bez DPH

**7 366,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 366,64	21,00%	1 546,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

Cena s DPH

v CZK

**8 913,63**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10h/2017 - OBJEKT 08

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**7 366,64**

HSV - Práce a dodávky HSV

6 866,64

1 - Zemní práce

2 220,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

240,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 084,00

997 - Přesun sutě

1 561,14

998 - Přesun hmot

1,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

500,00

VRN2 - Příprava staveniště

500,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10h/2017 - OBJEKT 08

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**7 366,64**

D HSV Práce a dodávky HSV

**6 866,64**

D 1 Zemní práce

**2 220,00**

1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,600	60,00	216,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	12,000	12,00	144,00	

WV 4,0\*3,0 12,000

3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	6,000	200,00	1 200,00	
---	---	------------	---	----	-------	--------	----------	--

WV 12,0\*0,2 2,400

WV 3,6 3,600

WV Součet 6,000

4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	12,000	35,00	420,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu **240,00**

5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utazení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12,000	15,00	180,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	0,500	120,00	60,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

**3 084,00**

7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,600	600,00	2 160,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--------	----------	----------------

WV 0,9\*0,5\*3,0\*2 2,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		0,9*0,5*1,0*2		0,900			
	WV		Součet		3,600			
14	K	981013713	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	13,200	70,00	924,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		3,0*2,0*2,2		13,200			
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>1 561,14</b>	
9	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	12,744	70,00	892,08	CS ÚRS 2017 01
10	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,744	30,00	382,32	
11	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	95,580	3,00	286,74	
	WV		plus 7,5 km					
	WV		12,744*7,5		95,580			
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>1,50</b>	
12	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,001	1 500,00	1,50	CS ÚRS 2017 01
<b>D VRN</b>			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>500,00</b>	
<b>D VRN2</b>			<b>Příprava staveniště</b>				<b>500,00</b>	
13	K	023103000	Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10i/2017 - OBJEKT 09

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

IČ:

DIČ:

---

Cena bez DPH

5 180,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 180,66	21,00%	1 087,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

Cena s DPH

v CZK

6 268,60

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10i/2017 - OBJEKT 09

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

5 180,66

HSV - Práce a dodávky HSV

5 180,66

1 - Zemní práce

1 683,20

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

330,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 808,00

997 - Přesun sutě

687,96

998 - Přesun hmot

1,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN2 - Příprava staveniště

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10i/2017 - OBJEKT 09

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

5 180,66

D HSV Práce a dodávky HSV

5 180,66

D 1 Zemní práce

1 683,20

1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,520	60,00	31,20	CS ÚRS 2017 01
	WV		13,0*0,2*0,2		0,520			
2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	14,000	12,00	168,00	
	WV		14*1		14,000			
3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	3,320	200,00	664,00	
	WV		14,0*0,2		2,800			
	WV		0,52		0,520			
	WV		Součet		3,320			
4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	14,000	35,00	490,00	CS ÚRS 2017 01
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				330,00	
5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	14,000	15,00	210,00	CS ÚRS 2014 01
6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2014 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 808,00	
7	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	2,340	1 200,00	2 808,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		13,0*1,2*0,15		2,340			
	D	997	<b>Přesun sutě</b>				687,96	
8	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	5,616	70,00	393,12	CS ÚRS 2017 01
9	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,616	30,00	168,48	
10	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	42,120	3,00	126,36	
	WV		plus 7,5 km					
	WV		5,616*7,5		42,120			
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				1,50	
11	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,001	1 500,00	1,50	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				0,00	
	D	VRN2	Příprava staveniště				0,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

**10j/2017 - OBJEKT 10**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**2 012,29**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 012,29	21,00%	422,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 434,87**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10j/2017 - OBJEKT 10

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

2 012,29

HSV - Práce a dodávky HSV

2 012,29

1 - Zemní práce

1 044,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

139,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

777,60

997 - Přesun sutě

190,49

998 - Přesun hmot

0,20



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10j/2017 - OBJEKT 10

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

2 012,29

D HSV Práce a dodávky HSV

2 012,29

D 1 Zemní práce

1 044,00

1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,170	60,00	70,20	CS ÚRS 2017 01
	WV		3,0*1,3*0,3		1,170			
2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	6,900	12,00	82,80	
	WV		3,0*2,3		6,900			
3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	2,550	200,00	510,00	
	WV		6,9*0,2		1,380			
	WV		1,17		1,170			
	WV		Součet		2,550			
4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	6,900	35,00	241,50	CS ÚRS 2017 01
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				139,50	
5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,900	15,00	103,50	CS ÚRS 2014 01
6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	0,300	120,00	36,00	CS ÚRS 2014 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				777,60	
7	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	0,648	1 200,00	777,60	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		(1,3*0,3*0,4)*2		0,312			
	WV		(1,4*0,3*0,4)*2		0,336			
	WV		Součet		0,648			
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>190,49</b>	
8	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	1,555	70,00	108,85	CS ÚRS 2017 01
9	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,555	30,00	46,65	
10	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,663	3,00	34,99	
	WV		plus 7,5 km					
	WV		1,555*7,5		11,663			
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>0,20</b>	
11	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,001	200,00	0,20	CS ÚRS 2017 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

**10k/2017 - OBJEKT 11**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**2 012,29**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 012,29	21,00%	422,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 434,87**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10k/2017 - OBJEKT 11

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

2 012,29

HSV - Práce a dodávky HSV

2 012,29

1 - Zemní práce

1 044,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

139,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

777,60

997 - Přesun sutě

190,49

998 - Přesun hmot

0,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10k/2017 - OBJEKT 11

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

2 012,29

D HSV Práce a dodávky HSV

2 012,29

D 1 Zemní práce

1 044,00

1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,170	60,00	70,20	CS ÚRS 2017 01
	WV		3,0*1,3*0,3		1,170			
2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	6,900	12,00	82,80	
	WV		3,0*2,3		6,900			
3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	2,550	200,00	510,00	
	WV		6,9*0,2		1,380			
	WV		1,17		1,170			
	WV		Součet		2,550			
4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	6,900	35,00	241,50	CS ÚRS 2017 01
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				139,50	
5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,900	15,00	103,50	CS ÚRS 2014 01
6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	0,300	120,00	36,00	CS ÚRS 2014 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				777,60	
7	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	0,648	1 200,00	777,60	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		(1,3*0,3*0,4)*2		0,312			
	WV		(1,4*0,3*0,4)*2		0,336			
	WV		Součet		0,648			
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>190,49</b>	
8	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	1,555	70,00	108,85	CS ÚRS 2017 01
9	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,555	30,00	46,65	
10	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,663	3,00	34,99	
	WV		plus 7,5 km					
	WV		1,555*7,5		11,663			
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>0,20</b>	
11	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,001	200,00	0,20	CS ÚRS 2017 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

**10I/2017 - OBJEKT 12**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**2 012,29**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 012,29	21,00%	422,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 434,87**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10I/2017 - OBJEKT 12

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

2 012,29

HSV - Práce a dodávky HSV

2 012,29

1 - Zemní práce

1 044,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

139,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

777,60

997 - Přesun sutě

190,49

998 - Přesun hmot

0,20



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10I/2017 - OBJEKT 12

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

2 012,29

D HSV Práce a dodávky HSV

2 012,29

D 1 Zemní práce

1 044,00

1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,170	60,00	70,20	CS ÚRS 2017 01
	WV		3,0*1,3*0,3		1,170			
2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	6,900	12,00	82,80	
	WV		3,0*2,3		6,900			
3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	2,550	200,00	510,00	
	WV		6,9*0,2		1,380			
	WV		1,17		1,170			
	WV		Součet		2,550			
4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	6,900	35,00	241,50	CS ÚRS 2017 01
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				139,50	
5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,900	15,00	103,50	CS ÚRS 2014 01
6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	0,300	120,00	36,00	CS ÚRS 2014 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				777,60	
7	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	0,648	1 200,00	777,60	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		(1,3*0,3*0,4)*2		0,312			
	WV		(1,4*0,3*0,4)*2		0,336			
	WV		Součet		0,648			
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>190,49</b>	
8	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	1,555	70,00	108,85	CS ÚRS 2017 01
9	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,555	30,00	46,65	
10	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,663	3,00	34,99	
	WV		plus 7,5 km					
	WV		1,555*7,5		11,663			
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>0,20</b>	
11	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,001	200,00	0,20	CS ÚRS 2017 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10m/2017 - OBJEKT 13

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

IČ:

DIČ:

---

Cena bez DPH

4 530,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 530,30	21,00%	951,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

Cena s DPH

v CZK

5 481,66

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10m/2017 - OBJEKT 13

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

4 530,30

HSV - Práce a dodávky HSV

4 530,30

1 - Zemní práce

1 016,09

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

158,25

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 822,40

997 - Přesun sutě

691,51

998 - Přesun hmot

0,30

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10m/2017 - OBJEKT 13

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**4 530,30**

D HSV Práce a dodávky HSV

**4 530,30**

D 1 Zemní práce

**1 016,09**

1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,372	60,00	82,32	CS ÚRS 2017 01
	WV		1,4*1,4*0,7		1,372			
2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	5,760	12,00	69,12	
	WV		2,4*2,4		5,760			
3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	2,524	200,00	504,80	
	WV		5,76*0,2		1,152			
	WV		1,372		1,372			
	WV		Součet		2,524			
4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	5,760	35,00	201,60	CS ÚRS 2017 01
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				<b>158,25</b>	
5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,750	15,00	86,25	CS ÚRS 2014 01
6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	0,600	120,00	72,00	CS ÚRS 2014 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				<b>2 822,40</b>	
7	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	2,352	1 200,00	2 822,40	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		1,4*1,4*1,2		2,352			
	D	997	<b>Přesun sutě</b>				691,51	
8	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	5,645	70,00	395,15	CS ÚRS 2017 01
9	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,645	30,00	169,35	
10	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	42,338	3,00	127,01	
	WV		plus 7,5 km					
	WV		5,645*7,5		42,338			
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				0,30	
11	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,001	300,00	0,30	CS ÚRS 2017 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10n/2017 - OBJEKT 14

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

IČ:

DIČ:

---

Cena bez DPH

2 012,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 012,29	21,00%	422,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

Cena s DPH

v CZK

2 434,87

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10n/2017 - OBJEKT 14

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

2 012,29

HSV - Práce a dodávky HSV

2 012,29

1 - Zemní práce

1 044,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

139,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

777,60

997 - Přesun sutě

190,49

998 - Přesun hmot

0,20



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10n/2017 - OBJEKT 14

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

2 012,29

D HSV Práce a dodávky HSV

2 012,29

D 1 Zemní práce

1 044,00

1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,170	60,00	70,20	CS ÚRS 2017 01
	WV		3,0*1,3*0,3		1,170			
2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	6,900	12,00	82,80	
	WV		3,0*2,3		6,900			
3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	2,550	200,00	510,00	
	WV		6,9*0,2		1,380			
	WV		1,17		1,170			
	WV		Součet		2,550			
4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	6,900	35,00	241,50	CS ÚRS 2017 01
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				139,50	
5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,900	15,00	103,50	CS ÚRS 2014 01
6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	0,300	120,00	36,00	CS ÚRS 2014 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				777,60	
7	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	0,648	1 200,00	777,60	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		(1,3*0,3*0,4)*2		0,312			
	WV		(1,4*0,3*0,4)*2		0,336			
	WV		Součet		0,648			
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>190,49</b>	
8	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	1,555	70,00	108,85	CS ÚRS 2017 01
9	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,555	30,00	46,65	
10	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,663	3,00	34,99	
	WV		plus 7,5 km					
	WV		1,555*7,5		11,663			
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>0,20</b>	
11	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,001	200,00	0,20	CS ÚRS 2017 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10o/2017 - OBJEKT 15

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

IČ:

DIČ:

---

Cena bez DPH

2 012,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 012,29	21,00%	422,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

Cena s DPH

v CZK

2 434,87

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10o/2017 - OBJEKT 15

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

2 012,29

HSV - Práce a dodávky HSV

2 012,29

1 - Zemní práce

1 044,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

139,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

777,60

997 - Přesun sutě

190,49

998 - Přesun hmot

0,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10o/2017 - OBJEKT 15

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

2 012,29

D HSV Práce a dodávky HSV

2 012,29

D 1 Zemní práce

1 044,00

1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,170	60,00	70,20	CS ÚRS 2017 01
	WV		3,0*1,3*0,3		1,170			
2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	6,900	12,00	82,80	
	WV		3,0*2,3		6,900			
3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	2,550	200,00	510,00	
	WV		6,9*0,2		1,380			
	WV		1,17		1,170			
	WV		Součet		2,550			
4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	6,900	35,00	241,50	CS ÚRS 2017 01
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				139,50	
5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,900	15,00	103,50	CS ÚRS 2014 01
6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	0,300	120,00	36,00	CS ÚRS 2014 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				777,60	
7	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	0,648	1 200,00	777,60	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		(1,3*0,3*0,4)*2		0,312			
	WV		(1,4*0,3*0,4)*2		0,336			
	WV		Součet		0,648			
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>190,49</b>	
8	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	1,555	70,00	108,85	CS ÚRS 2017 01
9	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,555	30,00	46,65	
10	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,663	3,00	34,99	
	WV		plus 7,5 km					
	WV		1,555*7,5		11,663			
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>0,20</b>	
11	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,001	200,00	0,20	CS ÚRS 2017 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

**10p/2017 - OBJEKT 16**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**13 670,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 670,20	21,00%	2 870,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**16 540,94**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10p/2017 - OBJEKT 16

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**13 670,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

13 670,20

1 - Zemní práce

1 718,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

207,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 600,00

997 - Přesun sutě

2 352,00

998 - Přesun hmot

0,20



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10p/2017 - OBJEKT 16

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

13 670,20

D HSV Práce a dodávky HSV

13 670,20

D 1 Zemní práce

1 718,00

1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,800	60,00	168,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		2,0*2,0*0,7		2,800			
2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	9,000	12,00	108,00	
	WV		3,0*3,0		9,000			
3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	4,600	200,00	920,00	
	WV		9,0*0,2		1,800			
	WV		2,8		2,800			
	WV		Součet		4,600			
4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	9,000	35,00	315,00	CS ÚRS 2017 01
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				207,00	
5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,000	15,00	135,00	CS ÚRS 2014 01
6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	0,600	120,00	72,00	CS ÚRS 2014 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				9 600,00	
7	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	8,000	1 200,00	9 600,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2,0*2,0*2,0		8,000			
	D	997	<b>Přesun sutě</b>				2 352,00	
8	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	19,200	70,00	1 344,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	19,200	30,00	576,00	
10	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	144,000	3,00	432,00	
	W		plus 7,5 km					
	W		19,2*7,5		144,000			
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				0,20	
11	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,001	200,00	0,20	CS ÚRS 2017 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

**10r/2017 - OBJEKT 17**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**6 756,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 756,61	21,00%	1 418,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**8 175,50**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10r/2017 - OBJEKT 17

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**6 756,61**

HSV - Práce a dodávky HSV

6 756,61

1 - Zemní práce

1 269,12

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

204,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 406,40

997 - Přesun sutě

1 079,59

998 - Přesun hmot

1,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10r/2017 - OBJEKT 17

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 756,61**

D HSV Práce a dodávky HSV

**6 756,61**

D 1 Zemní práce

**1 269,12**

1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,152	60,00	69,12	CS ÚRS 2017 01
	WV		1,2*0,6*0,8		0,576			
	WV		1,2*0,6*0,8		0,576			
	WV		Součet		1,152			
2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	8,800	12,00	105,60	
	WV		4,0*2,2		8,800			
3	K	181301000R	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	2,912	200,00	582,40	
	WV		8,8*0,2		1,760			
	WV		1,152		1,152			
	WV		Součet		2,912			
4	K	181301103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	8,800	35,00	308,00	CS ÚRS 2017 01
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				<b>204,00</b>	
5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	8,800	15,00	132,00	CS ÚRS 2014 01
6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	0,600	120,00	72,00	CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

**4 406,40**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	3,672	1 200,00	4 406,40	CS ÚRS 2017 01
	WV		1,2*0,6*1,8		1,296			
	WV		1,2*0,6*1,8		1,296			
	WV		3,0*1,2*0,3		1,080			
	WV		Součet		3,672			
D 997			<b>Přesun sutě</b>				<b>1 079,59</b>	
8	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	8,813	70,00	616,91	CS ÚRS 2017 01
9	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,813	30,00	264,39	
10	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	66,098	3,00	198,29	
	WV		plus 7,5 km					
	WV		8,813*7,5		66,098			
D 998			<b>Přesun hmot</b>				<b>1,50</b>	
11	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,001	1 500,00	1,50	CS ÚRS 2017 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

**10s/2017 - OBJEKT 18**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**21 818,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 818,70	21,00%	4 581,93
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**26 400,63**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10s/2017 - OBJEKT 18

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**21 818,70**

HSV - Práce a dodávky HSV

21 818,70

1 - Zemní práce

5 682,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

525,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

12 960,00

997 - Přesun sutě

3 175,20

998 - Přesun hmot

1,50



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10s/2017 - OBJEKT 18

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**21 818,70**

D HSV Práce a dodávky HSV

21 818,70

D 1 Zemní práce

5 682,00

1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,800	60,00	648,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		(2,0*2,0*0,9)*3		10,800			
2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	27,000	12,00	324,00	
	WV		(3,0*3,0)*3		27,000			
3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	16,200	200,00	3 240,00	
	WV		27,0*0,2		5,400			
	WV		10,8		10,800			
	WV		Součet		16,200			
4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	27,000	35,00	945,00	CS ÚRS 2017 01
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				525,00	
5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	27,000	15,00	405,00	CS ÚRS 2014 01
6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2014 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				12 960,00	
7	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	10,800	1 200,00	12 960,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(2,0*2,0*0,9)*3		10,800			
	D	997	<b>Přesun sutě</b>				3 175,20	
8	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	25,920	70,00	1 814,40	CS ÚRS 2017 01
9	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	25,920	30,00	777,60	
10	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	194,400	3,00	583,20	
	W		plus 7,5 km					
	W		25,92*7,5		194,400			
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				1,50	
11	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,001	1 500,00	1,50	CS ÚRS 2017 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10t/2017 - OBJEKT 19

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

IČ:

DIČ:

---

Cena bez DPH

29 670,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 670,50	21,00%	6 230,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

Cena s DPH

v CZK

35 901,31

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10t/2017 - OBJEKT 19

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**29 670,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

25 570,50

1 - Zemní práce

10 308,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

1 410,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 560,00

997 - Přesun sutě

5 698,00

998 - Přesun hmot

4,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

500,00

VRN2 - Příprava staveniště

500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

10t/2017 - OBJEKT 19

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

29 670,50

D HSV Práce a dodávky HSV

25 570,50

D 1 Zemní práce

10 308,00

1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,800	60,00	648,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	70,000	12,00	840,00	

VV 10,0\*7,0 70,000

3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	24,800	200,00	4 960,00	
---	---	------------	---	----	--------	--------	----------	--

VV 70,0\*0,2 14,000

VV 10,8 10,800

VV Součet 24,800

4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	70,000	35,00	2 450,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 410,00

5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	70,000	15,00	1 050,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 560,00

7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,800	600,00	6 480,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

VV 0,9\*0,5\*8,0\*2 7,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		0,9*0,5*4,0*2		3,600			
	WV		Součet		10,800			
8	K	981013313	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárníc na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	44,000	70,00	3 080,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		8,0*5,0*1,1		44,000			
	D	997	Přesun sutě				5 698,00	
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	37,000	30,00	1 110,00	CS ÚRS 2014 01
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	296,000	3,00	888,00	CS ÚRS 2014 01
	WV		plus 8 km					
	WV		37,0*8		296,000			
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	37,000	100,00	3 700,00	CS ÚRS 2014 01
	D	998	Přesun hmot				4,50	
12	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,003	1 500,00	4,50	CS ÚRS 2017 01
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 600,00	
13	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	12,000	300,00	3 600,00	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				500,00	
	D	VRN2	Příprava staveniště				500,00	
14	K	023103000	Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

**10u/2017 - SKLÁDKA PREFABRIKÁTŮ - A**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

IČ:

DIČ:

---

Cena bez DPH

**3 228,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 228,54	21,00%	677,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

Cena s DPH

v CZK

**3 906,53**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

**10u/2017 - SKLÁDKA PREFABRIKÁTŮ - A**

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**3 228,54**

HSV - Práce a dodávky HSV

3 228,54

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 592,00

997 - Přesun sutě

635,04

998 - Přesun hmot

1,50



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

**10u/2017 - SKLÁDKA PREFABRIKÁTŮ - A**

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**3 228,54**

D HSV Práce a dodávky HSV 3 228,54

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 592,00

1	K	96205221R	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	2,160	1 200,00	2 592,00	
	WV		(3,0*1,2*0,2)*3		2,160			
	WV		Součet		2,160			

D 997 Přesun sutě 635,04

2	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	5,184	70,00	362,88	CS ÚRS 2017 01
3	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,184	30,00	155,52	
4	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	38,880	3,00	116,64	
	WV		plus 7,5 km					
	WV		5,184*7,5		38,880			

D 998 Přesun hmot 1,50

5	K	998001123	Přesun hmot pro demolic objektů výšky do 21 m	t	0,001	1 500,00	1,50	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	------	----------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

**10V/2017 - SKLÁDKA PREFABRIKÁTŮ - B**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 01544322

DIČ: CZ01544322

IČ:

DIČ:

---

Cena bez DPH

**8 965,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 965,50	21,00%	1 882,76
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

Cena s DPH

v CZK

**10 848,26**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

**10V/2017 - SKLÁDKA PREFABRIKÁTŮ - B**

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**8 965,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

8 965,50

---

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 200,00

---

997 - Přesun sutě

1 764,00

---

998 - Přesun hmot

1,50

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

**10V/2017 - SKLÁDKA PREFABRIKÁTŮ - B**

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**8 965,50**

D HSV Práce a dodávky HSV 8 965,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 200,00

1	K	96205221R	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	6,000	1 200,00	7 200,00	
	WV		(2,0*2,0*0,5)*3		6,000			
	WV		Součet		6,000			

D 997 Přesun sutě 1 764,00

2	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	14,400	70,00	1 008,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,400	30,00	432,00	
4	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	108,000	3,00	324,00	
	WV		plus 7,5 km					
	WV		14,4*7,5		108,000			

D 998 Přesun hmot 1,50

5	K	998001123	Přesun hmot pro demolic objektů výšky do 21 m	t	0,001	1 500,00	1,50	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	------	----------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

**10z/2017 - SKLÁDKA PREFABRIKÁTŮ - C**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

IČ:

DIČ:

---

Cena bez DPH

**14 666,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 666,56	21,00%	3 079,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

Cena s DPH

v CZK

**17 746,54**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

**10z/2017 - SKLÁDKA PREFABRIKÁTŮ - C**

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**14 666,56**

HSV - Práce a dodávky HSV

14 666,56

---

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

11 779,20

---

997 - Přesun sutě

2 885,86

---

998 - Přesun hmot

1,50

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ - POLYGON BOREČEK

Objekt:

**10z/2017 - SKLÁDKA PREFABRIKÁTŮ - C**

Místo:

Datum: 26.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**14 666,56**

D HSV Práce a dodávky HSV

**14 666,56**

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

**11 779,20**

1	K	96205221R	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	9,816	1 200,00	11 779,20	
	WV		(3,14*1,563*0,2)*10		9,816			
	WV		Součet		9,816			

D 997 Přesun sutě

**2 885,86**

2	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	23,558	70,00	1 649,06	CS ÚRS 2017 01
3	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	23,558	30,00	706,74	
4	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	176,685	3,00	530,06	
	WV		plus 7,5 km					
	WV		23,558*7,5		176,685			

D 998 Přesun hmot

**1,50**

5	K	998001123	Přesun hmot pro demolic objektů výšky do 21 m	t	0,001	1 500,00	1,50	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	------	----------------

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11/2017

Stavba: **DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 5042/5 v k.ú. Bělá pod Bezdězem**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

14.8.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

01544322

VOKA CL s.r.o.

DIČ:

CZ01544322

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH

**143 867,97**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	143 867,97	30 212,27
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**174 080,24**



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11/2017

Stavba: **DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 5042/5 v k.ú. Bělá pod Bezdězem**

Místo: Datum: 14.8.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>143 867,97</b>	<b>174 080,24</b>	
11a/2017	OBJEKT 01	30 527,92	36 938,78	STA
11b/2017	OBJEKT 02	113 340,05	137 141,46	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 5042/5 v k.ú. Bělá pod Bezdězem

Objekt:

**11a/2017 - OBJEKT 01**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**30 527,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 527,92	21,00%	6 410,86
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**36 938,78**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 5042/5 v k.ú. Bělá pod Bezdězem

Objekt:

**11a/2017 - OBJEKT 01**

Místo:

Datum: 14.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**30 527,92**

HSV - Práce a dodávky HSV

28 527,92

1 - Zemní práce

24 948,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 951,95

997 - Přesun sutě

1 627,97

998 - Přesun hmot

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

2 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 5042/5 v k.ú. Bělá pod Bezdězem

Objekt:

11a/2017 - OBJEKT 01

Místo:

Datum: 14.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

30 527,92

D HSV Práce a dodávky HSV 28 527,92

D 1 Zemní práce 24 948,00

1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	138,600	100,00	13 860,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	--------	-----------	----------------

WV ODKOPÁNÍ MATERIÁLU OKOLO OBJEKTU

WV (7,2\*3,5)/2\*11,0 138,600

2	K	171101101	Uložení sypaniny do násypu s rozprostřením sypaniny ve vrstevacích s hrubým urovňáním zhužněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhužnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m <sup>3</sup>	138,600	80,00	11 088,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----------------	---------	-------	-----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 951,95

3	K	981013713	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m <sup>3</sup>	27,885	70,00	1 951,95	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------	----------------

WV 3,9\*2,75\*2,6 27,885

D 997 Přesun sutě 1 627,97

4	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	11,712	70,00	819,84	CS ÚRS 2017 01
5	K	99701350R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,712	30,00	351,36	
6	K	9970135RR	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	152,256	3,00	456,77	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		plus 13 km					
	W		11,712*13		152,256			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
7	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,000	1 500,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 000,00	
	D	VRN2	Příprava staveniště				2 000,00	
8	K	023103000	Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 5042/5 v k.ú. Bělá pod Bezdězem

Objekt:

**11b/2017 - OBJEKT 02**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**113 340,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 340,05	21,00%	23 801,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**137 141,46**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 5042/5 v k.ú. Bělá pod Bezdězem

Objekt:

11b/2017 - OBJEKT 02

Místo:

Datum: 14.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

113 340,05

HSV - Práce a dodávky HSV

99 340,05

1 - Zemní práce

25 770,90

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

4 001,25

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

36 305,03

997 - Přesun sutě

37 249,12

998 - Přesun hmot

15,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

6 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

8 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE PROVOZNÍCH OBJEKTŮ na par.č. 5042/5 v k.ú. Bělá pod Bezdězem

Objekt:

11b/2017 - OBJEKT 02

Místo:

Datum: 14.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**113 340,05**

D HSV Práce a dodávky HSV 99 340,05

D 1 Zemní práce 25 770,90

1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,840	60,00	1 490,40	CS ÚRS 2017 01
2	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	168,750	12,00	2 025,00	

WV 19,0\*7,0 133,000

WV 6,5\*5,5 35,750

WV Součet 168,750

3	K	181301000R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	58,590	200,00	11 718,00	
---	---	------------	---	----	--------	--------	-----------	--

WV 168,75\*0,2 33,750

WV 24,84 24,840

WV Součet 58,590

4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	186,750	35,00	6 536,25	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 4 001,25

5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	186,750	15,00	2 801,25	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	10,000	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 36 305,03



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	24,840	600,00	14 904,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		(16,85*0,5*0,9)*2		15,165			
	WV		(4,1*0,5*0,9)*2		3,690			
	WV		(6,65*0,5*0,9)*2		5,985			
	WV		Součet		24,840			
8	K	981013315	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3	305,729	70,00	21 401,03	CS ÚRS 2017 01
	WV		5,1*8,9*3,4		154,326			
	WV		7,65*4,95*3,0		113,603			
	WV		3,0*4,2*3,0		37,800			
	WV		Součet		305,729			
D		997	Přesun sutě				37 249,12	
9	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového	t	72,610	70,00	5 082,70	CS ÚRS 2017 01
	WV		1/3 z celkového množství					
	WV		217,831/3		72,610			
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	145,221	30,00	4 356,63	CS ÚRS 2014 01
	WV		217,831-72,61		145,221			
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 759,199	3,00	8 277,60	CS ÚRS 2014 01
	WV		plus 19 km					
	WV		145,221*19		2 759,199			
12	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	72,610	30,00	2 178,30	
13	K	9970135RR	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	943,930	3,00	2 831,79	
	WV		plus 13 km					
	WV		72,61*13		943,930			
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	145,221	100,00	14 522,10	CS ÚRS 2014 01
D		998	Přesun hmot				15,00	
15	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,010	1 500,00	15,00	CS ÚRS 2017 01
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 000,00	
16	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	20,000	300,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				8 000,00	
D	VRN2		Příprava staveniště				8 000,00	
17	K	023103000	Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2014 01

# HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Stavba: „Demolice objektů v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko – I. etapa“

Demoliční práce	I. měsíc																			
	I.měsíc				II.měsíc				III.měsíc				IV.měsíc				V.měsíc			
par.č. 319 a 320 v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí	■	■	■	■																
par.č. 564 a 570 v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí					■	■	■													
par.č. 570-1 v k.ú. Jabloneček									■	■	■									
par.č. 5042-5 v k.ú. Bělá pod Bezdězem											■									
par.č. 115 v k.ú. Boreček											■									
par.č. 177 a 196 v k.ú. Svěbořice													■							
par.č. 796 v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí														■	■					
na Polygonu Boreček v k.ú. Brenná																	■	■	■	■

V Zahrádkách dne 12.10.2017

Ing. Milan Tichý  
jednatel  
VOKA CL s.r.o.