

Dodatek č.2 **ke smlouvě o dílo**

Prodloužení vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace Přáslavice

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Přáslavice

Přáslavice 23, 783 54 Přáslavice

zastoupená: Ing. Čestmírem Rochovanským, starostou obce

IČO: 00576255

DIČ: CZ00576255

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č.ú: 1801727319/0800

Zhotovitel:

VK-AQUA Olomouc, spol.s.r.o.

Na Zákopě 581 Olomouc - Chválkovice

779 00 Olomouc

zastoupen: **Ing Roman Papica, jednatel společnosti**

ve věcech technických: **Ing. Roman Papica, jednatel společnosti**

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s,

č.ú.: 521669009/2700

IČO: **25371878**

DIČ: **CZ 25371878**

Zapsaná v OR v Ostravě, oddíl C, vložka 15962

Předmětem tohoto dodatku je změna v bodě **4. Doba plnění**

Z důvodu dořešení výstavby plynovodu se společností Innogy se realizace plynovodu posunuje nejpozději do 2018. Přepojení vodovodu a napojení kabelů VO a internetu se rovněž posunuje do 31.5.2018.

a dále změna v bodě **5. Cena díla**

Cena dle SoD a dodatku č.1

Vodovod	359 434,-Kč bez DPH
Dešťová kanalizace	612 933,-Kč bez DPH
Splašková kanalizace	632 258,-Kč bez DPH
Plynovod	356 603,-Kč bez DPH
VO – zemní práce	194 837,-Kč bez DPH
Dešťová kanalizace – rozšíření o 43 m	67 769,-Kč bez DPH
Celková cena dle SoD a dodatku č.1	2 223 834,-Kč bez DPH

Cena dodatku č.2

Pokládka kabelu VO	10 922,-Kč bez DPH
Splašková kanalizace rozšíření	84 484,-Kč bez DPH
Dešťová kanalizace rozšíření o 25 m	44 586,-Kč bez DPH
Celková cena dodatku č.2	139 992,-Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH	2 363 826,-Kč
DPH	496 403,-Kč
Cena včetně DPH	2 860 229,-Kč

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

V Olomouci dne : 12.12.2017

OBJEDNATEL (RAZÍTKO,PODPIS):	ZHOTOVITEL (RAZÍTKO,PODPIS):
OBEC PŘÁSLAVICE Přáslavice 23, 783 54 IČ: 00576255 DIČ: GZ00576255 (1)	ČK - AQUA OLMOUC spol. s r.o. Na Zákopě 581, 779 00/Olomouc - Chválkovice IČ: 253 71 878, DIČ: CZ25371878 tel./fax: 585 386 776
Ing. Čestmír Rochovanský starosta obce	Ing. Roman Papica jednatel společnosti

ROZPOČET

Stavba: Prodloužení sítě v Přáslavicích

Objekt: Přáslavice VO rozpočet Drondlík

Místo: Datum: 12.12.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							10 922,00
1 · Vícepráce - elektromontáže							
1	K	NP	Uložení chráničky ohebné DN63/52 do výkopu (VO)	m	210,000	9,00	1 890,00
1	K	NP	Uložení chráničky ohebné DN63/52 do výkopu (Internet)	m	210,000	9,00	1 890,00
1	K	NP	Uložení zemnicího pásku	m	210,000	19,00	3 990,00
1	K	NP	Provedení odbočení pro stožáry vč. montáže podružného pomocného materiálu	ks	8,000	394,00	3 152,00

ROZPOČET

Stavba: Vodovod a kanalizace Přáslavice Drondlík

Objekt: Přáslavice:sítě - Splašková kanalizace

Místo: Přáslavice Drondlík Datum: 12.12.2017

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 · Vícepráce - zemní práce							
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	147,782	145,00	21 428,39
			Dle SOD: 508,368		-508,368		
			Dle PD: viz. příloha výpočet kubatur hl.		656,150		84 483,20
4	K	A-15181111	Osazení a odstranění pažícího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 1,6 m	m2	143,970	65,00	9 358,05
			Dle SOD: 612m		-612,000		
			Dle PD: viz. příloha výpočet kubatur		755,970		
22	K	A151811121	Osazení a odstranění pažícího boxu těžkého hl výkopu do 6 m š do 1,6 m	m2	148,330	25,00	3 708,25
			Dle SOD: 556,33m		-408,000		
			Dle PD: viz. příloha výpočet kubatur		556,330		
5	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	84,113	35,00	2 943,94

6	K	162301102	Dle SOD: 381,276 (75% hloubení) Dle PD: viz. příloha výpočet kubatur Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	147,782	38,00	5 615,72
			Dle SOD: 508,368 Dle PD: viz. příloha výpočet kubatur hl.		-508,368 656,150		
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	84,113	25,00	2 102,81
			Dle SOD: 381,276 (75% hloubení) Dle PD: viz. příloha výpočet kubatur		-408,000 492,113		
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	t	177,338	10,00	1 773,38
			Dle SOD: 1,6 násobek nakládání zeminy Dle PD: viz. příloha výpočet kubatur		-610,042 787,380		
16	K	A-451573111	Lože výkopu ze štěrkopísku	m3	4,080	680,00	2 774,40
			Dle SOD: 16,32 Dle PD: viz. příloha výpočet kubatur		-16,320 20,400		
14	M	A-583373030	štěrkopísek frakce 0-8 tř.C	T	6,528	200,00	1 305,60
13	K	B-175101101	Obsyp potrubí štěrkopísek frakce 0-8	m3	16,319	145,00	2 366,26
			Dle SOD: 16,32 Dle PD: viz. příloha výpočet kubatur		-55,271 71,590		
14	M	B-583373030	štěrkopísek frakce 0-8 tř.C	T	26,110	200,00	5 222,08
12	K	A-174201101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou včetně zhutnění	m3	235,312	110,00	25 884,32
			Dle SOD: 328,848 Dle PD: hloubení - obsyp - lože		-328,848 564,160		

ROZPOČET

Stavba:

Vodovod a kanalizace Přáslavice Drondlák

Objekt:

Přáslavice-sítě - Dešťová kanalizace rozšíření o 25 m

Místo:

Přáslavice Drondlák

Datum:

09.06.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							
HSV - Práce a dodávky HSV							
1 - Zemní práce							
37	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	60,000	145,00	8 700,00
39	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	45,000	35,00	1 575,00
40	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	60,000	38,00	2 280,00
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	60,000	25,00	1 500,00
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,583	10,00	265,83
			23m		9,773		
			43m (doplnění)		16,810		
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	45,195	100,00	4 519,48
			23m		16,615		
			43m (doplnění)		28,580		
16	K	A-451573111	Lože výkopu ze šterkopísku	m3	2,000	680,00	1 360,00
14	M	A-583373030	šterkopísek frakce 0-8 tř. C	T	3,200	200,00	640,00
13	K	B-175101101	Obsyp potrubí šterkopísek frakce 0-8	m3	7,773	145,00	1 127,15

14	M	B-583373030	šterkopiesek frakce 0-8 tř. C	T	12,438	200,00	2 487,50
12	K	A-174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou včetně zhutnění	m3	50,227	110,00	5 524,92
15	K	564952111	Vrstva mechanicky zpevněného kameniva tl 350 mm	m2	1,920	60,00	806,40
14	M	583373030	kamenivo 0-32	T	3,072	225,00	691,20
41	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	m	25,000	392,00	9 800,00
48	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	150,00	150,00
		895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	3 630,00	3 630,00
		592238210	Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18 x 66 x 10	kus	1,000	585,00	585,00
		592238230	Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5	kus	1,000	673,00	673,00
		592238240	Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59 x 50 x 5	kus	1,000	585,00	585,00
		592238250	Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/290 /skruž/ 29 x 50 x 5	kus	1,000	372,00	372,00
		592238260	Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/590 /skruž/ 59 x 50 x 5	kus	1,000	458,00	458,00
		592238740	Prefabrikáty pro uliční vpusti vícebetonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300	kus	1,000	2 385,00	2 385,00
34	K	998276101	99 - Přesun hmot Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	65,250	59,00	3 849,75
							3 849,75