

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TD-CA-16066205 - Oprava chodníků v ulici Pražská, Jindřichův Hradec



Objednatel: Město Jindřichův Hradec Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		SO 02 Ostatní a vedlejší náklady				
1.001.		OST Ostatní				
1.001..1.	01400	Poplatky - vytyčení stávajících inženýrských sítí	Kč	1,000	17 051,99	17 051,99
1.001..2.	02510	Zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele	Kč	1,000	9 094,40	9 094,40
1.001..3.	02520	Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou	Kč	10 000,000	1,00	10 000,00
1.001..4.	02610	Zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele	Kč	1,000	8 526,00	8 526,00
1.001..5.	02620	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	Kč	10 000,000	1,00	10 000,00
1.001..6.	02720	Pomoc prac zřiz nebo zajišť regul a ochr.dopr.	Kč	1,000	36 377,59	36 377,59
1.001..7.	02811	Průzkumné práce geotechnické na povrchu	Kč	1,000	3 410,40	3 410,40
1.001..8.	02851	Průzkumné práce diagnostiky konstrukcí na povrchu	Kč	1,000	3 410,40	3 410,40
1.001..9.	02910	Ostatní požadavky - zeměměřičská měření - vytyčení stavby	Kč	1,000	14 209,99	14 209,99
1.001..10.	02910A	Ostatní požadavky - zeměměřičská měření - zaměření skutečného provedení stavby	Kč	1,000	10 913,28	10 913,28
1.001..11.	02940	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	3 410,40	3 410,40
1.001..12.	02943	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace RDS	Kč	1,000	8 526,00	8 526,00
1.001..13.	02945	Ostatní požadavky - geometrický plán	Kč	1,000	6 479,76	6 479,76
1.001..14.	02960	Ostatní požadavky - odborný dozor BOZP	Kč	1,000	2 557,80	2 557,80
1.001.	Celkem	OST Ostatní				143 968,01
1.	Celkem	SO 02 Ostatní a vedlejší náklady				143 968,01
2.		SO 101 Komunikace				
2.001.		HSV Práce a dodávky HSV				
2.001.001.		1 Zemní práce				
2.001.001.1.	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	0,400	8 241,80	3 296,72
2.001.001.2.	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	2,000	1 477,84	2 955,68
2.001.001.3.	112201101	Odstanění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	2,000	548,87	1 097,74
2.001.001.4.	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	52,820	31,32	1 654,32
2.001.001.5.	113107130	Odstanění podkladu pl. do 50 m2, bet.prostý tl. 10 cm	m2	3,720	52,22	194,26
2.001.001.6.	113107121	Odstanění podkladu do 50 m2 kam.drcené tl. 10 cm	m2	56,540	29,84	1 687,15
2.001.001.7.	113107241	Odstanění podkladu pl. přes 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	584,740	30,03	17 559,74
2.001.001.8.	113107222	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	584,740	52,22	30 535,12
2.001.001.9.	113107182	Odstanění podkladu pl. přes 50 do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	195,000	45,05	8 784,75
2.001.001.10.	113107161	Odstanění podkladu přes 50 do 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	195,000	29,84	5 818,80
2.001.001.11.	113154113	Fréz.živíc.krytu do 500 m2, pruh š 1 m bez překážek v trase, tl.10 cm	m2	195,000	104,02	20 283,90
2.001.001.12.	113154113	Fréz.živíc.krytu do 500 m2, pruh š 0,5m bez překážek v trase, tl.5cm	m2	142,480	73,21	10 430,96
2.001.001.13.	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	65,100	27,84	1 812,38
2.001.001.14.	113202111	Vytrhání obrub z krajiniků nebo obrubníků stojatých	m	376,100	27,84	10 470,62
2.001.001.15.	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	9,200	22,78	209,58
2.001.001.16.	120001101	Příplatek za ztlížení hloubení v blízkosti vedení	m3	299,648	122,77	36 787,78
2.001.001.17.	121101101	Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m	m3	35,712	47,30	1 689,18
2.001.001.18.	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	371,860	56,82	21 129,09
2.001.001.19.	122202209	Příplatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	371,860	6,31	2 346,44
2.001.001.20.	132201101	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3.	m3	55,800	189,40	10 568,52
2.001.001.21.	132201109	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	55,800	6,31	352,10
2.001.001.22.	132301201	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3.	m3	27,936	227,28	6 349,29
2.001.001.23.	132201209	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	27,936	14,20	396,69
2.001.001.24.	133301101	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	8,640	252,53	2 181,86
2.001.001.25.	133301109	Příplatek za lepvost k hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	8,640	14,20	122,69
2.001.001.26.	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	90,880	36,30	3 298,94
2.001.001.27.	151101112	Odstanění příloženého pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	90,880	14,43	1 311,40
2.001.001.28.	162201465	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 3 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	63,66	127,32
2.001.001.29.	162301421	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	2,000	103,35	206,70
2.001.001.30.	162301921	Příplatek za dalších 5000m - pařezů D 30cm	kus	2,000	56,84	113,68
2.001.001.31.	162701101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	374,001	71,05	26 572,77
2.001.001.32.	171201211	Poplatek za skládku sypaniny h 1 - 4	t	673,202	68,21	45 919,11
2.001.001.33.	162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	1,412	71,05	100,32
2.001.001.34.	171101102	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 96% PS	m3	59,020	50,69	2 991,72
2.001.001.35.	171101103	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100%PS	m3	64,340	56,33	3 624,27
2.001.001.36.	583442290	Štěrkodří frakce 0-125	t	114,280	137,33	15 694,07
2.001.001.37.	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	24,015	91,52	2 197,85
2.001.001.38.	175111101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,342	138,84	1 158,20
2.001.001.39.	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0 - 4	t	16,684	223,72	3 732,54
2.001.001.40.	181301101	Rozprostření ornice, rovina nebo svah do 1:5, tl. do 10 cm do 500m2	m2	343,000	28,42	9 748,06
2.001.001.41.	181411131	Založení trávníku parkového výsevem plochy do 1000m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	343,000	29,56	10 139,08
2.001.001.42.	005724100	Směs travní parková	kg	10,290	147,78	1 520,66
2.001.001.43.	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	341,04	682,08
2.001.001.44.	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,250	1 023,12	255,78
2.001.001.45.	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	341,04	682,08
2.001.001.46.	026504020	Javor mlec (Acer platanoides) 150 - 200 cm PK	kus	2,000	329,67	659,34
2.001.001.47.	184215132	Ukovení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	2,000	198,94	397,88
2.001.001.48.	000Kůly	Kůly ke stromkům, výška 2 m, včetně úvazku	kus	6,000	56,84	341,04
2.001.001.49.	1845011211	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	0,600	204,62	122,77
2.001.001.50.	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	17,150	284,20	4 874,03
2.001.001.51.	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	m2	343,000	9,01	3 090,43
2.001.001.52.	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	865,450	15,99	13 838,55
2.001.001.	Celkem	1 Zemní práce				352 116,03
2.001.002.		2 Zakládání				
2.001.002.1.	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	53,400	592,75	31 652,85
2.001.002.2.	212755214	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm bez lože	m	213,600	21,46	4 583,86
2.001.002.3.	274313511	Základové pásy z bet. prostého tř. C 12/15	m3	2,520	1 931,31	4 866,90
2.001.002.	Celkem	2 Zakládání				41 103,61
2.001.003.		4 Vodorovné konstrukce				
2.001.003.1.	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,746	575,20	1 004,30
2.001.003.2.	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	6,000	389,45	2 336,70
2.001.003.3.	592238640	prstenc betonový vyrovnávací pro uliční vpust TBV-Q 390/60/10a	kus	3,000	354,68	1 064,04
2.001.003.4.	592238210	vpust betonová uliční TBV-Q660/180 (prstenc)	kus	3,000	437,67	1 313,01
2.001.003.	Celkem	4 Vodorovné konstrukce				5 718,05
2.001.004.		5 Komunikace pozemní				
2.001.004.1.	564861112	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 21 cm	m2	631,150	116,16	73 314,38
2.001.004.2.	564871112	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 26 cm	m2	215,940	142,92	30 862,14
2.001.004.3.	566901132	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí štěrkodrtí tl. 15 cm	m2	36,720	89,89	3 300,76
2.001.004.4.	566901161	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí obal kam.ACP 16, tl.10 cm	m2	18,360	671,66	12 331,68
2.001.004.5.	567921112	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl.15 cm	m2	215,940	278,82	60 208,39
2.001.004.6.	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopecích asfaltobetonem ACO tl. 5 cm	m2	152,880	352,90	53 951,35
2.001.004.7.	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu do 0,7 kg/m2	m2	175,220	9,36	1 640,06
2.001.004.8.	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kamen. těženého tl 5 cm	m2	215,940	238,73	51 551,36
2.001.004.9.	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 6 cm skupiny A pl. do 300 m2	m2	635,130	169,95	107 940,34
2.001.004.10.	592453080	Dlažba betonová přírodní šedá 20x10x6 cm	m2	603,364	126,41	76 271,24
2.001.004.11.	592452670	Dlažba betonová pro nevidomé 20x10x6 červená	m2	38,872	311,36	12 103,19
2.001.004.	Celkem	5 Komunikace pozemní				483 474,89
2.001.005.		8 Trubní vedení				

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TD-CA-16066205 - Oprava chodníků v ulici Pražská, Jindřichův Hradec



Objednatel: Město Jindřichův Hradec Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.001.005.1.	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-system KG tuhost tř. SN8 DN 200	m	19,400	174,05	3 376,57
2.001.005.2.	895941311	Zřízení vpusti uliční z betonových dílců typ UV-50,	kus	3,000	1 319,73	3 959,19
2.001.005.3.	592238200	vpust betonová uliční TBV-Q500/290K skruž 29x50x5 cm	ks	3,000	176,20	528,60
2.001.005.4.	592238220	vpust betonová uliční TBV-Q 500/626 VD dno 62,6x49,5x5 cm	ks	3,000	193,26	579,78
2.001.005.5.	592238260	vpust betonová uliční TBV-Q 500/590 skruž 59x50x5 cm	ks	3,000	272,83	818,49
2.001.005.6.	592238240	vpust betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V skruž 59x50x5 cm	ks	3,000	278,52	835,56
2.001.005.7.	895983419	Zřízení vpusti kanalizační dvorní z kameninových dílců DN 400/150	kus	1,000	1 025,81	1 025,81
2.001.005.8.	000dvořní vpust	Dvořní vpust s rámem, krycím roštem B125 a nástavbou, komplet	kus	1,000	2 557,80	2 557,80
2.001.005.9.	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu o hmotnosti do 50 kg,	kus	1,000	362,38	362,38
2.001.005.10.	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu o hmotnosti do 150 kg,	kus	3,000	483,18	1 449,54
2.001.005.11.	592423250	Mříž výklopná D 400-AXAM, 500/500 mm	ks	3,000	1 989,40	5 968,20
2.001.005.12.	286618160	Koš pozink. uliční vpusti D 315, L600,	ks	3,000	534,30	1 602,90
2.001.005.13.	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	1 585,40	3 170,80
2.001.005.14.	899331111	Výšková úprava - zvýšení poklopu do 20cm	ks	2,000	1 581,58	3 163,16
2.001.005.15.	899431111	Výšková úprava uličního vstupu do 200 mm - zvýšení krycího hrnce šoupěte nebo hydrantu	ks	1,000	861,65	861,65
2.001.005.	Celkem	8 Trubní vedení				30 260,43
2.001.006.		9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2.001.006.1.	914111111	Montáž svislých DZ do velikosti 1 m2 objímkami na sloupky, sloupky, konzoly	kus	4,000	284,20	1 136,80
2.001.006.2.	404442300	Značka svislá FeZn NK 500x500 mm	kus	4,000	659,34	2 637,36
2.001.006.3.	914111111	Montáž svislých DZ do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	2,000	557,03	1 114,06
2.001.006.4.	914511112	Montáž sloupků dopr.značek délky do 3,5m s bet. základem a patkou	kus	2,000	2 250,86	4 501,72
2.001.006.5.	404452250	Sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	414,93	414,93
2.001.006.6.	915111112	Vodorovné značení proužků š.125 mm retroreflexní barvou bílou dělicí čáry souvislé	m	76,500	17,05	1 304,33
2.001.006.7.	915121112	Vodorovné značení proužků š.25 cm retroreflexní bílou barvou vodičí čáry	m	15,390	28,42	437,38
2.001.006.8.	915321115	Předformátované vodor. dopr. značení vodičí pás pro slabozraké	m	7,800	738,92	5 763,58
2.001.006.9.	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	115,080	2,27	261,23
2.001.006.10.	916231213	Osaz chodníkového obrubníku betonového stojatého s boč. opěrou do lože z C 30/37	m	191,300	176,38	33 741,49
2.001.006.11.	592174090	Obrubník chodníkový betonový 100/8/25 sedý	ks	191,300	80,71	15 439,82
2.001.006.12.	916241113	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z bet. prostého	m	256,500	179,08	45 934,02
2.001.006.13.	583803350	Obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	167,500	687,76	115 199,80
2.001.006.14.	583804340	Obrubník kamenný obloukový, žula, r=3-5m OP3 25x20	m	5,000	1 170,90	5 854,50
2.001.006.15.	583804440	Obrubník kamenný obloukový, žula, r=5-10m OP3 25x20	m	18,900	1 091,33	20 626,14
2.001.006.16.	916241213	Osazení stojat. obrub.kamenného. s opěrou.lože z bet. prostého	m	102,100	166,37	16 986,38
2.001.006.17.	583802110	Krajník silniční kamenný, žula, KS3 13x20x30-80	m	102,100	375,14	38 301,79
2.001.006.18.	919112213	Řezání spár pro vytvoření kormúry š 10 cm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	285,000	38,66	11 018,10
2.001.006.19.	919121213	Těsnění spár závluky za studena š10 hl25mm bez těsnícího profilu	m	285,000	41,71	11 887,35
2.001.006.20.	919735112	Řezání živičného krytu tl 5-10cm	m	285,000	49,85	14 207,25
2.001.006.21.	966006132	Odstanění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	2,000	85,26	170,52
2.001.006.22.	966002211	Odstanění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000	113,68	454,72
2.001.006.23.	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původ. spárováním kam. těž.	m2	215,940	25,97	5 607,96
2.001.006.	Celkem	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				353 001,23
2.001.007.		997 Přesun sutě				
2.001.007.1.	997221551	Vodorovná doprava sutě ze syvkých materiálů do 1 km	t	238,271	28,42	6 771,66
2.001.007.2.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze syvkých materiálů	t	986,884	6,32	6 237,11
2.001.007.3.	997221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t	179,001	28,42	5 087,21
2.001.007.4.	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů	t	607,085	6,32	3 836,78
2.001.007.5.	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	77,559	51,67	4 007,47
2.001.007.6.	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	387,525	7,10	2 751,43
2.001.007.7.	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	71,980	25,42	1 829,73
2.001.007.8.	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce	t	91,890	22,74	2 089,58
2.001.007.9.	997221845	Poplatek za skládku odpadu z asfaltových povrchů	t	92,600	22,74	2 105,72
2.001.007.10.	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce	t	170,114	22,74	3 868,39
2.001.007.	Celkem	997 Přesun sutě				38 585,08
2.001.008.		998 Přesun hmot				
2.001.008.1.	998225111	Přesun hmot poz kom kryt živičný	t	571,978	5,47	3 128,72
2.001.008.2.		Úprava polohy kabelu NN, vč. zemních prací a chráničky	m	340,600	625,24	212 956,74
2.001.008.3.		Doplnění ochrany kabelů, bet. žlábků s vky	m	46,700	625,24	29 198,71
2.001.008.	Celkem	998 Přesun hmot				245 284,17
2.001.	Celkem	HSV Práce a dodávky HSV				1 549 543,49
2.	Celkem	SO 101 Komunikace				1 549 543,49
3.		SO 401 Veřejné osvětlení				
3.001.		Veřejné osvětlení				
3.001.1.		Veřejné osvětlení viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	192 018,32	192 018,32
3.001.	Celkem	Veřejné osvětlení				192 018,32
3.	Celkem	SO 401 Veřejné osvětlení				192 018,32
Projekt: TD-CA-16066205	Celkem	Oprava chodníků v ulici Pražská, Jindřichův Hradec				1 885 529,82