



## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/3500/2017, číslo smlouvy zhotovitele 33/2017,  
uzavřené dne 25.10.2017,  
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. Smluvní strany

#### 1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov  
Zastoupené: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora, na základě pověření dle  
bodu 6, usnesení Rady města Přerova č. 3065/75/6/2017 ze dne  
24. srpna 2017  
IČ: 003 01 825  
Bankovní spojení:   
Číslo transparentního účtu: 



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Miroslav Piekutowski, tel.: +420 581 268 139, e-mail: miroslav.piekutowski@prerov.eu

(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. SSKO spol. s r.o.

se sídlem: Velká Dílážka 6, 750 02 Přerov  
zastoupena:  
ve věcech smlouvy Jan Horalík  
ve věcech technických Jan Horalík  
ve věcech stavby Radomír Vodák  
IČ: 47155558  
DIČ: CZ47155558  
bankovní spojení:   
číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4083

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Jan Horalík, tel.:  Radomír Vodák, tel. 

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo uzavřené dne 25.10.2017, číslo smlouvy objednatele SML/3500/2017, číslo smlouvy zhotovitele 33/2017, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

1. Čl. V. cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

cena bez DPH	1 099 397,53 Kč
sazba DPH je 21 %	230 873,-- Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	1 330 271,-- Kč

a) Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.

b) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr se nahrazuje novou přílohou.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

### III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 82. schůzi, konané dne 14.12.2017, usnesením č. 3436/82/6/2017 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne: 15.12.2017

V Přerově, dne: 15.12.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

.....  
Jan Horalík, jednatel

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	<b>Rekapitulace všech objektů</b>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<b>Chodník v ul. U letiště</b>	
Projektant :	Ing. Tomáš Ruth	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Statutární město Přerov	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	NELL PROJEKT s.r.o.	Zhotovitel :
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
	Dodávka celkem 0	VRN 63 000
Z	Montáž celkem 0	
R	HSV celkem 1 029 566	
N	PSV celkem 6 832	
	ZRN celkem 1 036 398	
	HZS 0	
	RN II.a III.hlavy 1 036 398	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS 1 099 398	VRN celkem 63 000
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 099 397,53 Kč
DPH	21 % činí :	230 873,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 330 271,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>Chodník v ul. U letiště</b>
Objekt :	<b>Rekapitulace všech objektů</b>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Celkem
1 SO 01 - Rekonstrukce chodníků	844 806	6 832	0	0	0	851 638
2 SO 02 - Sanace podloží	184 759	0	0	0	0	184 759
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 029 566</b>	<b>6 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 036 398</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	63 000	0,0	1 036 398	63 000
<b>CELKEM VRN</b>				<b>63 000</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>SO 01 - Rekonstrukce chodníků</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Chodník v ul. U letiště</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : SSKO spol. s.r.o.	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	844 806	
N	PSV celkem	6 832	
	ZRN celkem	851 638	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	851 638	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	851 638	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno :	Datum :	Jméno :
	Datum :		Datum :
	Podpis :		Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		851 638,22 Kč
DPH	21 % činí :		178 844,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>1 030 482,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>Chodník v ul. U letiště</b>
Objekt :	<b>SO 01 - Rekonstrukce chodníků</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	200 283	0	0	0	0
5 Komunikace	499 640	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 366	0	0	0	0
99 Stavěništní přesun hmot	140 519	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	6 832	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>844 806</b>	<b>6 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Chodník v ul. U letiště</b>
Objekt :	<b>SO 01 - Rekonstrukce chodníků</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
		<b>Zemní práce</b>				
1	111 20-1101.R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 <i>Plocha z C.2. Situace</i>	m2	95,00	33,32	3 165,40
2	162 30-1501.R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	95,00	46,28	4 396,60
3	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm <i>Délka z C.2. Situace</i>	m	18,00	62,38	1 122,84
4	113 15-11151.R0	Frézování krytu pl.do 500 m2,tl.10 cm <i>Plocha z C.2. Situace</i>	m2	5,00	102,66	513,30
4	1322011101R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, ručně <i>rýha pro uložení sdělovacích kabelů:100*0,5*0,3</i>	m3	15,00	497,64	7 464,60
5	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 <i>11,5x0,25 489,5x0,05 116x0,25</i>	m3	56,50	72,47	4 094,56
6	120 00-1101.R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení <i>56,5x30%+30x100%</i>	m3	31,90	292,32	9 325,01
7	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých <i>Délka z C.2. Situace</i>	m	550,00	43,07	23 688,50
8	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho <i>Plocha z C.2. Situace</i>	m2	540,00	36,98	19 969,20
9	113 10-7222.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm <i>594</i>	m2	594,00	26,27	15 604,38
10	113 10-5111.R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho	m2	7,00	83,78	586,46
11	181 10-1102.R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním <i>489,5+116</i>	m2	605,50	13,05	7 901,78
12	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	71,50	196,62	14 058,33
13	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	71,50	21,75	1 555,13
14	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	71,50	313,20	22 393,80
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,00	69,95	1 049,25
16	58152195R	Písek kopaný	t	28,50	261,00	7 438,50
17	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině <i>Plocha z C.2. Situace</i>	m2	415,00	18,88	7 835,20
18	181 30-1111.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	415,00	6,21	2 577,15
19	103-64200	Ornice pro pozemkové úpravy včetně nákupu a dovozu	m3	41,50	261,00	10 831,50
20	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině <i>Plocha z C.2. Situace</i>	m2	415,00	21,75	9 026,25
21	005-72410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFII <i>415x0,025 kg/m2</i>	kg	10,50	87,00	913,50
22	183 10-1211.R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,01 m3, 1:5	kus	570,00	7,04	4 012,80
23	184 10-2211.R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině <i>V místě vykácených keřů 95x6</i>	kus	570,00	21,05	11 998,50
24	026-51279	Habr - Carpinus betulus 50-70 cm	kus	570,00	9,66	5 506,20
25	185 85-1111.R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km <i>570x0,01</i>	m3	5,70	435,00	2 479,50
26	185 85-1119.R00	Příplatek za každý další 1 km dovozu vody <i>5,7x4</i>	m3	22,80	15,14	345,19
27	082-11320	Voda pitná - vodné	m3	5,70	35,15	200,36
28	979 05-4441.R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	4,00	24,19	96,76
29	979 07-1111.R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž.	m2	7,00	18,88	132,16
30	919 72-1211.R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. závlivkou <i>Délka z C.2. Situace</i>	m		120,06	
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>200 282,69</b>
<b>Díl: 5</b>						
		<b>Komunikace</b>				
31	577 14-13121.R0	Beton asf. ACO 11, do 3 m, tl. 5 cm	m2		263,61	
	951 11-1111	Kladení kostka žulová 10/10 do lože z betonu	m	10,00	560,00	5 600,00
32	573 23-1111.R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2		12,79	
33	577 14-11221.R0	Beton asfalt. ACP 16, do 3 m, 5 cm	m2		243,60	
34	573 11-1113.R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2		19,84	
35	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	445,00	182,70	81 301,50



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Chodník v ul. U letiště</b>
Objekt :	<b>SO 01 - Rekonstrukce chodníků</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	592-453081	<span style="color: green;">Plocha z C.2. Situace</span> Dlažba zámková přírodní 20x10x6	m2	440,00	172,26	75 794,40
37	592-452671	Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x6	m2	5,00	441,96	2 209,80
38	564 85-1112.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm ŠDA 0/32 <span style="color: green;">445x1,1</span>	m2	489,50	98,31	48 122,75
39	596 81-1111.R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. předláždění <span style="color: green;">Plocha z C.2. Situace</span> <span style="color: green;">Bude užito očištěné dlažby</span>	m2	4,00	182,70	730,80
40	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	95,00	182,70	17 356,50
41	592-452661	Dlažba zámková barevná 20x10x8	m2	95,00	320,16	30 415,20
42	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm <span style="color: green;">95x1,1</span>	m2	105,00	209,67	22 015,35
43	564 85-1115.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63 <span style="color: green;">105x1,1</span>	m2	116,00	114,84	13 321,44
44	591 11-1111.R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm předláždění <span style="color: green;">Plocha z C.2. Situace</span> <span style="color: green;">Bude užito očištěné kostky</span>	m2	7,00	321,90	2 253,30
45	917 86-21111.R0	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrrou,lože z C20/25 <span style="color: green;">Délka z C.2. Situace</span>	m	631,00	196,62	124 067,22
46	592-17001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	615,00	108,75	66 881,25
47	592-17010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	8,00	130,50	1 044,00
48	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	8,00	108,75	870,00
49	34571147051R	Chránička dělená KOPOHALF 110mm - červená typ 06110/2	m	100,00	50,46	5 046,00
50	8713531211R00	Montáž Chránička dělená KOPOHALF 110mm - červená typ 06110/2	m	100,00	26,10	2 610,00
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>499 639,51</b>
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					
51	966 00-5111.R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami <span style="color: green;">Délka z C.2. Situace</span>	m	13,00	335,82	4 365,66
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>4 365,66</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
52	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	301,00	69,60	20 949,60
53	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	301,00	54,95	16 539,95
54	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km <span style="color: green;">305x9</span>	t	2 709,00	9,83	26 629,47
55	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	301,00	21,75	6 546,75
56	979 99-0112.R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	1,00	313,20	313,20
57	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	300,00	183,16	54 948,00
58	R-pol	Výzisk za odprodej ocelového zábradlí <span style="color: green;">Délka z C.2. Situace</span> <span style="color: green;">Výtěž 5kg/m - vratka 5 Kč/kg</span> <span style="color: green;">13x5</span>	t	0,07	4 350,00	304,50
59	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný <span style="color: green;">445x0,06x2,35</span> <span style="color: green;">95x0,08x2,35</span>	t	96,60	147,90	14 287,14
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>140 518,61</b>
<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					
60	711 13-2101.R00	Izolace proti vlhkosti svíslá pásy na sucho <span style="color: green;">Plocha z C.2. Situace</span> <span style="color: green;">150x0,5</span>	m2	75,00	17,14	1 285,50
61	283-242701.A	Fólie nopová z HDPE tl. 0,6 mm, nopy 8 mm	m2	75,00	73,95	5 546,25
<b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>						<b>6 831,75</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>SO 02 - Sanace podloží</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Chodník v ul. U letiště</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	SISKO spol. s.r.o.

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	184 759	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	184 759	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	184 759	Ostatní VRN <span style="float: right;">0</span>
	ZRN+VRN+HZS	184 759	VRN celkem <span style="float: right;">0</span>
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	184 759,31 Kč	
DPH	21 % činí :	38 799,00 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>223 558,00 Kč</b>	

Poznámka :

Sanace je navržena na 50% plochy chodníku, respektive plochy ŠDA

Stavba :	<b>Chodník v ul. U letiště</b>
Objekt :	<b>SO 02 - Sanace podloží</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	184 759	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>184 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Chodník v ul. U letiště</b>
Objekt :	<b>SO 02 - Sanace podloží</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová soustava
<b>Díl: 1</b>							
		<b>Zemní práce</b>					
1	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 336	m3	90,80	83,30	7 563,64	RTS 2012
2	120 00-1101.R00	Příplatek za ztížené vykopávky v blízkosti vedení 25%x90,8	m3	22,70	336,00	7 627,20	RTS 2012
3	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 605,5x50%	m2	303,00	15,00	4 545,00	RTS 2012
4	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	90,80	226,00	20 520,80	RTS 2012
5	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	90,80	50,00	4 540,00	RTS 2012
6	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	90,80	360,00	32 688,00	RTS 2012
7	289 97-1211.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m 303x1,1	m2	333,30	15,10	5 032,83	RTS 2012
8	673-520241	Geotextilie silniční PP 40 215 g/m2	m2	333,30	27,60	9 199,08	
9	171 10-1121.R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	90,80	74,70	6 782,76	RTS 2012
10	R-pol	Lomová skrývka 0/250, včetně dovozu	m3	90,80	950,00	86 260,00	
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>184 759,31</b>	

## Rozpočet stavby

Stavba: Chodník v ul. U letiště  
 Objekt:  
 Část: Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:  
 Datum:

P.Č.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

### Práce a dodávky HSV

**63 000,00**

1	<b>Vytýčení hlavních a vedlejších bodů stavby před stavbou autorizovaným geodetem</b> vypracování TZ (vč. Souřadnic) a situace - ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů, vše 4x graficky + digitálně	kompl.	1,000	5 000,00	5 000,00
2	<b>Vytýčení stavby v průběhu stavby</b> vytýčení objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů včetně fixace a obnovení zhotovitelem	kompl.	1,000	3 000,00	3 000,00
3	<b>Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací</b>	kompl.	1,000	8 000,00	8 000,00
4	<b>Kontrolní měření kvality prací</b> Položka obsahuje statickou zatěžovací zkoušku na pláni na 100 bm a případnou sanaci na 100 bm v rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben	kompl.	1,000	2 000,00	2 000,00
5	<b>Geodetické zaměření skutečného stavu</b> vyhotovení zaměření skutečného provedení - 6x dokumentace v listinné a digitální podobě	kompl.	1,000	10 000,00	10 000,00
6	<b>Projektová dokumentace skutečného provedení stavby</b> 2x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. Revizí, prohlášení o shodě, likvidace odpadů apod.	kompl.	1,000	5 000,00	5 000,00
7	<b>Vypracování geometrických plánů pro výkup pozemků</b>	kompl.	1,000	10 000,00	10 000,00
8	<b>Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby</b> Oprava poškozených komunikací využívaných stavbou (oprava případných výtluků a propadlých míst) a jejich čištění v průběhu stavby	kompl.	1,000	5 000,00	5 000,00
9	<b>Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby</b> včetně dopravního značení a povolení MěU Přerov - OD, Policie ČR-DI, včetně zajištění provedení dočasného dopravního značení	kompl.	1,000	10 000,00	10 000,00
10	<b>Náklady spojené s vybudováním zařízení</b> Náklady na zařízení staveniště (globální zařízení (globální zařízení staveniště - GZS) - kryjí náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací. Kryjí náklady na nezbytné budované objekty stavby sloužící dočasně, jejich provoz a jejich odstranění.	kompl.	1,000	5 000,00	5 000,00