

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč.			
REKAPITULACE B,C,D etapa i střed s věžičkou			
Stavební - HSV			
004 - Vodorovná konstrukce	60 600		
009 - Ostatní konstrukce a bourací práce	16 500		
Práce a dodávky HSV		77 100	
Stavební - PSV			
762 - Konstrukce tesařské	4 120		
Práce a dodávky PSV		4 120	
HSV + PSV CELKEM			81 220
Speciální profese			
Speciální profese celkem			
ZRN celkem			81 220
Vedlejší a ostatní náklady	%		
Zařízení staveniště	2,50	2 031	
Provozní vlivy	2,00	1 624	
Příplatek za práce na památkově chráněném objektu	2,5	2 031	
Kompletační a inženýrská činnost vč. restaurátorského průzkumu a záměru odsouhlaseného NPÚ		0,0	
Ostatní náklady celkem			5 685
CELKEM			86 906
DPH 15%			
DPH 21%		18 250	
DPH celkem			18 250
OBJEKT CELKEM			105 156

Datum: 18.7.2017

Zpracovali:

Úroveň	ČP	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
0		D	HSV	Práce a dodávky HSV					77 100,43
1		D	4	Vodorovné konstrukce					60 600,43
2	1	K	423355121	Bednění nad stropem komory - montáž sestavy	m2			1,000	49 202,23
2	2	K	423355221	Bednění nad stropem komory - demontáž sestavy	m2			1,000	11 398,20
1		D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					16 500,00
2	4	K	94900	Jeřábnické práce k sejmutí komína	h			1,000	10 750,00
2	5	K	98133	Demontáž komína rozebíráním a ostatní práce	kpl.			1,000	5 750,00
0		D	PSV	Práce a dodávky PSV					4 120,00
1		D	762	Konstrukce tesařské					4 120,00
2	3	K	762795	Spojovací prostředky pro montáž prostorových	kpl.			1,000	4 120,00
				Rozklíčování položky					
	1	K	423355121	Bednění nad stropem komory - montáž sestavy	m2			1,000	49 902,23
				Montáž podlah (konstrukce nosná, rošt, podlaha)					22 300,00
				Přesun hmot					7 300,00
				Materiál (trámy, prkna, OSB desky)					15 802,23
				Pomocné lešení pro demontáž komína ve výšce					4 500,00
	2	K	423355221	Bednění nad stropem komory - demontáž sestavy	m2			1,000	11 398,20
				Demontáž konstrukce podlah (konstrukce nosná, rošt, podlaha)					7 979,00
				Přesun hmot					3 419,20
	3	K	762795	Spojovací prostředky pro montáž prostorových	kpl.			1,000	4 120,00
				Spojovací materiál na montáž podlah					2 100,00
				Spojovací materiál na montáž pomocné konstrukce ke krovu					820,00
				Upnutí komína, při demontáži pomocné konstrukce, než se jeřábem odstraní komín					1 200,00
	4	K	94900	Jeřábnické práce k sejmutí komína	h			1,000	10 750,00
				Dle nabídky f. Hanyš p. Gondek viz předložená nabídka					
	5	K	98133	Demontáž komína rozebíráním a ostatní práce	kpl.			1,000	5 750,00
				Pomocná konstrukce ke konstrukci krovu pro demontáž komína					
				Asistence při demontáži komína jeřábem					
				Poznámka : modře označené položky, jsou podpoložkou černé hlavní položky					

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč.			
REKAPITULACE B hrotnice na střed s věžičkou			
Stavební - HSV			
009 - Ostatní konstrukce a bourací práce	0		
Práce a dodávky HSV		0	
Stavební - PSV			
762 - Konstrukce tesařské	0		
764 - Konstrukce klempířské	114 000		
Práce a dodávky PSV		114 000	
HSV + PSV C E L K E M			114 000
Speciální profese			
Speciální profese c e l k e m			
ZRN celkem			114 000
Vedlejší a ostatní náklady	%		
Zařízení staveniště	2,50	2 850	
Provozní vlivy	2,00	2 280	
Příplatek za práce na památkově chráněném objektu	2,5	2 850	
Kompletační a inženýrská činnost vč. restaurátorského průzkumu a záměru odsouhlaseného NPÚ		0,0	
Ostatní náklady c e l k e m			7 980
C E L K E M			121 980
DPH 15%			
DPH 21%		25 616	
DPH celkem			25 616
OBJEKT CELKEM			147 596

Datum: 12.8.2017

Zpracovali:

Úroveň	ČP	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
0		D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
1		D	9	Ostatní konstrukce a práce. bourání					0,00
2	1	K	945412113	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška	den			1,000	0,00
2	2	K		Jeřábnické práce pro osazení špičky věže	hod.			1,500	0,00
0		D	PSV	Práce a dodávky PSV					114 000,00
1		D	762	Konstrukce tesařské					0,00
2	3	K	762795	Spojovací prostředky pro montáž prostorových	kpl.			1,000	0,00
3				Opracování sloupků do tvaru šesti úhelníku	kpl.			1,000	0,00
4				Opracování sloupků pro tvarové hlavice sloupků	kpl.			1,000	0,00
5			762523914	Doplnění části podlah věžičky hrubými prkny tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2 pro spád	m2			1,05	0,00
6				Doplnění bednění profilace masky	ks			1,000	0,00
7				Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%				0,00
1		D	764	Konstrukce klempířské					114 000,00
2				CU dekor hrotnice-váza 500/1500 mm atyp dle nabídky f. Krolan s.r.o.	kpl.			1,000	114 000,00
3				Dodání + montáž tahokovu podhledu věžičky (ochrana před hmyzem	m2			1,000	0,00
4				Doplnění a úprava oplechování CU tvarové hlavice sloupku k šestihranu	ks			1,000	0,00
5				Doplnění a úprava oplechování CU tvaru sloupku k šestihranu	ks			1,050	0,00
6				Doplnění profilace horní části masky prostor mezi sloupy	ks			1,000	0,00
7				Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%				0,00

včetně přesunu

přesun bez položky 2

Poznámka : CU dekor hrotnice-váza již je odsouhlasená

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. REKAPITULACE B,C,D etapa i střed s věžičkou			
Stavební - HSV			
009 - Ostatní konstrukce a bourací práce	28 463		
Práce a dodávky HSV		28 463	
Stavební - PSV			
762 - Konstrukce tesařské	38 563		
764 - Konstrukce klempířské	65 492		
Práce a dodávky PSV		104 056	
HSV + PSV CELKEM			132 518
Speciální profese			
Speciální profese celkem			
ZRN celkem			132 518
Vedlejší a ostatní náklady	%		
Zařízení staveniště	2,50	3 313	
Provozní vlivy	2,00	2 650	
Příplatek za práce na památkově chráněném objektu	2,5	3 313	
Kompletační a inženýrská činnost vč.restaurátorského průzkumu a záměru odsouhlaseného NPÚ		0,0	
Ostatní náklady celkem			9 276
CELKEM			141 794
DPH 15%			
DPH 21%		29 777	
DPH celkem			29 777
OBJEKT CELKEM			171 571

Datum: 12.8.2017

Zpracovali:

Úroveň	ČP	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
0		D	HSV	Práce a dodávky HSV					28 462,50
1		D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					28 462,50
2	1	K	945412113	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška	den			1,000	18 750,00
2	2	K		Jeřábnické práce pro osazení špičky věže	hod.			1,500	9 712,50
0		D	PSV	Práce a dodávky PSV					104 055,61
1		D	762	Konstrukce tesařské					38 563,35
2	3	K	762795	Spojovací prostředky pro montáž prostorových	kpl.			1,000	2 150,00
3				Opracování sloupků do tvaru šesti úhelníku	kpl.			1,000	16 640,00
4				Opracování sloupků pro tvarové hlavice sloupků	kpl.			1,000	2 080,00
5			762523914	Doplnění části podlah věžičky hrubými prkny tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2 pro spád	m2			1,05	1 523,78
6				Doplnění bednění profilace masky	ks			1,000	14 920,00
7				Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%				1 249,57
1		D	764	Konstrukce klempířské					65 492,25
2				CU dekor hrotnice-váza 500/1500 mm atyp dle nabídky f. Krolan s.r.o.	kpl.			1,000	0,00
3				Dodání + montáž tahokovu podhledu věžičky (ochrana před hmyzem	m2			1,000	7 165,85
4				Doplnění a úprava oplechování CU tvarové hlavice sloupku k šestihranu	ks			1,000	17 200,00
5				Doplnění a úprava oplechování CU tvaru sloupku k šestihranu	ks			1,050	13 960,00
6				Doplnění profilace horní části masky prostor mezi sloupy	ks			1,000	26 040,00
7				Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%				1 126,40

včetně přesunu

přesun bez položky 2

Poznámka : CU dekor hrotnice-váza již je odsouhlasená

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč.			
REKAPITULACE B čištění skleněného atria nad obřadní síní			
Stavební - HSV			
003 - Svislé a kompletní konstrukce	61 943		
006 - Úpravy povrchu, osazení	1 550		
009 - Ostatní konstrukce a bourací práce	51 545		
096 - Bourání	27 850		
Práce a dodávky HSV		142 888	
Stavební - PSV			
Práce a dodávky PSV		0	
HSV + PSV CELKEM			142 888
Speciální profese			
Speciální profese celkem			
ZRN celkem			142 888
Vedlejší a ostatní náklady	%		
Zařízení staveniště	2,50	3 572	
Provozní vlivy	2,00	2 858	
Příplatek za práce na památkově chráněném objektu	2,5	3 572	
Kompletační a inženýrská činnost vč. restaurátorského průzkumu a záměru odsouhlaseného NPÚ		0,0	
Ostatní náklady celkem			10 002
CELKEM			152 891
DPH 15%			
DPH 21%		32 107	
DPH celkem			32 107
OBJEKT CELKEM			184 998

Datum: 29.9.2017

Zpracovali:

Úroveň	ČP	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
0		D	HSV	Práce a dodávky HSV					142 888,47
1			3	Svislé konstrukce					61 943,04
2				Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu cca 250/300 mm dl. 12,0 m	m3			1,000	6 120,00
				Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu cca 600/400 mm dl.	m3			1,000	52 416,00
3				Příplatek k římsám z cihelných příčkových za kotvení	m			1,000	3 407,04
1			6	Úpravy povrchů, osazení					1 550,10
2				Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové	m2			1,000	0,00
3				Penetrace vnějších stěn nanášená ručně	m2			1,000	0,00
4				Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí	m2			1,000	0,00
5				Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z mc š přes 300 mm	m			1,000	1 550,10
1			96	Bourání					27 850,49
2				Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl do 300	m			1,000	2 275,20
				Vybourání částí říms z cihel vyložených do 600 mm tl do 400	m			1,000	5 562,24
3				Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky	m2			1,000	0,00
4				Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového 30%	m2			1,000	0,00
5				Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t			1,000	3 359,34
6				Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1	t			1,000	2 776,35
7				Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce	t			1,000	0,00
8				Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na	t			1,000	0,00
9				Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce	t			1,000	11 439,45
10				Svislá doprava suti na v 3,5 m	t			1,000	2 334,97
11				Příplatek zkd 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t			1,000	102,94
1		D	9	Ostatní konstrukce a práce. bourání					51 544,83
2	1	K		Lešení pro mvtí prosleného portálu	kpl.			1,000	22 500,00
3	2	K		Mvtí sleněného portálu	hod.			1,000	17 850,00
4				Doplění skleněných výplní portálu	kpl.			1,000	8 975,20
5				Přesun hmot	%			1,000	2 219,63

26,14

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč.			
REKAPITULACE B etapa Střed s věžičkou přípočtů a odpočtů			
Stavební - HSV			
003 - Svislé a kompletní konstrukce	37 090		
006 - Úpravy povrchu, osazení	-48 077		
009 - Ostatní konstrukce a práce	0		
094 - Lešení	15 166		
096 - Bourání	9 982		
099 - Přesun hmot	0		
Práce a dodávky HSV		14 161	
Stavební - PSV			
712 - Powlakové krytiny	16 382		
762 - Konstrukce tesařské	78 864		
764 - Konstrukce klempířské	228 649		
767 - Konstrukce zámečnické	0		
783 - Nátěry	0		
Práce a dodávky PSV		323 895	
HSV + PSV CELKEM			338 057
Speciální profese			
720 - Zdravotní instalace			
730 - Vytápění			
736 - Měření a regulace			
740 - Elektroinstalace - silnoproud			
750 - Elektroinstalace - slaboproud			
769 - Vzduchotechnika			
Speciální profese celkem			
ZRN celkem			338 057
Vedlejší a ostatní náklady	%		
Zařízení staveniště	2,50	8 451	
Provozní vlivy	2,00	6 761	
Příplatek za práce na památkově chráněném objektu	2,5	8 451	
Kompletační a inženýrská činnost vč. restaurátorského průzkumu a záměru odsouhlaseného NPÚ		0,0	
Ostatní náklady celkem			23 664
CELKEM			361 721
DPH 15%			
DPH 21%		75 961	
DPH celkem			75 961
OBJEKT CELKEM			437 682

Datum: září 2017

Zpracovali:

Práce a dodávky HSV				nedofakturované z SOD		vícepráce		
text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč	výměra	Kč	výměra	Kč
B etapa střed s věžičkou				373 774,82		104 448,49		118 609,66
Svislé konstrukce								
Doplnění zdíva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu cca 250/300 mm dl. 20,0 m ³	m3			10 200,00			4,49	30549
Příplatek k římsám z cihelných příčekovek za kotvení	m			2 184,00			59,90	6541,08
Svislé konstrukce				12 384,00		0,00		37 090,08
Úpravy povrchů, osazení								
oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 30%	m2			60 403,20	155,20	39731,2		
Penetrace vnějších stěn nanášená ručně	m2			11 467,17	156,20	7591,32		
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2			754,60	30,80	754,6		
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z mc š přes 300 mm	m			1 114,84				
Úpravy povrchů osazení				73 739,81		48 077,12		0,00
Ostatní konstrukce a práce								
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			9 483,10				
Provizorní stavební úpravy hromosvodu	ks			6 000,00				
Ostatní konstrukce a práce				15 483,10		0,00		0,00
Lešení								
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2			25 502,40	189,00	9563,4		
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a zkd den použití	m2	1		21 168,00		0	28 035,00	39249
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2			15 271,20		0		0
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3			20 948,40		0	25,50	673,2
Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a zkd den použití	m3	2		14 759,10		0	11 875,50	7362,81
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3			12 616,65		0		0
Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	m2			12 088,80		0	215,99	6306,908
Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a zkd den použití	m2	1		10 557,00		0	5 850,00	4972,5
Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	m2			8 114,40		0		
Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m			22 291,20		0	96,00	7430,4
Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších stranách objektů za první a zkd den použití	m			5 356,80		0	2 496,00	1547,52
Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m			13 248,00		0		0
Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2			13 664,80	1 102,00	13664,8		0
Příplatek k ochranné síti za první a zkd den použití	m2			19 836,00	33 060,00	19836		
Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2			9 311,90	1 102,00	9311,9		
Lešení celkem				224 734,65		52 376,10		67 542,34
Bourání								
Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl do 300 mm	m			3 792,00			67,90	12 873,84
ztlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu do 30%	m2			5 120,12	156,20	3389,54		0,00
Výskrabání spár zdíva cihelného mimo komínového 30% výměry	m2			3 908,91	2,81	139,657		0,00
Dvov sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			4 725,37	2,09	466,07		0,00
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	t			3 905,41		0		0,00
oplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t			1 333,80		0	6,13	1 103,40
oplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t			3 042,25		0		0,00
oplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t			14 130,45		0		0,00
Svislá doprava sutí na v 3,5 m	t			5 255,12		0		0,00
Příplatek zkd 3,5 m výšky u svislé dopravy sutí	t			144,80		0		
Bourání celkem				45 358,22		3 995,27		13 977,24
řesun hmot								
řesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t			2 075,04				
řesun hmot				2 075,04		0,00		0,00
Práce a dodávky PSV				2 303 043,95		30 609,29		354 504,69
Povlakové krytiny								
odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvé	m2			6 935,50			55,85	1083,49
provedení povlakové krytiny střech do 30° přibití pásů nastřelovacími hřebey	m2			26 064,25			55,85	3825,73
folie strukturovaná delta®- trela 1,5 x 30 m	m2			77 622,00			64,23	10918,68
řesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%			3 871,76			158,28	553,98
Povlakové krytiny				114 493,51		0,00		16 381,87
Konstrukce tesařské								
demontáž bednění střech z prken	m2			8 508,50			55,85	1329,23
vřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 3 m	m			570,11	5,44	570,112		
vřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m			11 253,90			91,10	14667,1
vřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m			3 061,60	17,20	3061,6		
vřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m	m			2 854,80	11,14	2172,3		
Nové bednění (vč. věžičky)								
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2			29 222,40			55,85	4289,28
řezivo jehličnaté středové sm 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost I	m3			69 814,14			1,47	10244,3
řpojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3			9 492,71			1,47	1352,93
mpregnace řeziva proti dřevokaz hmyzu, houbám a plísním máčením tř ohrožení 3 a 4	m3			8 653,94			1,47	1269,851
Krov nové věžičky (dle výkresu statiky)								
Montáž vázaných kci krovu pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m			3 878,00			1,00	138,5
Montáž vázaných kci krovu pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl do 224 cm2	m			4 688,89			1,90	317,11

z omlitané střed jakosti	m3	13 370,50			0,24	1747,46
střešky pro montáž krovu vč. přeplátování se dvěma spoji Bulldog prům 75, se M16 a podložkami	m3	1 767,15			0,24	230,958
práce řeziva proti dřevokaz hmyzu, houbám a plísním máčením tř ohrožení 3 a 4	m3	1 611,01			0,24	210,5506
stávající krov						
Čištění ploch dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči - stávající krov	m2	65 648,00			69,70	12267,2
Doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu	m	1 430,72	5,44	1430,72		0
Doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	33 342,30			91,10	43454,7
Doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m	11 902,40	17,20	11902,4		0
Doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu	m	12 356,16	11,14	9402,16		0
Impregnace řeziva proti dřevokaz hmyzu, houbám a plísním máčením tř ohrožení 3 a 4	m3	14 787,85			11,19	9908,745
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	18 781,14			1 014,68	5935,873
Konstrukce tesařské		339 826,20	28 539,29			107 403,79
Konstrukce klempířské						
Demontáž podkladního plechu do suti	m	3 072,47			14,50	359,6
Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	31 638,75			55,85	4942,725
Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	536,06			9,60	184,32
Demontáž oplechování parapetů do suti	m	870,82				
Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	2 402,15				
Demontáž lemování zdí do suti	m	2 500,52				
Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlabu do suti	m	19 446,40			12,52	2954,012
Demontáž svodu do suti	m	862,68				
materiál měděné plechy (přirodní měď)						
Úytina střechy rovné drážkováním ze svitků z cu plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	919 820,70			58,45	138526,5
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z cu plechu rš 570 mm 12/KL	m	26 424,53				
řivody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z cu plechu průměru 125 mm 6/KL	m	33 360,12	1,50	2070		
řivody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z materiálu Marlie 125 mm 6/KL	m	0,00			21,70	21391,86
řivokopové práce do 1,5 m pro dešťový svod	m3	0,00			4,20	5229
okládka kanalizační trubky včetně kolen	m	0,00			4,00	1558,8
řisazení odbočky na kanalizační včetně materiálu	ks	0,00			2,00	831
řifon ke kanalizačnímu odtoku	ks	0,00			1,00	1200
řískové lože pro kanalizační trubku	m2	0,00			2,00	430
říšip výkopu	m3	0,00			4,20	1001,28
říkop a položení betonového odtoku	m	0,00			6,00	2925
řetonový odtok do kanalizace	ks	0,00			1,00	2500
řplechování římsy rovné mechanicky kotvené z cu plechu rš 385 mm 10/KL	m	25 436,83				
řmování rovných zdí střech s krytinou skládanou z cu plechu rš 360 mm 11/KL	m	32 577,23				
řplechování rovné okapové hrany z cu plechu rš 320 mm 13/KL	m	14 523,98			2,77	1414,94
řodkladní plech z cu plechu rš 200 mm 22/KL	m	58 634,66				
řypický žlab z cu plechu rš 1220 mm 7/KL	m	315 180,00			12,07	45270
řplechování sloupků nové věžičky vč. zdobného tvarování z cu plechu rš 640 mm 15/KL	m	27 594,00				
řarovaná hlavice sloupů z cu plechu výška hlavice 460 mm 16/KL	m	10 735,20				
řplechování římsy věžičky z cu plechu rš 220 mm 17/KL	m	7 392,55				
řoustupňové ukončení špičky věže, pasířská úprava z cu plechu 18/KL oca 7,0 m2	ks	18 250,00				
řesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	27 147,04			2 307,19	
řonstrukce klempířské		1 578 406,70	2 070,00			230 719,04
řonstrukce zámečnické						
řprava stávajících kovových půlkruhových oken ve věži - přesklení, u 4 ks obnovit otevírání, řtěry kovářskou černí 6/K	ks	203 927,20				
řesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	3 772,65				
řonstrukce zámečnické		207 699,85	0,00			0,00
řtěry						
řmaštění zámečnických konstr ředidlovým odmašťovačem - řebřík dl. 6,20 m 4/K	m2	268,46				
řstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	420,36				
řkladní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	543,74				
řřicí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1 501,02				
řřicí dvojnásobný minerální nátěr Herbol omítek stupně členitosti 3 5/K - řasáda	m2	59 884,11				
řtěry		62 617,69	0,00			0,00