

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ

číslo: 29030014512

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor
IČ: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305

dále v textu též jako „Objednatel“

a

Název: ESOX, spol. s r.o.
Sídlo: Libušina třída 23, Brno 623 00
Zápis v obchodním rejstříku: oddíl C, vložka 143, vedená Krajským soudem v Brně
Zástupce: Jan Polický, jednatel
IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

dále v textu též jako „Zhotovitel“

I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 11. 5. 2016 smlouvu o Dílo – stavební úpravy Údolní 53 pro FAVU VUT v Brně (dále jen „Smlouva“).
- 2) Účelem tohoto dodatku je v souladu s ujednáním článku V odst. 4 písm. e) Smlouvy písemně stvrdit dohodu smluvních stran ohledně variací (změn) díla, jejichž obsah a rozsah je uveden ve změnových listech č. 32, 37, 38, 39, 40, 41 a 42, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Smluvní strany stvrzují níže uvedené ceny variací předmětu díla dle příslušných změnových listů (dále jen „ZL“):

ZL	Název variace předmětu díla	Přípočty v Kč bez DPH	Odpočty v Kč bez DPH	Cena variace v Kč bez DPH
32	ZTI 2. Část	12 735	-	12 735
37	VZT	5 929	-	5 929
38	Zapojení stávající SK do racku U4	4 900	-	4 900
39	Čistící zóny U2 a U4	24 339	-	24 339
40	Změna povrchů podlah U4	94 423	-	94 423
41	Elektroinstalace	304 781	-	304 781
42	Doplnění požárních dveří	68 819	-	68 819
CELKEM		515 926	0	515 926

- 2) Smluvní strany stvrzují, že (nabídková) cena díla dle článku V odst. 1 Smlouvy činí na základě variací předmětu díla dle tohoto dodatku smlouvy **18 910 046,- Kč bez DPH.**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 3) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy – Změnové listy 32, 37, 38, 39, 40, 41 a 42

V Brně dne

V Brně dne

.....
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M, v. r.
kvestor
za Objednatele

.....
Jan Polický, v. r.
jednatel
za Zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST – REKONSTRUKCE ÚDOLNÍ 53 PRO FAVU

Objednatel (O): VUT v Brně Antonínská 548/1, 601 90 Brno Zhotovitel (GD): ESOX, spol. s r.o. Libušina třída 23, 623 00 Brno TDI: Pokorný engineering Hlinky 114, 603 00 Brno GP: PROMED s.r.o. Žitná 1495/19, 621 00 Brno	Registrační číslo Změnového listu (ZL) : 32	Navrhovatel O	Číslo SO nebo PS SO 02,04,05	Pořadové číslo ZL 32
	Datum vydání ZL :	1.9.2016		<i>vyplní navrhovatel</i>
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL :	14.9.2016		<i>vyplní objednatel</i>
	Změna má vliv do následujících profesí:	ZTI		<i>vyplní GP</i>
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) :	SO 02, 04, 05		<i>vyplní GP</i>
Název změny: ZTI 2. část				
Předmět a popis změny: Na objektu U2. U4 a U5 se jedná o demontáže stávajícího potrubí SV, TV a kanalizace, demontáže zařizovacích předmětů, opravy a doplnění drobných zařizovacích předmětů či jejich částí, tedy položek v původním VV neobsažených. Vše tak, aby bylo možno dokončit původní záměr.				
Důvod změny: Změnový list navazuje na ZL 17, uzavřeného v rámci dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Důvody pro změnu jsou obdobné jako u ZL17 s vysvětlením, že změny obsažené v tomto ZL32 nebyly v době uzavírání ZL17 známy a zřejmé. Původní záměr a návrh uvažoval využití stávajících rozvodů a zařizovacích předmětů ZTI (voda, kanalizace) s tím, že určité části bude nutno rekonstruovat, nepotřebné a bourané demontovat a některé doplňovat. A to v návaznosti na úpravu dispozic, a v návaznosti na budoucí využití částí budov k jiným účelům než původním. Projektová dokumentace a příslušný výkaz výměr tedy obsahuje návrh, který byl schopen projektant postihnout a určit v době přípravy projektu, a které mohl navrhnout na základě stávající (historické) dokumentace skutečného stavu a na základě průzkumů. V průběhu provádění díla, po rozkrytí konstrukcí a po obnažení stávajících vedení dochází ke korekci a zpřesnění požadavků na demontáže a nové montážní práce tak, aby bylo možno dosáhnout rekonstrukci systému ZTI v původně uvažovaném rozsahu.				
Přílohy: 1. Rozpočet zvýšení ceny				
Ocenění variace (dle přiloženého rozpočtu): přípočty: 12.735,- Kč bez DPH odpočty: 0,- Kč bez DPH		Ocenění variace (součet přípočtů a odpočtů): celková cena: 12.735,- Kč bez DPH Vyplní GD (nehodící se škrtněte)		
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO / NE		Vyplní GP / TDI
Dopady do HMG GD:		celkový počet dní:		ANO / NE Vyplní GD / provádějící změnu
Podpis zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 15.9.2016	
Podpis zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 15.9.2016	
Podpis TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 15.9.2016	
Podpis zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL		Datum a podpis: 15.9.2016	
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. ZHOTOVITEL, kopie: TDI, GP				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL.

ZMĚNOVÝ LIST – REKONSTRUKCE ÚDOLNÍ 53 PRO FAVU

Objednatel (O): VUT v Brně Antonínská 548/1, 601 90 Brno Zhotovitel (GD): ESOX, spol. s r.o. Libušina třída 23, 623 00 Brno TDI: Pokorný engineering Hlinky 114, 603 00 Brno GP: PROMED s.r.o. Žitná 1495/19, 621 00 Brno	Registrační číslo Změnového listu (ZL) : 37	Navrhovatel O	Číslo SO nebo PS SO 02 a 04	Pořadové číslo ZL 37
	Datum vydání ZL :	1.09.2016		<i>vyplní navrhovatel</i>
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL :	14.09.2016		<i>vyplní objednatel</i>
	Změna má vliv do následujících profesí:	VZT		<i>vyplní GP</i>
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) :	SO 02 a 04		<i>vyplní GP</i>
Název změny: VZT				
Předmět a popis změny: Jedná se o přesun stávající vnitřní klimatizační jednotky v m.č. 222 v objektu U4 a demontáž stávající venkovní klimatizační jednotky z jižní fasády objektu U2.				
Důvod změny: V m.č. 222 je nutno provést demontáž stávající vnitřní klimatizační jednotky a její přesun do nové pozice z důvodu kolize jednotky s prováděním nových prací a instalací. Tato manipulace je nezbytná a nebyla v RDS a VV zohledněna. Na základě požadavku zástupců OPP MMB a NPÚ, který byl uplatněn v rámci kontrolní prohlídky stavby, bude provedena demontáž venkovní klimatizační jednotky z jižní fasády historického objektu U2, který je kulturní památkou. Jedná se o napravení nežádoucího stavu za účelem řádného průběhu kolaudačního řízení.				
Přílohy: 1. Rozpočet zvýšení ceny				
Ocenění variace (dle přiloženého rozpočtu): přípočty: 5.929,- Kč bez DPH odpočty: 0,- Kč bez DPH		Ocenění variace (součet přípočtů a odpočtů): celková cena: 5.929,- Kč bez DPH Vyplní GD (nehodící se škrtněte)		
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO / NE		Vyplní GP / TDI
Dopady do HMG GD:		celkový počet dní:		ANO / NE Vyplní GD / provádějící změnu
Podpis zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.9.2016		
Podpis zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.9.2016		
Podpis TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.9.2016		
Podpis zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 15.9.2016		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. ZHOTOVITEL, kopie: TDI, GP				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL.

ZMĚNOVÝ LIST – REKONSTRUKCE ÚDOLNÍ 53 PRO FAVU

Objednatel (O): VUT v Brně Antonínská 548/1, 601 90 Brno Zhotovitel (GD): ESOX, spol. s r.o. Libušina třída 23, 623 00 Brno TDI: Pokorný engineering Hlinky 114, 603 00 Brno GP: PROMED s.r.o. Žitná 1495/19, 621 00 Brno	Registrační číslo Změnového listu (ZL) : 38	Navrhovatel O	Číslo SO nebo PS SO 04	Pořadové číslo ZL 38
	Datum vydání ZL :	1.9.2016		<i>vyplní navrhovatel</i>
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL :	14.9.2016		<i>vyplní objednatel</i>
	Změna má vliv do následujících profesí:	SLP		<i>vyplní GP</i>
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) :	SO 04		<i>vyplní GP</i>
Název změny: Zapojení stávající SK do racku U4				
Předmět a popis změny: Jedná se o 40ks ukončení UTP kabelu, doplnění 1ks panelu 2HU, 48 port, dodávka a měření 20ks patch kabelů včetně pomocného a spojovacího materiálu. Vypracování číslovacího plánu.				
Důvod změny: Společně s dokončováním stavby a oživováním systémů bylo zjištěno, že RDS a VV neřeší zapojení 20ks vývodů stávajících zásuvek SK do nového racku (rozvaděče). V objektu U4 má být dle původního záměru zřízena nová síť SK včetně koncových prvků (zásuvek), současně má být zachována funkčnost některých stávajících zásuvek SK (v půdorysech označených modře). Tyto zásuvky a příslušné kabeláže byly v průběhu rekonstrukce zachovány a chráněny. Ve VV však chybí vykázané patch panely pro těchto 20ks zásuvek včetně měření a další komponenty.				
Přílohy: 1. Rozpočet zvýšení ceny				
Ocenění variace (dle přiloženého rozpočtu): přípočty: 4.900,- Kč bez DPH odpočty: 0,- Kč bez DPH		Ocenění variace (součet přípočtů a odpočtů): celková cena: 4.900,- Kč bez DPH Vyplní GD (nehodící se škrtněte)		
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO / NE		Vyplní GP / TDI
Dopady do HMG GD:		celkový počet dní:		ANO / NE Vyplní GD / provádějící změnu
Podpis zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 15.9.2016	
Podpis zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 15.9.2016	
Podpis TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 15.9.2016	
Podpis zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL		Datum a podpis: 15.9.2016	
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. ZHOTOVITEL, kopie: TDI, GP				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL.

ZMĚNOVÝ LIST – REKONSTRUKCE ÚDOLNÍ 53 PRO FAVU

Objednatel (O): VUT v Brně Antonínská 548/1, 601 90 Brno Zhotovitel (GD): ESOX, spol. s r.o. Libušina třída 23, 623 00 Brno TDI: Pokorný engineering Hlinky 114, 603 00 Brno GP: PROMED s.r.o. Žitná 1495/19, 621 00 Brno	Registrační číslo Změnového listu (ZL) : 39	Navrhovatel O	Číslo SO nebo PS SO 02, 04	Pořadové číslo ZL 39
	Datum vydání ZL :	12.09.2016		<i>vyplní navrhovatel</i>
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL :	14.09.2016		<i>vyplní objednatel</i>
	Změna má vliv do následujících profesí:	ASŘ		<i>vyplní GP</i>
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) :	SO 02, 04		<i>vyplní GP</i>
Název změny: Čistící zóny				
Předmět a popis změny: Jedná se o dodávku a montáž čistících rohoží ze 100% polypropylenového vlákna se smyčkovou strukturou výšky 16mm pro zachycení drobných nečistot, vlhkosti a vody. Rohože budou osazeny za vstupními dveřmi do objektů U2 a U4. Celkově se jedná o 21 bm rohoží osazených do Al rámu o celkové délce 10,5 bm.				
Důvod změny: S dokončováním objektu bylo zjištěno, že RDS a VV opomíjejí dodávku čistících rohoží, které jsou nutné pro uvedení díla do provozuschopného stavu. Objekty FAVU užívá více jak 260 studentů a 60 akademických a technickohospodářských pracovníků, současně i odborná veřejnost a návštěvy. Budovy jsou vystaveny vysoké zátěži a opotřebení. Osazení čistících zón – rohoží je nezbytné.				
Přílohy: 1. Rozpočet zvýšení ceny				
Ocenění variace (dle přiloženého rozpočtu): přípočty: 24.339,- Kč bez DPH odpočty: 0,- Kč bez DPH		Ocenění variace (součet přípočtů a odpočtů): celková cena: 24.339,- Kč bez DPH Vyplní GD (nehodící se škrtněte)		
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO / NE		Vyplní GP / TDI
Dopady do HMG GD:		celkový počet dní:		ANO / NE Vyplní GD / provádějící změnu
Podpis zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.9.2016		
Podpis zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.9.2016		
Podpis TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.9.2016		
Podpis zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 15.9.2016		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. ZHOTOVITEL, kopie: TDI, GP				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL.

ZMĚNOVÝ LIST – REKONSTRUKCE ÚDOLNÍ 53 PRO FAVU

Objednatel (O): VUT v Brně Antonínská 548/1, 601 90 Brno Zhotovitel (GD): ESOX, spol. s r.o. Libušina třída 23, 623 00 Brno TDI: Pokorný engineering Hlinky 114, 603 00 Brno GP: PROMED s.r.o. Žitná 1495/19, 621 00 Brno	Registrační číslo Změnového listu (ZL) : 40	Navrhovatel O	Číslo SO nebo PS SO 09	Pořadové číslo ZL 40
	Datum vydání ZL :	5.9.2016		<i>vyplní navrhovatel</i>
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL :	14.9.2016		<i>vyplní objednatel</i>
	Změna má vliv do následujících profesí:	ASŘ		<i>vyplní GP</i>
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) :	SO 09		<i>vyplní GP</i>
Název změny: Změna povrchů podlah U9				
Předmět a popis změny: Jedná se vyspravení podlah místností dílen a skladů o celkové ploše 287 m ² . Kaverny, praskliny, rýhy a výtluky budou vyspraveny rychleschnoucí, nesmršlivou hmotou. Po vysátí podkladu bude provedeno celoplošné srovnání povrchu. Nakonec bude provedena penetrace podkladu, po zaschnutí pak budou aplikovány dvě vrstvy finálního epoxydového transparentního nátěru. Výsledný povrch bude mít industriální charakter a vzhled a plně vyhovuje potřebám FAVU pro uvažované provozy.				
Důvod změny: V m.č. 101 až 108 objektu U9 se nachází stávající betonové mazaniny opatřené nátěrem, který je na částečně opotřebovaný. Opravu podlah řeší RDS tak, že dojde k vyčištění a penetraci podkladu a aplikaci stěrky tl. 6 mm. Po provedení vzorku bylo zjištěno, že takto vyspravený povrch není soudržný a vhodný pro uvažovaný provoz – díly, sklady. Toto je způsobeno výrazně větší degradací skladby podlah, než bylo původně uvažováno. Stávající mazaniny se po očištění stávajícího nátěru drolí a vykazují lokální poruchy (praskliny, neodborně opravované výtluky a spáry). Pro zajištění úplné funkce podlah je nutno přistoupit k jejich sanaci ve větším rozsahu. Povrch bude vyčištěn, celoplošně vyspraven špachtlováním, následně bude provedena srovnávací vrstva a dojde k aplikaci transparentního epoxydového nátěru.				
Přílohy: 1. Rozpočet zvýšení ceny				
Ocenění variace (dle přiloženého rozpočtu): přípočty: 94.423,- Kč bez DPH odpočty: 0,- Kč bez DPH		Ocenění variace (součet přípočtů a odpočtů): celková cena: 94.423,- Kč bez DPH		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO / NE	Vyplní GP / TDI	
Dopady do HMG GD:		celkový počet dní:	ANO / NE	Vyplní GD / provádějící změnu
Podpis zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 15.9.2016	
Podpis zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 15.9.2016	
Podpis TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 15.9.2016	
Podpis zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL		Datum a podpis: 15.9.2016	
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník:		1. OBJEDNATEL, 2. ZHOTOVITEL, kopie: TDI, GP		

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL.

ZMĚNOVÝ LIST – REKONSTRUKCE ÚDOLNÍ 53 PRO FAVU

Objednatel (O): VUT v Brně Antonínská 548/1, 601 90 Brno Zhotovitel (GD): ESOX, spol. s r.o. Libušina třída 23, 623 00 Brno TDI: Pokorný engineering Hlinky 114, 603 00 Brno GP: PROMED s.r.o. Žitná 1495/19, 621 00 Brno	Registrační číslo Změnového listu (ZL) : 41	Navrhovatel O	Číslo SO nebo PS SO 02,04,05	Pořadové číslo ZL 41
	Datum vydání ZL :	15.8.2016		<i>vyplní navrhovatel</i>
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL :	5.9.2016		<i>vyplní objednatel</i>
	Změna má vliv do následujících profesí:	ESIL		<i>vyplní GP</i>
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) :	SO 02,04,05		<i>vyplní GP</i>
	Název změny: Elektroinstalace			
Předmět a popis změny: Jedná se provedení následujících montážních prací a dodávek silnoproudé elektroinstalace nutných pro zprovoznění budov dle původního záměru objednatele. Objekt U2: Připojení nových VZT jednotek a klimatizačních jednotek na 230V. Přeložení stávajících žlabů sloužícího pro stávající vedení ESIL i pro novou kabeláž, které kolidují s bouracími pracemi a prováděním dalších nových rozvodů ZTI a VZT. Žlaby jsou navíc poškozené, což nebylo před jejich svěšením patrné. 32bm žlabu je nutno demontovat a stávající i nové vedení uložit do žlabů nových, umístěných v souběžné, nekolidující trase. Po dokončení bouracích prací bylo zjištěno, že nejsou funkční všechny zásuvkové a světelné obvody na sociálních zařízeních v 1.NP až 4.NP. Průzkumem bylo potvrzeno, že došlo k přerušení přírodních kabelů. Trasy stávajících přírodních kabelů nejsou objednateli ani zhotoviteli známy, a proto je nelze dostatečně chránit. Nové přírodní trasy pro sociální zařízení 1.NP až 4.NP jsou předmětem tohoto ZL. V RDS nebyl uveden dostatečný výkon a jištění pro vestavěnou technologii, proto je třeba doplnit 2ks zásuvek 400V s jištěním 32A. Objekt U4: Připojení nových VZT jednotek a klimatizačních jednotek na 230V. Připojení nových lokálních ohřivačů TUV na 230V. Po dokončení bouracích prací bylo zjištěno, že všechny nové koncové prvky nelze připojit na stávající okruhy z důvodu jejich nízkého jištění. Bylo tedy rozhodnuto, že pro m.č. 109 a sklad bude zřízen nový přívod a rozvaděč, aby byla zajištěna funkčnost silové elektroinstalace v této části objektu. Požární ucpávky: Bude instalováno 35ks ucpávek ucpávky Hilty CP s odolností 60 minut v objektu U2, 16ks ucpávek v objektu U4 a 14ks ucpávek v objektu U5. Důvod změny: V RDS a VV není provedena dostatečná koordinace mezi jednotlivými profesemi. Nová VZT zařízení a nové klimatizační jednotky nejsou připojeny na 230V, stejně tak lokální ohřivače TUV v objektu U4. ZL dále řeší přeložení stávajících žlabů sloužícího pro stávající vedení ESIL i pro novou kabeláž, které kolidují s bouracími pracemi a prováděním dalších nových rozvodů ZTI a VZT. Žlaby jsou navíc poškozené, což nebylo před jejich svěšením patrné. Po dokončení bouracích prací bylo zjištěno, že nejsou funkční všechny zásuvkové a světelné obvody na sociálních zařízeních v 1.NP až 4.NP objektu U2. Průzkumem bylo potvrzeno, že došlo k přerušení přírodních kabelů. Trasy stávajících přírodních kabelů nejsou objednateli ani zhotoviteli známy, a proto je nelze dostatečně chránit. V RDS nebyl uveden dostatečný výkon a jištění pro vestavěnou technologii v objektu U2, proto je třeba doplnit 2ks zásuvek 400V s jištěním 32A. Po dokončení bouracích prací bylo také zjištěno, že všechny nové koncové prvky nelze připojit na stávající okruhy z důvodu jejich nízkého jištění. Bylo tedy rozhodnuto, že pro m.č. 109 a sklad bude zřízen nový přívod a rozvaděč, aby byla zajištěna funkčnost silové elektroinstalace v této části objektu. V RDS a VV je uvedeno nedostatečné množství požárních ucpávek. Na hranici požárních úseků budou doplněny požární ucpávky Hilty CP s odolností 60 minut tak, aby byl zajištěn soulad s požárními předpisy.				
Přílohy: 1. Rozpočet zvýšení ceny				
Ocenění variace (dle přiloženého rozpočtu): přípočty: 304.781,- Kč bez DPH odpočty: 0,- Kč bez DPH		Ocenění variace (součet přípočtů a odpočtů): celková cena: 304.781,- Kč bez DPH Vyplní GD (nehodící se škrtněte)		
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO / NE		Vyplní GP / TDI
Dopady do HMG GD:		celkový počet dní:		ANO / NE Vyplní GD / provádějící změnu
Podpis zástupce GD		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 15.9.2016
Podpis zástupce GP		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 15.9.2016
Podpis TDI		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 15.9.2016
Podpis zástupce Objednatel		SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL		Datum a podpis: 15.9.2016
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. ZHOTOVITEL, kopie: TDI, GP				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL.

ZMĚNOVÝ LIST – REKONSTRUKCE ÚDOLNÍ 53 PRO FAVU

Objednatel (O): VUT v Brně Antonínská 548/1, 601 90 Brno Zhotovitel (GD): ESOX, spol. s r.o. Libušina třída 23, 623 00 Brno TDI: Pokorný engineering Hlinky 114, 603 00 Brno GP: PROMED s.r.o. Žitná 1495/19, 621 00 Brno	Registrační číslo Změnového listu (ZL) : 41	Navrhovatel O	Číslo SO nebo PS SO 04	Pořadové číslo ZL 41
	Datum vydání ZL :	19.09.2016		<i>vyplní navrhovatel</i>
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL :	20.09.2016		<i>vyplní objednatel</i>
	Změna má vliv do následujících profesí:	ASŘ		<i>vyplní GP</i>
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) :	SO 04		<i>vyplní GP</i>
Název změny: Doplnění požárních dveří				
Předmět a popis změny: Bude provedena dodávka a montáž 4ks dveří hladkých 800x1970 mm EW 30 DP3-C a 1ks dveří hladkých 1400x1970 mm EW 30 DP3-C v objektu U4. Dále bude provedena dodávka a montáž kování klika-koule s panikovou funkcí v objektu U2.				
Důvod změny: V rámci přípravy na kolaudaci objektu ze strany objednatele a dodavatele stavby a po konzultaci se zástupcem oddělení prevence Hasičského záchranného sboru JmK bylo zjištěno, že realizační dokumentace stavby obsahuje chybu týkající se požárních uzávěrů a jednotlivé části RDS nejsou zkoordinované. Architektonicko-stavební řešení RDS uvádí, že stávající dveře v dělicích příčkách objektu U4 zůstávají beze změn. Požárně bezpečnostní řešení tvořící část RDS však uvádí, že některé dveře jsou osazeny v příčkách tvořících hranici požárních úseků s požadovanou požární odolností 30 minut. Stejný problém v nekoordinaci RDS byl zjištěn i u 1ks nově dodávaných dveří v objektu U4 a u absence kování s panikovou funkcí u 2ks dveří v objektu U2. Objednatel tedy pro umožnění řádného průběhu kolaudace stavby stanovené na 23.10.2016 rozhodl o provedení záměny dveří bez požární odolnosti za dveře s požární odolností tak, aby byly splněny požadavky z PBR a ze závazného stanoviska HZS JmK ke stavebnímu povolení.				
Přílohy: 1. Rozpočet zvýšení ceny				
Ocenění variace (dle přiloženého rozpočtu): přípočty: 68.819,- Kč bez DPH odpočty: 0,- Kč bez DPH		Ocenění variace (součet přípočtů a odpočtů): celková cena: 68.819,- Kč bez DPH Vyplní GD (nehodící se škrtněte)		
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO / NE Vyplní GP / TDI		
Dopady do HMG GD:		celkový počet dní: ANO / NE Vyplní GD / provádějící změnu		
Podpis zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 20.9.2016		
Podpis zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 20.9.2016		
Podpis TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 20.9.2016		
Podpis zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 20.9.2016		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. ZHOTOVITEL, kopie: TDI, GP				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL.