

Položkový rozpočet

S:	266	Albertinum, OLÚ Žamberk, Výměna střešní krytiny - 3. etapa
O:	01	Albertinum, OLÚ Žamberk, Výměna střešní krytiny - 3. etapa
R:	01	Objekt Janovský - dodatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	42,00000		0,00
2	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	42,00000		0,00
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3,	m3	36,18000		0,00
4	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	36,18000		0,00
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	36,18000		0,00
6	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	100,50000		0,00
7	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	100,50000		0,00
8	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	5,00000		0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00
9	451577777R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm	m2	42,00000		0,00
Díl:	5	Komunikace				0,00
10	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	42,00000		0,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				0,00
11	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	16,00000		0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
12	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	11,90960		0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				0,00
13	764001	D + M kopule	m	1,00000		0,00
Díl:	M21	Elektromontáže				0,00
14	M21001	D+M zemnicí pásek, svorky, drát, pospojení	m	67,00000		0,00
15	M21002	D+M zemnicí tyče vč. spojek, svorek	ks	12,00000		0,00