

Položkový rozpočet

S:	266	Albertinum, OLÚ Žamberk, Výměna střešní krytiny - 3. etapa
O:	01	Albertinum, OLÚ Žamberk, Výměna střešní krytiny - 3. etapa
R:	03	Objekt Janovský B - dodatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
1	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	13,28000		0,00
2	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	13,28000		0,00
3	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,77389		0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00
4	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	13,28000		0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
5	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	34,35716		0,00
Díl:	713	Izolace tepelné				0,00
6	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2	166,00000		0,00
7	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	166,00000		0,00
8	63140112R	Deska minerální vlákno - kolmá TR80 tl. 40 mm	m2	166,00000		0,00
9	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,19920		0,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
10	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	30,21200		0,00
11	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	30,21200		0,00
12	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	30,21200		0,00
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	30,21200		0,00
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	906,36000		0,00
15	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	30,21200		0,00