

## 9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
91520								
<b>cena:</b>	<b>Sčítání dopravy vc vlední dny (včetně mimopracovní</b>	<b>h</b>	<b>1</b>	<b>442,00</b>	<b>83,98</b>	<b>442</b>	<b>84</b>	<b>526</b>
obsah:	doprava na stanoviště							
91910								
<b>cena:</b>	<b>Pohotovost na pracovišti</b>	<b>h</b>	<b>1</b>	<b>246,00</b>	<b>46,74</b>	<b>246</b>	<b>47</b>	<b>293</b>
91920								
<b>cena:</b>	<b>Pohotovost domácí</b>	<b>h</b>	<b>3100</b>	<b>186,00</b>	<b>35,34</b>	<b>576600</b>	<b>109 554</b>	<b>686154</b>
<b>Součet za sledované období</b>						<b>686972,72</b>		

### Poznámky:

Součástí ceny je vždy přeprava pracovníků, materiálu a technologického zařízení na místo výkonu, pokud to vzhledem k charakteru výkonu přichází v úvahu..

NS s koncovým dvojčíslem 99 (řízení provozu a dozor) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

NS s koncovým dvojčíslem 98 (doprava a poplatek za skládkování) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

U všech NS je součástí ceny i dodávka veškerého provozního materiálu.

Pouze u NS, kde je zadavatelem požadováno doplnění ceny i za vyjmenovaný materiál, který je potřebný ke splnění předmětné činnosti, je základní cena pouze za práci.

100	9 257 728,76
200	8 734 405,91
300	4 286 415,00
400	1 051 724,86
500	1 852 394,94
800	3 869 879,29
900	686 972,72

Vypočtený náklad	29 739 521,47





obsah:	zřízení samoobslužných skládek (včetně posypového materiálu) případně další činnosti v ZÚ odsouhlasené dispečerem SÚS									
17110										
cena:	Úklid po zimě	km								
cena:	samosběr	km	60	6113,00	1161,47	366 780	69 688	436 468		
obsah:	traktorovým zameřačem	km	100	3756,00	713,64	375 600	71 364	446 964		
	silnice udržované inertním posypem na l <sub>bm</sub> = 1,5+1,5=3m <sup>2</sup> - fakturace v m <sup>2</sup> , v účetnictví v km									

9 257 729

2 VOZOVKY

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
20110	<b>Čištění vozovek metením strojně traktorovým zametačem</b> označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	100000	1,60	0,30	160 000	30 400	190 400
20111	<b>Čištění vozovek metením strojně samoběhem</b> označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání, naplnění a doplň. vodou zametání se sběrem nečistot s ukládáním do nádrže, otáčení vysypání obsahu nádrže drobná oprava příprava stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s nalož. značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu na skládku a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)	m2	150000	1,85	0,35	277 500	52 725	330 225
20121	<b>Čištění vozovek splachováním strojně</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování nádrže kroupičky vodou, včetně nákladů na vodu příprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí mytí vozovky tlakovou vodou případné odkopání silnější vrstvy bláta příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	10000	1,60	0,30	16 000	3 040	19 040
20140	<b>Čištění vozovek odkopem - vrstva do 5 cm - ručně</b> označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti	m2	1000	5,70	1,08	5 700	1 083	6 783













21713	přejezd k dalšímu výtlučku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	t	10	14192,00	2696,48	141 920	26 965	168 885
<b>cena:</b>	<b>Vyprávkový výtluček asfaltovou směsí za studena</b>							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava nářadí na pracovišti vyplnění výtlučku směsí začištění okolí výtlučku a hutnění přejezd k dalšímu výtlučku příprava k odjezdu z pracoviště, očištění nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21799		h	330	320,00	60,80	105 600	20 064	125 664
<b>cena:</b>	<b>Rízení provozu a dozor</b>							
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedené práci po nezbytné nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště							
21913		m2	1800	356,00	67,64	640 800	121 752	762 552
<b>cena:</b>	<b>Hutněná asfaltová vrstva tl. do 5 cm</b>							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu provedení spojovacího postřiku pokládka asfaltové směsi finišerem hutnění příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21933		m2	600	412,00	78,28	247 200	46 968	294 168
<b>cena:</b>	<b>Hutněná vrstva tl. do 5 cm s modifikovaným asfaltem</b>							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu provedení spojovacího postřiku pokládka asfaltové směsi finišerem hutnění							





22712	<b>Odstr. asfaltového krytu tl. do 10 cm při opravách výtluků</b> označení pracoviště dopravním značením příprava komprezoru, příprava nářadí vysekání označených výtluků, odstranění narušené části vozovky vyčištění výtluku vč. naložení vybourané směsi na dopr. prostředek případný přejezd k dalším jednotlivým označeným výtlukům odvoz vybouraného materiálu včetně uložení na deponii úklid pracoviště zrušení dopravního značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m2	100	194,00	36,86	19 400	3 686	23 086
22799	<b>Rízení provozu a dozor</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytné nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště	h	70	320,00	60,80	22 400	4 256	26 656
22811	<b>Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do 5 cm</b> označení pracoviště doprav. značením příprava pily na asfalt vlastní řezání krytu úklid pracoviště přesun k dalším označeným místům očištění pily, naložení na dopr. prostředek zrušení dopravního značení s naložením značek	bm	100	103,00	19,57	10 300	1 957	12 257
22812	<b>Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky 5 - 10 cm</b> nápř. práce stejná jako u NS 22811	bm	50	160,00	30,40	8 000	1 520	9 520
22817	<b>Frézování spár a prasklin</b> označení pracoviště dopravním značením příprava frézky na spáry vlastní frézování	bm	1	54,00	10,26	54	10	64









3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
31110	<b>Čištění SDZ mytím strojně</b> plnění a doplnění nádrže myčky vodou, včetně dodávky vody a odjezd na pracoviště označené pracoviště doprav.značením(pohyblivé DZ dle TP 66) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další dopravní značce příprava stroje k odjezdu z pracoviště,odjezd z pracoviště zrušení dopr. značení (dle TP 66)	ks	1	45,00	8,55	45	9	54
31120	<b>Čištění SDZ mytím ručně</b> naplnění a doplňování nádrže s vodou, dodávka vody a odjezd na pracoviště označené pracoviště doprav.značením (pohyblivé DZ dle TP 66 ) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další doprav.značce příprava stroje a zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení doprav.značení ( dle TP 66 ),odjezd z pracoviště	ks	400	70,00		28 000	0	28 000
31230	<b>Nátěr stojanu SDZ včetně očištění</b> označení pracoviště dopravním značením příprava barev a ostatního materiálu a nářadí očištění stojanu SDZ natření stojanu značky fermezovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek přesun k další SDZ očistění štětců a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav.prostředek	ks	50	201,00	38,19	10 050	1 910	11 960
31335	<b>Výměna SDZ na původním stojanu</b> označení pracoviště dopravním značením	ks	140	283,00	53,77	39 620	7 528	47 148



obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava stroje a nářadí vyhloubení otvoru pro patku značky osazení, vyrovnání, zához nebo zabetonování upravení a urovnání terénu kolem značky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1 provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, . činná plocha z retroflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti								
cena:	kulatá značka - typ B	ks	10	1285,00	244,15	12 850	2 442	15 292	
cena:	trojúhelník - typ A	ks	7	1151,00	218,69	8 057	1 531	9 588	
cena:	dodateková tabule - typ E2	ks	20	883,00	167,77	17 660	3 355	21 015	
cena:	směrová šipka 1ř. - typ IS 3a	ks	2	1888,00	358,72	3 776	717	4 493	
cena:	směrová šipka 2ř. - typ IS 3b	ks	1	2168,00	411,92	2 168	412	2 580	
cena:	místní tabule - typ IS 12	ks	10	1508,00	286,52	15 080	2 865	17 945	
cena:	tabule - typ IP 14	ks	7	3900,00	741,00	27 300	5 187	32 487	
cena:	tabule - typ IP 16	ks	13	4113,00	781,47	53 469	10 159	63 628	
31810									
cena:	<b>Oprava stojanu SDZ s výměnou patky</b>	ks	10	759,00	144,21	7 590	1 442	9 032	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti demonťáž značky ze sloupku demonťáž poškozené patky montáž nové patky a sloupku, montáž značky zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
31910									
cena:	<b>Likvidace SDZ</b>	ks	200	270,00	51,30	54 000	10 260	64 260	
obsah:	označení pracoviště příprava nářadí z pojízdné dílny demonťáž štítu značky a uložení do dílny obnažení patky, vytažení patky, případně upálení sloupku hořákem urovnání terénu v prostoru bývalé značky příprava pojízdné dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								



32580	<b>Likvidace velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce</b>	m2	5	680,00	129,20	3 400	646	4 046
obsah:	označení pracoviště příprava autojeřábu a nářadí demontáž štítu značky odkopání a uvolnění základů nosné konstrukce demontáž spojů, uvázání na lano autojeřábu, vyzvednutí, uložení na nákl. automobil urovnání terénu v prostoru bývalé značky příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
36710	<b>Vodorovné dopravní značky plošné - zřízení</b>	m2	3000	148,00	28,12	444 000	84 360	528 360
obsah:	označení pracoviště dopravním značením očištění vozovky rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očištění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
36712	<b>Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- zřízení</b>	m2	200	158,00	30,02	31 600	6 004	37 604
obsah:	označení pracoviště dopravním značením očištění vozovky rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očištění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
36720	<b>Vodorovné dopravní značky plošné - obnova</b>	m2	1200	148,00	28,12	177 600	33 744	211 344
obsah:	označení pracoviště dopravním značením očištění vozovky položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů řízení dopravy							









<b>cena:</b>	<b>VDZ - vodíček proužky 25 cm s balotinou - obnova</b>	20000	36,00	6,84	720 000	136 800	856 800
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení s posypem balotinou rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm					
38799							
<b>cena:</b>	<b>Rízení provozu</b>	220	320,00	60,80	70 400	13 376	83 776
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h					
38910							
<b>cena:</b>	<b>Odstranění vodorovných dopravních značek frézováním</b>	100	320,00	60,80	32 000	6 080	38 080
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava frézky na pracovišti frézování naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek očistění vozovky příprava frézky k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2					

4 286 415

4 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
41110	<b>Čištění svodidel mytím strojně</b> označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem dodávka vody příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění svodidla mytím přejezd k jednotlivým úsekům svodidel příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	1	6,50	1,24	7	1	8
41210	<b>Nátěr svodidel s očištěním - stříkáním</b> označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru, stříkací pistole, ředění barev očistění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem stříkání, přesun podél svodidla příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistole, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	1	180,00	34,20	180	34	214
41220	<b>Nátěr svodidel s očištěním - štětce</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nátěrových hmot a pomůcek očistění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr oboustranně příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	350	180,00	34,20	63 000	11 970	74 970
41310	<b>Ocelová svodidla - zřízení souvisle</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka materiálu vytyčení směru, rozměření vzdálenosti sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase	bm	200	1460,00	277,40	292 000	55 480	347 480



<b>cena:</b>	<b>Ocelová svodidla - likvidace</b>	<b>bm</b>	<b>1</b>	<b>255,00</b>	<b>48,45</b>	<b>255</b>	<b>48</b>	<b>303</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž svodnic a spojek vytažení sloupků naložení demontovaného materiálu na vozidlo a odvoz zrušení dopravního značení na skládce SÚS							
42210								
<b>cena:</b>	<b>Nátěr zábradlí včetně očištění</b>	<b>bm</b>	<b>200</b>	<b>21,00</b>	<b>3,99</b>	<b>4 200</b>	<b>798</b>	<b>4 998</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením dodávka nátěrových hmot příprava nátěrových hmot a pomůcek očištění zábradlí ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr barvou příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, vymytí štětců, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
42310								
<b>cena:</b>	<b>Ossenění zábradlí včetně dodání</b>	<b>bm</b>	<b>60</b>	<b>1620,00</b>	<b>307,80</b>	<b>97 200</b>	<b>18 468</b>	<b>115 668</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru PKD 6 a dalšího nářadí rozměření vzdáleností pro otvory na sloupky zábradlí vysekání otvorů sbíjecím kladivem zasazení sloupků zábradlí do vysekávaných otvorů ustavení zábradlí, vyrovnání směru a výšky, zabetonování příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
42910								
<b>cena:</b>	<b>Zábradlí - likvidace</b>	<b>bm</b>	<b>30</b>	<b>270,00</b>	<b>51,30</b>	<b>8 100</b>	<b>1 539</b>	<b>9 639</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti jednotlivé sloupky odřezat plamenem, zábradlí naložit na dopravní prostředek příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
44110								
<b>cena:</b>	<b>Nástavce na svodidla - čištění</b>	<b>ks</b>	<b>20</b>	<b>18,00</b>	<b>3,42</b>	<b>360</b>	<b>68</b>	<b>428</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením							





45321	<b>Směrové sloupky dělené - zřízení s obetonováním patky</b> označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí rozměření a označení míst pro umístění sloupků vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí vlození složeného sloupku do jamky s bet. ložem, kontrola polohy, zához betonem, hutnění úprava povrchu betonu, úprava okolí sloupku příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	1	460,00	87,40	460	87	547
45330	<b>Směrové sloupky - znovuosazení</b> označení pracoviště dopravním značením obnovení otvoru ručním nářadím, vyčištění otvoru zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení	ks	200	48,00	9,12	9 600	1 824	11 424
45410	<b>Směrové sloupky - vyrovnání</b> označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí narovnání, směrové, výškové a vertikální vyrovnání, zhutnění, urovnání terénu uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení	ks	100	39,00	7,41	3 900	741	4 641
45510	<b>Směrové sloupky - výměna 1 odrazky</b> označení pracoviště dopravním značením demonťáž poškozené odrazky montáž nové odrazky eventuelně nalepení folie zrušení dopravního značení	ks	1	70,00	13,30	70	13	83
46210	<b>Bílění stromu</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka barvy a dalšího spotřebního materiálu příprava barvy, nalití do kbelíku	ks	1	85,00	16,15	85	16	101





<b>cena:</b>	m3 do 6km	1	130,00	24,70	130	25	155
<b>cena:</b>	m3 do 7km	1	146,00	27,74	146	28	174
<b>cena:</b>	m3 do 8km	1	163,00	30,97	163	31	194
<b>cena:</b>	m3 do 9km	1	180,00	34,20	180	34	214
<b>cena:</b>	m3 do 10km	1	197,00	37,43	197	37	234
<b>cena:</b>	m3 za každý další km	1	7,90	1,50	8	2	9
<b>cena:</b>	skládkovně	1	2030,00	385,70	2 030	386	2 416
48310							
<b>cena:</b>	<b>Dopravní zrcadlo - zřízení (dodávka práce)</b>	2	2262,00	429,78	4 524	860	5 384
<b>obsah:</b>	dodávka zrcadla, včetně stojanu a ostatního materiálu označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí určení místa pro osazení zrcadla vyhloubení otvoru pro stojan zrcadla osazení a vyrovnání stojanu, zához kamenem a zabetonování montáž zrcadla na stojan, seřízení nastavení zrcadla upravení a urovnění terénu kolem stojanu zrcadla příprava dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení						
<b>cena:</b>	<b>Dodávka zrcadel:</b>						
<b>cena:</b>	<b>kulaté zrcadlo o průměru 900 mm</b>	1	8370,00	1590,30	8 370	1 590	9 960
<b>cena:</b>	<b>obdélníkové zrcadlo o rozměru 800 x 1000 mm</b>	1	12350,00	2346,50	12 350	2 347	14 697
48410							
<b>cena:</b>	<b>Dopravní zrcadlo - rovnání stojanu</b>	1	1150,00	218,50	1 150	219	1 369
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla nátěr opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení						
48510							
<b>cena:</b>	<b>Dopravní zrcadlo - výměna skla (dodávka práce)</b>	1	8370,00	1590,30	8 370	1 590	9 960
<b>obsah:</b>	dodávka zrcadla označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti						



5 SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
51110	<b>Krajnice zpevněná - čištění strojní</b> označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení	m2	1	1,70	0,32	2	0	2
51310	<b>Krajnice nezpevněná - seřezávání s odhozem do příkopu</b> označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání nezpevněné krajnice s odhozem do příkopu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	1	3,60	0,68	4	1	4
51321	<b>Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením materiálu</b> označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání krajnice s naložením seřezaného nánosu a drnu na dopavní prostředek odvoz seřezaného nánosu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	7500	28,50	5,42	213 750	40 613	254 363
51398	<b>Doprava a poplatek za skládkování</b> dopravné	t						
	obsah:							
	cena:	m3 do 1km	1	42,00	7,98	42	8	50
	cena:	m3 do 2km	1	60,00	11,40	60	11	71
	cena:	m3 do 3km	1	77,00	14,63	77	15	92
	cena:	m3 do 4km	1	94,00	17,86	94	18	112
	cena:	m3 do 5km	1	111,00	21,09	111	21	132





















7 OSTATNÍ SILNIČNÍ OBJEKTY

NS	Název činnosti

8 SADOVNICTVÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
81010	<b>Štěpkování</b> označení pracoviště dopravním značením příprava a seřízení štěpkovače, kontrola bezpečnostních prvků přiblížování odpadového dřeva ke štěpkovači štěpkování přesun na další stanoviště zrušení dopravního značení	h	200	1150,00	218,50	230 000	43 700	273 700
81020	<b>Likvidace polomů</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očistění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	100	480,00	91,20	48 000	9 120	57 120
81030	<b>Zpracování odpadového dřeva</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očistění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	500	486,00	92,34	243 000	46 170	289 170
81097	<b>Odvoz štěpků, stromů, větví a keřů</b>	km	600	112,00	21,28	67 200	12 768	79 968

81099	<b>Rízení provozu</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	80	320,00	60,80	25 600	4 864	30 464
82110	<b>Výsazování včetně kůlu a chrániče - práce</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, stromků a kůlů dodávka sazenic, kůlů a chrániček sestrižení kořenů, usazení stromku do jamky, zасыпávání se současným protřepáváním zeminy hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní mísky, zalití vodou přípevnění stromku ke kůlu popruhem, úprava korunky seřiznutím očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	50	812,00	154,28	40 600	7 714	48 314
82210	<b>Údržba - zalévání</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování kropičky vodou příprava kropičky k zalévání zalévání jednotlivých stromů hadicí z kropičky přejezd mezi stromy příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	50	35,00	6,65	1 750	333	2 083
82310	<b>Řez a průklest ze země</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily	ks	120	223,00	42,37	26 760	5 084	31 844







82930	naříznutí, zážez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozžezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	15	2800,00	532,00	42 000	7 980	49 980
<b>cena:</b>	<b>Kácení včetně odvětvění - průměr 300 - 500 mm</b>							
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu naříznutí, zážez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozžezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení							
82940	naříznutí, zážez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozžezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	5	7965,00	1513,35	39 825	7 567	47 392
<b>cena:</b>	<b>Kácení včetně odvětvění - průměr nad 500 mm</b>							
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu naříznutí, zážez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozžezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení							
82999	<b>Rízení provozu</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	110	320,00	60,80	35 200	6 688	41 888
<b>cena:</b>								
<b>obsah:</b>								
83110	<b>Vysazování keří do jamek</b> označení pracoviště dopravním značením	m2	1	86,00	16,34	86	16	102
<b>cena:</b>								
<b>obsah:</b>								

	příprava nářadí a keřů dodávka keřů sestřížení kořenů, usazení keře do jamky, zasypávání se současným profetřepáváním zeminy hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní misky, zalití vodou očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	1	10,00	1,90	10	2	12
83210	<b>Údržba keřů - zalévání</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování kropičky vodou příprava kropičky k zalévání zalévání jednotlivých keřů hadicí z autokropičky přejezd mezi skupinami keřů příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
83310	<b>Keře - průklest</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily provedení průklestu - odstranění zaschlých a poškozených částí keře odstranění přehoustlých a slabých výhonů přechod k další skupině keřů uložení motorové pily zrušení dopravního značení	m2	1	43,00	8,17	43	8	51
83910	<b>Keře - likvidace řezáním</b> označení pracoviště dopravním značením příprava křovinořezu, kontrola bezpečnostních prvků vyřezávání keřů, přechody mezi skupinami keřů chemické ošetření řezů	m2	6 000	28,00	5,32	168 000	31 920	199 920





9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
91520	<b>Sřídání dopravy ve vědní dny (včetně mimopracovní doby)</b> doprava na stanoviště	h	1	442,00	83,98	442	84	526
91910	<b>Pohotovost na pracovišti</b>	h	1	246,00	46,74	246	47	293
91920	<b>Pohotovost domácí</b>	h	3100	186,00	35,34	576 600	109 554	686 154
<b>Součet za sledované období</b>								<b>686 972,72</b>

**Poznámky:**

Součástí ceny je vždy přeprava pracovníků, materiálů a technologického zařízení na místo výkonu, pokud to vzhledem k charakteru výkonu přichází v úvahu. .  
 NS s koncovým dvojitým 99 (řízení provozu a dozor) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.  
 NS s koncovým dvojitým 98 (doprava a poplatek za skládování) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.  
 U všech NS je součástí ceny i dodávka veškerého provozního materiálu.  
 Pouze u NS, kde je zadavatelem požadováno doplnění ceny i za vyjmenovaný materiál, který je potřebný ke splnění předmětné činnosti, je základní cena pouze za práci.

100	9 257 728,76
200	8 734 405,91
300	4 286 415,00
400	1 051 724,86
500	1 852 394,94
800	3 869 879,29
900	686 972,72

Vypočtený náklad	29 739 521,47

V Mnichově Hradišti dne

11-09-2008

Objednavatel

Stěpán Marcín  
ředitel organizace

Správa a údržba silnic  
Mnichovo Hradiště, příspěv. org.  
Jiráskova 439,  
295 80 Mnichovo Hradiště ①  
IČ 00066621 DIČ CZ00066621

V Kladně dne

Zhotovitel

1111-09-2008

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČ: 279 00 096

jako Vedoucí účastník Sdružení "Mochov"  
na základě plné moci ze dne 2.4.2008

Ing. Petr V a c e k

předseda představenstva



Ininova 13, 272 03 Kladno - Dubí ③  
IČ : 279 00 096 DIČ: CZ 27900096







obsah:	zřízení samoobslužných skládek (včetně posypového materiálu) případně další činnosti v ZÚ odsouhlasené dispečerem SÚS									
17110	Úklid po zimě	km								
cena:	samosběr	km	60	6113,00	1161,47	366 780	69 688	436 468		
cena:	traktorovým zametačem	km	100	3756,00	713,64	375 600	71 364	446 964		
obsah:	silnice udržované inertním posypem na 1bm = 1,5+1,5-3m2 - fakturace v m2, v účetnictví v km									

9 257 729

2 VOZOVKY

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
20110	<b>Cíštění vozovek metením strojně traktorovým zametacím</b> označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	100000	1,60	0,30	160 000	30 400	190 400
20111	<b>Cíštění vozovek metením strojně samoběhem</b> označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání, naplnění a doplň. vodou zametání se sběrem nečistot s ukládáním do nádrže, otažení vysypání obsahu nádrže drobná oprava příprava stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s nalož. značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu na skládku a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)	m2	150000	1,85	0,35	277 500	52 725	330 225
20121	<b>Cíštění vozovek splachováním strojně</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování nádrže kroupičky vodou, včetně nákladů na vodu příprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí mytí vozovky tlakovou vodou případné odkopání silnější vrstvy bláta příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	10000	1,60	0,30	16 000	3 040	19 040
20140	<b>Cíštění vozovek odkopem - vrstva do 5 cm - ručně</b> označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti	m2	1000	5,70	1,08	5 700	1 083	6 783