

	odkopání silnější vrstvy bláta ruční zametení kartáči uložení odkop. materiálu a smetených nečistot na hromady na krajnici výkop stružek pro volný odtok vody z vozovky úklid ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek naložení na dopravní prostředek neobsahuje dopravu odkop. materiálu a nečistot a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)								
20150		m <sup>2</sup>	200	22,00	4,18	4 400	836	5 236	
	<b>Čištění vozovek od nánosů - strojně</b> označení pracoviště dopravním značením příprava strojů na pracovišti k odstranění naplavenin shrnování a nakl. naplaveniny na dopravní prostředek nakladačem splach. zbytku nečistot tlak. vodou ke krajnici s případným naložením očištění silničních mechanismů od bláta příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu naplavenin a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)								
20197	Neodkladné zásahy	h							
cena:	dopravné osobním vozidlem	km	1	10,00	1,90	10	2	12	
cena:	dopravné technologickým vozidlem	km	1	18,00	3,42	18	3	21	
cena:	dopravné nákladním vozidlem	km	1	29,00	5,51	29	6	35	
cena:	pronájem SDZ	ks/den	1	31,00	5,89	31	6	37	
cena:	práce při výkonu	hod	100	173,00	32,87	17 300	3 287	20 587	
20198	Doprava a poplatek za skládkování	t							
cena:	dopravné na skládku m <sup>3</sup> do 1km	m <sup>3</sup>	10	42,00	7,98	420	80	500	
cena:	m <sup>3</sup> do 2km	m <sup>3</sup>	10	60,00	11,40	600	114	714	
cena:	m <sup>3</sup> do 3km	m <sup>3</sup>	10	77,00	14,63	770	146	916	
cena:	m <sup>3</sup> do 4km	m <sup>3</sup>	10	94,00	17,86	940	179	1 119	
cena:	m <sup>3</sup> do 5km	m <sup>3</sup>	10	111,00	21,09	1 110	211	1 321	
cena:	m <sup>3</sup> do 6km	m <sup>3</sup>	10	130,00	24,70	1 300	247	1 547	
cena:	m <sup>3</sup> do 7km	m <sup>3</sup>	10	146,00	27,74	1 460	277	1 737	
cena:	m <sup>3</sup> do 8km	m <sup>3</sup>	10	163,00	30,97	1 630	310	1 940	
cena:	m <sup>3</sup> do 9km	m <sup>3</sup>	10	180,00	34,20	1 800	342	2 142	
cena:	m <sup>3</sup> do 10km	m <sup>3</sup>	10	197,00	37,43	1 970	374	2 344	

<b>cena:</b>		m3 za každý další km	m3	20	7,90	1,50	158	30	188
<b>cena:</b>	20297	skládkovné	t	100	545,00	103,55	54 500	10 355	64 855
<b>cena:</b>		<b>Zabezpečení pracoviště (světelná šipka, souprava světel, kuže</b>	h	20	570,00	108,30	11 400	2 166	13 566
<b>obsah:</b>	21110	mimo označení světelnou šipkou na vjaqstním pracovním stroji							
<b>cena:</b>		<b>Letní pohoz (0.5 - 1 kg / m2)</b>	m2	100000	2,00	0,38	200 000	38 000	238 000
<b>obsah:</b>		označení pracoviště dopravním značením dodávka kameniva plnění a doplňování sypače kamenivem strojní posyp s možným přebytkem kameniva případný doplňující ruční posyp v podélném směru příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek DZ omezující dovol.rychlost se ponechají na místě po dobu 1 týdne							
<b>cena:</b>	21310	<b>Kalový zákryt "Slurry seal" 4 mm</b>	m2	10000	46,00	8,74	460 000	87 400	547 400
<b>obsah:</b>		označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení kalového zákrytu příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
<b>cena:</b>	21320	<b>Kalový zákryt "Slurry seal" 6 mm</b>	m2	1	52,00	9,88	52	10	62
<b>obsah:</b>		označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení kalového zákrytu příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
<b>cena:</b>	21350	<b>Milkroberec</b>	m2	1	100,00	19,00	100	19	119
<b>obsah:</b>		označení pracoviště dopravním značením							

	plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení mikrokoberce příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
21425									
<b>cena:</b>	<b>Nátěr ze silničního asfaltu 1.50 kg/m<sup>2</sup></b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>1</b>	<b>38,00</b>	<b>7,22</b>	<b>38</b>	<b>7</b>	<b>45</b>	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdniho pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek								
21445									
<b>cena:</b>	<b>Nátěr z asfaltové emulze 1.60 kg/m<sup>2</sup></b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>1</b>	<b>38,00</b>	<b>7,22</b>	<b>38</b>	<b>7</b>	<b>45</b>	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdniho pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek								
21455									
<b>cena:</b>	<b>Nátěr z modifikované emulze 1.60 kg/m<sup>2</sup></b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>1</b>	<b>46,00</b>	<b>8,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho jízdniho pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem								

	<p>dodávka veškerého provozního materiálu příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahrívání pojiva na pracovní teplotu,nahrívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kamenivem v předeepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstříkovače, demontáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek</p>	h	150	320,00	60,80	48 000	9 120	57 120
21499	<p><b>Řízení provozu a dozor</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště</p>							
21511	<p><b>Vyprávký výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti spojovací postřik vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtluku příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek</p>	t	1	3755,00	713,45	3 755	713	4 468
21512	<p><b>Vysprávký výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem do uprav</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti frézování výtluků, vyčištění od uvolněného materiálu spojovací postřik vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtluku příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy</p>	t	1	4488,00	852,72	4 488	853	5 341











22712	<b>Odstr. asfaltového krytu tl. do 10 cm při opravách výtluků</b> označení pracoviště dopravním značením příprava komprezoru, příprava nářadí vysekání označených výtluků, odstranění narušené části vozovky vyčištění výtluku vč. naložení vybourané směsi na dopr. prostředek případný přejezd k dalším jednotlivým označeným výtlukům odvoz vybouraného materiálu včetně uložení na deponii úklid pracoviště zrušení dopravního značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m2	100	194,00	36,86	19 400	3 686	23 086
22799	<b>Rízení provozu a dozor</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytné nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště	h	70	320,00	60,80	22 400	4 256	26 656
22811	<b>Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do 5 cm</b> označení pracoviště doprav. značením příprava pily na asfalt vlastní řezání krytu úklid pracoviště přesun k dalším označeným místům očištění pily, naložení na dopr. prostředek zrušení dopravního značení s naložením značek	bm	100	103,00	19,57	10 300	1 957	12 257
22812	<b>Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky 5 - 10 cm</b> náplň práce stejná jako u NS 22811	bm	50	160,00	30,40	8 000	1 520	9 520
22817	<b>Frézování spár a prasklin</b> označení pracoviště dopravním značením příprava frézky na spáry vlastní frézování	bm	1	54,00	10,26	54	10	64

22831	úklid pracoviště přejezd k dalším označeným sparám či prasklinám očistění frézy,naložení na doprav. prostředek zrušení doprav. značení s naložením značek,případně ponechání do další pracovní fáze ( bezprostředně by měly následovat práce dle NS 22831 )	bm	100	64,00	12,16	6 400	1 216	7 616
<b>cena:</b>	<b>Zalévání spár asfaltovou zálivkou</b>							
obsah:	označení pracoviště doprav.značením příprava tavicího kotle a ručního nářadí,ohřev zálivkové hmoty, vyčištění a profouknutí spáry vč. vyhrátí vlastní zalévání spar,úklid pracoviště přejezd k dalším označeným místům očistění pracov.zařízení zrušení doprav.značení vč.naložení na dopr.prostředek,odjezd práce dle tohoto NS by měly bezprostředně navazovat na práce dle NS 22817							
22899		h	20	320,00	60,80	6 400	1 216	7 616
<b>cena:</b>	<b>Rízení provozu a dozor</b>							
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytné nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště							
22910		t	20	338,00	64,22	6 760	1 284	8 044
<b>cena:</b>	<b>Naložení na nákladní automobil a odvoz</b>							
obsah:	dále uvedené práce navazují na práce dle NS 22613 a 22615 jestliže fréza nemá samonakládací pás označení pracoviště doprav.značením příprava stroje na pracovišti nakládání a pojiždění očistění vozovky příprava stroje k odjezdu,úklid nářadí zrušení doprav.značení s naložením značek odjezd z pracoviště,odvoz a uložení materiálu na deponii							
22911								

<b>cena:</b>	<b>Ruční nakládání</b>	<b>1</b>	<b>441,00</b>	<b>83,79</b>	<b>441</b>	<b>84</b>	<b>525</b>
obsah:	označení pracoviště doprav.značkami ruční nakládání odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek očistění pracoviště zrušení dopravního značení vč. naložení na dopr.prostředek odvoz naloženého materiálu vč.uložení na deponii,odjezd z pracoviště	t					
22998	Doprava a poplatek za skládkování	t					
<b>cena:</b>	<b>dopravné na skládku</b>	m3	42,00	7,98	42	8	50
<b>cena:</b>	m3 do 2km	m3	60,00	11,40	60	11	71
<b>cena:</b>	m3 do 3km	m3	77,00	14,63	77	15	92
<b>cena:</b>	m3 do 4km	m3	94,00	17,86	94	18	112
<b>cena:</b>	m3 do 5km	m3	111,00	21,09	111	21	132
<b>cena:</b>	m3 do 6km	m3	130,00	24,70	130	25	155
<b>cena:</b>	m3 do 7km	m3	146,00	27,74	146	28	174
<b>cena:</b>	m3 do 8km	m3	163,00	30,97	163	31	194
<b>cena:</b>	m3 do 9km	m3	180,00	34,20	180	34	214
<b>cena:</b>	m3 do 10km	m3	197,00	37,43	197	37	234
<b>cena:</b>	m3 za každý další km	m3	7,90	1,50	8	2	9
	<b>skládkovné</b>	t	2230,00	423,70	2 230	424	2 654
23120	<b>Dlažba z kostek drobných</b>	m2	1386,00	263,34	69 300	13 167	82 467
obsah:	doprava materiálu pro lože kostek a vlastních kostek na deponii poblíž pracoviště dodávka kostek a dalšího provozního materiálu označení pracoviště doprav.značením příprava ručního nářadí dovoz materiálu ručně na pracoviště rozproštění lože kladení kostek dle projektu a ustanoveních ČSN vyplnění spar pískem hutnění položené dlažby dle technolog.předpisů úklid pracoviště,úklid nářadí a zbylého materiálu zrušení doprav.značení s naložením na dopr.prostředek						
23420							

<b>cena:</b>	<b>Rozebrání dlažby z kostek drobných</b>		<b>20</b>	<b>160,00</b>	<b>30,40</b>	<b>3 200</b>	<b>608</b>	<b>3 808</b>
obsah:	označení pracoviště doprav.značením příprava ručního nářadí rozebrání dlažby ručně s pomocí nakladače očistění kostek vytřídění kostek s odhozem na hromadu nebo s naložením odvoz kostek na deponii uklizení pracoviště, uklizení nářadí zrušení doprav.značení s naložením značek na dopr.prostředek	m2						
<b>23099</b>								
<b>cena:</b>	<b>Rízení provozu a dozor</b>		<b>60</b>	<b>320,00</b>	<b>60,80</b>	<b>19 200</b>	<b>3 648</b>	<b>22 848</b>
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytné nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště	h						

8 734 406

3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
31110	<b>Čištění SDZ mytím strojně</b> plnění a doplň. nádrže myčky vodou, včetně dodávky vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením(pohyblivé DZ dle TP 66) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další dopravní značce příprava stroje k odjezdu z pracoviště,odjezd z pracoviště zrušení dopr. značení (dle TP 66)	ks	1	45,00	8,55	45	9	54
31120	<b>Čištění SDZ mytím ručně</b> naplnění a doplňování nádrže s vodou, dodávka vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením (pohyblivé DZ dle TP 66 ) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další dopravní značce příprava stroje a zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravní značení ( dle TP 66 ),odjezd z pracoviště	ks	400	70,00		28 000	0	28 000
31230	<b>Nátěr stojanu SDZ včetně očištění</b> označení pracoviště dopravním značením příprava barev a ostatního materiálu a nářadí očištění stojanu SDZ natření stojanu značky fermezovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek přesun k další SDZ očistění štětců a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopravní prostředek	ks	50	201,00	38,19	10 050	1 910	11 960
31335	<b>Výměna SDZ na původním stojanu</b> označení pracoviště dopravním značením	ks	140	283,00	53,77	39 620	7 528	47 148



obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava stroje a nářadí vyhloubení otvoru pro patku značky osazení, vyrovnání, zához nebo zabetonování upravení a urovňování terénu kolem značky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek <b>Dodávka značek:</b> Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1 provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, . činná plocha z retroflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti								
<b>cena:</b>	<b>kulatá značka - typ B</b>	ks	10	1285,00	244,15	12 850	2 442	15 292	
<b>cena:</b>	<b>trojúhelník - typ A</b>	ks	7	1151,00	218,69	8 057	1 531	9 588	
<b>cena:</b>	<b>dodávková tabule - typ E2</b>	ks	20	883,00	167,77	17 660	3 355	21 015	
<b>cena:</b>	<b>směrová šipka 1ř. - typ IS 3a</b>	ks	2	1888,00	358,72	3 776	717	4 493	
<b>cena:</b>	<b>směrová šipka 2ř. - typ IS 3b</b>	ks	1	2168,00	411,92	2 168	412	2 580	
<b>cena:</b>	<b>místní tabule - typ IS 12</b>	ks	10	1508,00	286,52	15 080	2 865	17 945	
<b>cena:</b>	<b>tabule - typ IP 14</b>	ks	7	3900,00	741,00	27 300	5 187	32 487	
<b>cena:</b>	<b>tabule - typ IP 16</b>	ks	13	4113,00	781,47	53 469	10 159	63 628	
31810	<b>Oprava stojanu SDZ s výměnou patky</b>	ks	10	759,00	144,21	7 590	1 442	9 032	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti demontáž značky ze sloupku demontáž poškozené patky montáž nové patky a sloupku, montáž značky zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
31910	<b>Likvidace SDZ</b>	ks	200	270,00	51,30	54 000	10 260	64 260	
obsah:	označení pracoviště příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž štítu značky a uložení do dílny obnažení patky, vytažení patky, případné upálení sloupku hořákem urovnění terénu v prostoru bývalé značky příprava pojízdné dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								

32110	<b>Mytí velkoplošných značek strojně</b>	m2	1	55,00	10,45	55	10	65
obsah:	označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování nádrže vodou napouštěním z hydrantu příprava stroje na pracovišti k mytí mytí značek příprava stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
32230	<b>Nátěr nosné konstrukce velkoplošné DZ</b>	m2	3	150,00	28,50	450	86	536
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí očistění nosné konstrukce natření fermežovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek očistění štětců a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
32325	<b>Výměna velkoplošné DZ na původní konstrukci</b>	m2	5	5620,00	1067,80	28 100	5 339	33 439
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky demontáž původní značky montáž nové značky (včetně dodávky materiálu) uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
32525	<b>Osazení velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce</b>	m2	20	7850,00	1491,50	157 000	29 830	186 830
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava autojeřábu, velkoplošné DZ, nosné konstrukce, nářadí a spoj. materiálu na pracovišti dodávka velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce vykopání jamek, betonáž zakotvení pro upevnění nosné konstrukce osazení nosné konstrukce na základové patky - proměření přípevnění značky na nosnou konstrukci kontrola svislého i vodorovného vyrovnání příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							



32580	<b>Likvidace velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce</b>	m2	5	680,00	129,20	3 400	646	4 046
obsah:	označení pracoviště příprava autojeřábu a nářadí demonťáž štitu značky odkopání a uvolnění základů nosné konstrukce demonťáž spojů, uvázání na lano autojeřábu, vyzvednutí, uložení na nákl. automobil urovnání terénu v prostoru bývalé značky příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
36710	<b>Vodorovné dopravní značky plošné - zřízení</b>	m2	3000	148,00	28,12	444 000	84 360	528 360
obsah:	označení pracoviště dopravním značením očištění vozovky rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očištění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
36712	<b>Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- zřízení</b>	m2	200	158,00	30,02	31 600	6 004	37 604
obsah:	označení pracoviště dopravním značením očištění vozovky rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očištění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
36720	<b>Vodorovné dopravní značky plošné - obnova</b>	m2	1200	148,00	28,12	177 600	33 744	211 344
obsah:	označení pracoviště dopravním značením očištění vozovky položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů řízení dopravy							

	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očištění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek												
36722													
<b>cena:</b>	<b>Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- obnova</b>	<b>m2</b>	<b>50</b>	<b>158,00</b>	<b>30,02</b>	<b>7 900</b>	<b>1 501</b>	<b>9 401</b>					
obsah:	označení pracoviště dopravním značením očištění vozovky položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očištění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek												
36740													
<b>cena:</b>	<b>Vodorovné dopravní značky plošné z plastů</b>	<b>m2</b>	<b>200</b>	<b>480,00</b>	<b>91,20</b>	<b>96 000</b>	<b>18 240</b>	<b>114 240</b>					
36799													
<b>cena:</b>	<b>Řízení provozu a dozor</b>	<b>h</b>	<b>100</b>	<b>320,00</b>	<b>60,80</b>	<b>32 000</b>	<b>6 080</b>	<b>38 080</b>					
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště												
37710													
<b>cena:</b>	<b>VDZ - čáry 12 cm - zřízení včetně předznačení</b>	<b>bm</b>	<b>2000</b>	<b>18,00</b>	<b>3,42</b>	<b>36 000</b>	<b>6 840</b>	<b>42 840</b>					
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti rozměřování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou sběr dopravních kuželů s naložením očištění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek												
37712													
<b>cena:</b>	<b>VDZ - čáry 12 cm s balotinou - zřízení vč. předznačení</b>	<b>bm</b>	<b>1500</b>	<b>20,00</b>	<b>3,80</b>	<b>30 000</b>	<b>5 700</b>	<b>35 700</b>					





<b>cena:</b>	<b>VDZ - vodíci proužky 25 cm s balotinou - obnova</b>	<b>20000</b>	<b>36,00</b>	<b>6,84</b>	<b>720 000</b>	<b>136 800</b>	<b>856 800</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení s posypem balotinou rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení náradí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	<b>bm</b>					
<b>38799</b>							
<b>cena:</b>	<b>Rízení provozu</b>	<b>220</b>	<b>320,00</b>	<b>60,80</b>	<b>70 400</b>	<b>13 376</b>	<b>83 776</b>
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	<b>h</b>					
<b>38910</b>							
<b>cena:</b>	<b>Odstranění vodorovných dopravních značek frézováním</b>	<b>100</b>	<b>320,00</b>	<b>60,80</b>	<b>32 000</b>	<b>6 080</b>	<b>38 080</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava frézky na pracovišti frézování naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek očistění vozovky příprava frézky k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	<b>m2</b>					

4 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
41110	<b>Čištění svodidel mytím strojně</b> označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem dodávka vody příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění svodidla mytím přejezd k jednotlivým úsekům svodidel příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	1	6,50	1,24	7	1	8
41210	<b>Nátěr svodidel s očištěním - stříkáním</b> označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru, stříkací pistole, ředění barev očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem stříkání, přesun podél svodidla příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistole, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	1	180,00	34,20	180	34	214
41220	<b>Nátěr svodidel s očištěním - štětcem</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nátěrových hmot a pomůcek očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr oboustranně příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	350	180,00	34,20	63 000	11 970	74 970
41310	<b>Ocelová svodidla - zřízení souvisle</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka materiálu vytyčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase	bm	200	1460,00	277,40	292 000	55 480	347 480



<b>cena:</b>	<b>Ocelová svodidla - likvidace</b>	<b>1</b>	<b>255,00</b>	<b>48,45</b>	<b>255</b>	<b>48</b>	<b>303</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž svodnic a spojek vytažení sloupků naložení demontovaného materiálu na vozidlo a odvoz zrušení dopravního značení na skládku SÚS	<b>bm</b>					
42210							
<b>cena:</b>	<b>Nátěr zábradlí včetně očištění</b>	<b>200</b>	<b>21,00</b>	<b>3,99</b>	<b>4 200</b>	<b>798</b>	<b>4 998</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka nátěrových hmot příprava nátěrových hmot a pomůcek očištění zábradlí ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr barvou příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, vymytí štětců, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	<b>bm</b>					
42310							
<b>cena:</b>	<b>Osazení zábradlí včetně dodání</b>	<b>60</b>	<b>1620,00</b>	<b>307,80</b>	<b>97 200</b>	<b>18 468</b>	<b>115 668</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru PKD 6 a dalšího nářadí rozměření vzdáleností pro otvory na sloupky zábradlí vysekání otvorů sbíjecím kladivem zasazení sloupků zábradlí do vysekávaných otvorů ustavení zábradlí, vyrovnání směru a výšky, zabetonování příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	<b>bm</b>					
42910							
<b>cena:</b>	<b>Zábradlí - likvidace</b>	<b>30</b>	<b>270,00</b>	<b>51,30</b>	<b>8 100</b>	<b>1 539</b>	<b>9 639</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti jednotlivé sloupky odřezat plamenem, zábradlí naložit na dopravní prostředek příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	<b>bm</b>					
44110							
<b>cena:</b>	<b>Nástavce na svodidla - čištění</b>	<b>20</b>	<b>18,00</b>	<b>3,42</b>	<b>360</b>	<b>68</b>	<b>428</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením	<b>ks</b>					





	<p>uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu demonťáž nástavce přejezdy k jednotlivým nástavcům uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek</p>						
45110			1	38,00	7,22	38	45
<b>cena:</b>	<b>Směrové sloupky - čištění strojně</b>	ks					
obsah:	<p>označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění sloupku mytím přejezd k jednotlivým sloupkům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek</p>		1000	38,00	7,22	38 000	45 220
45120							
<b>cena:</b>	<b>Směrové sloupky - čištění ručně</b>	ks					
obsah:	<p>označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu čištění sloupku mytím přejezd k jednotlivým sloupkům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek</p>						
45310							
<b>cena:</b>	<b>Směrové sloupky - zřízení</b>	ks					
obsah:	<p>označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí rozměření a označení míst pro umístění sloupků vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí dodávka směrových sloupků a dalšího materiálu osazení, směrové a výškové vyrovnání zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek</p>		300	312,00	59,28	93 600	111 384

45321	<b>Směrové sloupky dělené - zřízení s obetonováním patky</b> označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí rozměření a označení míst pro umístění sloupků vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí vlození složeného sloupku do jamky s bet. ložem, kontrola polohy, zához betonem, hutnění úprava povrchu betonu, úprava okolí sloupku příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	1	460,00	87,40	460	87	547
45330	<b>Směrové sloupky - znovuosazení</b> označení pracoviště dopravním značením obnovení otvoru ručním nářadím, vyčištění otvoru zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení	ks	200	48,00	9,12	9 600	1 824	11 424
45410	<b>Směrové sloupky - vyrovnání</b> označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí narovnání, směrové, výškové a vertikální vyrovnání, zhutnění, urovnání terénu uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení	ks	100	39,00	7,41	3 900	741	4 641
45510	<b>Směrové sloupky - výměna 1 odrazky</b> označení pracoviště dopravním značením demonťáž poškozené odrazky montáž nové odrazky eventuelně nalepení folie zrušení dopravního značení	ks	1	70,00	13,30	70	13	83
46210	<b>Bílění stromů</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka barvy a dalšího spotřebního materiálu příprava barvy, nalití do kbelíku	ks	1	85,00	16,15	85	16	101



<b>cena:</b>	m3 do 6km	1	130,00	24,70	130	25	155
<b>cena:</b>	m3 do 7km	1	146,00	27,74	146	28	174
<b>cena:</b>	m3 do 8km	1	163,00	30,97	163	31	194
<b>cena:</b>	m3 do 9km	1	180,00	34,20	180	34	214
<b>cena:</b>	m3 do 10km	1	197,00	37,43	197	37	234
<b>cena:</b>	m3 za každý další km	1	7,90	1,50	8	2	9
<b>cena:</b>	skládkovné	1	2030,00	385,70	2 030	386	2 416
48310							
<b>cena:</b>	<b>Dopravní zrcadlo - zřízení (dodávka práce)</b>	2	2262,00	429,78	4 524	860	5 384
<b>obsah:</b>	<p>dodávka zrcadla, včetně stojanu a ostatního materiálu  označení pracoviště dopravním značením  příprava nářadí  určení místa pro osazení zrcadla  vyhloubení otvoru pro stojan zrcadla  osazení a vyrovnání stojanu, zához kamenem a zabetonování  montáž zrcadla na stojan, seřízení nastavení zrcadla  upravení a urovňání terénu kolem stojanu zrcadla  příprava dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí  zrušení dopravního značení  <b>Dodávka zrcadel:</b></p>						
<b>cena:</b>	kulaté zrcadlo o průměru 900 mm	1	8370,00	1590,30	8 370	1 590	9 960
<b>cena:</b>	obdélníkové zrcadlo o rozměru 800 x 1000 mm	1	12350,00	2346,50	12 350	2 347	14 697
48410							
<b>cena:</b>	<b>Dopravní zrcadlo - rovnání stojanu</b>	1	1150,00	218,50	1 150	219	1 369
<b>obsah:</b>	<p>označení pracoviště dopravním značením  příprava pojízdné dílny na pracovišti  nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla  nátěr opravených míst  kontrola nastavení zrcadla, seřízení  uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny  zrušení dopravního značení</p>						
48510							
<b>cena:</b>	<b>Dopravní zrcadlo - výměna skla (dodávka práce)</b>	1	8370,00	1590,30	8 370	1 590	9 960
<b>obsah:</b>	<p>dodávka zrcadla  označení pracoviště dopravním značením  příprava pojízdné dílny na pracovišti</p>						

	nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla nátěr opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení Dodávka zrcadla: <b>zrcadlo o průměru 1200 mm</b>	ks	1	12350,00	2346,50	12 350	2 347	14 697
<b>cena:</b>	48910							
<b>cena:</b>	<b>Dopravní zrcadlo - odstranění</b>	ks	1	547,00	103,93	547	104	651
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění stojanu se zrcadlem uvázání stojanu se zrcadlem na rameno nakladače vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po stojanu zrcadla zrušení dopravního značení							

1 051 725

5 SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
51110	<b>Krajnice zpevněná - číštěcí strojní</b> označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení	m2	1	1,70	0,32	2	0	2
51310	<b>Krajnice nezpevněná - seřezávání s odhozem do příkopu</b> označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání nezpevněné krajnice s odhozem do příkopu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	1	3,60	0,68	4	1	4
51321	<b>Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením materiálu</b> označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání krajnice s naložením seřezaného nánosu a dnu na dopavní prostředek odvoz seřezaného nánosu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	7500	28,50	5,42	213 750	40 613	254 363
51398	<b>Doprava a poplatek za skládkování</b> dopravné	t						
	<b>cena:</b>	m3	1	42,00	7,98	42	8	50
	<b>cena:</b>	m3	1	60,00	11,40	60	11	71
	<b>cena:</b>	m3	1	77,00	14,63	77	15	92
	<b>cena:</b>	m3	1	94,00	17,86	94	18	112
	<b>cena:</b>	m3	1	111,00	21,09	111	21	132

<b>cena:</b>		1	130,00	24,70	130	25	155
<b>cena:</b>	m3 do 6km	m3	146,00	27,74	146	28	174
<b>cena:</b>	m3 do 7km	m3	163,00	30,97	163	31	194
<b>cena:</b>	m3 do 8km	m3	180,00	34,20	180	34	214
<b>cena:</b>	m3 do 9km	m3	197,00	37,43	197	37	234
<b>cena:</b>	m3 do 10km	m3	7,90	1,50	8	2	9
<b>cena:</b>	m3 za každý další km	t	585,00	111,15	58 500	11 115	69 615
	<b>skládkovně</b>						
51710							
<b>cena:</b>	<b>Krajnice nezpevněná - zřízení - štěrkopísek tl. 8 cm</b>	1	199,00	37,81	199	38	237
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodání šterkopísku příprava nářadí a strojů na pracovišti k činnosti rozproštění kameniva v požadované tloušťce v příčném i podélném směru hutnění a kropení příprava strojů k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
51720							
<b>cena:</b>	<b>Krajnice nezpevněná - zřízení - štěrkodrt' tl. 8 cm</b>	300	182,00	34,58	54 600	10 374	64 974
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka šterkodrti příprava nářadí a strojů na pracovišti k činnosti rozproštění kameniva v požadované tloušťce v příčném i podélném směru hutnění a kropení příprava strojů k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
51730							
<b>cena:</b>	<b>Svahování</b>	150	112,00	21,28	16 800	3 192	19 992
obsah:	označení pracoviště příprava univerzálního dokončovacího stroje k práci provádění prací na svahu v dosahu výložníku stroje příprava univerzálního dokončovacího stroje k odjezdu z pracoviště						



		zrušení dopravního značení												
51799			h	20	320,00	60,80	6 400	1 216						7 616
<b>cena:</b>		<b>Rízení provozu</b>												
obsah:		doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště												
52097			h	500	380,00	72,20	190 000	36 100						226 100
<b>cena:</b>		<b>Čištění příkopů od odpadků ručně</b>												
obsah:		sběr odpadků a naložení na dopravní prostředek odvoz odpadků a uložení na skládku												
52110			bm	15000	22,00	4,18	330 000	62 700						392 700
<b>cena:</b>		<b>Čištění příkopů strojně - příkopovou frézou</b>												
obsah:		označení pracoviště dopravním značením příprava frézy z přepravní polohy do polohy pracovní najetí nad příkop, spuštění, čištění příkopu zvedání frézy při přeježdění překážek zvednutí frézy, očištění pracovního orgánu, uvedení frézy do polohy pro převoz zrušení dopravního značení												
52220			bm	2000	48,00	9,12	96 000	18 240						114 240
<b>cena:</b>		<b>Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m</b>												
obsah:		označení pracoviště dopravním značením příprava hlubiče na pracovišti najetí nad příkop, spuštění, hloubení příkopu zvedání hlubiče při přeježdění překážek zvednutí hlubiče, očištění zrušení dopravního značení												
52298			t											
<b>cena:</b>		<b>Doprava a poplatek za skládkování</b>												
obsah:		dopravné												
<b>cena:</b>		m3 do 1km	m3	1	42,00	7,98	42	8						50
<b>cena:</b>		m3 do 2km	m3	1	60,00	11,40	60	11						71
<b>cena:</b>		m3 do 3km	m3	1	77,00	14,63	77	15						92
<b>cena:</b>		m3 do 4km	m3	1	94,00	17,86	94	18						112



cena:	m3 do 1km	m3	1	42,00	7,98	42	8	50
cena:	m3 do 2km	m3	1	60,00	11,40	60	11	71
cena:	m3 do 3km	m3	1	77,00	14,63	77	15	92
cena:	m3 do 4km	m3	1	94,00	17,86	94	18	112
cena:	m3 do 5km	m3	1	111,00	21,09	111	21	132
cena:	m3 do 6km	m3	1	130,00	24,70	130	25	155
cena:	m3 do 7km	m3	1	146,00	27,74	146	28	174
cena:	m3 do 8km	m3	1	163,00	30,97	163	31	194
cena:	m3 do 9km	m3	1	180,00	34,20	180	34	214
cena:	m3 do 10km	m3	1	197,00	37,43	197	37	234
cena:	m3 za každý další km	m3	1	7,90	1,50	8	2	9
cena:	skládkovné	t	1	1050,00	199,50	1 050	200	1 250
53710								
cena:	<b>Zřízení dlážděného rigolu</b>	m2	1	888,00	168,72	888	169	1 057
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, tvárnice a písku urovnání a vyspádování terénu, rozproštění písku do potřebné tloušťky vyrovnaní, proměření a úprava spádu lože dodání tvárnice nasazení tvárnice, vyrovnání, vyspádování, úprava terénu kolem rigolu přesun nářadí a materiálu zrušení dopravního značení							
55110								
cena:	<b>Propustek - průměr 50 - 120 cm - čištění</b>	bm	21	312,00	59,28	6 552	1 245	7 797
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí ukládání nánosů na krajnici očistění ručního nářadí zrušení dopravního značení směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby							
55130								
cena:	<b>Propustek - průměr do 50 cm - čištění</b>	bm	56	245,00	46,55	13 720	2 607	16 327
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							







	z pracoviště zrušení dopravního značení																	
59710										60	412,00	78,28	24 720	4 697				29 417
<b>cena:</b>		<b>Silniční obruby - zřizení</b>		bm														
obsah:		označení pracoviště dopravním značením příprava materiálu a nářadí určení směru a rozměření úprava betonového lože, kladení obrubníků spárování, úprava okolního terénu očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení																
59910																		
<b>cena:</b>		<b>Silniční obruby - rozebrání</b>		bm						1	186,00	35,34	186	35				221
obsah:		označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a mechanizace rozebrání obrub, očistění obrubníků vytřídění obrubníků, naložení na dopravní prostředek očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení																

1 852 395

6 MOSTY

NS	Název činnosti							
----	----------------	--	--	--	--	--	--	--



7 OSTATNÍ SILNIČNÍ OBJEKTY

NS	Název činnosti					
----	----------------	--	--	--	--	--

8 SADOVNICTVÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
81010	<b>Štěpkování</b> označení pracoviště dopravním značením příprava a seřízení štěpkovače, kontrola bezpečnostních prvků přibližování odpadového dřeva ke štěpkovací štěpkování přesun na další stanoviště zrušení dopravního značení	h	200	1150,00	218,50	230 000	43 700	273 700
81020	<b>Likvidace polomů</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očišťování pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	100	486,00	91,20	48 000	9 120	57 120
81030	<b>Zpracování odpadového dřeva</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očišťování pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	500	486,00	92,34	243 000	46 170	289 170
81097	<b>Odvoz štěpků, stromů, větví a keřů</b>	km	600	112,00	21,28	67 200	12 768	79 968

81099	<b>Rízení provozu</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	80	320,00	60,80	25 600	4 864	30 464
82110	<b>Vysazování včetně kůlu a chrániče - práce</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, stromků a kůlů dodávka sazenic, kůlů a chrániček sestřížení kořenů, usazení stromku do jamky, zасыпávání se současným protřepáváním zeminy hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní mísky, zalití vodou přípevnění stromku ke kůlu popruhem, úprava korunky seřiznutím očišťení nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	50	812,00	154,28	40 600	7 714	48 314
82210	<b>Údržba - zalévání</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování kropičky vodou příprava kropičky k zalévání zalévání jednotlivých stromů hadicí z kropičky přejezd mezi stromy příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	50	35,00	6,65	1 750	333	2 083
82310	<b>Řez a průklest ze země</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily	ks	120	223,00	42,37	26 760	5 084	31 844



82497	přejezd k dalšímu stromu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	1	286,00	54,34	286	54	340
<b>cena:</b>								
<b>obsah:</b>	<b>Ochrana proti škůdcům - likvidace napadeného listí</b> kontrola zralosti ovoce, určení pořadí sklizně, hřídání aleji oceňování ovocných stromů před sklizní pro prodej soukromým zájemcům všeobecná kontrola stromoví, evidence poškozených stromů, určování postříků							
82830		ks	1	620,00	117,80	620	118	738
<b>cena:</b>	<b>Likvidace pařezů - do průměru 500 mm</b> označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
<b>obsah:</b>								
82840		ks	1	1620,00	307,80	1 620	308	1 928
<b>cena:</b>	<b>Likvidace pařezů - nad průměr 500 mm</b> označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
<b>obsah:</b>								
82920		ks	30	644,00	122,36	19 320	3 671	22 991
<b>cena:</b>	<b>Kácení včetně odvětvění - do průměru 300 mm</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu							
<b>obsah:</b>								

82930	naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	15	2800,00	532,00	42 000	7 980	49 980
<b>cena:</b>	<b>Kácení včetně odvětvění - průměr 300 - 500 mm</b>							
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení							
82940	naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	5	7965,00	1513,35	39 825	7 567	47 392
<b>cena:</b>	<b>Kácení včetně odvětvění - průměr nad 500 mm</b>							
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení							
82999	<b>Rízení provozu</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	110	320,00	60,80	35 200	6 688	41 888
<b>cena:</b>								
<b>obsah:</b>								
83110	<b>Vyazování keřů do jamek</b> označení pracoviště dopravním značením	m2	1	86,00	16,34	86	16	102
<b>cena:</b>								
<b>obsah:</b>								







	obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků sečení travního porostu provozní údržba drobná oprava zrušení dopravního značení											
84840		m2	3 000	5,20	0,99	15 600	2 964	18 564				
<b>cena:</b>	<b>Kosení travních porostů ručně křovinořezy kolem překážek</b>											
obsah:	označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava křovinořezy - doplnění oleje a PHM provozní údržba - kontrola prac. nástroje, doplnění PHM drobná oprava zrušení dopravního značení											
84850		m2	1	1,40	0,27	1	0	2				
<b>cena:</b>	<b>Ošetření travních porostů chemickými prostředky</b>											
obsah:	označení pracoviště dopravním značením napuštění vody do nádrže postřikovače příprava postřikovače na pracovišti postřik travního porostu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení											

3 869 879



9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet těch. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
91520								
cena:	<b>Sčítání dopravy ve viední dny (včetně mimopracovní</b>	<b>h</b>	<b>1</b>	<b>442,00</b>	<b>83,98</b>	<b>442</b>	<b>84</b>	<b>526</b>
obsah:	doprava na stanoviště							
91910								
cena:	<b>Pohotovost na pracovišti</b>	<b>h</b>	<b>1</b>	<b>246,00</b>	<b>46,74</b>	<b>246</b>	<b>47</b>	<b>293</b>
91920								
cena:	<b>Pohotovost domácí</b>	<b>h</b>	<b>3100</b>	<b>186,00</b>	<b>35,34</b>	<b>576600</b>	<b>109 554</b>	<b>686154</b>

Součet za sledované období

686972,72

Poznámky:

Součástí ceny je vždy přeprava pracovníků, materiálu a technologického zařízení na místo výkonu, pokud to vzhledem k charakteru výkonu přichází v úvahu..

NS s koncovým dvojčíslem 99 (řízení provozu a dozor) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

NS s koncovým dvojčíslem 98 (doprava a poplatek za skládkování) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

U všech NS je součástí ceny i dodávka veškerého provozního materiálu.

Pouze u NS, kde je zadavatelem požadováno doplnění ceny i za vyjmenovaný materiál, který je potřebný ke splnění předmětné činnosti, je základní cena pouze za práci.

100	9 257 728,76
200	8 734 405,91
300	4 286 415,00
400	1 051 724,86
500	1 852 394,94
800	3 869 879,29
900	686 972,72

Vypočtený náklad	29 739 521,47

obsah:	výkon prohrnování (bez přejezdů)								
12120									
cena:	<b>Odstraňování sněhu traktorovou radlicí</b>	h	850	560,00	106,40	476 000	90 440		566 440
obsah:	výkon prohrnu včetně přejezdů								
12210									
cena:	<b>Odstraňování sněhu frézami</b>	h	1	2200,00	418,00	2 200	418		2 618
obsah:	výkon frézování včetně přejezdů								
12310									
cena:	<b>Odstraňování sněhu šípovými pluhy</b>	km	1	179,00	34,01	179	34		213
obsah:	výkon prohrnu bez přejezdů								
13410									
cena:	<b>Dispečerská služba</b>	h	2 500	441,00	83,79	1 102 500	209 475		1 311 975
obsah:	rozsah hodin upřesní OPZS								
13420									
cena:	<b>Pohotovost dopravních prostředků a mechanismů na praco</b>	h	6 000	263,00	49,97	1 578 000	299 820		1 877 820
obsah:	včetně obsluhy (počet upřesní OPZS)								
13430									
cena:	<b>Pohotovost dopravních prostředků a mechanismů doma</b>	h	3 200	99,00	18,81	316 800	60 192		376 992
obsah:	včetně obsluhy (počet upřesní OPZS)								
13440									
cena:	<b>Pohotovost radliček</b>	h	1	37,00	7,03	37	7		44
16110									
cena:	<b>Organizační příprava</b>	h	80	442,00	83,98	35 360	6 718		42 078
obsah:	kontrola připravenosti techniky na ZÚ školení pracovníků k OPZS								
16210									
obsah:	<b>Zásněžky</b>	m							
cena:	postavení, stažení zásněžek	m	1	108,00	20,52	108	21		129
cena:	dodávka nových zásněžek	ks	1	770,00	146,30	770	146		916
16310									
obsah:	<b>Sněhové tyče a značky</b>	ks							
cena:	postavení a stažení sněhových tyčí a značek	ks	1	156,00	29,64	156	30		186
cena:	dodávka nových sněhových tyčí a značek	ks	1	369,00	70,11	369	70		439
16410									
cena:	<b>Činnosti jinde nezahrnuté (ujetě vrstvy a námrazky)</b>	h	200	1218,00					

obsah:	zřízení samoobslužných skládek (včetně posypového materiálu) případně další činnosti v ZÚ odsouhlasené dispečerem SÚS									
17110	Úklid po zimě	km								
cena:	samosběr	km	60	6113,00	1161,47	366 780	69 688	436 468		
cena:	traktorovým zamětačem	km	100	3756,00	713,64	375 600	71 364	446 964		
obsah:	silnice udržované inertním posypem na 1 bm = 1,5+1,5=3m2 - fakturace v m2, v účetnictví v km									

9 257 729

2 VOZOVKY

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
20110	<b>Čištění vozovek metením strojně traktorovým zametacím</b> označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	100000	1,60	0,30	160 000	30 400	190 400
20111	<b>Čištění vozovek metením strojně samosběrem</b> označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání, naplnění a doplň. vodou zametání se sběrem nečistot s ukládáním do nádrže, otáčení vysypání obsahu nádrže drobná oprava příprava stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s nalož. značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu na skládku a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)	m2	150000	1,85	0,35	277 500	52 725	330 225
20121	<b>Čištění vozovek splachováním strojně</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování nádrže kroupičky vodou, včetně nákladů na vodu příprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí mytí vozovky tlakovou vodou případné odkopání silnější vrstvy bláta příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	10000	1,60	0,30	16 000	3 040	19 040
20140	<b>Čištění vozovek odkopem - vrstva do 5 cm - ručně</b> označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti	m2	1000	5,70	1,08	5 700	1 083	6 783



<b>cena:</b>		m3 za každý další km	m3	20	7,90	1,50	158	30	188
<b>cena:</b>	skládkovné		t	100	545,00	103,55	54 500	10 355	64 855
20297									
<b>cena:</b>	<b>Zabezpečení pracoviště (světelná šipka, souprava světel, kuže</b>		h	20	570,00	108,30	11 400	2 166	13 566
<b>obsah:</b>	mimo označení světelnou šipkou na vladstním pracovním stroji								
21110									
<b>cena:</b>	<b>Letní pohoz (0.5 - 1 kg / m2)</b>		m2	100000	2,00	0,38	200 000	38 000	238 000
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením dodávka kameniva plnění a doplňování sypače kamenivem strojní posyp s možným přebytkem kameniva případný doplňující ruční posyp v podélném směru příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek DZ omezující dovol. rychlost se ponechají na místě po dobu 1 týdne								
21310									
<b>cena:</b>	<b>Kalový zákryt "Slurry seal" 4 mm</b>		m2	10000	46,00	8,74	460 000	87 400	547 400
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení kalového zákrytu příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
21320									
<b>cena:</b>	<b>Kalový zákryt "Slurry seal" 6 mm</b>		m2	1	52,00	9,88	52	10	62
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení kalového zákrytu příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
21350									
<b>cena:</b>	<b>Mikrokoberec</b>		m2	1	100,00	19,00	100	19	119
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením								



21425	plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení mikrokoberce příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	1	38,00	7,22	38	7	45
<b>cena:</b>	<b>Nátěr ze silničního asfaltu 1.50 kg/m2</b>							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek							
21445	plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení mikrokoberce příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	1	38,00	7,22	38	7	45
<b>cena:</b>	<b>Nátěr z asfaltové emulze 1.60 kg/m2</b>							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek							
21455	plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení mikrokoberce příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	1	46,00	8,74	0	0	0
<b>cena:</b>	<b>Nátěr z modifikované emulze 1.60 kg/m2</b>							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem							

	<p>dodávka veškerého provozního materiálu příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřík pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očštění rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek</p>	h	150	320,00	60,80	48 000	9 120	57 120
21499	<p><b>Rízení provozu a dozor</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytné nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště</p>							
21511	<p><b>Vysrávky výtlučků asfaltovou emulzí a kamenivem</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysrávkové soupravy na pracovišti spojovací postřík vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtlučku příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očštění soupravy zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek</p>	t	1	3755,00	713,45	3 755	713	4 468
21512	<p><b>Vysrávky výtlučků asfaltovou emulzí a kamenivem do uprav</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysrávkové soupravy na pracovišti frézování výtlučků, vyčištění od uvolněného materiálu spojovací postřík vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtlučku příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očštění soupravy</p>	t	1	4488,00	852,72	4 488	853	5 341



	přejezd k dalšímu výtlučku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
21713									
<b>cena:</b>	<b>Vysrávky výtlučků asfaltovou směsí za studena</b>	<b>t</b>	<b>10</b>	<b>14192,00</b>	<b>2696,48</b>	<b>141 920</b>	<b>26 965</b>	<b>168 885</b>	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava nářadí na pracovišti vyplnění výtlučku směsí začištění okolí výtlučku a hutnění přejezd k dalšímu výtlučku příprava k odjezdu z pracoviště, očištění nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
21799									
<b>cena:</b>	<b>Rízení provozu a dozor</b>	<b>h</b>	<b>330</b>	<b>320,00</b>	<b>60,80</b>	<b>105 600</b>	<b>20 064</b>	<b>125 664</b>	
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště								
21913									
<b>cena:</b>	<b>Hutněná asfaltová vrstva tl. do 5 cm</b>	<b>m2</b>	<b>1800</b>	<b>356,00</b>	<b>67,64</b>	<b>640 800</b>	<b>121 752</b>	<b>762 552</b>	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu provedení spojovacího postřiku pokládka asfaltové směsi finišerem hutnění příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
21933									
<b>cena:</b>	<b>Hutněná vrstva tl. do 5 cm s modifikovaným asfaltem</b>	<b>m2</b>	<b>600</b>	<b>412,00</b>	<b>78,28</b>	<b>247 200</b>	<b>46 968</b>	<b>294 168</b>	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu provedení spojovacího postřiku pokládka asfaltové směsi finišerem hutnění								





22712	<b>cena:</b>		194,00	36,86	19 400	3 686	23 086
	<b>obsah:</b>	<b>Odstr. asfaltového krytu tl. do 10 cm při opravách výtluků</b> označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru, příprava nářadí vysekání označených výtluků, odstranění narušené části vozovky vyčištění výtluku vč. naložení vybourané směsi na dopr. prostředek případný přejezd k dalším jednotlivým označeným výtlukům odvoz vybouraného materiálu včetně uložení na deponii úklid pracoviště zrušení dopravního značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m2	100			
22799	<b>cena:</b>		320,00	60,80	22 400	4 256	26 656
	<b>obsah:</b>	<b>Řízení provozu a dozor</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště	h	70			
22811	<b>cena:</b>		103,00	19,57	10 300	1 957	12 257
	<b>obsah:</b>	<b>Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do 5 cm</b> označení pracoviště dopravním značením příprava pily na asfalt vlastní řezání krytu úklid pracoviště přesun k dalším označeným místům očištění pily, naložení na dopr. prostředek zrušení dopravního značení s naložením značek	bm	100			
22812	<b>cena:</b>		160,00	30,40	8 000	1 520	9 520
	<b>obsah:</b>	<b>Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky 5 - 10 cm</b> náplň práce stejná jako u NS 22811	bm	50			
22817	<b>cena:</b>		54,00	10,26	54	10	64
	<b>obsah:</b>	<b>Frézování spár a prasklin</b> označení pracoviště dopravním značením příprava frézky na spáry vlastní frézování	bm	1			





