



3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
31110	<b>Čištění SDZ mytím strojně</b> plnění a doplň. nádrže myčky vodou, včetně dodávky vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením(pohyblivé DZ dle TP 66) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další dopravní značce příprava stroje k odjezdu z pracoviště,odjezd z pracoviště zrušení dopr. značení (dle TP 66)	ks	1	45,00	8,55	45	9	54
31120	<b>Čištění SDZ mytím ručně</b> naplnění a doplňování nádrže s vodou, dodávka vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením (pohyblivé DZ dle TP 66 ) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další dopravní značce příprava stroje a zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravní značení ( dle TP 66 ),odjezd z pracoviště	ks	400	70,00		28 000	0	28 000
31230	<b>Nátěr stojanu SDZ včetně očištění</b> označení pracoviště dopravním značením příprava barev a ostatního materiálu a nářadí očištění stojanu SDZ natření stojanu značky fermežovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek přesun k další SDZ očištění štěrčů a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopravní prostředek	ks	50	201,00	38,19	10 050	1 910	11 960
31335	<b>Výměna SDZ na původním stojanu</b> označení pracoviště dopravním značením	ks	140	283,00	53,77	39 620	7 528	47 148



obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava stroje a nářadí vyhloubení otvoru pro patku značky osazení, vyrovnání, zához nebo zabetonování upravení a urovnění terénu kolem značky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek <b>Dodávka značek:</b> Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1 provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, . činná plocha z retroflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti								
cena:	kulatá značka - typ B	ks	10	1285,00	244,15	12 850	2 442	15 292	
cena:	trojúhelník - typ A	ks	7	1151,00	218,69	8 057	1 531	9 588	
cena:	dodávková tabule - typ E2	ks	20	883,00	167,77	17 660	3 355	21 015	
cena:	směrová šipka 1ř. - typ IS 3a	ks	2	1888,00	358,72	3 776	717	4 493	
cena:	směrová šipka 2ř. - typ IS 3b	ks	1	2168,00	411,92	2 168	412	2 580	
cena:	místní tabule - typ IS 12	ks	10	1508,00	286,52	15 080	2 865	17 945	
cena:	tabule - typ IP 14	ks	7	3900,00	741,00	27 300	5 187	32 487	
cena:	tabule - typ IP 16	ks	13	4113,00	781,47	53 469	10 159	63 628	
31810	<b>Oprava stojanu SDZ s výměnou patky</b>	ks	10	759,00	144,21	7 590	1 442	9 032	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti demontáž značky ze sloupku demontáž poškozené patky montáž nové patky a sloupku, montáž značky zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
31910	<b>Likvidace SDZ</b>	ks	200	270,00	51,30	54 000	10 260	64 260	
obsah:	označení pracoviště příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž štítu značky a uložení do dílny obnažení patky, vytažení patky, případné upálení sloupku hořákem urovnění terénu v prostoru bývalé značky příprava pojízdné dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								













<b>cena:</b>	<b>VDZ - vodící proužky 25 cm s balotinou - obnova</b>	<b>20000</b>	<b>36,00</b>	<b>6,84</b>	<b>720 000</b>	<b>136 800</b>	<b>856 800</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení s posypem balotinou rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	<b>bm</b>					
38799							
<b>cena:</b>	<b>Rízení provozu</b>	<b>220</b>	<b>320,00</b>	<b>60,80</b>	<b>70 400</b>	<b>13 376</b>	<b>83 776</b>
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	<b>h</b>					
38910							
<b>cena:</b>	<b>Odstranění vodorovných dopravních značek frézováním</b>	<b>100</b>	<b>320,00</b>	<b>60,80</b>	<b>32 000</b>	<b>6 080</b>	<b>38 080</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava frézky na pracovišti frézování naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek očistění vozovky příprava frézky k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	<b>m2</b>					

4 286 415

4 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
41110								
<b>cena:</b>	<b>Čištění svodidel mytím strojně</b>	bm	1	6,50	1,24	7	1	8
obsah:	označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem dodávka vody příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění svodidla mytím přejezd k jednotlivým úsekům svodidel příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
41210								
<b>cena:</b>	<b>Nátěr svodidel s očištěním - stříkáním</b>	bm	1	180,00	34,20	180	34	214
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru, stříkací pistole, ředění barev očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem stříkání, přesun podél svodidla příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistole, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
41220								
<b>cena:</b>	<b>Nátěr svodidel s očištěním - štěpcem</b>	bm	350	180,00	34,20	63 000	11 970	74 970
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nátěrových hmot a pomůcek očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr oboustranně příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
41310								
<b>cena:</b>	<b>Ocelová svodidla - zřízení souvisle</b>	bm	200	1 460,00	277,40	292 000	55 480	347 480
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka materiálu vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase							



<b>cena:</b>	<b>Ocelová svodidla - likvidace</b>	<b>1</b>	<b>255,00</b>	<b>48,45</b>	<b>255</b>	<b>48</b>	<b>303</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž svodnic a spojek vytažení sloupků naložení demontovaného materiálu na vozidlo a odvoz zrušení dopravního značení na skládce SÚS						
42210							
<b>cena:</b>	<b>Nátěr zábradlí včetně očištění</b>	<b>200</b>	<b>21,00</b>	<b>3,99</b>	<b>4 200</b>	<b>798</b>	<b>4 998</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka nátěrových hmot příprava nátěrových hmot a pomůcek očištění zábradlí ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr barvou příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, vymytí štětců, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
42310							
<b>cena:</b>	<b>Osszení zábradlí včetně dodání</b>	<b>60</b>	<b>1 620,00</b>	<b>307,80</b>	<b>97 200</b>	<b>18 468</b>	<b>115 668</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru PKD 6 a dalšího nářadí rozměření vzdáleností pro otvory na sloupky zábradlí vysekání otvorů sbíjecím kladivem zasazení sloupků zábradlí do vysekávaných otvorů ustavení zábradlí, vyrovnání směru a výšky, zabetonování příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
42910							
<b>cena:</b>	<b>Zábradlí - likvidace</b>	<b>30</b>	<b>270,00</b>	<b>51,30</b>	<b>8 100</b>	<b>1 539</b>	<b>9 639</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti jednotlivé sloupky odřezat plamenem, zábradlí naložit na dopravní prostředek příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
44110							
<b>cena:</b>	<b>Nástavce na svodidla - čištění</b>	<b>20</b>	<b>18,00</b>	<b>3,42</b>	<b>360</b>	<b>68</b>	<b>428</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením						

44310	<p>nákup technologicke vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění nástavců na svodidla mytím přejezd k jednotlivým nástavcům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek</p>	ks	20	268,00	50,92	5 360	1 018	6 378
44410	<p><b>Nástavce na svodidla - zřízení</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka nástavců včetně dalšího materiálu příprava materiálu a nářadí na pracovišti osazení a přišroubování nástavce přejezd k jednotlivým nástavcům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení</p>	ks	50	43,00	8,17	2 150	409	2 559
44510	<p><b>Nástavce na svodidla z PE - rovnání</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu narovnání nástavce, dotažení šroubu přejezd k jednotlivým nástavcům uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek</p>	ks	1	80,00	15,20	80	15	95
44910	<p><b>Nástavce na svodidla - demontáž</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí</p>	ks	1	53,00	10,07	53	10	63



45321	<b>Směrové sloupky dělené - zřízení s obetonováním patky</b> označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí rozměření a označení míst pro umístění sloupků vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí vložení složeného sloupku do jamky s bet. ložem, kontrola polohy, zához betonem, hutnění úprava povrchu betonu, úprava okolí sloupku příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	1	460,00	87,40	460	87	547
45330	<b>Směrové sloupky - znovuosazení</b> označení pracoviště dopravním značením obnovení otvoru ručním nářadím, vyčištění otvoru zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení	ks	200	48,00	9,12	9 600	1 824	11 424
45410	<b>Směrové sloupky - vyrovnání</b> označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí narovnání, směrové, výškové a vertikální vyrovnání, zhutnění, urovnání terénu uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení	ks	100	39,00	7,41	3 900	741	4 641
45510	<b>Směrové sloupky - výměna 1 odrazky</b> označení pracoviště dopravním značením demontáž poškozené odrazky montáž nové odrazky eventuelně nalepení folie zrušení dopravního značení	ks	1	70,00	13,30	70	13	83
46210	<b>Bílění stromu</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka barvy a dalšího spotřebního materiálu příprava barvy, nalití do kbelíku	ks	1	85,00	16,15	85	16	101





<b>cena:</b>	m3 do 6km	1	130,00	24,70	130	25	155
<b>cena:</b>	m3 do 7km	1	146,00	27,74	146	28	174
<b>cena:</b>	m3 do 8km	1	163,00	30,97	163	31	194
<b>cena:</b>	m3 do 9km	1	180,00	34,20	180	34	214
<b>cena:</b>	m3 do 10km	1	197,00	37,43	197	37	234
<b>cena:</b>	m3 za každý další km	1	7,90	1,50	8	2	9
<b>cena:</b>	skládkovně	1	2030,00	385,70	2 030	386	2 416
48310							
<b>cena:</b>	<b>Dopravní zrcadlo - zřízení (dodávka práce)</b>	2	2262,00	429,78	4 524	860	5 384
<b>obsah:</b>	dodávka zrcadla, včetně stojanu a ostatního materiálu označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí určení místa pro osazení zrcadla vyhloubení otvoru pro stojan zrcadla osazení a vyrovnání stojanu, zához kamenem a zabetonování montáž zrcadla na stojan, seřízení nastavení zrcadla upravení a urovňání terénu kolem stojanu zrcadla příprava dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení Dodávka zrcadel:						
<b>cena:</b>	kulaté zrcadlo o průměru 900 mm	1	8370,00	1590,30	8 370	1 590	9 960
<b>cena:</b>	obdélníkové zrcadlo o rozměru 800 x 1000 mm	1	12350,00	2346,50	12 350	2 347	14 697
48410							
<b>cena:</b>	<b>Dopravní zrcadlo - rovnání stojanu</b>	1	1150,00	218,50	1 150	219	1 369
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla nátěr opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení						
48510							
<b>cena:</b>	<b>Dopravní zrcadlo - výměna skla (dodávka práce)</b>	1	8370,00	1590,30	8 370	1 590	9 960
<b>obsah:</b>	dodávka zrcadla označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti						

	nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla nátěr opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení Dodávka zrcadla: <b>zrcadlo o průměru 1200 mm</b>	ks	1	12350,00	2346,50	12 350	2 347	14 697
<b>cena:</b>	48910							
<b>cena:</b>	<b>Dopravní zrcadlo - odstranění</b>	ks	1	547,00	103,93	547	104	651
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění stojanu se zrcadlem uvázání stojanu se zrcadlem na rameno nakladače vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po stojanu zrcadla zrušení dopravního značení							

1 051 725

5 SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
51110	<b>Krajnice zpevněná - čištění strojní</b> označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení	m2	1	1,70	0,32	2	0	2
51310	<b>Krajnice nezpevněná - seřezávání s odhozem do příkopu</b> označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání nezpevněné krajnice s odhozem do příkopu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	1	3,60	0,68	4	1	4
51321	<b>Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením materiálu</b> označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání krajnice s naložením seřezaného nánosu a drnu na dopavní prostředek odvoz seřezaného nánosu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	7500	28,50	5,42	213 750	40 613	254 363
51398	<b>Doprava a poplatek za skládkování</b> dopravné	t						
	<b>cena:</b>	m3	1	42,00	7,98	42	8	50
	<b>cena:</b>	m3	1	60,00	11,40	60	11	71
	<b>cena:</b>	m3	1	77,00	14,63	77	15	92
	<b>cena:</b>	m3	1	94,00	17,86	94	18	112
	<b>cena:</b>	m3	1	111,00	21,09	111	21	132

















	Z pracoviště zrušení dopravního značení												
59710													
<b>cena:</b>	<b>Silniční obruby - zřízení</b>	bm	60	412,00	78,28	24 720	4 697	29 417					
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava materiálu a nářadí určení směru a rozměření úprava betonového lože, kladení obrubníků spárování, úprava okolního terénu očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení												
59910													
<b>cena:</b>	<b>Silniční obruby - rozebrání</b>	bm	1	186,00	35,34	186	35	221					
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a mechanizace rozebrání obrub, očistění obrubníků vytřídění obrubníků, naložení na dopravní prostředek očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení												

1 852 395

6 MOSTY

NS	Název činnosti							
----	----------------	--	--	--	--	--	--	--

7 OSTATNÍ SILNIČNÍ OBJEKTY

NS	Název činnosti					
----	----------------	--	--	--	--	--

8 SADOVNICTVÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
81010	<b>Štěpkování</b> označení pracoviště dopravním značením příprava a seřízení štěpkovače, kontrola bezpečnostních prvků přiblížování odpadového dřeva ke štěpkovači štěpkování přesun na další stanoviště zrušení dopravního značení	h	200	1150,00	218,50	230 000	43 700	273 700
81020	<b>Likvidace polomů</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očistění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	100	480,00	91,20	48 000	9 120	57 120
81030	<b>Zpracování odpadového dřeva</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očistění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	500	486,00	92,34	243 000	46 170	289 170
81097	<b>Odvoz štěpků, stromů, větví a keřů</b>	km	600	112,00	21,28	67 200	12 768	79 968

81099	<b>Rízení provozu</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	80	320,00	60,80	25 600	4 864	30 464
82110	<b>Výzovávání včetně kůlu a chrániče - práce</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, stromků a kůlů dodávka sazenic, kůlů a chrániček sestrižení kořenů, usazení stromku do jamky, zasypávání se současným protřepáváním zeminy humění zeminy mezi kořeny, úprava vodní mísky, zalití vodou přípevnění stromku ke kůlu popruhem, úprava korunky seříznutím očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	50	812,00	154,28	40 600	7 714	48 314
82210	<b>Údržba - zalévání</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování kropičky vodou příprava kropičky k zalévání zalévání jednotlivých stromů hadicí z kropičky přejezd mezi stromy příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	50	35,00	6,65	1 750	333	2 083
82310	<b>Řez a průklest ze země</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily	ks	120	223,00	42,37	26 760	5 084	31 844





82497	přejezd k dalšímu stromu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	1	286,00	54,34	286	54	340
<b>cena:</b>								
obsah:	<b>Ochrana proti škůdcům - likvidace napadeného listí</b> kontrola zralosti ovoce, určení pořadí sklizně, hlídání alejí oceňování ovocných stromů před sklizní pro prodej soukromým zájemcům všeobecná kontrola stromové, evidence poškozených stromů, určování postřiků							
82830		ks	1	620,00	117,80	620	118	738
<b>cena:</b>	<b>Likvidace pařezů - do průměru 500 mm</b> označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
obsah:								
82840		ks	1	1620,00	307,80	1620	308	1928
<b>cena:</b>	<b>Likvidace pařezů - nad průměr 500 mm</b> označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
obsah:								
82920		ks	30	644,00	122,36	19320	3671	22991
<b>cena:</b>	<b>Kácení včetně odvětvění - do průměru 300 mm</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu							
obsah:								







	<p>obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.)  příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků  sečení travního porostu  provozní údržba  drobná oprava  zrušení dopravního značení</p>							
84840		m2	3 000	5,20	0,99	15 600	2 964	18 564
<p><b>cena:</b>  <b>obsah:</b></p>	<p><b>Kosení travních porostů ručně křovinořezy kolem překážek</b>  označení pracoviště dopravním značením  obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.)  příprava křovinořezy - doplnění oleje a PHM  provozní údržba - kontrola prac. nástroje, doplnění PHM  drobná oprava  zrušení dopravního značení</p>							
84850		m2	1	1,40	0,27	1	0	2
<p><b>cena:</b>  <b>obsah:</b></p>	<p><b>Ošetření travních porostů chemickými prostředky</b>  označení pracoviště dopravním značením  napuštění vody do nádrže postřikovače  příprava postřikovače na pracovišti  postřik travního porostu  příprava k odjezdu z pracoviště  zrušení dopravního značení</p>							

3 869 879

9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
91520	Sčítání dopravy ve vjezdní dny (včetně mimopracovní doby)	h	1	442,00	83,98	442	84	526
cena:	doprava na stanoviště							
91910	Fototovost na pracovišti	h	1	246,00	46,74	246	47	293
cena:								
91920	Fototovost domáci	h	3100	186,00	35,34	576 600	109 554	686 154
cena:								

Součet za sledované období

686972,72

**Poznámky:**

Součástí ceny je vždy přeprava pracovníků, materiálu a technologického zařízení na místo výkonu, pokud to vzhledem k charakteru výkonu přichází v úvahu. . .  
 NS s koncovým dvojmístím 99 (řízení provozu a dozor) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.  
 NS s koncovým dvojmístím 98 (doprava a poplatek za skládkování) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.  
 U všech NS je součástí ceny i dodávka veškerého provozního materiálu.

Pouze u NS, kde je zadavatelem požadováno doplnění ceny i za vyjmenovaný materiál, který je potřebný ke splnění předmětné činnosti, je základní cena pouze za práci.

100	9 257 728,76
200	8 734 405,91
300	4 286 415,00
400	1 051 724,86
500	1 852 394,94
800	3 869 879,29
900	686 972,72

Vypočtený náklad	29 739 521,47

V Mníchově Hradišti dne

11 - 08 - 2008

Objednavatel

V Kladně dne

11 - 08 - 2008

Zhotovitel

Stěpán Marcin  
ředitel organizace

Správa a údržba silnic  
Mnichovo Hradiště, příspěv. org.  
Jiráskova 439,  
295 80 Mnichovo Hradiště ①  
IČ: 00066621 DIČ: CZ00066621

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČ: 279 00 096

jako Vedoucí účastník Sdružení "Mochov"  
na základě plné moci ze dne 2.4.2008

Ing. Petr Vaček

předseda představenstva



Ihnova 13, 272 03 Kladno - Dubí ③  
IČ : 279 00 096 DIČ : CZ 27900096







obsah:	zřízení samoobslužných skládek (včetně posypového materiálu) případně další činnosti v ZÚ odsouhlasené dispečerem SÚS									
17110	Úklid po zimě	km								
cena:	samosběr	km	60	6113,00	1161,47	366 780	69 688	436 468		
cena:	traktorovým zmetačem	km	100	3756,00	713,64	375 600	71 364	446 964		
obsah:	silnice udržované inertním posypem na 1bm = 1,5+1,5=3m2									
	na 1bm = 1,5+1,5=3m2 - fakturace v m2, v účetnictví v km									

9 257 729

2 VOZOVKY

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
20110	<b>Čištění vozovek metením strojně traktorovým zametačem</b> označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	100000	1,60	0,30	160 000	30 400	190 400
20111	<b>Čištění vozovek metením strojně samoběhem</b> označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání, naplnění a doplň. vodou zametání se sběrem nečistot s ukládáním do nádrže, otáčení vysypání obsahu nádrže drobná oprava příprava stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s nalož. značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu na skládku a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)	m2	150000	1,85	0,35	277 500	52 725	330 225
20121	<b>Čištění vozovek splachováním strojně</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování nádrže kroupičky vodou, včetně nákladů na vodu příprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí mytí vozovky tlakovou vodou případné odkopání silnější vrstvy bláta příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	10000	1,60	0,30	16 000	3 040	19 040
20140	<b>Čištění vozovek odkopem - vrstva do 5 cm - ručně</b> označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti	m2	1000	5,70	1,08	5 700	1 083	6 783



<b>cena:</b>		m <sup>3</sup> za každý další km	m <sup>3</sup>	20	7,90	1,50	158	30	198
<b>cena:</b>	20297	skládkovné	t	100	545,00	103,55	54 500	10 355	64 855
<b>cena:</b>		<b>Zabezpečení pracoviště (světelná šípka, souprava světel, kužle</b>	h	20	570,00	108,30	11 400	2 166	13 566
<b>obsah:</b>		mimo označení světelnou šípkou na vlagstním pracovním stroji							
<b>cena:</b>	21110	<b>Letní pohoz (0.5 - 1 kg / m2)</b>	m2	100000	2,00	0,38	200 000	38 000	238 000
<b>obsah:</b>		označení pracoviště dopravním značením dodávka kameniva plnění a doplňování sypače kamenivem strojný posyp s možným přebytkem kameniva případný doplňující ruční posyp v podélném směru příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek DZ omezující dovol.rychlost se ponechají na místě po dobu 1 týdne							
<b>cena:</b>	21310	<b>Kalový zákryt "Slurry seal" 4 mm</b>	m2	10000	46,00	8,74	460 000	87 400	547 400
<b>obsah:</b>		označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení kalového zákrytu příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
<b>cena:</b>	21320	<b>Kalový zákryt "Slurry seal" 6 mm</b>	m2	1	52,00	9,88	52	10	62
<b>obsah:</b>		označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení kalového zákrytu příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
<b>cena:</b>	21350	<b>Mikrokoberec</b>	m2	1	100,00	19,00	100	19	119
<b>obsah:</b>		označení pracoviště dopravním značením							

	plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení mikrokoberce příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
21425		m2	1	38,00	7,22	38	7	45	
<b>cena:</b> obsah:	<b>Nátěr ze silničního asfaltu 1.50 kg/m2</b> označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulační postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek								
21445		m2	1	38,00	7,22	38	7	45	
<b>cena:</b> obsah:	<b>Nátěr z asfaltové emulze 1.60 kg/m2</b> označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulační postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek								
21455		m2	1	46,00	8,74	0	0	0	
<b>cena:</b> obsah:	<b>Nátěr z modifikované emulze 1.60 kg/m2</b> označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem								

	<p>dodávka veškerého provozního materiálu příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kamenivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očštění rozstříkovače, demontáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek</p>	h	150	320,00	60,80	48 000	9 120	57 120
21499	<p><b>Rízení provozu a dozor</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště</p>							
21511	<p><b>Vyprávký výtinků asfaltovou emulzí a kamenivem</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti spojovací postřik vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtluhu příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očštění soupravy zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek</p>	t	1	3755,00	713,45	3 755	713	4 468
21512	<p><b>Vyprávký výtinků asfaltovou emulzí a kamenivem do uprav</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti frézování výtlučků, vyčištění od uvolněného materiálu spojovací postřik vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtluhu příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očštění soupravy</p>	t	1	4488,00	852,72	4 488	853	5 341











22712	<b>cena:</b>					194,00	36,86	19 400	3 686	23 086
	obsah:	<b>Odstr. asfaltového krytu tl. do 10 cm při opravách výtluků</b> označení pracoviště dopravním značením příprava komprezoru, příprava nátadí vysekání označených výtluků, odstranění narušené části vozovky vyčištění výtluku vč. naložení vybourané směsí na dopr. prostředek případný přejezd k dalším jednotlivým označeným výtlukům odvoz vybouraného materiálu včetně uložení na deponii úklid pracoviště zrušení dopravního značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m2	100						
22799	<b>cena:</b>					320,00	60,80	22 400	4 256	26 656
	obsah:	<b>Rízení provozu a dozor</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště	h	70						
22811	<b>cena:</b>					103,00	19,57	10 300	1 957	12 257
	obsah:	<b>Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do 5 cm</b> označení pracoviště dopravním značením příprava pily na asfalt vlastní řezání krytu úklid pracoviště přesun k dalším označeným místům očištění pily, naložení na dopr. prostředek zrušení dopravního značení s naložením značek	bm	100						
22812	<b>cena:</b>					160,00	30,40	8 000	1 520	9 520
	obsah:	<b>Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky 5 - 10 cm</b> náplň práce stejná jako u NS 22811	bm	50						
22817	<b>cena:</b>					54,00	10,26	54	10	64
	obsah:	<b>Frézování spár a prasklin</b> označení pracoviště dopravním značením příprava frézy na spáry vlastní frézování	bm	1						

22831	úklid pracoviště přejezd k dalším označeným sparům či prasklinám očistění frézy, naložení na doprav. prostředek zrušení doprav. značení s naložením značek, případně ponechání do další pracovní fáze ( bezprostředně by měly následovat práce dle NS 22831 )	bm	100	64,00	12,16	6 400	1 216	7 616
<b>cena:</b>	<b>Zalévání spar asfaltovou zálivkou</b>							
obsah:	označení pracoviště doprav. značením příprava tavícího kotle a ručního nářadí, ohřev zálivkové hmoty, vyčištění a profouknutí spáry vč. vyhřátí vlastní zalévání spar, úklid pracoviště přejezd k dalším označeným místům očistění pracov. zařízení zrušení doprav. značení vč. naložení na dopr. prostředek, odjezd práce dle tohoto NS by měly bezprostředně navazovat na práce dle NS 22817							
22899	<b>Křízení provozu a dozor</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště	h	20	320,00	60,80	6 400	1 216	7 616
<b>cena:</b>								
obsah:								
22910	<b>Naložení na nákladní automobil a odvoz</b> dále uvedené práce navazují na práce dle NS 22613 a 22615 jestliže fréza nemá samonakládací pás označení pracoviště doprav. značením příprava stroje na pracovišti nakládání a pojiždění očistění vozovky příprava stroje k odjezdu, úklid nářadí zrušení doprav. značení s naložením značek odjezd z pracoviště, odvoz a uložení materiálu na deponii	t	20	338,00	64,22	6 760	1 284	8 044
<b>cena:</b>								
obsah:								
22911								





### 3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
31110	<b>Čištění SDZ mytím strojně</b> plnění a doplň. nádrže myčky vodou, včetně dodávky vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením(pohyblivé DZ dle TP 66) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další dopravní značce příprava stroje k odjezdu z pracoviště,odjezd z pracoviště zrušení dopr. značení (dle TP 66)	ks	1	45,00	8,55	45	9	54
31120	<b>Čištění SDZ mytím ručně</b> naplnění a doplňování nádrže s vodou, dodávka vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením (pohyblivé DZ dle TP 66 ) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další dopravní značce příprava stroje a zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravní značení ( dle TP 66 ),odjezd z pracoviště	ks	400	70,00		28 000	0	28 000
31230	<b>Nátěr stojanu SDZ včetně očištění</b> označení pracoviště dopravním značením příprava barev a ostatního materiálu a nářadí očištění stojanu SDZ natření stojanu značky fermežovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek přesun k další SDZ očištění štětců a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopravní prostředek	ks	50	201,00	38,19	10 050	1 910	11 960
31335	<b>Výměna SDZ na původním stojanu</b> označení pracoviště dopravním značením	ks	140	283,00	53,77	39 620	7 528	47 148





obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava stroje a nářadí vyhloubení otvoru pro patku značky osazení, vyrovnání, zához nebo zabetonování upravení a urovňování terénu kolem značky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek <b>Dodávka značek:</b> Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1 provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, . činná plocha z retroflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti								
<b>cena:</b>	<b>kulatá značka - typ B</b>	ks	10	1285,00	244,15	12 850	2 442	15 292	
<b>cena:</b>	<b>trojúhelník - typ A</b>	ks	7	1151,00	218,69	8 057	1 531	9 588	
<b>cena:</b>	<b>dodatková tabule - typ E2</b>	ks	20	883,00	167,77	17 660	3 355	21 015	
<b>cena:</b>	<b>směrová šipka 1ř. - typ IS 3a</b>	ks	2	1888,00	358,72	3 776	717	4 493	
<b>cena:</b>	<b>směrová šipka 2ř. - typ IS 3b</b>	ks	1	2168,00	411,92	2 168	412	2 580	
<b>cena:</b>	<b>místní tabule - typ IS 12</b>	ks	10	1508,00	286,52	15 080	2 865	17 945	
<b>cena:</b>	<b>tabule - typ IP 14</b>	ks	7	3900,00	741,00	27 300	5 187	32 487	
<b>cena:</b>	<b>tabule - typ IP 16</b>	ks	13	4113,00	781,47	53 469	10 159	63 628	
31810	<b>Oprava stojanu SDZ s výměnou patky</b>	ks	10	759,00	144,21	7 590	1 442	9 032	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti demonťáž značky ze sloupku demonťáž poškozené patky montáž nové patky a sloupku, montáž značky zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
31910	<b>Likvidace SDZ</b>	ks	200	270,00	51,30	54 000	10 260	64 260	
obsah:	označení pracoviště příprava nářadí z pojízdné dílny demonťáž štítu značky a uložení do dílny obnažení patky, vytažení patky, případné upálení sloupku hořákem urovnání terénu v prostoru bývalé značky příprava pojízdné dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								

