

Smlouva o dílo č. .... na zadání činnosti střediska Dolínek  
u Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, příspěv. org.

## Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednavatele .....17|08|SD.....  
Číslo smlouvy zhotovitele SoDZ/06/2008

### Smluvní strany

**Objednavatel:**

**Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště, příspěv. org.**

Sídlo: Jiráskova 439, Mnichovo Hradiště, PSČ 295 80

IČ: 00066621

DIČ: CZ00066621

Zastoupená: Štěpánem Marcínem, ředitelem organizace

dále jen "objednavatel"

**a**

**Zhotovitel:**

**POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**

IČ: 279 00 096

DIČ: CZ27900096

Sídlem: Kladno, Dubí, Ininova 13, PSČ 272 03

Jednající: Ing. Petr V a c e k, předseda představenstva

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881.

jako **Vedoucí účastník Sdružení „Dolínek“**

se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

na základě plné moci ze dne 2.4.2008

dále jen "zhotovitel"

uzavírají podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve  
znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník")  
tuto smlouvu o dílo:

### I. Předmět díla a způsob jeho provedení zhotovitelem

#### 1. Obecná pravidla způsobu provádění údržby silnic

1. Zhotovitel se zavazuje provést běžnou letní a zimní údržbu silnic v regionu cestmistrovství Dolínek u Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, příspěv. org. Způsob plnění díla bude zhotovitel provádět podle závazných právních předpisů a dalších norem, v platném znění v době plnění díla, uvedených v příloze č. 3 této smlouvy o dílo.

2. Předmětem díla jsou jednotlivé činnosti běžné letní a zimní údržby, uvedené v příloze č. 2 této smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je povinen provádět dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
4. Zhotovitel zahájí provádění jednotlivých činností díla až na základě pokynu objednavatele s tím, že způsob předávání a evidence pokynů objednavatele, se kterým objednavatel seznámí zhotovitele před datem účinnosti této smlouvy, bude rozdílný pro zimní a letní údržbu silnic.
5. O řádném předání a převzetí jednotlivých dokončených činností sepíše smluvní strany vždy písemný záznam, který za stranu objednavatele a zhotovitele potvrdí oprávnění zástupci. Písemný záznam o řádném předání a převzetí dokončených činností zimní údržby silnic bude proveden za každý kalendářní den (nebo v jiné, dohodnuté periodě) v knize denních záznamů o zimní údržbě, vedené u zhotovitele.  
Písemný záznam o řádném předání a převzetí dokončených činností letní údržby silnic bude proveden v den ukončení akce ve stavebním deníku, vedeném zhotovitelem.  
Objednavatel může dohodnout se zhotovitelem i další dokumentaci o předávání pokynů k zahájení činností a přebírání těchto činností.
6. Dokončením činností se rozumí provedení veškerých prací podle závazných předpisů (příloha č. 3 této smlouvy o dílo) bez vad a nedodělků.
7. Objednavatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v tomto odstavci zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku IV této smlouvy a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
8. Objednavatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a má přístup na místo provádění činností kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednavateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost.
9. Zhotovitel je povinen zajistit objednavateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke knize denních záznamů o zimní údržbě a ke stavebnímu deníku v průběhu provádění díla. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednavateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.
10. Zjistí-li objednavatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi nebo v rozporu se závaznými právními předpisy a normami (příloha č. 3 této smlouvy o dílo), je objednavatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu § 345, odst 2 obchodního zákoníku, je objednavatel oprávněn uplatňovat ustanovení článku IX nebo X této smlouvy.
11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednavateli a navrhnout mu změnu provádění díla.
12. Zhotovitel je povinen zajistit na místě provádění díla dodržování předpisů k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel povinen provést příslušná školení vlastních zaměstnanců a zaměstnanců jiných osob, které se podílejí na plnění díla, pracujících na místě provádění díla. O tomto proškolení je zhotovitel povinen provést písemný záznam. Na vyžádání objednavatele je zhotovitel povinen tento záznam předložit k nahlédnutí a kontrole objednavateli.

13. Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, např. vlastníkům inženýrských sítí a vlastníkům přilehlých pozemků, je povinen uhradit zhotovitel.
14. Zhotovitel bude dílo provádět prostřednictvím své osoby (vlastními zaměstnanci), nebo může zhotovitel pověřit jeho prováděním jiné osoby. Při provádění díla prostřednictvím jiných osob má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
15. Zhotovitel se zavazuje ke zřízení dispečerského pracoviště v regionu cestmistrovství, nebo v jeho těsné blízkosti po celou dobu plnění této smlouvy o dílo. Dispečink zhotovitele bude vybaven minimálně jednou funkční pevnou telefonní linkou, minimálně jedním mobilním telefonem a přístupem na internet.
16. Mimořádné činnosti při zimní údržbě silnic, po vyhlášení kalamitního stavu, bude v regionu cestmistrovství zajišťovat zhotovitel.
17. Činnosti při zajišťování přípravy a realizace hospodářských opatření pro krizové stavy v regionu cestmistrovství zajišťuje objednavatel.
18. Činnosti při rychlém odstraňování nenadálých závad ve sjízdnosti silnic bude v regionu cestmistrovství zajišťovat zhotovitel.

## **2. Specifická pravidla způsobu provádění zimní údržby silnic**

- a) Předmětem díla jsou také činnosti zimní údržby silnic, uvedené v příloze č. 2 a podle potřeby i odstranění jiných závad ve sjízdnosti silnic, které mohou nastat na silnicích vlivem zimního počasí.
- b) Běžná zimní údržba silnic na území cestmistrovství se dále řídí Operačním plánem zimní údržby na příslušné zimní období, který po schválení příslušnými orgány Krajského úřadu a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Správa Praha bude zhotoviteli předán do 30.9. příslušného roku (nebo do termínu schválení Operačního plánu zimní údržby výše uvedenými orgány). Tento Operační plán zimní údržby bude objednavatel zpracovávat ve spolupráci se zhotovitelem. Operační plán zimní údržby detailně stanovuje řízení a organizaci prací na této zimní údržbě silnic v celé oblasti objednavatele, včetně regionu předmětného cestmistrovství, především potom: délku a okruhy udržovaných silnic, způsob technologického ošetření silnic, pořadí důležitosti údržby silnic, zajištění dispečerského řízení zimní údržby silnic, organizaci kontrolní a zpravodajské činnosti, personální obsazení směn a pohotovostí, způsob spolupráce s dodavatelem zimní údržby silnic a další. Objednavatel prokazatelně do 30.9. seznámí s tímto Operačním plánem zimní údržby zhotovitele. Zhotovitel se bude po celé zimní období a v celém rozsahu zimní údržby silnic v regionu cestmistrovství řídit tímto Operačním plánem zimní údržby.
- c) Činnosti běžné zimní údržby silnic se realizují vždy od 1.11. příslušného roku do 31.3. následujícího roku (tzv. zimní období). S ohledem na konkrétní povětrnostní situaci může být období realizace běžné zimní údržby silnic v omezeném rozsahu prodlouženo i zkráceno podle pokynů objednavatele.
- d) V zimním období zhotovitel zajistí na vlastním dispečerském pracovišti nepřetržitou službu 24 hodin denně (nebo jiný režim upravený v Operačním plánu zimní údržby). Po dobu zajišťování činností zimní údržby silnic je zhotovitel povinen vést knihu denních

záznamů o zimní údržbě (tiskopis knihy zajišťuje objednavatel) s průběžným a úplným prováděním zápisů o veškerých činnostech souvisejících s prováděním díla, podle pokynů zadavatele. Žádný zápis v knize denních záznamů zimní údržby není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku IV této smlouvy.

- e) Činnosti zimní údržby silnic budou zahájeny pouze až na základě osobního nebo telefonického pokynu cestmistra, nebo jiného pověřeného pracovníka zimní údržby objednavatele.
- f) Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za zajištění sjízdnosti daných úseků silnic v celém regionu cestmistrovství, a to okamžikem převzetí pokynu k provádění zimní údržby od cestmistra, nebo jiného pověřeného pracovníka zimní údržby objednavatele.
- g) Zhotovitel se zavazuje, že v rámci přípravy na zimní údržbu silnic na příslušné zimní období splní následující akce v uvedených termínech:
  - spolupráce při tvorbě Operačního plánu zimní údržby od 15.4 do 31.8.
  - označení nebezpečných úseků SDZ dle Operačního plánu zimní údržby do 10.10.
  - rozmístění a doplnění samoobslužných skládek do 16.10.
  - doplnění skládek posypovými materiály - sůl na 100% kapacity příslušné skládky do 15.10.
  - doplnění skládek posypovými materiály - inertní materiály na 40 - 75% kapacity příslušné skládky do 15.10.
  - kontrola veškeré techniky pro provádění zimní údržby silnic do 31.10.

Objednavatel má právo kontrolovat stav výše uvedených prací.

Ostatní materiálové, personální a organizační zajištění zimní údržby silnic po 1.11. na příslušné zimní období specifikuje Operační plán zimní údržby, který souhrnně zpracuje objednavatel.

### 3. Specifická pravidla způsobu provádění letní údržby silnic

- a) Objednavatel předá zhotoviteli do 31.3. příslušného roku orientační plán činností letní údržby silnic. Tento plán bude v průběhu letního období (od 1.4. do 31.10.) specifikovat jednotlivé činnosti a termíny provádění jednotlivých činností. Operativně může být tento plán upravován podle místních podmínek na silnicích v regionu cestmistrovství.
- b) Objednavatel bude zadávat jednotlivé činnosti letní údržby silnic vždy písemnou objednávkou (smluvní strany si dohodnou způsob).
- c) Zhotovitel se zavazuje, že v rámci údržby silnic a podle dispozic objednavatele zajistí následující rozhodující činnosti po zimním období, v uvedených termínech:
  - úklid vozovek po zimní údržbě - silnice II. a III. třídy do 31.5.
  - výspravy silnic teplou obalovanou směsí, drtí a emulzí - silnice II. třídy do 30.6.
  - výspravy silnic teplou obalovanou směsí, drtí a emulzí - silnice III. třídy do termínu stanoveným objednavatelem
  - mytí a čištění značek SDZ po zimě do 14.5.
  - vodorovné dopravní značení - plošné do 31.5.
  - řez a průklest stromů do 31.3.
  - plánovaná výsadba stromů a keřů do 30.4.
  - kácení stromů do 31.3.

- likvidace stromů a keřů do 15.4.

Ostatní činnosti letní údržby budou popsány v plánu letní údržby silnic, který souhrnně zpracuje objednavatel.

- d) Zhotovitel se zavazuje zajistit službu na vlastním dispečerském pracovišti v rozsahu, dohodnutém s objednavatelem.

#### 4. Vykazování údajů do systému tzv. indexu zimní údržby

Zhotovitel je povinen v období zimní údržby (tj. od 1. listopadu do 31. března) vykazovat údaje do systému tzv. indexu zimní údržby zpracovávaného smluvním partnerem Středočeského kraje, a to následujícím způsobem:

- a) Formulář zimní údržby se nachází na následující internetové adrese:  
<http://www.cross.cz/zu/zu.php>.
- b) Data zimní údržby se vyplňují vždy za jeden kalendářní týden (od pondělí 6:00 hod. předchozího týdne do pondělí 6:00 aktuálního týdne). Data za předchozí týden musí být odeslána nejpozději do úterý 12:00. Ve volné dny není potřeba tyto data odesílat. Pokud byl před pracovním dnem volný den nebo volné dny (sobota, neděle, svátek), je možné odeslat data za volné dny dodatečně nejbližší následující pracovní den.
- c) Po připojení na výše uvedenou internetovou stránku musí být nejprve správně zadáno přidělené uživatelské jméno a heslo. V případě problémů s přihlášením je nutné se telefonicky spojit na tel.: 577 110 233 v pracovní době 7:00 až 16:00 hod. Programátor ve službě případně odsouhlasí a zprovozní přihlašovací jméno i heslo.
- d) Po správném přihlášení do systému musí být vyplněny jednotlivé položky na stránce "Záznam o průběhu zimní údržby". Případné dotazy technického rázu zodpoví Ing. Martin Balajka, CROSS Zlín, tel.: 577 110 233, e-mail: [balajka@cross.cz](mailto:balajka@cross.cz)

##### Instrukce k vyplnění "Záznamu o průběhu zimní údržby":

1. Položky, které jsou psány šedou barvou, není třeba vyplňovat, vyplní je automaticky program podle předem nastavených parametrů.
2. Položky označené hvězdičkou jsou nepovinné položky. Tyto položky mohou, ale nemusí být vyplněny.
3. Vyplnění ostatních položek je povinné. Pokud je v dané položce výkon nulový, zadává se 0. Pokud některá z těchto položek nebude vyplněna nebo bude vyplněna chybně (např. počet pracovníků jako desetinné číslo nebo v položce, kde má být číslo, se objeví text apod.) systém před odesláním formuláře upozorní, že příslušná položka není vyplněna, případně že je vyplněna chybně.
4. Formulář je možné odeslat až po správném vyplnění všech povinných položek.

##### Popis jednotlivých položek:

„Dispečink“ - automaticky se doplní název okresu nebo oblasti, za kterou se formulář vyplňuje.

Smlouva o dílo č. .... na zadání činnosti střediska Dolínek  
u Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, příspě. org.

- „**Odpovědná osoba**“ - automaticky se doplní osoba zodpovědná za zimní údržbu v příslušné oblasti (např. technický náměstek).
- „**Od Dne**“ - zde je třeba vyplnit datum začátku období, za které se vyplňuje příslušný formulář. Datum se zadává ve formátu DD.MM.RRRR (Př.: 01.11.2006 nebo 12.02.2007).
- „**Od Hodin**“ - automaticky se doplní čas 6:00.
- „**Do Dne**“ - zde je třeba vyplnit datum konce období, za které se vyplňuje příslušný formulář. Formát data je stejný jako u položky „**Od Dne**“.
- „**Od Hodin**“ - automaticky se doplní čas 6:00.

Položky týkající se „**nasazení mechanizace za sledované období**“

- v případě nasazení techniky se vyplňují počty kusů příslušné techniky, které byly v daném období ve výkonu nebo v pohotovosti (i v případné domácí pohotovosti). Ve výkonu znamená, že příslušný stroj v daném období vyjel do terénu a prováděl zimní údržbu. V pohotovosti znamená, že příslušný stroj byl připraven k výkonu na SÚS, základně, u pracovníků doma apod.
- v případě pracovníků se vyplňují počty lidí ve výkonu nebo v pohotovosti (ti, co byli v daném období připraveni). Pracovníci zde uvedení musí mít přímou souvislost se zimní údržbou. Jedná se hlavně o řidiče a dispečery.

„**Čas nasazení mechanizace Od – Do**“ - den je zde rozčleněn na 3 období tj. od 6h do 14h, od 14h do 22h a od 22h do 6h. Pokud v příslušném období dne byl v dané oblasti proveden jakýkoliv výkon zimní údržby, zatrhne se příslušné políčko. Pokud v tomto období nebyl proveden žádný výkon zimní údržby, nechá se příslušné pole volné (nezatržené).

Položky týkající se „**Výkonů v zimní údržbě za sledované období**“ - jedná se celkem o 13 položek rozdělených na výkony na silnicích I. třídy a na silnicích II. a III. třídy. Položky, které jsou šedé a obsahují XXX není nutné (a ani možné) vyplňovat. Vyplnění prvních 12 řádků v oblasti „**Výkony v zimní údržbě za sledované období**“ je povinné. Jedná se o položky: posyp inertním materiálem, posyp chemickým materiálem, posyp inertním materiálem s odstraňováním sněhu, posyp chemickým materiálem s odstraňováním sněhu, odstraňování sněhu pluhováním, kontrolní jízdy sypačem, kontrolní jízdy osobním automobilem, odstraňování sněhu frézami, odstraňování sněhu traktorovou radlicí, spotřeba hmot – sůl NaCl, spotřeba hmot – solanka a spotřeba hmot – inert. Poslední položka je nepovinná a jedná se o položku spotřeba hmot – CaCl<sub>2</sub>.

Pozn.: Do kontrolních kilometrů sypačem se započítávají i přejezdové kilometry.

Výkony v CHKO ... Nepovinná položka.

Materiál v CHKO ... Nepovinná položka.

„**Aktuální sjízdnost**“ ke dni - automaticky se doplní stejné datum, jako v položce „**Do Dne**“.

Položky týkající se **aktuální sjízdnosti** - nepovinné položky.

„**Vyplnil**“ - zde bude uvedeno jméno pracovníka, který formulář vyplnil. Jedná se o povinnou položku. Pokud formulář vyplňuje stále stejná osoba, počítač si její jméno uloží a při vyplňování dalšího dne už není potřeba jméno zadávat.

„**Odeslat**“ - po vyplnění všech předepsaných údajů je možné formulář odeslat.

## II. Místo plnění

- 1) Místem plnění smlouvy o dílo je po celou dobu plnění tohoto díla silnice II. a III. třídy v regionu předmětného cestmistrovství. Rozpis těchto silnic je v příloze č. 1 této smlouvy o dílo.
- 2) Operační plán zimní údržby pro příslušné zimní období může rozpis udržovaných silnic v malém rozsahu upravit z důvodu optimalizace okruhů ošetřovaných silnic, optimalizace nákladky posypových materiálů, dojezdových vzdáleností a změn technologie údržby silnic.
- 3) Pokud dojde k dohodě mezi objednavatelem a zhotovitelem podle článku I, odstavce 19 této smlouvy v zajišťování této činnosti i mimo region cestmistrovství, rozšiřuje se místo plnění pro tuto činnost podle dohody obou stran.

## III. Doba plnění

- 1) Smlouva o dílo se uzavírá na dobu neurčitou. Plnění podle této smlouvy bude zahájeno od data účinnosti této smlouvy.
- 2) Doba nastoupení k plnění předmětu veřejné zakázky na základě pokynu zadavatele v letním období je stanovena na 0,15 hodiny.
- 3) Doba nastoupení k údržbě komunikací v případě havarijní situace v letním období je stanovena na 0,15 hodiny.
- 4) Doba nastoupení k plnění předmětu plnění veřejné zakázky na základě pokynu zadavatele v zimním období je stanovena na 0,15 hodiny.
- 5) Doba nastoupení k údržbě komunikací v případě havarijní situace v zimním období je stanovena na 0,15 hodiny.

## IV. Cena díla

- 1) Měrné ceny jednotlivých činností, které tvoří dílo jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy o dílo. Tyto měrné ceny jednotlivých činností jsou sjednány na základě nabídkových měrných cen zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Tyto měrné ceny jednotlivých činností jsou po celé období plnění této smlouvy nejvýše přípustné (kromě úpravy měrných cen podle odstavce č.4 tohoto článku).
- 2) Pro období od nabytí účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2008 platí ceny stanovené na rok 2009, které jsou uvedené v příloze č. 2 této smlouvy o dílo.
- 3) K těmto měrným cenám jednotlivých činností bude zhotovitelem účtována DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH jestliže v průběhu účinnosti této smlouvy nabude účinnost zákon, kterým bude DPH u prováděných činnostech změněna.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že vždy do 31.3. příslušného roku uzavřou novou přílohu č. 2 této smlouvy o dílo, platnou pro období od 1.4. příslušného roku do 31.3. následujícího roku, ve které se upraví:
  - a) výčet činností na období od 1.4 příslušného roku do 31.3. následujícího roku
  - b) objem předběžných technických jednotek u jednotlivých činností na období od 1.4 příslušného roku do 31.3. následujícího roku

- c) měrné ceny jednotlivých činností (bez DPH) o inflaci podle pravidla, uvedeného v následujícím odstavci tohoto článku.
- 5) V příloze č. 2 této smlouvy o dílo se upraví vždy na období od 1.4. příslušného roku do 31.3 následujícího roku měrné ceny činností (bez DPH) o míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu cen stavebních prací a stavebních objektů mezi dvěma předchozími kalendářními roky. K přepočtu bude použita míra inflace, vydávaná ČSÚ.
- 6) Pokud zhotovitel provede činnosti v letní údržbě silnic bez písemné objednávky objednavatele, nebo provede činnosti v zimní údržbě silnic bez osobního nebo telefonického pokynu objednavatele, budou považovat smluvní strany provedení těchto činností za dar objednavateli.
- 7) Odstavec číslo 6 tohoto článku neplatí, pokud zhotovitel zjistí při své činnosti závadu, která by mohla přímo ohrozit bezpečnost silničního provozu. V takovém případě je oprávněn učinit nezbytná opatření k odvrácení tohoto nebezpečí i bez předchozího souhlasu objednavatele.

#### V. Placení díla

- 1) Objednavatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
- 2) Realizované činnosti budou objednavatelem hrazeny zhotoviteli na základě faktur (daňových dokladů), které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na každé faktuře bude uveden název akce "Zadání činnosti střediska cestmistrovství Dolínek u Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, příspě. org." a číslo smlouvy objednavatele.
- 3) Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu jednou měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být:
- a) soupis provedených činností v členění podle přílohy č. 2 této smlouvy o dílo tzn. název činnosti, celkový počet technických jednotek, měrná cena provedené činnosti, sazba DPH, částka za provedení činnosti v členění: částka bez DPH, sazba DPH, částka DPH, částka včetně DPH,
  - b) součet všech částek za všechny provedené činnosti v kalendářním měsíci v členění: částka bez DPH, sazba DPH, částka DPH a celková částka s DPH,
  - c) kopie denních záznamů činností zimní údržby silnic v knize denních záznamů zimní údržby vedené u zhotovitele, potvrzené pověřenou osobou objednavatele, nebo kopie záznamů o převzetí činností letní údržby silnic ve stavebním deníku, potvrzené objednavatelem.

Zhotovitel umožní objednavateli nahlédnout do knih o provozu vozidel a mechanismů a do dalších účetních dokladů, souvisejících s prováděním předmětu díla. Na požádání objednavatele umožní zhotovitel pořízení kopií a výpisů těchto dokladů za účelem kontroly fakturace.

- 4) Fakturu zašle zhotovitel objednavateli do 7 kalendářních dnů po skončení týdne v němž došlo k zdanitelnému plnění.
- 5) Faktura je splatná ve lhůtě 90 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednavateli. Nebude-li faktura vystavena v souladu s platebními podmínkami a nebude



splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury má zhotovitel právo fakturu vrátit a splatnost faktury se prodlužuje o čas potřebný k doručení opravené faktury.

- 6) Pro posouzení dodržení termínu splatnosti je rozhodující den odepsání platby z účtu objednavatele.
- 7) Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

## **VI. Náhrada škody**

- 1) V případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy, má objednavatel právo uplatnit u zhotovitele náhradu škody, v souladu s paragrafy 373 až 386 a dalšími obchodního zákoníku.
- 2) V případě, že bude objednavateli udělena pokuta za to, že zhotovitel, při realizaci díla (jednotlivých činností) porušil povinnosti stanovené právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a o odpadech, je zhotovitel povinen objednavateli tuto pokutu uhradit do 14 dní od písemného uplatnění objednavatelem.
- 3) Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí v souvislosti s prováděním díla třetím stranám a na svůj náklad provede odstranění způsobených škod.
- 4) Zaplacením náhrady škody se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za splnění smluvních závazků.
- 5) Zhotovitel je odpovědný za škodu, která vznikne třetím osobám, jestliže vznikla v důsledku neplnění závazků zhotovitele stanovených v této smlouvě.
- 6) Objednavatel se zavazuje jakékoliv nároky třetích osob uplatněné z titulu nezajištění údržby na silnicích dle této smlouvy a následného vzniku závad ve sjízdnosti silnic, případně i jiných nároků vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele dle této smlouvy, řešit za účasti zhotovitele.
- 7) Nedodržení ustanovení odstav. 6) tohoto článku má za následek nemožnost uplatnění nároku na náhradu škody ze strany objednavatele na zhotoviteli.
- 8) Ustanovení odst. 6) tohoto článku neplatí, jestliže se zhotovitel jednání o náhradě škody nezúčastnil, přestože byl k jednání prokazatelně vyzván objednavatelem, nebo jestliže se k náhradě škody v přiměřené lhůtě písemně nevyjádřil, přestože byl o to objednavatelem písemně vyzván.
- 9) Zhotovitel je povinen nahradit objednavateli škodu, která mu vznikne zaplacením odpovědného nároku třetích osob, do jednoho měsíce od písemného oznámení těchto skutečností objednavatelem a za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek.

## **VII. Oprávnění zástupci smluvních stran**

- 1) Oprávněnými zástupci objednavatele a zhotovitele při objednávání jednotlivých činností díla, kontroly plnění díla a převzetí díla ve věcech technických jsou osoby uvedené v příloze č. 4 této smlouvy o dílo.
- 2) Oprávnění zástupci objednavatele a zhotovitele ve věcech smluvních jsou osoby uvedené v příloze č. 4 této smlouvy o dílo.

- 3) Změní-li se oprávnění zástupci objednavatele nebo zhotovitele ve věcech technických, nebo ve věcech smluvních je příslušná strana tuto skutečnost povinna oznámit písemně a neprodleně druhé straně.

### VIII. Kvalita prací a záruka za dílo

- 1) Vady, které objednavatel zjistí při převzetí díla (činností), budou zhotovitelem bezplatně odstraněny. O vadách je objednavatel povinen provést písemný záznam do knihy denních záznamů o zimní údržbě, nebo do stavebního deníku při letní údržbě silnic a stanovit termín k jejich odstranění.
- 2) Zhotovitel musí v co nejkratší době po zápisu vad do knihy denních záznamů o zimní údržbě, nebo do 24 hodin po zápisu do stavebního deníku při letní údržbě silnic, sdělit své stanovisko pověřené osobě pro věci technické, uvedené v příloze č. 4 této smlouvy. Ve svém stanovisku musí zhotovitel sdělit technicky zdůvodněnou lhůtu pro odstranění vady v případě, že termín požadovaný objednavatelem nemůže splnit a dále stanovisko k bezplatnému odstranění vady.
- 3) Vady je zhotovitel povinen odstranit v dohodnuté lhůtě i v případě, že bezplatné odstranění vady neuzná. V těchto sporných případech nese zhotovitel náklady na odstranění vady až do doby, kdy dojde k dohodě smluvních stran o úhradě nákladů, nebo do doby rozhodnutí o úhradě nákladů k odstranění vady právní cestou.
- 4) Dochází-li v průběhu plnění díla k opakovanému výskytu vad při plnění jednotlivých činností má objednavatel právo ukončit tuto smlouvu o dílo podle článku X této smlouvy.
- 5) Zhotovitel poskytuje záruku, že veškerý jím dodaný materiál, zařízení a provedené práce jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a obecnými normami, uvedenými v příloze č. 3 této smlouvy o dílo. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání jednotlivých činností a podpisem oprávněných osob obou smluvních stran ve stavebním deníku. Záruku zhotovitel neposkytuje na činnosti zimní údržby silnic (NS třídy 1 v příloze č. 2).
- 6) Vady, které objednavatel zjistí v průběhu záruční lhůty, budou zhotovitelem bezplatně odstraněny. O vadách je povinen objednavatel písemně nebo faxem uvědomit zhotovitele neprodleně po jejich zjištění formou reklamace, nejpozději však do 14-ti dnů po skončení záruční lhůty.
- 7) Zhotovitel musí do 2 dnů po doručení reklamace (faxu) potvrdit objednavateli příjem reklamace a sdělit k ní své stanovisko. Ve svém stanovisku musí zhotovitel sdělit lhůtu pro odstranění vady v případě, že termín požadovaný objednavatelem nemůže splnit. Jestliže zhotovitel vadu ve lhůtě požadované objednavatelem neodstraní, je objednavatel oprávněn, po předchozím vyrozumění zhotovitele, vadu sám odstranit nebo ji nechat odstranit a to na účet zhotovitele, aniž by omezil práva plynoucí ze záruky. Toto ustanovení platí i v případě, že objednavatel nebude souhlasit s termínem navrženým zhotovitelem.
- 8) Záruku, podle odstavce č. 5) až 7) tohoto článku zhotovitel poskytuje:
  - a) v délce 12 měsíců na činnosti:
    - zřízení a oprava vodorovného dopravního značení
  - b) v délce 24 měsíců na činnosti:
    - výsrava vozovek asfaltovými směsami za horka
    - výsrava vozovek asfaltovou emulzí a kamenivem
  - c) v délce 48 měsíců na činnosti:
    - celková oprava mostu a údržba stavební povahy

- celková oprava a zřízení nového propustku
  - zřízení silniční kanalizace
  - stavební úprava a zřízení nové vpusti a šachty
  - celková oprava a zřízení nové opěrné zdi
  - zřízení svislých dopravních značek a zrcadel
  - zřízení ocelových svodidel a zábradlí
  - další stavební práce (např. betonové obrubníky, žlabovky apod.)
- 9) Vedle nároku na bezplatné odstranění vady podle tohoto článku má objednavatel nárok na úhradu vzniklé škody.

### **IX. Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 1) Smluvní pokuta za nenastoupení k předmětu plnění této smlouvy na základě pokynu zadavatele je stanovena na 100.000,-- Kč za každou i započatou hodinu prodlení s nastoupením k předmětu plnění této smlouvy.
- 2) Smluvní pokuta za nenastoupení k údržbě komunikací v případě havarijní situace je stanovena na 100.000,-- Kč za každou i započatou hodinu prodlení s nastoupením k údržbě komunikací v případě havarijní situace.
- 3) Při nedodržení doby výjezdu techniky po příkazu pověřeného pracovníka objednavatele, při zimní údržbě silnic, zaplatí zhotovitel objednavateli smluvní pokutu 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých za každý případ nedodržení doby výjezdu techniky. Sledovaná doba výjezdu techniky začíná běžet od času zápisu příkazu pověřeného pracovníka objednavatele do knihy denních záznamů o zimní údržbě objednavatele. Současně je povinen zapsat tento příkaz do knihy denních záznamů o zimní údržbě i zhotovitel.
- 4) Při nedodržení doby odstranění závad ve sjízdnosti silnic při zimní údržbě silnic, zaplatí zhotovitel objednavateli smluvní pokutu 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých za každý případ nedodržení doby odstranění závad ve sjízdnosti silnice.
- 5) Záznam o nedodržení doby výjezdu techniky a o nedodržení doby odstranění závad ve sjízdnosti silnic při zimní údržbě silnic musí objednavatel písemně zaznamenat pověřeným pracovníkem do knihy denních záznamů o zimní údržbě, vedené zhotovitelem. Zápis do knihy denních záznamů o zimní údržbě musí být proveden za přítomnosti pověřeného pracovníka zhotovitele, který mu musí umožnit provedení zápisu.
- 6) Limitní doby výjezdu techniky při zimní údržbě silnic a doby odstranění závad ve sjízdnosti silnic, včetně metodiky hodnocení, jsou uvedeny ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.
- 7) Jestliže zhotovitel nedodrží termín ukončení zadané služby nebo stavebních prací při letní údržbě silnic v termínu, uvedeném na písemné objednávce a toto zpoždění není způsobeno objednavatelem, dále je o tomto nedodržení termínu proveden záznam ve stavebním deníku a tento je odsouhlasen podpisy pověřených pracovníků obou stran, zaplatí zhotovitel objednavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých za objednanou činnost za každý den prodlení.  
Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro činnosti zimní údržby.
- 8) Smluvní pokuty uplatněné objednavatelem jsou splatné do 30 dnů po obdržení příslušné faktury zhotovitelem. V případě pochybnosti se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání.

- 9) Uplatnění smluvních pokut nezbavuje objednavatele práva na uplatnění škody v souladu článkem č. VI této smlouvy.
- 10) Jestliže objednavatel neuhradí fakturu v době splatnosti a je v prodlení s její úhradou, je povinen objednavatel hradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

## **X. Odstoupení od smlouvy**

- 1) Objednavatel může odstoupit od smlouvy v případech uvedených v této smlouvě a dále podle příslušných ustanoveních obchodního zákoníku.
- 2) Zhotovitel může odstoupit od smlouvy podle příslušných ustanoveních obchodního zákoníku.
- 3) Odstoupení od smlouvy a jeho důsledky se řeší příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, není-li dohodnuto jinak.

## **XI. Zvláštní ustanovení**

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že k datu účinnosti této smlouvy o dílo uzavře pojistnou smlouvu na celou dobu plnění této smlouvy. Pojistná smlouva bude uzavřena pro případ odpovědnosti za škodu v souvislosti s plněním tohoto díla, na pojistnou částku nejméně do 20 000 000,- Kč (dvacet milionů korun českých). Kopii této smlouvy předá zhotovitel objednavateli ve výše uvedeném termínu. V případě, že zhotovitel pojistnou smlouvu v dané lhůtě nepředloží, má objednavatel právo požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1% z požadované pojistné částky za každý i započatý den prodlení nebo jednostranné odstoupení od smlouvy podle článku X této smlouvy.

## **XII. Závěrečná ustanovení**

- 1) Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran v knize denních záznamů o zimní údržbě nebo ve stavebním deníku, jsou právně neúčinná.
- 2) Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 3) Veškerá smluvní dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednavateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 4) Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí obchodním zákoníkem.
- 5) Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž objednavatel obdrží čtyři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
- 6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podepsání smlouvy oběma stranami. Účinnosti nabývá smlouva prvním dnem následujícího měsíce po dnu platnosti.
- 7) Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Obě smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit výpovědí s dvouletou výpovědní lhůtou. Výpověď ze smlouvy musí příslušná strana doručit druhé straně písemně, doporučeným dopisem do vlastních rukou osobě, pověřené jednat za stranu ve věcech smluvních. Výpověď je učiněna včas, byla-li podána k poštovní přepravě prokazatelně před začátkem výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce po doručení výpovědi.

Smlouva o dílo č ..... na zadání činnosti střediska Dolínek  
u Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, příspě. org.

8) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují podpisy.

V Mnichově Hradišti dne

**11.08.2008**

V Kladně dne

**11.08.2008**

Přílohy:

Příloha č. 1 - Přehled silnic

Příloha č. 2 - Přehled činností zimní a letní údržby silnic II. a III. třídy

Příloha č. 3 - Seznam platných norem, a předpisů podle kterých bude plněna veřejná zakázka

Příloha č. 4 - Oprávnění zástupci smluvních stran

III/2443	5,987 J	vyúst. ze sil. 11/244 v Měšicích - Nová ves - Čakovičky - zaúst. do sil. III/0096 v Kojeticích
III/2444	6,954/	vyúst. ze sil. 11/244 v Mratíně - Sluhy - Velen - Přezletice - hranice Hlavní město Praha
III/2445	4,255 J	vyúst. ze sil. III/2444 ve Sluhách - Veliký Brázdím - zaúst. do sil. III/0101
III/2446	2,038/	vyúst. ze sil. 11/244 v Mratíně - zaúst. do sil. III/2447 v Nové Vsi
III/2447	2,889 /	vyúst. ze sil. III/2443 v Nové Vsi - zaúst. do sil. 11/101 v Jiřicích
III/2448	5,308 /	vyúst. ze sil. 11/244 - Polerady - zaúst. do sil. 11/101
III/2449	2,455 /	vyúst. ze sil. III/2448 v Poleradech - zaúst. do sil. III/0101 v Novém Brázdímu
III/24410	1,691 <sup>y</sup>	vyúst. ze sil. III/2448 v Poleradech - zaúst. do sil. 11/101
III/24411	1,935 <sup>^</sup>	vyúst. ze sil. 11/244 v Kostelci n.L. - zaúst. do sil. III/2448
	175,182	Celková délka silnic II. a III. Třídy

## Přehled silnic

Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště, příspěv. organizace

Cestmistrovství (středisko): Dolínek

A. Přehled silnic II. a III. třídy (zimní a letní období)

Číslo silnice	Délka km	Místopis
II/101	13,533 ✓	kříž. se sil. III/0099 v Neratovicích – Kostelec n.L. – zaúst. do sil. II/610 v Brandýse n.L.
II/243	2,304 ✓	hranice Hlavní město Praha – zaúst. do sil. I/9 v Líbeznících
II/244	7,775 ✓	vyúst. ze sil. I/9 – Mratín – kříž. se sil. II/101 v Kostelci n.L.
II/522	5,373 ✓	vyúst. ze sil. II/608 – Odolena Voda – kříž. se sil. III/24214 v obci Netřeba
II/608	10,301 ✓	hranice Hlavní město Praha – Zdiby – Klíčany – kříž. se sil. III/24219 v Postřizíně
III/0083	4,362 ✓	vyúst. ze sil. I/9 – Sedlec – kříž. se sil. III/2424 a MK v Klecanech 4,862 ✓
III/0084	2,927 ✓	vyúst. ze sil. III/0085 – Sedlec – zaúst. do sil. III/0083
III/0085	4,866 ✓	vyúst. ze sil. II/608 – Bašť – zaúst. do sil. I/9
III/0086	7,597 ✓	vyúst. ze sil. III/0085 – Panenské Břežany – Předboj – zaúst. do sil. I/9
III/0087	1,021 ✓	vyúst. ze sil. II/608 – Dolínek – zaúst. do sil. III/24210
III/0091	1,403 ✓	vyúst. ze sil. I/9 v Líbeznících – zaúst. do sil. III/0085 v Bašti
III/0092	1,725 ✓	vyúst. ze sil. I/9 v Líbeznících – zaúst. do sil. III/2442 v Měšicích
III/0093	5,105 ✓	vyúst. ze sil. I/9 – Zlonín – Čakovičky – zaúst. do sil. II/101 v Jiřicích
III/0094	1,22 ✓	vyúst. ze sil. III/0093 ve Zloníně – zaúst. do sil. III/2443
III/0095	1,39 ✓	vyúst. ze sil. I/9 – zaúst. do sil. III/0086 v Předboji
III/0096	3,223 ✓	vyúst. ze sil. I/9 – Kojetice – zaúst. do sil. II/101 v Neratovicích
III/0101	9,227 ✓	hranice Hlavní město Praha – Mírovce – Veleň – Nový Brázdím – zaúst. do sil. II/101 v Brandýse n.L.
III/0102	0,996 ✓	hranice Hlavní město Praha – zaúst. do sil. III/2444 v Přezleticích
III/0105 A	0,582 ✓	hranice Hlavní město Praha – Přezletice – zaúst. do sil. III/2444
III/0109	3,624 ✓	vyúst. ze sil. II/610 v Dřevčicích – zaúst. do sil. III/2448
III/10158	2,200 ✓	vyúst. ze sil. II/101 - Záryby
III/10159	4,486 ✓	vyúst. ze sil. II/101 v Brandýse n.L. – Martinov – zaúst. do sil. III/10158 v Zárybech
III/2424	3,114 ✓	vyúst. ze sil. III/0083 v Klecanech – Veltěž – zaúst. do sil. II/608 ve Zdíbech
III/2425	4,602 ✓	vyúst. ze sil. III/24219 - Řež
III/2426	0,773 ✓	vyúst. ze sil. III/24219 - Větrušice
III/2427	2,617 ✓	vyúst. ze sil. III/24219 – Hoštice – zaúst. do sil. II/608
III/2428	2,662 ✓	vyúst. ze sil. III/24219 ve Vodochodech – hranice obl. Kladno
III/24210	5,449 ✓	vyúst. ze sil. III/24211 v Odolné Vodě – Dolínek – zaúst. do sil. III/0086 v Panenských Břežanech
III/24211	4,102 ✓	vyúst. ze sil. II/608 – Odolena Voda – kříž. se sil. III/0081
III/24213	5,058 ✓	vyúst. ze sil. II/522 – Veliká Ves – zaúst. do sil. III/0086
III/24214	1,697 ✓	kř. III/24215 - kř. III/24213
III/24219	9,727 ✓	vyúst. ze sil. III/0083 – Klecany – Drasty – Vodochody – Máslovice – kříž. se sil. III/2429
III/2433	0,742 ✓	hranice Hlavní město Praha – zaúst. do sil. III/0101 v Mírovicích
III/2438	2,835 ✓	vyúst. ze sil. II/243 v Líbeznících – Hovorčovice – hranice Hlavní město Praha
III/2441	0,955 ✓	vyúst. ze sil. II/244 – zaústění do sil. I/9 v Líbeznících
III/2442	2,097 ✓	vyúst. ze sil. II/244 – Měšice – zaúst. do sil. III/2438

Rekapitulace nabídkové ceny veřejné zakázky:

**„Zadání činnosti střediska cestmistrovství Dolínek u Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, příspě. org.“**

Období od 1.1.2009 do 31.12.2009	22 305 573,46 Kč bez DPH
Období od 1.1.2010 do 31.12.2010	22 305 573,46 Kč bez DPH
Období od 1.1.2011 do 31.12.2011	22 305 573,46 Kč bez DPH
Období od 1.1.2012 do 31.12.2012	22 305 573,46 Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH	89 222 293,84 Kč
DPH 19%	16 952 235,80 Kč
Cena celkem vč. DPH	106 174 529,64 Kč

V Kladně dne

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.  
Identifikační číslo: 279 00 096  
Jednající: Ing. Petr V a c e k, předseda představenstva  
Jako **Vedoucí účastník Sdružení „Dolínek“**  
se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01  
na základě plné moci ze dne 2.4.2008



Innova 13, 272 03 Kladno - Dubí<sup>®</sup>  
IČ : 279 00 096 DIČ: CZ 27900096





obsah:	výkon prohrnování (bez přejezdů)								
12120									
cena:	<b>Odstaňování sněhu traktorovou radlicí</b>	h	540,00	102,60	459 000	87 210			546 210
obsah:	výkon prohrnu včetně přejezdů								
12210									
cena:	<b>Odstaňování sněhu frézami</b>	h	2200,00	418,00	2 200	418			2 618
obsah:	výkon frézování včetně přejezdů								
12310									
cena:	<b>Odstaňování sněhu šipovými pluly</b>	km	179,00	34,01	179	34			213
obsah:	výkon prohrnu bez přejezdů								
13410									
cena:	<b>Dispečerská služba</b>	h	441,00	83,79	1 102 500	209 475			1 311 975
obsah:	rozsah hodin upřesní OPZS								
13420									
cena:	<b>Pohotovost dopravních prostředků a mechanismů na pracovišti</b>	h	243,00	46,17	1 336 500	253 935			1 590 435
obsah:	včetně obsluhy (počet upřesní OPZS)								
13430									
cena:	<b>Pohotovost dopravních prostředků a mechanismů doma</b>	h	99,00	18,81	297 000	56 430			353 430
obsah:	včetně obsluhy (počet upřesní OPZS)								
13440									
cena:	<b>Pohotovost radliček</b>	h	22,00	4,18	22	4			26
16110									
cena:	<b>Organizační příprava</b>	h	442,00	83,98	35 360	6 718			42 078
obsah:	kontrola připravenosti techniky na ZÚ školení pracovníků k OPZS								
16210									
obsah:	<b>Zásněžky</b>	m							
cena:	postavení, stažení zásněžek	m	108,00	20,52	108	21			129
cena:	dodávka nových zásněžek	ks	770,00	146,30	770	146			916
16310									
obsah:	<b>Sněhové tyče a značky</b>	ks							
cena:	postavení a stažení sněhových tyčí a značek	ks	156,00	29,64	156	30			186
cena:	dodávka nových sněhových tyčí a značek	ks	369,00	70,11	369	70			439
16410									
cena:	<b>Činnosti jinde nezařazené (ujeté vrstvy a námrazky)</b>	h	1218,00	231,42	243 600	46 284			289 884

13439

obsah:	zřízení samoobslužných skládek (včetně posypového materiálu) případně další činnosti v ZÚ odsouhlasené dispečerem SÚS									
17110	Úklid po zimě	km								
cena:	samosběr	km	50	6113,00	1161,47	305 650	58 074	363 724		
cena:	traktorovým zameřičem	km	100	3756,00	713,64	375 600	71 364	446 964		
obsah:	silnice udržované inertním posypem na 1bm = 1,5+1,5=3m2 - fakturace v m2, v účetnictví v km									

8 696 537

2 VOZOVKY

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
20110	<b>Cíštění vozovek metením strojně traktorovým zametačem</b> označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	80000	1,25	0,24	100 000	19 000	119 000
20111	<b>Cíštění vozovek metením strojně samosběrem</b> označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání, naplnění a doplň. vodou zametání se sběrem nečistot s ukládáním do nádrže, otáčení vysypání obsahu nádrže drobná oprava příprava stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s nalož. značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu na skládku a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)	m2	150000	1,70	0,32	255 000	48 450	303 450
20121	<b>Cíštění vozovek splachováním strojně</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování nádrže kroupičky vodou, včetně nákladů na vodu příprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí mytí vozovky tlakovou vodou případné odkopání silnější vrstvy bláta příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	10000	1,30	0,25	13 000	2 470	15 470
20140	<b>Cíštění vozovek odkopem - vrstva do 5 cm - ručně</b> označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti	m2	1000	5,70	1,08	5 700	1 083	6 783

	odkopání silnější vrstvy bláta ruční zametení kartáči uložení odkop. materiálu a smetených nečistot na hromady na krajnici výkop stružek pro volný odtok vody z vozovky úklid ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek naložení na dopravní prostředek neobsahuje dopravu odkop. materiálu a nečistot a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)												
20150		m2	200	22,00	4,18	4 400	836	5 236					
	<b>Čištění vozovek od nánosů - strojně</b> označení pracoviště dopravním značením příprava strojů na pracovišti k odstranění naplavenin shrnování a nakl. naplaveniny na dopravní prostředek nakladačem splach. zbytku nečistot tlak. vodou ke krajnici s případným naložením očistění silničních mechanizmů od bláta příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu naplavenin a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)												
20197		h											
	<b>Neodkladné zásahy</b> dopravné osobním vozidlem dopravné technologickým vozidlem dopravné nákladním vozidlem pronájem SDZ práce při výkonu	km km km ks/den hod	1 1 1 1 100	10,00 18,00 29,00 31,00 173,00	1,90 3,42 5,51 5,89 32,87	10 18 29 31 17 300	2 3 6 6 3 287	12 21 35 37 20 587					
20198		t											
	<b>Doprava a poplatek za skládkování</b> dopravné na skládku	m3 do 1km m3 do 2km m3 do 3km m3 do 4km m3 do 5km m3 do 6km m3 do 7km m3 do 8km m3 do 9km	10 10 10 10 10 10 10 10 10	42,00 60,00 77,00 94,00 111,00 130,00 146,00 163,00 180,00	7,98 11,40 14,63 17,86 21,09 24,70 27,74 30,97 34,20	420 600 770 940 1 110 1 300 1 460 1 630 1 800	80 114 146 179 211 247 277 310 342	500 714 916 1 119 1 321 1 547 1 737 1 940 2 142					

cena:		m3 do 10km	m3	10	197,00	37,43	1 970	374	2 344
cena:		m3 za každý další km	m3	10	7,90	1,50	79	15	94
cena:		skládkovné	t	110	455,00	86,45	50 050	9 510	59 560
20297									
cena:		<b>Zabezpečení pracoviště (světelná šipka, souprava světel, kuže</b>	h	40	570,00	108,30	22 800	4 332	27 132
obsah:		mimo označení světelnou šipkou na vlaqstím pracovním stroji							
21110									
cena:		<b>Letní pohoz (0.5 - 1 kg / m2)</b>	m2	80000	2,00	0,38	160 000	30 400	190 400
obsah:		označení pracoviště dopravním značením dodávka kameniva plnění a doplňování sypače kamenivem strojný posyp s možným přebytkem kameniva případný doplňující ruční posyp v podélném směru příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek DZ omezující dovol.rychlost se ponechají na místě po dobu 1 týdne							
21310									
cena:		<b>Kalový zákryt "Slurry seal" 4 mm</b>	m2	8000	46,00	8,74	368 000	69 920	437 920
obsah:		označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení kalového zákrytu příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21320									
cena:		<b>Kalový zákryt "Slurry seal" 6 mm</b>	m2	1	52,00	9,88	52	10	62
obsah:		označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení kalového zákrytu příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21350									
cena:		<b>Mikrokoberec</b>	m2	1	100,00	19,00	100	19	119

obsah:	označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení mikrokoberce příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
21425									
<b>cena:</b>	<b>Nátěr ze silničního asfaltu 1.50 kg/m2</b>	<b>m2</b>	<b>1</b>	<b>38,00</b>	<b>7,22</b>	<b>38</b>	<b>7</b>	<b>45</b>	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí, kontrola trysek, nahřívání pojiva na pracovní teplotu, nahřívání potrubí, kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek								
21445									
<b>cena:</b>	<b>Nátěr z asfaltové emulze 1.60 kg/m2</b>	<b>m2</b>	<b>1</b>	<b>38,00</b>	<b>7,22</b>	<b>38</b>	<b>7</b>	<b>45</b>	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí, kontrola trysek, nahřívání pojiva na pracovní teplotu, nahřívání potrubí, kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek								
21455									
<b>cena:</b>	<b>Nátěr z modifikované emulze 1.60 kg/m2</b>	<b>m2</b>	<b>1</b>	<b>46,00</b>	<b>8,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho								

21499	jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulační postřik pojivem a posyp kame- nitem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek	h	60	320,00	60,80	19 200	3 648	22 848
<b>cena:</b>	<b>Rízení provozu a dozor</b>							
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště							
21511	<b>Vysprávky výtlučků asfaltovou emulzí a kamenivem</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti spojovací postřik vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtlučku příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	t	1	3755,00	713,45	3 755	713	4 468
<b>cena:</b>	<b>Vysprávky výtlučků asfaltovou emulzí a kamenivem do uprav</b>							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti frézování výtlučků, vyčištění od uvolněného materiálu spojovací postřik vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtlučku							
21512		t	1	4488,00	852,72	4 488	853	5 341
<b>cena:</b>								
obsah:								





21713	hutnění přejezd k dalšímu výtlučku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	t	8	14192,00	2696,48	113 536	21 572	135 108
<b>cena:</b>	<b>Výprávký výtlučků asfaltovou směsí za studena</b>							
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava nářadí na pracovišti vyplnění výtlučku směsí začištění okolí výtlučku a hutnění přejezd k dalšímu výtlučku příprava k odjezdu z pracoviště, očištění nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21799	<b>Rízení provozu a dozor</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	330	320,00	60,80	105 600	20 064	125 664
<b>cena:</b>								
<b>obsah:</b>								
21913	<b>Hutněná asfaltová vrstva tl. do 5 cm</b> označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu provedení spojovacího postřiku pokládka asfaltové směsi finišerem hutnění příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	1800	356,00	67,64	640 800	121 752	762 552
<b>cena:</b>								
<b>obsah:</b>								
21933	<b>Hutněná vrstva tl. do 5 cm s modifikovaným asfaltem</b> označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu provedení spojovacího postřiku pokládka asfaltové směsi finišerem	m2	600	412,00	78,28	247 200	46 968	294 168
<b>cena:</b>								
<b>obsah:</b>								



22362	zhuštění podkl. vrstvy štěrku zrušení doprav.značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m2	1	20,00	3,80	20	4	24
<b>cena:</b>	<b>Spojovací postřík z asfaltové emulze do 0.8 kg/m2</b>							
<b>obsah:</b>	dovoz potřebného objemu přeepsané emulze označení pracoviště dopravním značením vyčištění podkladu před postříkem provedení spojovacího postříku v přeepsaném dávkování a teplotě vhodným strojem (vysokotlaký rozstříkovač, stroj pro turbo vysprávk a pod.) úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze							
22613	<b>Frézování ploch do hloubky 4 cm</b> označení pracoviště doprav.značením příprava frézy dle frézovaného povrchu a provedení vlastního frézování do přeepsané hloubky a profilu při použití frézy s nakládacím pasem naložení na dopravní prostředek (jinak navazují práce dle NS 229) vyčištění a úklid odfrézované plochy odvoz odfrézovaného materiálu na stanovenou deponii celkový úklid pracoviště zrušení doprav.značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m2	2000	81,00	15,39	162 000	30 780	192 780
<b>cena:</b>								
<b>obsah:</b>								
22615	<b>Frézování ploch do hloubky 6 cm</b> nápř. práce stejná jako u NS 22613	m2	400	104,00	19,76	41 600	7 904	49 504
<b>cena:</b>								
<b>obsah:</b>								
22699	<b>Rízení provozu s dozor</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu	h	100	320,00	60,80	32 000	6 080	38 080
<b>cena:</b>								
<b>obsah:</b>								

doprava pracovníků z pracoviště										
22712	<b>cena:</b>	<b>Odstr. asfaltového krytu tl. do 10 cm při opravách výtlučků</b>	<b>m2</b>	<b>100</b>	<b>194,00</b>	<b>36,86</b>	<b>19 400</b>	<b>3 686</b>	<b>23 086</b>	
	<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru, příprava náradí vysekání označených výtlučků, odstranění narušené části vozovky vyčištění výtlučku vč. naložení vybourané směsi na dopr. prostředek případný přejezd k dalším jednotlivým označeným výtlučkům odvoz vybouraného materiálu včetně uložení na deponii úklid pracoviště zrušení dopravního značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze								
22799	<b>cena:</b>	<b>Rízení provozu a dozor</b>	<b>h</b>	<b>70</b>	<b>320,00</b>	<b>60,80</b>	<b>22 400</b>	<b>4 256</b>	<b>26 656</b>	
	<b>obsah:</b>	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště								
22811	<b>cena:</b>	<b>Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do 5 cm</b>	<b>bm</b>	<b>100</b>	<b>103,00</b>	<b>19,57</b>	<b>10 300</b>	<b>1 957</b>	<b>12 257</b>	
	<b>obsah:</b>	označení pracoviště doprav. značením příprava pily na asfalt vlastní řezání krytu úklid pracoviště přesun k dalším označeným místům očštění pily, naložení na dopr. prostředek zrušení dopravního značení s naložením značek								
22812	<b>cena:</b>	<b>Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky 5 - 10 cm</b>	<b>bm</b>	<b>50</b>	<b>160,00</b>	<b>30,40</b>	<b>8 000</b>	<b>1 520</b>	<b>9 520</b>	
	<b>obsah:</b>	náplň práce stejná jako u NS 22811								
22817	<b>cena:</b>	<b>Frézování spár a prasklin</b>	<b>bm</b>	<b>1</b>	<b>54,00</b>	<b>10,26</b>	<b>54</b>	<b>10</b>	<b>64</b>	
	<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava frézky na spáry								

	vlastní frézování úklid pracoviště přejezd k dalším označeným sparám či prasklinám očistění frézky,naložení na doprav. prostředek zrušení doprav. značení s naložením značek,případně ponechání do další pracovní fáze ( bezprostředně by měly následovat práce dle NS 22831 )					
22831	<b>Zalévání spár asfaltovou zálivkou</b> označení pracoviště doprav.značením příprava tavicího kotle a ručního nářadí,ohřev zálivkové hmoty, vyčištění a profouknutí spáry vč. vyhřátí vlastní zalévání spár,úklid pracoviště přejezd k dalším označeným místům očistění pracov.zarízení zrušení doprav.značení vč.naložení na dopr.prostředek,odjezd práce dle tohoto NS by měly bezprostředně navazovat na práce dle NS 22817	bm	100	64,00	12,16	6 400
22899	<b>Rízení provozu a dozor</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště	h	20	320,00	60,80	6 400
22910	<b>Naložení na nákladní automobil a odvoz</b> dále uvedené práce navazují na práce dle NS 22613 a 22615 jestliže fréza nemá samonakládací pás označení pracoviště doprav.značením příprava stroje na pracovišti nakládání a pojiždění očistění vozovky příprava stroje k odjezdu,úklid nářadí zrušení doprav.značení s naložením značek odjezd z pracoviště,odvoz a uložení materiálu na deponii	t	20	338,00	64,22	6 760
						1 216
						7 616
						1 284
						8 044

22911	<b>Ruční nakládání</b>	1	1	441,00	83,79	441	84	575
cena:	označení pracoviště doprav.značkami							
obsah:	ruční nakládání odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek očištění pracoviště zrušení dopravního značení vč. naložení na dopr.prostředek odvoz naloženého materiálu vč.uložení na deponii,odjezd z pracoviště	t						
22998	<b>Doprava a poplatek za skládkování</b>	t						
cena:	<b>dopravné na skládku</b>	m3	1	42,00	7,98	42	8	50
cena:	m3 do 2km	m3	1	60,00	11,40	60	11	71
cena:	m3 do 3km	m3	1	77,00	14,63	77	15	92
cena:	m3 do 4km	m3	1	94,00	17,86	94	18	112
cena:	m3 do 5km	m3	1	111,00	21,09	111	21	132
cena:	m3 do 6km	m3	1	130,00	24,70	130	25	155
cena:	m3 do 7km	m3	1	146,00	27,74	146	28	174
cena:	m3 do 8km	m3	1	163,00	30,97	163	31	194
cena:	m3 do 9km	m3	1	180,00	34,20	180	34	214
cena:	m3 do 10km	m3	1	197,00	37,43	197	37	234
cena:	m3 za každý další km	m3	1	7,90	1,50	8	2	9
cena:	<b>skládkovné</b>	t	1	2230,00	423,70	2 230	424	2 654
23120	<b>Dlažba z kostek drobných</b>	m2	30	1386,00	263,34	41 580	7 900	49 480
obsah:	doprava materiálu pro lože kostek a vlastních kostek na deponii poblíž pracoviště dodávka kostek a dalšího provozního materiálu označení pracoviště doprav.značením příprava ručního nářadí dovoz materiálu ručně na pracoviště rozproštění lože kladení kostek dle projektu a ustanoveních ČSN vyplnění spar písekem hutnění položené dlažby dle technolog.předpisů úklid pracoviště,úklid nářadí a zbylého materiálu zrušení doprav.značení s naložením na dopr.prostředek							

23420	<b>Rozebrání dlažby z kostek drobných</b> označení pracoviště doprav.značením příprava ručního nářadí rozebrání dlažby ručně s pomocí nakladače očistění kostek vytřídění kostek s odhozem na hromadu nebo s naložením odvoz kostek na deponii uklizení pracoviště, uklizení nářadí  zrušení doprav.značení s naložením značek na dopr.prostředek	m2	20	160,00	30,40	3 200	608	3 808
23099	<b>Rízení provozu a dozor</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště	h	60	320,00	60,80	19 200	3 648	22 848

7 739 170



### 3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
31110								
<b>cena:</b>	<b>Čištění SDZ mytím strojně</b>	ks	1	45,00	8,55	45	9	54
<b>obsah:</b>	plnění a doplň. nádrže myčky vodou, včetně dodávky vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením(pohyblivé DZ dle TP 66) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další dopravní značce příprava stroje k odjezdu z pracoviště,odjezd z pracoviště zrušení dopr. značení (dle TP 66)							
31120								
<b>cena:</b>	<b>Čištění SDZ mytím ručně</b>	ks	200	70,00		14 000	0	14 000
<b>obsah:</b>	naplnění a doplňování nádrže s vodou, dodávka vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením (pohyblivé DZ dle TP 66 ) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další dopravní značce příprava stroje a zatížení k odjezdu z pracoviště zrušení doprav.značení ( dle TP 66 ),odjezd z pracoviště							
31230								
<b>cena:</b>	<b>Nátěr stojanu SDZ včetně očištění</b>	ks	20	201,00	38,19	4 020	764	4 784
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava barev a ostatního materiálu a nářadí očištění stojanu SDZ natření stojanu značky fermezovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek přesun k další SDZ očištění štětů a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav.prostředek							
31335								
<b>cena:</b>	<b>Výměna SDZ na původním stojanu</b>	ks	100	283,00	53,77	28 300	5 377	33 677
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením							



obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava stroje a nářadí vyhloubení otvoru pro patku značky osazení, vyrovnání, zához nebo zabetonování upravení a urovňání terénu kolem značky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek <b>Dodávka značek:</b> Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1 provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, . činná plocha z retroflexní folie tl. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti								
<b>cena:</b>	<b>kulatá značka - typ B</b>	ks	5	1285,00	244,15	6 425	1 221	7 646	
<b>cena:</b>	<b>trojúhelník - typ A</b>	ks	5	1151,00	218,69	5 755	1 093	6 848	
<b>cena:</b>	<b>dodávková tabule - typ E2</b>	ks	5	883,00	167,77	4 415	839	5 254	
<b>cena:</b>	<b>směrová šípka 1ř. - typ IS 3a</b>	ks	3	1888,00	358,72	5 664	1 076	6 740	
<b>cena:</b>	<b>směrová šípka 2ř. - typ IS 3b</b>	ks	10	2168,00	411,92	21 680	4 119	25 799	
<b>cena:</b>	<b>místní tabule - typ IS 12</b>	ks	10	1508,00	286,52	15 080	2 865	17 945	
<b>cena:</b>	<b>tabule - typ IP 14</b>	ks	2	3900,00	741,00	7 800	1 482	9 282	
<b>cena:</b>	<b>tabule - typ IP 16</b>	ks	10	4113,00	781,47	41 130	7 815	48 945	
<b>cena:</b>	<b>Oprava stojanu SDZ s výměnou patky</b>	ks	10	759,00	144,21	7 590	1 442	9 032	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti demontáž značky ze sloupku demontáž poškozené patky montáž nové patky a sloupku, montáž značky zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
<b>cena:</b>	<b>Likvidace SDZ</b>	ks	100	270,00	51,30	27 000	5 130	32 130	
obsah:	označení pracoviště příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž štítu značky a uložení do dílny obnažení patky, vytažení patky, případně upálení sloupku hořákem urovnání terénu v prostoru bývalé značky příprava pojízdné dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								

32110		m2	1	55,00	10,45	55	10	65
<b>cena:</b>	<b>Mytí velkoplošných značek strojně</b>							
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování nádrže vodou napouštěním z hydrantu příprava stroje na pracovišti k mytí mytí značek příprava stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
32230		m2	3	150,00	28,50	450	86	536
<b>cena:</b>	<b>Nátěr nosné konstrukce velkoplošné DZ</b>							
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí očistění nosné konstrukce natření fermezovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek očistění štětců a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
32325		m2	5	5620,00	1067,80	28 100	5 339	33 439
<b>cena:</b>	<b>Výměna velkoplošné DZ na původní konstrukci</b>							
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky demontáž původní značky montáž nové značky (včetně dodávky materiálu) uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
32525		m2	20	7850,00	1491,50	157 000	29 830	186 830
<b>cena:</b>	<b>Osazení velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce</b>							
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava autojeřábu, velkoplošné DZ, nosné konstrukce, nářadí a spoj. materiálu na pracovišti dodávka velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce vykopání jamek, betonáž zakotvení pro upevnění nosné konstrukce osazení nosné konstrukce na základové patky - proměření přípevnění značky na nosnou konstrukci kontrola svislého i vodorovného vyrovnání příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							

32580	<b>Likvidace velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce</b>	m2	5	680,00	129,20	3 400	646	4 046
obsah:	označení pracoviště příprava autojeřábu a nářadí demontáž štítu značky odkopání a uvolnění základů nosné konstrukce demontáž spojů, uvázání na lano autojeřábu, vyzvednutí, uložení na nákl. automobil urovnání terénu v prostoru bývalé značky příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
36710	<b>Vodorovné dopravní značky plošné - zřízení</b>	m2	2000	148,00	28,12	296 000	56 240	352 240
obsah:	označení pracoviště dopravním značením očistění vozovky rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očistění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
36712	<b>Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- zřízení</b>	m2	200	158,00	30,02	31 600	6 004	37 604
obsah:	označení pracoviště dopravním značením očistění vozovky rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očistění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
36720	<b>Vodorovné dopravní značky plošné - obnova</b>	m2	1200	146,00	27,74	175 200	33 288	208 488
obsah:	označení pracoviště dopravním značením očistění vozovky položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů řízení dopravy							









<b>cena:</b>	<b>VDZ - vodíací proužky 25 cm s balotinou - obnova</b>	<b>20000</b>	<b>34,00</b>	<b>6,46</b>	<b>680 000</b>	<b>129 200</b>	<b>809 200</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení s posypem balotinou rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očištění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	<b>bm</b>					
38799		<b>h</b>	<b>315,00</b>	<b>59,85</b>	<b>69 300</b>	<b>13 167</b>	<b>82 467</b>
<b>cena:</b>	<b>Rízení provozu</b>	<b>h</b>	<b>315,00</b>	<b>59,85</b>	<b>69 300</b>	<b>13 167</b>	<b>82 467</b>
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště						
38910							
<b>cena:</b>	<b>Odstranění vodrovných dopravních značek frézováním</b>	<b>m2</b>	<b>320,00</b>	<b>60,80</b>	<b>32 000</b>	<b>6 080</b>	<b>38 080</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava frézky na pracovišti frézování naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek očištění vozovky příprava frézky k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						

3 754 347

4 **BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ**

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
41110	<b>Čištění svodidel mytím strojně</b> označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem dodávka vody příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění svodidla mytím přejezd k jednotlivým úsekům svodidel příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	brn	1	6,50	1,24	7	1	8
41210	<b>Nátěr svodidel s očištěním - stříkáním</b> označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru, stříkací pistole, ředění barev očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem stříkání, přesun podél svodidla příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistole, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	brn	1	146,00	27,74	146	28	174
41220	<b>Nátěr svodidel s očištěním - štětcem</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nátěrových hmot a pomůcek očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr oboustranně příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	brn	1	180,00	34,20	180	34	214
41310	<b>Ocelová svodidla - zřízení souvisle</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka materiálu vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase	brn	200	1460,00	277,40	292 000	55 480	347 480

41320	příprava beranidla k práci osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky příprava beranidla k odjezdu zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	60	1570,00	298,30	94 200	17 898	112 098
<b>cena:</b>	<b>Ocelová svodidla - zřízení jednotlivě</b>	bm					
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka materiálu vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase příprava beranidla k práci osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky příprava beranidla k odjezdu zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
41410	<b>Ocelová svodidla - opravy, rovnání</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka spojovacího materiálu a sloupků příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti nahřívání deformované části svodidla rovnání svodidla za tepla příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	80	400,00	76,00	32 000	6 080	38 080
<b>cena:</b>	<b>Ocelová svodidla - opravy s dodáním nové svodnice</b>	bm					
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž poškozené svodnice, v případě nutnosti použití ohřevu plamenem, nebo řezání vyrovnání sloupků a spojek montáž nové svodnice vyrovnání směru a výšky svodidla zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
41420	<b>Ocelová svodidla - opravy s dodáním nové svodnice</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž poškozené svodnice, v případě nutnosti použití ohřevu plamenem, nebo řezání vyrovnání sloupků a spojek montáž nové svodnice vyrovnání směru a výšky svodidla zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	60	1370,00	260,30	82 200	15 618	97 818
<b>cena:</b>	<b>Ocelová svodidla - opravy s dodáním nové svodnice</b>	bm					
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž poškozené svodnice, v případě nutnosti použití ohřevu plamenem, nebo řezání vyrovnání sloupků a spojek montáž nové svodnice vyrovnání směru a výšky svodidla zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
41910							

<b>cena:</b>	<b>Ocelová svodidla - likvidace</b>	<b>50</b>	<b>255,00</b>	<b>48,45</b>	<b>12 750</b>	<b>2 423</b>	<b>15 173</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž svodnic a spojek vytažení sloupků naložení demontovaného materiálu na vozidlo a odvoz zrušení dopravního značení na skládce SÚS	<b>bm</b>					
42210							
<b>cena:</b>	<b>Nátěr zábradlí včetně očištění</b>	<b>200</b>	<b>21,00</b>	<b>3,99</b>	<b>4 200</b>	<b>798</b>	<b>4 998</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením dodávka nátěrových hmot příprava nátěrových hmot a pomůcek očištění zábradlí ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr barvou příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, vymytí štětů, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	<b>bm</b>					
42310							
<b>cena:</b>	<b>Ossazení zábradlí včetně dodání</b>	<b>60</b>	<b>1495,00</b>	<b>284,05</b>	<b>89 700</b>	<b>17 043</b>	<b>106 743</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru PKD 6 a dalšího nářadí rozměření vzdáleností pro otvory na sloupky zábradlí vysekání otvorů sbíjecím kladivem zasazení sloupků zábradlí do vysekávaných otvorů ustavení zábradlí, vyrovnání směru a výšky, zabetonování příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	<b>bm</b>					
42910							
<b>cena:</b>	<b>Zábradlí - likvidace</b>	<b>30</b>	<b>270,00</b>	<b>51,30</b>	<b>8 100</b>	<b>1 539</b>	<b>9 639</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti jednotlivé sloupky odřezat plamenem, zábradlí naložit na dopravní prostředek příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	<b>bm</b>					
44110							
<b>cena:</b>	<b>Nástavce na svodidla - čištění</b>	<b>20</b>	<b>18,00</b>	<b>3,42</b>	<b>360</b>	<b>68</b>	<b>428</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením	<b>ks</b>					



	uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu demontáž nástavce přejezdy k jednotlivým nástavcům uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	1	38,00	7,22	38	7	45
45110								
<b>cena:</b>	<b>Směrové sloupky - čištění strojně</b>	ks	1	38,00	7,22	38	7	45
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění sloupku mytím přejezd k jednotlivým sloupkům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
45120								
<b>cena:</b>	<b>Směrové sloupky - čištění ručně</b>	ks	500	38,00	7,22	19 000	3 610	22 610
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu čištění sloupku mytím přejezd k jednotlivým sloupkům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
45310								
<b>cena:</b>	<b>Směrové sloupky - zřízení</b>	ks	300	312,00	59,28	93 600	17 784	111 384
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí rozměření a označení míst pro umístění sloupků vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí dodávka směrových sloupků a dalšího materiálu osazení, směrové a výškové vyrovnání zakalínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							

45321	<b>cena:</b>	<b>Směrové sloupky dělené - zřízení s obetonováním patky</b>	ks	1	460,00	87,40	460	87	547
	<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí rozměření a označení míst pro umístění sloupků vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí vložení složeného sloupku do jamky s bet. ložem, kontrola polohy, zához betonem, hutnění úprava povrchu betonu, úprava okolí sloupku příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
45330	<b>cena:</b>	<b>Směrové sloupky - znovuosazení</b>	ks	200	48,00	9,12	9 600	1 824	11 424
	<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením obnovení otvoru ručním nářadím, vyčištění otvoru zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení							
45410	<b>cena:</b>	<b>Směrové sloupky - vyrovnání</b>	ks	100	39,00	7,41	3 900	741	4 641
	<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí narovnání, směrové, výškové a vertikální vyrovnání, zhutnění, urovnání terénu uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení							
45510	<b>cena:</b>	<b>Směrové sloupky - výměna 1 odrazky</b>	ks	1	70,00	13,30	70	13	83
	<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením demontáž poškozené odrazky montáž nové odrazky eventuelně nalepení folie zrušení dopravního značení							
46210	<b>cena:</b>	<b>Bílění stromu</b>	ks	1	85,00	16,15	85	16	101
	<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením dodávka barvy a dalšího spotřebního materiálu příprava barvy, nalití do kbelíku							





cena:	m3 do 6km	1	130,00	24,70	130	25	155
cena:	m3 do 7km	1	146,00	27,74	146	28	174
cena:	m3 do 8km	1	163,00	30,97	163	31	194
cena:	m3 do 9km	1	180,00	34,20	180	34	214
cena:	m3 do 10km	1	197,00	37,43	197	37	234
cena:	m3 za každý další km	1	7,90	1,50	8	2	9
cena:	skládkovné	1	2030,00	385,70	2 030	386	2 416
48310							
cena:	<b>Dopravní zrcadlo - zřízení (dodávka práce)</b>	2	2626,00	498,94	5 252	998	6 250
obsah:	<p>dodávka zrcadla, včetně stojanu a ostatního materiálu  označení pracoviště dopravním značením  příprava nářadí  určení místa pro osazení zrcadla  vyhloubení otvoru pro stojan zrcadla  osazení a vyrovnání stojanu, zához kamenem a zabetonování  montáž zrcadla na stojan, seřízení nastavení zrcadla  upravení a urovňání terénu kolem stojanu zrcadla  příprava dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí  zrušení dopravního značení  <b>Dodávka zrcadel:</b></p>						
cena:	kulaté zrcadlo o průměru 900 mm	1	8370,00	1590,30	8 370	1 590	9 960
cena:	obdélníkové zrcadlo o rozměru 800 x 1000 mm	1	10350,00	1966,50	10 350	1 967	12 317
48410							
cena:	<b>Dopravní zrcadlo - rovnání stojanu</b>	1	1150,00	218,50	1 150	219	1 369
obsah:	<p>označení pracoviště dopravním značením  příprava pojízdné dílny na pracovišti  nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla  nátěr opravených míst  kontrola nastavení zrcadla, seřízení  uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny  zrušení dopravního značení</p>						
48510							
cena:	<b>Dopravní zrcadlo - výměna skla (dodávka práce)</b>	1	8370,00	1590,30	8 370	1 590	9 960
obsah:	<p>dodávka zrcadla  označení pracoviště dopravním značením  příprava pojízdné dílny na pracovišti</p>						

	nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla nátěr opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení Dodávka zrcadla:												
cena:	zrcadlo o průměru 1200 mm	ks	1	10350,00	1966,50	10350	10350	1966,50	10350	1966,50	10350	1966,50	12317
cena:	Dopravní zrcadlo - odstranění	ks	1	547,00	103,93	547	547	103,93	547	103,93	547	103,93	651
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění stojanu se zrcadlem uvázání stojanu se zrcadlem na rameno nakladače vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po stojanu zrcadla zrušení dopravního značení												

951 609

5 SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
51110								
cena:	<b>Krajnice zpevněná - čišťení strojní</b>	m2	1	1,70	0,32	2	0	2
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zame­tání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení							
51310								
cena:	<b>Krajnice nezpevněná - seřezávání s odhozem do příkopu</b>	m2	1	3,60	0,68	4	1	4
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání nezpevněné krajnice s odhozem do příkopu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
51321								
cena:	<b>Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením materiálu</b>	m2	5000	28,50	5,42	142 500	27 075	169 575
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání krajnice s naložením seřezaného nánosu a drnu na dopavní prostředek odvoz seřezaného nánosu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
51398								
obsah:	<b>Doprava a poplatek za skládkování</b> dopravné	t						
cena:	m3 do 1km	m3	1	42,00	7,98	42	8	50
cena:	m3 do 2km	m3	1	60,00	11,40	60	11	71
cena:	m3 do 3km	m3	1	77,00	14,63	77	15	92
cena:	m3 do 4km	m3	1	94,00	17,86	94	18	112
cena:	m3 do 5km	m3	1	111,00	21,09	111	21	132









55140	příprava ručního nářadí čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí ukládání nánosu na krajnici očistění ručního nářadí zrušení dopravního značení																				
	<b>cena:</b>		<b>bm</b>	<b>32</b>				<b>436,00</b>	<b>82,84</b>	<b>13 952</b>	<b>2 651</b>				<b>16 603</b>						
	<b>obsah:</b>	<p><b>Propustek - průměr nad 120 cm - čištění</b>  označení pracoviště dopravním značením  příprava ručního nářadí  čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí  ukládání nánosu na krajnici  očistění ručního nářadí  zrušení dopravního značení</p>																			
55198	Doprava a poplatek za skládkování																				
	<b>obsah:</b>	dopravné																			
	<b>cena:</b>	m3 do 1km	m3	1				42,00	7,98	42	8										50
	<b>cena:</b>	m3 do 2km	m3	1				60,00	11,40	60	11										71
	<b>cena:</b>	m3 do 3km	m3	1				77,00	14,63	77	15										92
	<b>cena:</b>	m3 do 4km	m3	1				94,00	17,86	94	18										112
	<b>cena:</b>	m3 do 5km	m3	1				111,00	21,09	111	21										132
	<b>cena:</b>	m3 do 6km	m3	1				130,00	24,70	130	25										155
	<b>cena:</b>	m3 do 7km	m3	1				146,00	27,74	146	28										174
	<b>cena:</b>	m3 do 8km	m3	1				163,00	30,97	163	31										194
	<b>cena:</b>	m3 do 9km	m3	1				180,00	34,20	180	34										214
	<b>cena:</b>	m3 do 10km	m3	1				197,00	37,43	197	37										234
	<b>cena:</b>	m3 za každý další km	m3	1				7,90	1,50	8	2										9
	<b>cena:</b>		t	10				585,00	111,15	5 850	1 112										6 962
55610	Zemní práce - těžení																				
	<b>cena:</b>		m3	1				228,00	43,32	228	43										271
	<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a mechanizace těžení se současným ukládáním vytěžené zeminy v dosahu ramene rypadla ruční dočišťování a úprava terénu očistění nářadí a rypadla, příprava k odjezdu																			









6 MOSTY

NS	Název činnosti							
----	----------------	--	--	--	--	--	--	--

7 OSTATNÍ SILNIČNÍ OBJEKTY

NS	Název činnosti
----	----------------

8 SADOVNICTVÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
81010		h	200	1148,00	218,12	229 600	43 624	273 224
cena:	<b>Štěpkování</b>							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava a seřízení štěpkovače, kontrola bezpečnostních prvků přiblížování odpadového dřeva ke štěpkovači štěpkování přesun na další stanoviště zrušení dopravního značení							
81020		h	100	480,00	91,20	48 000	9 120	57 120
cena:	<b>Likvidace polomů</b>							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očistění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
81030		h	500	480,00	91,20	240 000	45 600	285 600
cena:	<b>Zpracování odpadového dřeva</b>							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očistění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
81097		km	600	112,00	21,28	67 200	12 768	79 968
cena:	<b>Odvoz štěpků, stromů, větví a keřů</b>							

81099	<b>Rízení provozu</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	80	320,00	60,80	25 600	4 864	30 464
82110	<b>Vysazování včetně kůlu a chrániče - práce</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, stromků a kůlů dodávka sazenic, kůlů a chrániček sestřížení kořenů, usazení stromku do jamky, zasypávání se současným protřepáváním zeminy hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní mísky, zalití vodou přípevnění stromku ke kůlu popruhem, úprava korunky seřiznutím očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	50	812,00	154,28	40 600	7 714	48 314
82210	<b>Údržba - zalévání</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování kropičky vodou příprava kropičky k zalévání zalévání jednotlivých stromů hadicí z kropičky přejezd mezi stromy příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	50	35,00	6,65	1 750	333	2 083
82310	<b>Řez a průklest ze země</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily	ks	120	223,00	42,37	26 760	5 084	31 844





82497	přejezd k dalšímu stromu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	1	286,00	54,34	286	54	340
<b>cena:</b>	<b>Ochrana proti škůdcům - likvidace napadeného listí</b>							
obsah:	kontrola zralosti ovoce, určení pořadí sklizně, hlídání alejí oceňování ovocných stromů před sklizní pro prodej soukromým zájemcům všeobecná kontrola stromové, evidence poškozených stromů, určování postřiků							
82830		ks	1	620,00	117,80	620	118	738
<b>cena:</b>	<b>Likvidace pařezů - do průměru 500 mm</b>							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
82840		ks	1	1620,00	307,80	1620	308	1928
<b>cena:</b>	<b>Likvidace pařezů - nad průměr 500 mm</b>							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
82920		ks	25	644,00	122,36	16100	3059	19159
<b>cena:</b>	<b>Kácení včetně odvětvění - do průměru 300 mm</b>							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu							



	<p>příprava nářadí a keřů dodávka keřů sestřížení kořenů, usazení keře do jamky, zasypávání se současným protřepáváním zeminy hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní misky, zalití vodou očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení</p>	m2	1	10,00	1,90	10	2	12
<p>83210 <b>cena:</b> obsah:</p>	<p><b>Údržba keřů - zalévání</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka technologicke vody plnění a doplňování kropičky vodou příprava kropičky k zalévání zalévání jednotlivých keřů hadicí z autokropičky přejezd mezi skupinami keřů příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení</p>							
<p>83310 <b>cena:</b> obsah:</p>	<p><b>Keře - průklest</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily provedení průklestu - odstranění zaschlých a poškozených částí keře odstranění přehoustlých a slabých výhonů přechod k další skupině keřů uložení motorové pily zrušení dopravního značení</p>	m2	1	43,00	8,17	43	8	51
<p>83910 <b>cena:</b> obsah:</p>	<p><b>Keře - likvidace řezáním</b> označení pracoviště dopravním značením příprava křovinořezu, kontrola bezpečnostních prvků vyřezávání keřů, přechody mezi skupinami keřů chemické ošetření řezů</p>	m2	6 000	26,00	4,94	156 000	29 640	185 640



	obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků sečení travního porostu provozní údržba drobná oprava zrušení dopravního značení	m2	2 000	4,90	0,93	9 800	1 862	11 662
84840	<b>Kosení travních porostů ručně křovinořezy kolem překážek</b> označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava křovinořezy - doplnění oleje a PHM provozní údržba - kontrola prac. nástroje, doplnění PHM drobná oprava zrušení dopravního značení							
84850	<b>Ošetření travních porostů chemickými prostředky</b> označení pracoviště dopravním značením napuštění vody do nádrže postřikovače příprava postřikovače na pracovišti postřik travního porostu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	1	1,40	0,27	1	0	2

**SPRÁVNÍ ČINNOSTI**

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet těch. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
91520								
cena:	Sčítání dopravy ve vlední dny (včetně mimopracovní doby)	h	1	442,00	83,98	442	84	526
obsah:	doprava na stanoviště							
91910								
cena:	Pohotovost na pracovilti	h	1	246,00	46,74	246	47	293
91920								
cena:	Pohotovost domácí	h	3100	186,00	35,34	576600	109 554	686154
Součet za sledované období								686972,72

**Poznámky:**

Součástí ceny je vždy přeprava pracovníků, materiálu a technologického zařízení na místo výkonu, pokud to vzhledem k charakteru výkonu přichází v úvahu..

NS s koncovým dvojčíslem 99 (řízení provozu a dozor) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

NS s koncovým dvojčíslem 98 (doprava a poplatky za skládkování) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

U všech NS je součástí ceny i dodávka veškerého provozního materiálu.

Pouze u NS, kde je zadavatelem požadováno doplnění ceny i za vyjmenovaný materiál, který je potřebný ke splnění předmětné činnosti, je základní cena pouze za práci.

100	8 696 536,85
200	7 739 169,64
300	3 754 347,31
400	951 608,97
500	1 365 647,45
800	3 349 349,49
900	686 972,72

Vypočtený náklad	26 543 632,42

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci na zadání činnosti střediska Dolínek u Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, příspě. org.

Období od 1.1.2010 do 31.12.2010

**1 ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ**

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
11110	Posyp vozovek inertním materiálem	km						
cena:	posyp skvátrov	km	1			0	0	0
cena:	posyp drti	km	1 300	285,00	54,15	370 500	70 395	440 895
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu							
11210								
cena:	Posyp vozovek chemickým materiálem	km	500	365,00	69,35	182 500	34 675	217 175
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu							
11230								
obsah:	Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrápěním	km	6 000	374,00	71,06	2 244 000	426 360	2 670 360
	výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu							
11810								
cena:	Kontrolní jízdy osobním automobilem	km	1 500	10,00	1,90	15 000	2 850	17 850
obsah:	kontrolní jízdy osobním automobilem							
11820								
cena:	Kontrolní jízdy sypačem	km	4 000	37,00	7,03	148 000	28 120	176 120
obsah:	kontr. jízdy a přejezdy sypačů bez výkonu posypu a prohrnu							
12110								
cena:	Odstraňování sněhu předsaženou radlicí	km	1 800	105,00	19,95	189 000	35 910	224 910