

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 536 a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Zhotovitel:

Jiří Janoušek – RENOSTAV
místo podnikání Šustova 897, 379 01 Třeboň II
Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u obecního živnostenského úřadu v Třeboni.
č.j: 33030703/578
eve.č: 330300-1477-02ú
IČO:13501828
DIČ:CZ-490710073
Bankovní spojení: GE Money Bank
č.účtu: 204436-754/0600

dále jen zhotovitel

Objednatel:

Mateřská škola Sluníčko Třeboň
Svobody 1018
379 01 Třeboň
IČO: 63263777

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je „ **Rekonstrukce učebny MŠ Sluníčko Třeboň,** Zhotovitel se zavazuje, že dílo uvedené v čl. I. řádně provede a protokolárně předá objednateli a objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo protokolárně převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.

II. Čas plnění

Termín předání staveniště	22.12.2017
Zahájení provádění díla:	22.12.2017
Čas plnění včetně splnění díla:	31.1.2018

Doba uvedená v čl. II. může být na základě dodatku smlouvy prodloužena z důvodů:

- neplnění závazků objednatele vyplývajících ze smlouvy
- v případě víceprací smlouvou vymezených, přesáhne-li jejich cena 10.000,- Kč vč. DPH
- z důvodů nevyhovujících klimatických podmínek

III. Cena díla

Cena díla, vymezeného v předmětu smlouvy, stanovená dohodou na základě rozpočtu vypracovaného zhotovitelem, dle přílohy č 1. této smlouvy, činí maximálně:

cena díla bez DPH 214 743,00 ,- Kč

DPH 21 % 45 096,00 ,- Kč

cena díla včetně DPH 259 839,00 ,- Kč

Případné objednatelem vyžádané vícepráce či méněpráce vyvolané a objednatelem odsouhlasené budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany dohodnou formou dodatku smlouvy, potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran na vícepracích (tzn. rozšíření rozsahu nebo objemu díla). Případné vícepráce jejichž cena není v nabídkovém rozpočtu se ocení maximálně do výše cen z Ceníku směrných cen prací ÚRS Praha a.s. vydaném 2017, rovněž tak specifikace dodávek dle Sborníku cen materiálů ÚRS Praha a.s. vydaném 2017.

IV. Platební podmínky

Cena za dílo bude hrazena na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací a dodávek na účet zhotovitele, maximálně však do 90% ceny díla.

Splatnost faktur vystavených zhotovitelem s náležitostími daňového dokladu a s uvedením údaje o zápisu v živnostenském rejstříku včetně spisové značky se sjednává na 15 dní od data vystavení faktur, když doručení faktur musí být nejpozději do 3 dnů ode dne vystavení.

Konečná faktura bude vystavena po odstranění případných vad a nedodělků do 15 dní od splnění díla, v rámci konečné faktury bude uhrazena i pozastávka v celé výši.

V. Splnění díla

Dílo je splněno podepsáním protokolu o předání a převzetí řádně provedeného díla bez vad a nedodělků dnem skončení přejímacího řízení. Okamžikem splnění díla přechází nebezpečí škody na zhotovené věci (předmětu smlouvy) ze zhotovitele na objednatele.

Převzetí díla s vadami či nedodělků znamená skončení přejímacího řízení, ale neznamená splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě nastává odstraněním vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí díla s vadami či nedodělků spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele přejde až okamžikem splnění díla.

VI. Sankce

Při prodlení zhotovitele s provedením díla dle smlouvy ve znění jejích případných dodatků, je zhotovitel povinen pokud nedojde k jiné dohodě objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení se splněním díla. Právo na náhradu škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.

Při prodlení objednatele s placením faktur zhotoviteli, je objednatel povinen pokud nedojde k jiné dohodě uhradit namísto zákonného úroku z prodlení smluvní úrok z prodlení ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

VII. Záruka za jakost

Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytnou nejpozději do 42 měsíců ode dne splnění díla. U výrobků, na které byl vystaven záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listě.

Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době, má objednatel právo písemně vady reklamovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.

Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění případných vad díla nejpozději do 5 dní od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratší době. Termín se dohodne písemně.

Za prodlení s nastoupením k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby se sjednává pokuta 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VIII. Ostatní ujednání

Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí ve sjednané době.

Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, aby z jeho strany ani ze strany jeho zaměstnanců či subdodavatelů nedošlo k poškození, zničení ani odcizení majetku objednatele. V případě, že přesto k poškození, zničení či odcizení majetku objednatele těmito osobami dojde, zhotovitel se zavazuje, že vzniklou škodu odstraní uvedením do původního stavu nebo vzniklou škodu uhradí.

Zhotovitel je povinen dodržovat platné obecně závazné předpisy a to zejména obecné technické požadavky na výstavbu, v rámci BOZP dbát též na bezpečnost osob na staveništi, v domě a v okolí domu a dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. Zhotovitel v rámci svých povinností musí udržovat staveniště a přístupové cesty v odpovídajícím stavu a účinně zabezpečit dům proti zatékání vody. Veškeré prováděné práce, použitý materiál a výrobky musí odpovídat technickým normám ČR (ČSN), stanoveným tímto za závazné a platným obecně závazným předpisům. Za důsledky vyplývající z nedodržení uvedených podmínek provádění díla zhotovitel nese odpovědnost.

Zhotovitel zajistí v předstihu podklady pro případnou uzavírku a zvláštní užívání místní komunikace včetně projednání s dotčenými správními orgány.

Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen vyznačovat do projektu pro stavební povolení veškeré změny oproti tomuto projektu, pokud se vyskytnou. V případě, že se žádné změny nevyskytnou, stavbyvedoucí zhotovitele do projektu potvrdí tuto skutečnost.

Provádění díla bude dokumentováno zápisy ve stavebním deníku, který bude od prvního dne na stavbě a objednatel má možnost kdykoli do něj nahlédnout. Originál stavebního deníku bude předán objednateli. Zhotovitel je povinen vést stavební deník minimálně v intencích prováděcí vyhlášky č.5., 499/2006 sb. ke stavebnímu zákonu.

Zhotovitel bude neprodleně informovat objednatele o všech mimořádných a neočekávaných skutečnostech, vyplývajících z provádění díla.

Zhotovitel je povinen před zakončením prací včas vyzvat objednatele k jejich kontrole.

Objednatel bude prostřednictvím svého zmocněného zástupce, kterým bude ----- provádět občasný odborný dozor na stavbě. Objednatel sám osobně má právo přístupu na stavbu za účelem kontroly.

IX. Závěrečná ujednání

Změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemnou formou, a to očíslovanými dodatky, které musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. Zároveň prohlašují, že smlouvu neuzavírají v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

Otázky, touto smlouvou výslovně neupravené, budou se řídit příslušným ustanovením obecně závazných právních předpisů, zejména obchodním zákoníkem.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden si ponechá zhotovitel a druhý objednatel. tyto stejnopisy jsou považovány za originály.

XI. Platnost a účinnost

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Třeboni dne 12. 12. 2014

Objednatel:


MŠ Sluníčko Třeboň



ROZVEDNÁ ŠKOLA
SLUNÍČKO, TŘEBOŇ
Svatováclavská 1018, 379 01 TŘEBOŇ
IČO 25463777

Zhotovitel:

Jiří Janoušek - RENOSTAV



JIRÍ JANOUSEK
RENOSTAV
Šustova 897, Třeboň
Mobil: 602 143 410
IČO: 13501828, DIČ: CZ490710073

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce učebny		
Druh stavby:	Opravy a údržby		
Lokalita:	Třeboň		
Začátek výstavby:	22.12.2017		
JKSO:			
Objednatel:	MŠ Sluníčko Třeboň	IČ/DIČ:	
Projektant:		IČ/DIČ:	
Zhotovitel:	Jiří Janoušek - RENOSTAV	IČ/DIČ:	13501828/CZ490710073
Konec výstavby:	31.01.2018	Položek:	97
Zpracoval:	Jiří Janoušek	Datum:	05.12.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	12 308,75	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	39 121,85	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	60 905,14	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	63 535,32		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	27 000,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00		
Přesun hmot a sutí		7 660,93		0,00		
ZRN Celkem		210 532,00	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	4 210,64
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	214 743,00	Celkem bez DPH	214 743,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	45 095,95	Celk. včet. DPH	259 838,95

Projektant:	Objednatel: MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO, TŘEBOŇ Sokolovy 1018, 379 01 TŘEBOŇ IČO 256377	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis 12.12.2017 / J. Janoušek	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

JIŘÍ JANOUŠEK
RENOSTAV

Šustova 897, Třeboň
Mobil: 602 143 410

IČO: 13501828, DIČ: CZ490710073

Stavební rozpočet

Název stavby: Rekonstrukce učebny	Doba výstavby: 41 dní	Objednatel: MŠ Sluníčko Třeboň
Druh stavby: Opravy a údržby	Začátek výstavby: 22.12.2017	Projektant:
Lokalita: Třeboň	Konec výstavby: 31.01.2018	Zhotovitel: Jiří Janoušek - RENOSTAV
JKSO:	Datum zpracování 05.12.2017	Zpracoval: Jiří Janoušek

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
31 Zdi podpěrné a volné							3 812,00	0,7242	
1		310236241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	1	162,00	162,00	0,0545	0,0545
2		349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2	2	1 000,00	2 000,00	0,2984	0,5967
3		340235211R00	Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm	kus	2	80,00	160,00	0,0034	0,0068
4		642944121RT5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1	1 490,00	1 490,00	0,0662	0,0662
61 Úprava povrchů vnitřní							23 375,00	2,0087	
5		611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	9,6	77,00	739,00	0,0057	0,0551
6		612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	31,25	110,00	3 438,00	0,0158	0,4941
7		612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	31,25	128,00	4 000,00	0,0066	0,2056
8		611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	9,6	175,00	1 680,00	0,0077	0,0737
9		612473181R00	Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně	m2	35	225,00	7 875,00	0,0208	0,7263
10		612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	1,2	452,50	543,00	0,0528	0,0634
11		611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	24,9	84,69	2 109,00	0,0061	0,1516
12		612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	44	68,00	2 992,00	0,0054	0,2389
63 Podlahy a podlahové konstrukce							7 760,00	0,9979	
13		631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	0,3	3 000,00	900,00	2,5250	0,7575
14		631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	0,3	960,00	288,00	0,0000	0,0000
15		631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 5 - 8 cm	m3	0,3	106,00	32,00	0,0000	0,0000
16		632415104R00	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	32,7	200,00	6 540,00	0,0074	0,2404
721 Vnitřní kanalizace							4 407,00	0,0284	
17		721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	3	195,00	585,00	0,0005	0,0014
18		721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	4,5	614,01	2 763,00	0,0015	0,0068
19		721178126R00	Čisticí kus Geberit Silent PP pro potr.svislé D110	kus	1	490,00	490,00	0,0008	0,0008
20		721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	1	321,50	322,00	0,0068	0,0068
21		721170962R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 63	kus	1	231,00	231,00	0,0127	0,0127
22		998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,0284	574,00	16,00	0,0000	0,0000
722 Vnitřní vodovod							6 392,00	0,0093	
23		722171212R00	Potrubí z PEHD, D 25 x 2,3 mm	m	13,1	347,50	4 552,00	0,0005	0,0068
24		722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm	kus	4	70,00	280,00	0,0000	0,0000
25		722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2	169,00	338,00	0,0000	0,0000
26		722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	2	170,00	340,00	0,0006	0,0013
27		722202513R00	Ventil přímý PP-R INSTAPLAST D 25x3/4"	kus	2	335,00	670,00	0,0002	0,0005
28		28377108	Izolace potrubí Mirelon PRO 25x9 mm šedočerná	m	13,1	15,79	207,00	0,0001	0,0008
29		998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,0093	500,99	5,00	0,0000	0,0000
725 Zařizovací předměty							17 932,00	0,0038	

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		
								Jednot.	Celková	
30		725752812R00	Vanička keramická 90cm+sifon	kus	1	3 990,00	3 990,00	0,0002	0,0002	
31		725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1	1 300,00	1 300,00	0,0006	0,0006	
32		725752813R00	Sprchová zástěna 90cm, čtvrtkruh	kus	1	5 990,00	5 990,00	0,0006	0,0006	
33		725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	1	1 100,00	1 100,00	0,0002	0,0002	
34		725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1	295,00	295,00	0,0001	0,0001	
35		725845811RT0	Baterie termost.sprchová nástěn.,bez příslušenství	soubor	1	3 969,99	3 970,00	0,0011	0,0011	
36		725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	2	137,00	274,00	0,0000	0,0000	
37		725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	2	202,00	404,00	0,0005	0,0010	
38		28651078	D+M větrací mřížky	kus	2	293,26	587,00	0,0000	0,0000	
39		998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,038	595,00	23,00	0,0000	0,0000	
		735	Otopná tělesa				7 575,00	0,0201		
40		735131810R00	Demontáž otopných těles hliníkových článkových	kus	3	200,00	600,00	0,0048	0,0145	
41		735159110R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus	3	265,50	797,00	0,0000	0,0000	
42		733110803R00	Úprava rozvodu topení	kpl	1	3 900,00	3 900,00	0,0010	0,0010	
43		900 R01	HZS - vypuštění a napuštění topného systému	h	4	283,00	1 132,00	0,0000	0,0000	
44		734109112R00	D+M ventil uzavíratelný vč. šroubení	soubor	2	573,00	1 146,00	0,0023	0,0045	
		766	Konstrukce truhlářské				4 896,00	0,0400		
45		766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	2	470,00	940,00	0,0000	0,0000	
46		766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2	280,00	560,00	0,0000	0,0000	
47		61160186	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak A	kus	2	1 301,58	2 603,00	0,0160	0,0320	
48		54915180	Kování doplňkové - úhelník 40 11129	100 ks	2	378,00	756,00	0,0040	0,0080	
49		998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,04	920,00	37,00	0,0000	0,0000	
		771	Podlahy z dlaždic				8 474,00	0,2601		
50		771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	9,5	28,81	274,00	0,0001	0,0011	
51		771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	9,5	445,00	4 228,00	0,0050	0,0479	
52		59764231	Dlažba dle výběru investora	m2	11	350,00	3 850,00	0,0192	0,2112	
53		998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,2601	473,00	123,00	0,0000	0,0000	
		776	Podlahy povlakové				21 177,00	0,1027		
54		776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	24,9	200,00	4 980,00	0,0003	0,0062	
55		28412286	Podlahovina PVC	m2	28	450,00	12 600,00	0,0032	0,0890	
56		775413040R00	Montáž podlahové lišty lepením Chemoprénem	m	18,5	70,00	1 295,00	0,0001	0,0011	
57		611936891	Lišta soklová 20x40 mm MDF	m	19	64,05	1 217,00	0,0003	0,0057	
58		775981113RU2	Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin	m	3	347,49	1 042,00	0,0002	0,0006	
59		998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,1037	410,00	43,00	0,0000	0,0000	
		781	Obklady (keramické)				40 197,00	0,6372		
60		781101210RT2	Penetrace podkladu pod obklady	m2	35	28,81	1 008,00	0,0001	0,0039	
61		781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	35	450,00	15 750,00	0,0052	0,1834	
62		781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	18	46,00	828,00	0,0000	0,0000	
63		781497111R00	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	18	268,51	4 833,00	0,0001	0,0018	
64		59781351	Obkládačka dle výběru investora	m2	39	350,00	13 650,00	0,0105	0,4095	
65		711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	10,5	364,50	3 827,00	0,0037	0,0386	
66		998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,634	473,00	300,00	0,0000	0,0000	
		784	Malby				13 937,00	0,0791		
67		784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	109,5	24,00	2 628,00	0,0000	0,0000	
68		784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	109,5	15,00	1 643,00	0,0002	0,0186	
69		784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	109,5	46,00	5 037,00	0,0005	0,0504	

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
70		783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, Paulín	m2	20	182,00	3 640,00	0,0004	0,0084
71		783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	25	39,59	990,00	0,0001	0,0018
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					5 303,00	0,0431	
72		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	34,5	68,71	2 370,00	0,0000	0,0014
73		941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	34,5	85,00	2 933,00	0,0012	0,0417
96		Bourání konstrukcí					16 284,00	4,0876	
74		968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2	12,10	24,00	0,0000	0,0000
75		968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,9	278,00	528,00	0,0772	0,1466
76		965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,3	2 900,00	870,00	2,2000	0,6600
77		969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	10	37,10	371,00	0,0134	0,1338
78		969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	3,6	134,50	484,00	0,0376	0,1353
79		978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	16,6	79,00	1 311,00	0,0680	1,1288
80		978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	32,7	60,00	1 962,00	0,0460	1,5042
81		974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	5,5	104,00	572,00	0,0195	0,1072
82		971042341R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.30cm	kus	1	399,00	399,00	0,0593	0,0593
83		971033231R00	Vybourání otvorů zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	2	37,00	74,00	0,0040	0,0080
84		776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	7,9	73,80	583,00	0,0010	0,0079
85		776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	24,9	73,80	1 838,00	0,0010	0,0249
86		766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	2	36,10	72,00	0,0018	0,0036
87		766411821R00	Demontáž obložení stěn	m2	13	137,00	1 781,00	0,0110	0,1427
88		725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1	113,50	114,00	0,0195	0,0195
89		725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1	64,50	65,00	0,0016	0,0016
90		721220802R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 100	kus	1	132,49	132,00	0,0042	0,0042
91		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,1104	207,00	851,00	0,0000	0,0000
92		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,3312	25,40	313,00	0,0000	0,0000
93		979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,1104	111,50	458,00	0,0000	0,0000
94		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,1104	247,00	1 015,00	0,0000	0,0000
95		979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	4,1104	600,00	2 466,00	0,0000	0,0000
H99		Ostatní přesuny hmot					2 011,00	0,0000	
96		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,6564	550,00	2 011,00	0,0000	0,0000
M21		Elektromontáže					27 000,00	0,0000	
97		210010001R00	Úprava elektroinstalace	kpl	1	27 000,00	27 000,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **210 532,00 Kč**