

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

**Zakázkové číslo zhotovitele: 10000131992**  
**Zakázkové číslo objednatele: S932/2017/053**

## Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslav Rozner, ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary

(dále jen „objednatel“)

a

**Skanska a.s.**

IČO: 262 71 303

DIČ: CZ262 71 303

zapsán v obchodním rejstříku u MS V Praze, oddíl B, vložka 15904

sídlo: Praha, Křižíkova 682/34a, 186 00

zastoupená: na základě pověření P/5485/2016


- Ing. Alešem Novákem, ředitelem regionálního závodu Čechy západ
- Milanem Pavlíkem, oblastním manažerem Středočeské oblasti

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „**Lesní cesta Písařovka a Sýkorovna**“ mění takto:

- 1) Čl. III. Doba plnění, odst. 3 předmětné smlouvy se mění takto:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.5.2018. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 1.6.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.



Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:


Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 7.132.048,50 Kč bez DPH, slovy sedmmilionůstřicetdvatisícčtyřicetosmkorunpadesáthaléřůkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací. Celková cena díla se navyšuje o 289.627,03 Kč bez DPH, vše dle přiložených změnových listů č. 1(Písařovka) a č.2 (Sýkorovna) a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. Základní termín dokončení prací byl prodloužen dle článku III. odstavce 3 SoD. Dále se prodlužuje termín dokončení díla z důvodu již zmíněných víceprací a nepříznivých klimatických podmínek, při nichž nelze dodržet technologické postupy prací. Z tohoto důvodu jsou pozastaveny práce zápisem v SD.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


14 -12- 2017  
V Praze, dne: .....

V Karlových Varech, dne: 10.12.2017



Ing. Milan Pavlík  
ředitel regionálního závodu Čechy západ


Ing. Miroslav Rozman  
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary



Milan Pavlík  
oblastní manažer Středočeské oblasti

[03]  
Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Karlovy Vary  
Krušnohorská 1010/7, Rybáře, 350 10 Karlovy Vary

**SKANSKA Skanska a.s.**  
Křižíkova 682/34a  
0342 Karlín, 186 00 Praha 6





**SKANSKA**

**POVĚŘENÍ**

**P/5485/2016**

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904,  
zastoupená prokuristou Ing. Michalem Reiterem, tímto


**p o v ě ř u j e**

zaměstnance společnosti Skanska a.s.

**Ing. Aleše Nováka,**

**a**


**Milana Pavlíka,**




aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) a podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 50 mil. Kč (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námitky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou jmenovaní rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Platnost tohoto pověření je do 31.12.2017

V Olomouci dne 2.11.2016




Ověření - legalizace



notářkou v Olomouci

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1		
		Datum změny: 5.12.2017		
Název veř. zakázky: Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka				
Zhotovitel:		Skanska. a.s.		
Objednatel:		Lesy České republiky, s.p.		
Název akce (majetku): Lesní cesta Písařovka	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
<b>Popis změny:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Doplnění v položce „Odstranění pařezů pod úrovní terénu o průměru přes 500 do 700 mm“ v množství 29 ks</li> <li>Doplnění v položce „Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 3 000 m“ v množství 58 ks (2 x 29 ks, vzd. 6 km)</li> <li>Doplnění v položce „Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm“ v množství 220 m<sup>2</sup></li> <li>Doplnění v položce „Kámen lomový neupravený tř. 1, netříděný“ v množství 83,6 t</li> <li>Doplnění v položce „Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m<sup>3</sup>“ v množství 4 m<sup>3</sup> (množství dle SO 150)</li> <li>Doplnění v položce „Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3“ v množství 2 m<sup>3</sup></li> <li>Doplnění v položce „Polštáře ztuhlé pod základy ze štěrkopisku tříděného“ v množství 0,16 m<sup>3</sup></li> <li>Doplnění v položce „Čelo propustky z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500“ v množství 2 ks</li> <li>Doplnění v položce „Podklad ze štěrkodrti ŠD tl. 300 mm“ v množství 41 m<sup>2</sup></li> </ol>				
<b>Zdůvodnění změny:</b> <b>K bodu 1 a 2:</b> Pro svahování v km 1,880-2,00 a 2,080-2,200 bylo nutné vyjmout nad rámec smlouvy o dílo o 50 ks pařezů více a to samé množství odvést do zemníku vzdáleného do 6 km (2x 3 km) <b>K bodu 4 až 5:</b> Na hospodářských sjezdech a nájezdu na skládku v km 1,840 (10 m <sup>2</sup> ), 2,190 (8 m <sup>2</sup> ), 2,210-2,305 (190 m <sup>2</sup> ), 2,910 (12 m <sup>2</sup> ) po odstranění nevhodné zeminy, bude nutné odstraněný materiál nahradit lomovým kamenem. <b>K bodu 5 až 9:</b> Po vyřezání náletových dřevin na krajnicích byl objeven stávající zatrubněný hospodářský sjezd, bez čel. Povrch stávajícího hospodářského sjezdu bude upraven dle jiných hospodářských sjezdů v PD a budou doplněny čela. Dále trubní propustek na hospodářském sjezdu v km 2,190 byl kvůli změně trasy příkopu (původní trasa příkopu „ukrajovala“ skládky dříví) byl posunut dále od hrany komunikace. Z tohoto důvodu bude nutné prodloužit úpravu povrchu sjezdu				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <b>souhlasím</b> Zbyněk Bartoň		Datum: 7.12.2017		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ano	Termín dokončení do: 31.5.2018	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance:  204.548,40 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 204.548,40 Kč N:	
	Konečná celková cena akce po změně		4.299.225,84 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		7.046,969,87 Kč bez DPH		






<b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b>	Ing. Vladislav Ficek	<b>Datum:</b> 7.12.2017	<b>Podpis</b>
<b>Zástupce objednatele - jméno:</b>	Jan Kalsar	<b>Datum:</b> 7.12.2017	<b>Podpis</b>
<b>Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)</b>			
Položkový rozpočet víceprací			
<b>Poznámka:</b>			
		<b>SKANSKA Skanska</b>	
		Křížkova 682/34a	
		Karlín, 186 00 Praha 8	
		IČ: 28271303	
		DIČ: CZ26271363	
		03100	

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical tools employed.

3. The third part of the document presents the results of the study, showing the trends and patterns observed in the data. It includes several tables and graphs to illustrate the findings.

4. The final part of the document discusses the implications of the results and provides recommendations for future research. It highlights the need for further investigation into the underlying causes of the observed phenomena.

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 2	
		Datum změny: 5.12.2017	
<b>Název veř. zakázky:</b> Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka			
<b>Zhotovitel:</b> Skanska. a.s.			
<b>Objednatel:</b> Lesy České republiky, s.p.			
<b>Název akce (majetku):</b> Lesní cesta Sýkorovna	<b>Charakter akce:</b> I N IP NP	<b>Číslo objektů:</b>	<b>Stavební díly:</b>
<b>Popis změny:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Doplnění v položce „Odstranění pařezů pod úroveň terénu o průměru přes 500 do 700 mm“ v množství 97 ks</li> <li>Doplnění v položce „Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 3 000 m“ v množství 194 ks (2 x 97 ks, vzd. 6 km)</li> <li>Doplnění v položce „Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm“ v množství 90 m<sup>2</sup></li> <li>Doplnění v položce „Kámen lomový neupravený tř. 1, netříděný“ v množství 34,2 t</li> <li>Doplnění do rozpočtu SO 115</li> </ol>			
<b>Zdůvodnění změny:</b>			
<p><b>K bodu 1 a 2:</b> Z důvodu dodržení předepsaných sklonů podélného příkopu bylo nutné vyjmout nad rámec smlouvy o dílo o 97 ks pařezů více a to samé množství odvést do zemníku vzdáleného do 6 km (2x 3 km)</p> <p><b>K bodu 3 a 4:</b> Na hospodářských sjezdech v km 0,160 (10 m<sup>2</sup>), 0,185 (10 m<sup>2</sup>), 0,410 (10 m<sup>2</sup>), 1,330 (10 m<sup>2</sup>), 1,340 (15 m<sup>2</sup>), 1,385 (20 m<sup>2</sup>), 1,630 (15 m<sup>2</sup>) po odstranění nevhodné zeminy, bude nutné odstraněný materiál nahradit lomovým kamenem.</p> <p><b>K bodu 5:</b> Absence SO 115 ve smlouvě o dílo je chybou rozpočtu</p>			
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b> souhlasím Zbyněk Bartoň		<b>Datum:</b> 7.12.2017	
<b>Dopady:</b>	<b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b>		Ano
	<b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>		Ano
	<b>do ceny:</b>		Bilance:
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	85.078,63 Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 85.078,63 Kč N:	
<b>Konečná celková cena akce po změně</b>		<b>2.832.822,65 Kč bez DPH</b>	
<b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b>		<b>7.132.048,50 Kč bez DPH</b>	
<b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b>	Ing. Vladislav Ficek	<b>Datum:</b> 7.12.2017	<b>Podpis:</b> 
<b>Zástupce objednatele - jméno:</b>	Jan Kalsar	<b>Datum:</b> 7.12.2017	<b>Podpis:</b> 
<b>Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)</b>			
Položkový rozpočet víceprací			
<b>Poznámka:</b>			
<p style="text-align: right;"><b>SKANSKA Skanska a.s.</b> Křižíkova 682/34a Karlín, 186 00 Praha 6 IČ: 26271303 DIČ: CZ26271303</p>			



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S932/2017/053

**Stavba:** Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka - změna č.1

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.12.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	289 627,03
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>289 627,03</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	289 627,03	60 821,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>350 448,71</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**


Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: S932/2017/053

**Stavba:** Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka - změna č. 1

Místo:

Datum: 12.12.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Oršula

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>289 627,03</b>	<b>350 448,71</b>
001	Lesní cesta Písařovka - vícepráce	85 078,63	102 945,14
SO 001	Kácení a prořez dřevin s odstraněním pařezů	39 677,22	48 009,44
SO 100	Lesní cesta 2L-3,5/20	17 952,71	21 722,78
SO 150	Hospodářský sjezd s propustkem	27 448,70	33 212,93
002	Lesní cesta Sýkorovna - vícepráce	204 548,40	247 503,56
SO 001	Kácení a prořez dřevin s odstraněním pařezů	132 713,46	160 583,29
SO 100	Lesní cesta 2L-3,5/20	7 344,29	8 886,59
SO 115	Trubní propustek TBH DN600	64 490,65	78 033,69
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>289 627,03</b>	<b>350 448,71</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka - změna č.1

Objekt: 001 - Lesní cesta Písařovka - vícepráce

**Část: SO 001 - Kácení a prořez dřevin s odstraněním pařezů**

JKSO:

Místo: LC Písařovka

CC-CZ:

Datum: 12.12.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	39 677,22
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>39 677,22</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	39 677,22	8 332,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>48 009,44</b>
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka - změna č.1

Objekt: 001 - Lesní cesta Písařovka - vícepráce

**Část: SO 001 - Kácení a prořez dřevin s odstraněním pařezů**

Místo: LC Písařovka

Datum: 12.12.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>39 677,22</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	39 677,22
1 - Zemní práce	39 677,22
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>39 677,22</b>

# ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka - změna č.1

Objekt: 001 - Lesní cesta Písařovka - vícepráce

**Část: SO 001 - Kácení a prořez dřevin s odstraněním pařezů**

Místo: LC Písařovka

Datum: 12.12.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**39 677,22**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**39 677,22**

#### 1 - Zemní práce

**39 677,22**

1	K	112201103	Odstranění pařezů pod úroveň terénu s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, vykopáním o průměru přes 500 do 700mm	kus	29,000	413,64	11 995,56
			29		29,000		
			Součet		29,000		
2	K	162201476	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	58,000	477,27	27 681,66
			29*2		58,000		
			Součet		58,000		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka - změna č.1

Objekt: 001 - Lesní cesta Písařovka - vícepráce

**Část: SO 100 - Lesní cesta 2L-3,5/20**

JKSO:

Místo: LC Písařovka

CC-CZ:

Datum: 12.12.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 17 952,71

Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 17 952,71**

DPH základní	21,00%	ze	17 952,71	3 770,07
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 21 722,78**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka - změna č.1

Objekt: 001 - Lesní cesta Písařovka - vícepráce

**Část: SO 100 - Lesní cesta 2L-3,5/20**

Místo: LC Písařovka

Datum: 12.12.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>17 952,71</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	17 952,71
5 - Komunikace pozemní	17 040,63
998 - Přesun hmot	912,08
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>17 952,71</b>

# ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka - změna č.1

Objekt: 001 - Lesní cesta Písařovka - vícepráce

Část: SO 100 - Lesní cesta 2L-3,5/20

Místo: LC Písařovka

Datum: 12.12.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**17 952,71**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**17 952,71**

#### 5 - Komunikace pozemní

**17 040,63**

1	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm	m2	220,000	11,82	2 600,40
			220		220,000		
			Součet		220,000		
2	M	583806500	kámen lomový neupravený tř. 1, netříděný	t	83,600	172,73	14 440,23
			83,6		83,600		
			Součet		83,600		

#### 998 - Přesun hmot

**912,08**

3	K	99322511	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	83,600	10,91	912,08
---	---	----------	--	---	--------	-------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka - změna č.1

Objekt: 001 - Lesní cesta Písařovka - vícepráce

**Část: SO 150 - Hospodářský sjezd s propustkem**

JKSO:

Místo: LC Písařovka

CC-CZ:

Datum: 12.12.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	27 448,70
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>27 448,70</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	27 448,70	5 764,23
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>33 212,93</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka - změna č.1

Objekt: 001 - Lesní cesta Písařovka - vícepráce

**Část: SO 150 - Hospodářský sjezd s propustkem**

Místo: LC Písařovka

Datum: 12.12.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>27 448,70</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	27 448,70
1 - Zemní práce	596,38
2 - Zakládání	102,11
5 - Komunikace pozemní	7 193,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 454,54
998 - Přesun hmot	4 102,22
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>27 448,70</b>

# ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka - změna č.1

Objekt: 001 - Lesní cesta Písařovka - vícepráce

**Část: SO 150 - Hospodářský sjezd s propustkem**

Místo: LC Písařovka

Datum: 12.12.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**27 448,70**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**27 448,70**

#### 1 - Zemní práce

**596,38**

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,000	142,73	570,92
			4		4,000		
			Součet		4,000		
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	2,000	12,73	25,46
			4*0,5		2,000		
			Součet		2,000		

#### 2 - Zakládání

**102,11**

3	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m <sup>3</sup>	0,160	638,18	102,11
			0,16		0,160		
			Součet		0,160		

#### 5 - Komunikace pozemní

**7 193,45**

5	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m <sup>2</sup>	41,000	175,45	7 193,45
			41		41,000		
			Součet		41,000		

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**15 454,54**

4	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	7 727,27	15 454,54
			2		2,000		
			Součet		2,000		

#### 998 - Přesun hmot

**4 102,22**

6	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	37,604	109,09	4 102,22
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka - změna č.1

Objekt: 002 - Lesní cesta Sýkorovna - vícepráce

**Část: SO 001 - Kácení a prořez dřevin s odstraněním pařezů**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Jan Oršula

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.12.2017

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	132 713,46
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>132 713,46</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	132 713,46	27 869,83
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>160 583,29</b>
-------------------	--------------	-------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka - změna č.1

Objekt: 002 - Lesní cesta Sýkorovna - vícepráce

**Část: SO 001 - Kácení a prořez dřevin s odstraněním pařezů**

Místo: Datum: 12.12.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>132 713,46</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	132 713,46
1 - Zemní práce	132 713,46
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>132 713,46</b>

# ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka - změna č.1

Objekt: 002 - Lesní cesta Sýkorovna - vícepráce

Část: SO 001 - Kácení a prořez dřevin s odstraněním pařezů

Místo: Datum: 12.12.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**132 713,46**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**132 713,46**

#### 1 - Zemní práce

**132 713,46**

1	K	112201103	Odstranění pařezů pod úroveň terénu s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdáleností do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, vykopáním o průměru přes 500 do 700mm	kus	97,000	413,64	40 123,08
			97		97,000		
			Součet		97,000		
2	K	162201476	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	194,000	477,27	92 590,38
			97*2		194,000		
			Součet		194,000		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka - změna č.1

Objekt: 002 - Lesní cesta Sýkorovna - vícepráce

**Část: SO 100 - Lesní cesta 2L-3,5/20**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.12.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 344,29
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>7 344,29</b>
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	7 344,29	1 542,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>8 886,59</b>
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka - změna č.1

Objekt: 002 - Lesní cesta Sýkorovna - vícepráce

**Část: SO 100 - Lesní cesta 2L-3,5/20**

Místo: Datum: 12.12.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Oršula

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>7 344,29</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	7 344,29
5 - Komunikace pozemní	6 971,17
998 - Přesun hmot	373,12
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>7 344,29</b>

# ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka - změna č.1

Objekt: 002 - Lesní cesta Sýkorovna - vícepráce

Část: SO 100 - Lesní cesta 2L-3,5/20

Místo: Datum: 12.12.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

7 344,29

### HSV - Práce a dodávky HSV

7 344,29

#### 5 - Komunikace pozemní

6 971,17

1	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm	m2	90,000	11,82	1 063,80
			90		90,000		
			Součet		90,000		
2	M	583806500	kámen lomový neupravený tř.1, netříděný	t	34,200	172,73	5 907,37
			34,2		34,200		
			Součet		34,200		

#### 998 - Přesun hmot

373,12

3	K	99322511	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	34,200	10,91	373,12
---	---	----------	--	---	--------	-------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka - změna č.1

Objekt: 002 - Lesní cesta Sýkorovna - vícepráce

**Část: SO 115 - Trubní propustek TBH DN600**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.12.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	64 490,65
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>64 490,65</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	64 490,65	13 543,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>78 033,69</b>
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka - změna č.1

Objekt: 002 - Lesní cesta Sýkorovna - vícepráce

**Část: SO 115 - Trubní propustek TBH DN600**

Místo: Datum: 12.12.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Oršula

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>64 490,65</b>
001 - Zemní práce	3 646,62
002 - Základy	1 103,41
003 - Svislé konstrukce	1 090,91
004 - Vodorovné konstrukce	7 929,11
009 - Ostatní konstrukce a práce	44 596,83
099 - Přesun hmot HSV	6 123,77
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>64 490,65</b>

# ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta Sýkorovna a Písařovka - změna č.1

Objekt: 002 - Lesní cesta Sýkorovna - vícepráce

**Část: SO 115 - Trubní propustek TBH DN600**

Místo: Datum: 12.12.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**64 490,65**

### 001 - Zemní práce

**3 646,62**

24	K	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 zemina - odvoz dle dispozic investora do 30 km (TZ) 5,76+4,75 Součet	m3	10,510	145,45	1 528,68
26	K	171201101/00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných zemina - uložení dle dispozic investora do 30 km (TZ) 10,51 Součet	m3	10,510	11,82	124,23
61	K	132201201/00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 pro propustek 4,8*1*1,2 Součet	m3	5,760	216,36	1 246,23
62	K	132201209/00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 50% 5,76*0,5 Součet	m3	2,880	13,64	39,28
63	K	131201101/00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 pro čela 2,5*1,9*0,5*2 Součet	m3	4,750	142,73	677,97
64	K	131201109/00	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 50% 4,75*0,5 Součet	m3	2,375	12,73	30,23

### 002 - Základy

**1 103,41**

67	K	213311141/00	Polštáře zhuťné pod základy ze štěrkopísku tříděného podsyp ŠD 0,985*4*0,1 2,5*0,2*0,4*2 (4,06+2,17)*0,15 Součet	m3	1,729	638,18	1 103,41
----	---	--------------	--	----	-------	--------	----------

### 003 - Svislé konstrukce

**1 090,91**

66	K	334213345/00	Zdivo nadzákladové piliřů, opěr, křídel obkladní z lomového kamene tl 250-450 mm s vyspárováním	m3	0,200	5 454,55	1 090,91
----	---	--------------	---	----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			u čel				
			0,4*0,5/2*0,4		0,040		
			1*0,8/2*0,4		0,160		
			Součet		0,200		

#### 004 - Vodorovné konstrukce

7 929,11

65	K	465513156/00	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30 plochy do 10 m2	m2	6,230	1 272,73	7 929,11
			dlažba - výtok/nátok				
			4,06+2,17		6,230		
			Součet		6,230		

#### 009 - Ostatní konstrukce a práce

44 596,83

58	K	919441221/00	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	13 636,36	27 272,72
			čelo LK				
			1+1		2,000		
			Součet		2,000		
59	K	919521140/00	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	4,800	1 090,91	5 236,37
			propustek DN 600				
			4,8		4,800		
			Součet		4,800		
60	K	919535555/00	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m3	2,127	2 272,73	4 834,10
			podkl. bet.				
			0,985*4*0,15		0,591		
			obetonování				
			0,985*0,9*4		3,546		
			odečet kubatury potrubí				
			-0,8*0,8/4*3,14*4		-2,010		
			Součet		2,127		
68	M	59223119-01	Trouba betonová hrdlová TBH-Q 60/250 - DN 600/dl.250 cm, tr. hrdlová, délka 2450 mm, vnitřní D 600 mm, tl. stěny 100 mm, únosnost 220 kN/m2	ks	2,020	3 590,91	7 253,64
			pro propustek (+1% ztratné)				
			2*1,01		2,020		
			Součet		2,020		

#### 099 - Přesun hmot HSV

6 123,77

69	K	998271301/00	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	56,135	109,09	6 123,77
----	---	--------------	---	---	--------	--------	----------

