

Děčín, SEVERNÍ - oprava záchytného žlabu

PROPOČET

Pol.	Popis položky	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč	Cena celkem Kč
1	odstranění starého žlabu š.0,5m a zahr. obrub včetně odvozu na skládku a poplatku	bm	72,0	250	18 000
2	odstanění stávajících dvorních vpustí DN 300 (schovat mříže)+odvoz na skládku	ks	3,0	480	1 440
2	ruční prohloubení rýhy pod žlabem včetně bourání bet., vpustmi ,nakládka +vodorovné přemístění do 50m	m3	12,3	380	4 674
3	odvoz zeminy na skládku do 8km ,uložení a poplatek	m3	12,3	300	3 690
4	montáž drenáže flexi DN 80	bm	72,0	36	2 592
5	napojení drenáže do stávajících šachet	ks	4,0	500	2 000
6	obsyp potrubí drenáže fr. 8/16	m3	7,7	300	2 295
7	dodávka a montáž keramických dvorních vpustí do stávajících otvorů+utěsnění ergelitem	ks	3,0	520	1 560
8	položení a dodávka geotextilie 500g/m2	m2	50,4	320	16 128
9	dodávka a montáž žlabovek do bet.C20/25 síly 100mm	bm	72,0	760	54 720
10	vyztužení betonu sítí KARI 100/100/6mm D+M	m2	50,4	350	17 640
11	úprava návodní hrany skrytím stávajícího drnu do hl 0,1m	m2	43,6	46	2 007
12	dodávka a montáž zatravnovacích dílců AND 600/400/100, včetně osetí	m2	43,6	250	10 900
13	ověření a vytýčení podzemních vedení	kpl	1,0	1 000	1 000
14					
15					
16	přesun hmot	t	8,7	140	1 217
17	GZS	kpl	1,0	500	500
<b>STAVBA CELKEM</b>					<b>140 362</b>
	DPH 21%				29476
<b>NÁKLADY CELKEM</b>					<b>169 838</b>

Poznámka: veškeré položky jsou agregované a obsahují veškeré práce a materiály potřebné pro kvalitní provedení prací. Zhotovitel je povinen si zkontrolovat technické řešení a provést kontrolu staveniště před podáním nabídky.

V Děčíně, dne 12. 10. 2016

Za DOKOM FINAL s. r. o.

\_\_\_\_\_  
Martin Liesel, jendatel společnosti

\_\_\_\_\_  
Martin Kalvas, jednatel společnosti