

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonina Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227

Č. účtu: [REDACTED]
Jednající
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název Zdeněk Novotný
Sídlo Držkov 63
IČO 70215561
DIČ CZ7604243603

Č.ú. [REDACTED]
Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

Vymezení díla

- 2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce s názvem "**Modernizace tří bytů Bezručova č.p.1055, Turnov**" dle projektu stavby zpracované 09/2017 projektovou kanceláří F+H, Hluboká 279, 511 01 Turnov.

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací. Dílo představuje modernizaci tří stejných bytů v Bezručově ulici č.p.1055 v Turnově.

- 2.2. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.

- 2.3. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původní projektové dokumentaci,

odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.

- 2.4. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Ceny zde neuvedené budou stanoveny ceníkovými cenami ÚRS platnými v době realizace.
- 2.5. Stavební úřad po přezkoumání dospěl k závěru , že byly ohlášeny udržovací práce uvedené v § 103 odst. 1 písm. C) zákona č.183/2006 Sb. – zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), které nevyžadují povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Místem plnění je p.p.
- 3.2. . st.2631/1 v katastrálním území Turnov.
- 3.3. Zahájení prací je stanoveno v termínu: **8.1.2018**
- 3.4. Realizace předmětu plnění zakázky bude ukončena: **15.5.2018**
- 3.5. Časový harmonogram byl zpracován vybraným uchazečem před podpisem smlouvy v součinnosti se zadavatelem a stane se součástí smlouvy o dílo jako její příloha. Jakákoliv úprava časového harmonogramu je přípustná pouze na základě uzavření nového časového harmonogramu, a to v písemné podobě se souhlasem obou stran a za předpokladu dodržení platných právních předpisů.

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 31.10.2017 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH 818 389,92

Sazba a výše 15% DPH 122 758,49

Cena díla včetně 15% DPH 941 147,18

- 4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady

stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku.

4.4. Platba bude provedena na základě **měsíční fakturace** vždy se soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele přičemž dle dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli vždy částku ve výši 90 % z každé řádně vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do dvaceti jedna (21) dnů ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.

4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **minimálně 21 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.

4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Objednatel uplatňuje systém přenesené daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.

4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

4.8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých poddodavatelů.

4.9. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých poddodavatelů.

I. Způsob a podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.
- 5.5. **Zhotovitel je povinen brát zvláštní zřetel na to, aby při realizaci díla dodržoval pořádek ve společných prostorách domu a případný nepořádek z průběhu stavby uklízel.**
- 5.6. **Zhotovitel bere na vědomí, že v sousedních bytech bydlí nájemníci, a proto bude nezbytné režim prací tomu přizpůsobit. Stavební práce mohou probíhat od 8 do 18 hodin v pracovní dny, v sobotu od 9 do 16 hodin.**
- 5.7. **Zhotovitel je povinen konzultovat postup prací s investičním technikem odboru správy majetku.**
- 5.8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námítky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.10. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).
- 5.11. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění tak, aby nebyl umožněn nepovolaným osobám přístup do bytu.
- 5.12. Odběrné místo k připojení na elektrickou energii bude přes odečtový elektroměr, který bude umístěn v suterénu objektu.
- 5.13. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

- 5.14. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.15. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.16. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započítáním prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelům sepiší protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.
- 5.17. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.
- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.

Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatelům bez právních či jiných vad

okamžikem jejich dodání na staveništi. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.

- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsany v čl. II. Předmět díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. hrobů, objektu kaple, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. **Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, a to nejméně ve výši pojistného krytí 2 mil. Kč.**
- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou č. uzavřenou u české pojistovny dne 28.9.2016 ve výši **2 milionů korun českých**.
- 7.12. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.

- 7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.14. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neúčast na kontrolních dnech bez řádné omluvy, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).
- 7.15. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.16. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplacené, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:
Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělků díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).
- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.

- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.
- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.
- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.
- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatelem uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., **občanský zákoník** v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou.
- 9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zmocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy
- 9.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.


V Držkově dne 31.10.2017 2017

V Turnově dne 19.12. 2017

Zhotovitel:




Objednatel:



Seznam příloh:

- Příloha č. 1 Cenová nabídka
- Příloha č. 2 Časový harmonogram prací
- Příloha č. 3 Pojistná smlouva



**Časový harmonogram prací na zakázce " Modernizace tří bytů
Bezručova č.p.1055, Turnov“**

8.1.2018 předání stavby a první zápis do stavebního deníku

9.1- 21.1. bourací práce a likvidace odpadu v prvních dvou bytech

22.1. -31.1. stavba příček

1.2.- 25.2. rastry sadrokartonu a rozvody vody, odpadu, elektřiny a plynu

1.3.- 10.3. výměna oken

11.3.-30.3. zednické práce, malování

1.4.-5.4. podlahy

6.4. předání dvou bytů

7.4.-15.4. stěhování nájemníka

16.4,-22.4. bourací práce

23.4.- 30.4. stavební práce

1.5.-10.5. rozvody vody, plynu, elektřiny, odpadu

11.5.- 14.5. ukončovací práce

15.5. předání bytu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov	<i>BYT e. 1</i>
O:	SO 01	Stavební úpravy	
R:	1	Stavební úpravy	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce							
1	342255024R00	Příčky z desek porobeton tl. 10 cm m.č. 2 : 0,67*2,2+0,65*0,9	m2					RTS 17/ II	RTS 17/ II
2	342261112RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x opláště. tl.100 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm m.č. 1 : (1,785+1,113)*2,6-0,7*2*1	m2					RTS 17/ II	RTS 17/ II
3	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace m.č. 1,3 : 18,23+3,69	m2					RTS 17/ II	RTS 17/ II
4	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m.č. 2 : 3,03	m2					RTS 17/ II	RTS 17/ II
5	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2 m.č. 3 : 3,69 m.č. 2 : 3,03	m2					RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní							
6	602021105R00	Omlátky stěn z hotových směsí vyrovnávač nasákavosti, akrylátová disperze, po jednotlivých vrstvách m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2	m2				-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, přípomocí fesesel : 5	m2				-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
8	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do okna B 2240/1640 mm : (2,24+2*1,64)*0,3	m2				-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
9	602021163RT4	Omítka stěn vápenosádrová, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2	m2					RTS 17/ II	RTS 17/ II
10	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů okno A 650/900 : 0,65*0,9 okno B 2240/1640 mm : 2,24*1,64	m2					RTS 17/ II	RTS 17/ II
11	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2	m2					RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce							
12	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., v dřevěném hladítkem,	m2				-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1 : 2,24*0,3		0,672					

Díl: 64		Výplně otvorů							
13	648991113RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omltky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna	m	2,24000			-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		m.č. 1 : 2,24		2,24					

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy							
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	24,95000				RTS 17/ II	RTS 17/ II
		m.č. 1,3 : 18,23+3,69		21,92					
		m.č. 2 : 3,03		3,03					

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
15	953761161R00	Odvětrání vvislé troubami kruhovými PVC průměr 110 x 2,7 mm s obetonováním ve stropních prostupech	m	5,00000			-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	24,95000				RTS 17/ II	RTS 17/ II
		m.č. 1,3 : 18,23+3,69		21,92					
		m.č. 2 : 3,03		3,03					

17	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	24,95000				RTS 17/ II	RTS 17/ II
		m.č. 1,3 : 18,23+3,69		21,92					
		m.č. 2 : 3,03		3,03					

18	959990099R00	Poplatek za odvoz a likvidaci odpadů stavby	kpl	1,00000				Vlastní	Kalkul
----	--------------	---	-----	---------	--	--	--	---------	--------

Díl: 96		Bourání konstrukcí							
----------------	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena	Kód položky	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	965042131RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 betonová deska : 2*0,1	m3	0,20000		1-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				0,2				
20	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, m.č. 2 : 1 m.č. 1 : 6	kus	7,00000		1-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				1				
				6				
21	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), m.č. 2 : 0,65*0,9*1	m2	0,58500		1-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				0,585				
22	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), m.č. 1 : 2,24*1,64*1	m2	3,67360		1-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				3,6736				
23	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, m.č. 1 : 2,24	m	2,24000		1-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				2,24				
24	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo.	m2	4,00000		1-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
25	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 1,113*2,6-0,6*2 1,096*2,2 1*2-0,8*2	m2	4,50500			RTS 17/ I	RTS 17/ I
				1,6938				
				2,4112				
				0,4				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m.č. 3 : 3,69	m2	3,69000 3,69	RTS 17/ II	RTS 17/ II
27	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2 stavební rum : 18,4*0,12	m3	2,20800 2,208	RTS 17/ II	RTS 17/ II
28	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00000	RTS 17/ II	RTS 17/ II
29	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,6*2*2+0,8*2*1+0,95*2*1	m2	5,90000 5,9	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 97 Prorážení otvorů						
30	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2	m2	74,08040 42,8704 4,722 26,488	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
31	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,77322	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 711 Izolace proti vodě						
32	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, proti vlhkosti, tl. 2mm m.č. 2 : 3,03+7,87*2-0,7*2	m2	17,37000 17,37	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cenová úroveň
33	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,06392	RTS 17/ II
Díl: 713 Izolace tepelné					
34	713121111RV5	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren II. 100 mm m.č. 1,2 : 18,23+3,03	m2	21,26000 21,26	RTS 17/ II
35	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,04337	RTS 17/ II
Díl: 720 Zdravotechnická instalace					
36	720RR00	D+M ZTI, dle samostatného soupisu	kus	1,00000	Indiv
Díl: 723 Vnitřní plynovod					
37	723RR00	D+M plynu, dle samostatného soupisu	kus	1,00000	Indiv
Díl: 725 Zařizovací předměty					
38	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00000	RTS 17/ II
39	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	RTS 17/ II
40	725290031RA0	Demontáž sprchové vaničky, včetně baterie	kus	1,00000	Indiv
41	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický	soubor	1,00000	Kalkul
Díl: 762 Konstrukce tesařské					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním m.č. 1,2 : 18,23+3,03	m2	21,2600 21,2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
43	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	18,4000	RTS 17/ II	RTS 17/ II
44	762526110RT4	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, včetně dodávky řeziva, polštáře 100 x 60 mm m.č. 1,2 : 18,23+3,03	m2	21,2600 21,2	Vlastní	Kalkul
45	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m.č. 1,2 : (18,23+3,03)*1,05*0,025 m.č. 1,2 rošt : (18,23+3,03)*0,011	m3	0,7919 0,5580 0,2338	RTS 17/ II	RTS 17/ II
46	775542022R00	Podložka tlumící 3 mm pod lamelové podlahy m.č. 1,2 : 18,23+3,03	m2	21,2600 21,2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
47	607250361	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 25 mm m.č. 1,2 : (18,23+3,03)*1,05	m2	22,3230 22,32	RTS 17/ II	RTS 17/ II
48	998762102R00	v objektech výšky do 12 m	t	0,4581	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
49	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 1,50 m2 okno A 650/900 : 1	kus	1,0000	RTS 17/ II	RTS 17/ II
50	766629303R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 4,50 m2 okno B 2240/1640 mm : 1	kus	1,0000	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	766661RR00	Dodávka a montáž dveří dřevěných vstupních, požární odolnost EW 30 DP3 - 900/2000 mm včetně obložkové zárubně, kování, bezpečnostního zámku : 1P : 1	kus	1,00000	Vlastní	Kalkul
52	766663RR00	Dodávka a montáž dveří dřevěných vnitřních, prosklených z 1/3 - 700/2000 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku : 3P : 1	kus	1,00000	Vlastní	Kalkul
53	61143006R123	Okno plastové jednodílné 65 x 90 cm O, S okno A 650/900 : 1	kus	1,00000	Vlastní	RTS 17/ II
54	61143161R123	Okno plastové 2dílné bez sloupku 224 x 164 cm OS/O okno B 2240/1640 mm : 1	kus	1,00000	Vlastní	RTS 17/ II
55	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,06345	6 RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
56	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr standart m.č. 2 : 3,03	m2	3,03000	RTS 17/ II	RTS 17/ II
57	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm m.č. 2 : 3,03	m2	3,03000	RTS 17/ II	RTS 17/ II
58	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m.č. 2 : 3,03	m2	3,03000	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
59	59764204121	Dlažba standart 300/300/9 mm m.č. 2 : 3,03*1,1	m2	3,33300 3,333	Mastní	Indiv
60	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,07990	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 776 Podlahy povlakové						
61	776421100RU2	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku vinyl m.č. 3 : 10,88 m.č. 1 : 18,44	m	29,32000 10,88 18,44	Mastní	Kalkul
62	776521200RS7	Lepení povlak.podlah, dílce vinyl, Chemopren, včetně vinylové podlahy m.č. 1 : 18,23 m.č. 3 : 3,69	m2	21,92000 18,23 3,69	Mastní	Kalkul
63	771100010RAA	Vyrovnaní podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 3 mm, použit v interiéru, s penetrací m.č. 3 : 3,69	m2	3,69000 3,69	RTS 17/ II	Součtová
64	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,09003	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 781 Obklady keramické						
65	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady m.č. 2 : 7,87*2-0,7*2	m2	14,34000 14,34	RTS 17/ II	RTS 17/ II
66	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m.č. 2 : 7,87*2-0,7*2	m2	14,34000 14,34	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	ce	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
67	781475115R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm m.č. 2 : 7,87*2-0,7*2	m2	14,34000	14,34	RTS 17/ II	RTS 17/ II
68	781497911R00	Profil koutový k obkladům m.č. 2 : 7,87*8*2	m	23,87000	23,87	RTS 17/ II	RTS 17/ II
69	5978152651	Obklad 25x25 cm standart m.č. 2 : 7,87*2-0,7*2 10 % : 14,34*0,1	m2	15,77400	14,34 1,434	Vlastní	Indiv
70	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,26820		RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 784		Malby					
71	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2 m.č. 1,3 : 18,23+3,69 m.č. 2 : 3,03	m2	99,03040	42,8704 4,722 26,488 21,92 3,03	RTS 17/ II	RTS 17/ II
72	784165512R00	Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2 m.č. 1,3 : 18,23+3,69 m.č. 2 : 3,03	m2	99,03040	42,8704 4,722 26,488 21,92 3,03	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
73	784900010RAB	Odstranění stávajících maleb, oškrábáním m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2	m2	74,080 42,87 4,7 26,4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: M21		Elektromontáže				
74	M21000000RR0	D+M vnitřní elektroinstalace, dle samostatného soupisu	kus	1,000	Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
75	979011211R00	za první podlaží nad základním podlažím	t	6,207	RTS 17/ II	RTS 17/ II
76	979011219R00	příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	3,103	RTS 17/ II	RTS 17/ II
77	979082111R00	do 10 m	t	6,207	RTS 17/ II	RTS 17/ II
78	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,207	RTS 17/ II	RTS 17/ II
79	979083117R00	přes 5000 m do 6000 m	t	6,207	RTS 17/ II	RTS 17/ II
80	979990001R00	stavební suti	t	6,207	RTS 17/ II	RTS 17/ I
Celkem						

MODERNIZACE BYTU BEZRUČOVA č.p. 1055, TURNOV

D.1.4f - Plynová zařízení

Poř.	Popis	MJ	množství	Jednotková	Cena celkem
Celkem cena za příslušnou profesi					
1	Vnitřní plynovod				
1.1	Trubní rozvody				
1	Potrubí ocelové čemé bezešvé se zar. svařitelností dle ČSN 051310 1/2"	m	8,0		
2	Demontáž stávajícího ocelového potrubí - ocel 3/4"	m	13,0		
3	Ocelová cháníčka DN 25	kpl	1		
1.2	Tvarovky				
1	Napojení na stávající potrubí	kpl	1		
2	Připojení stávající vytápěcí jednotky (součástí KK DN 15)	kpl	1		
1.3	Ostatní				
1	Stavební přípomocce a práce	komplet	1		
2	Komplexní zkoušky, zkušební provoz, revize	komplet	1		
3	Dokumentace skutečného provedení	komplet	1		

MODERNIZACE BYTU BEZRUČOVA č.p. 1055, TURNOV

D.1.4e - Zařízení zdravotně technických instalací

Poř.	Popis	MJ	množství	jednotková cena	Cena celkem
Celkem cena za příslušnou profesi					
1 ZTI - Vnitřní kanalizace splašková					
1.1 Odpadní a připojovací potrubí					
1	Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 50	m	3,9		
2	Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 75	m	1,3		
3	Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 110	m	1,0		
1.2 Tvarovky					
1	Napojení na stávající potrubí ve světlíku	kpl	1		
1.3 Ostatní					
1	Stavební přípomocce a práce	komplet	1		
2	Komplexní zkoušky, zkušební provoz	komplet	1		
3	Dokumentace skutečného provedení	komplet	1		
2 ZTI - Vnitřní vodovod					
2.1 Potrubí					
1	Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 20x2,8	m	4,0		
2	Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 25x3,5	m	14,0		
3	Izolace návleková tl. 5 mm pro potrubí d 20 mm - v drážce	m	2,5		
4	Izolace návleková tl. 5 mm pro potrubí d 25 mm - v drážce	m	8,5		
5	Izolace návleková tl. 9 mm pro potrubí d 20 mm - v drážce	m	1,5		
6	Izolace návleková tl. 13 mm pro potrubí d 25 mm - v drážce	m	5,5		
2.2 Armatury					
1	Zásobník TUV SE SHZ 80 LCD - objem 80 L	ks	1		
2	Kulový kohout pro pitnou vodu DN 20	ks	2		
3	Zpětná klapka DN 20	ks	1		
4	Pojistný ventil 1/2"	ks	1		
5	Pračkový ventil 1/2" - myčka / myčka	ks	2		
6	Napojení na stávající vodovod	kpl	1		
2.3 Ostatní					
1	Stavební přípomocce a práce	komplet	1		
2	Komplexní zkoušky, zkušební provoz	komplet	1		
3	Dokumentace skutečného provedení	komplet	1		
3 ZTI - Zařizovací předměty					
1	U - Umyvadlo keramické, baterie páková stojánková umyvadlová, sifon umyvadlový, 2x rohový ventil 1/2"-3/8"	ks	1		
2	D - Dřez není dodávkou ZTI, dřezový sifon DN 50 - HL 126, dřezová baterie, 2x rohový ventil 1/2"-3/8"	ks	1		
3	SK - Sprchová vanička, sprchový sifon DN 50, sprchová baterie, sprchový set	ks	1		
4	WC - klozet keramický kombi se zadním vodorovným odpadem, splachovací nádržka, rohový ventil s přípojovací hadicí	ks	1		
5	AP - pračkový kohout 1/2" - kulový	ks	1		

Modernizace bytu - Bezručova ulice čp. 1055, k.ú. Turnov p.p.č.st. 1055
Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Elektroinstalace

d.2 Rozpočet

Soupis položek

p.č.	popis položky	mj.	množství	cena/mj	cena celkem
------	---------------	-----	----------	---------	-------------

Materiál elektromontážní

1	trubka ohebná PVC Ipflex 2316	m			
3	krabice přístrojová KP67/1	ks			
4	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks			
5	krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks			
6	bezpečnostní tabulka plast	ks			
7	vodič CY 4 /H07V-U/	m			
8	kabel CYKY 2x1,5	m			
9	kabel CYKY 3x1,5	m			
10	kabel CYKY 3x2,5	m			
11	kabel CYKY 5x1,5	m			
12	kabel CYKY 5x2,5	m			
13	kabel CYKY 5x6	m			
14	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1				
15	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks			
16	kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks			
17	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks			
18	SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5				
19	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks			
20	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks			
21	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks			
22	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky	ks			
23	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks			
24	zásuvka 16A/250Vstř Tango s přepět. ochranou	ks			
25	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks			
26	zásuvka televizní Tango	ks			
28	svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks			
29	pásek Cu ke svorce Bernard	ks			
30	svítidlo zářivkové bytové přisazené stropní/1 zdroj	ks			
31	svítidlo zářivkové bytové přisazené stropní/2 zdroje	ks			
32	svítidlo zářivkové bytové stropní/3 zdroje	ks			
33	požární hlásič a detektor kouře	ks			
34	úprava stáv. rozv ER	hod			

součet

Elektromontáže

1	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m			
2	krabice přístrojová bez zapojení	ks			
3	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks			
4	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97)	ks			
5	bezpečnostní tabulka plastová	ks			
6	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x4	m			
7	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m			
	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov	BYT č. 2.
O:	SO 01	Stavební úpravy	
R:	1	Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množ.	en. použitá / úroveň	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342255024R00	Příčky z desek porobeton tl. 10 cm m.č. 2 : 0,67*2,2+0,65*0,9	m2		RTS 17/ II	RTS 17/ II
2	342261112RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm m.č. 1 : (1,785+1,113)*2,6-0,7*2*1	m2		RTS 17/ II	RTS 17/ II
3	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace m.č. 1,3 : 18,23+3,69	m2		RTS 17/ II	RTS 17/ II
4	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m.č. 2 : 3,03	m2		RTS 17/ II	RTS 17/ II
5	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2 m.č. 3 : 3,69 m.č. 2 : 3,03	m2		RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
6	602021105R00	Omítky stěn z hotových směsí vyrovnávač nasákavosti, akrylátová disperze, . . . po jednotlivých vrstvách m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2	m2		RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	Mj	m	Cenová úroveň
7	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, připomoce řemesel : 5	m2		RTS 17/II
8	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 okno B 2240/1640 mm : (2,24+2*1,64)*0,3	m2		RTS 17/II
9	602021163RT4	Omítka stěn vápenosádrová, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2	m2		RTS 17/II
10	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů okno A 650/900 : 0,65*0,9 okno B 2240/1640 mm : 2,24*1,64	m2		RTS 17/II
11	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2	m2		RTS 17/II
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					
12	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., voděodolně dřevohledkem,	m2		RTS 17/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	n. ustava / tnost	Genová úroveň
		m.č. 1 : 2,24*0,3			
Díl: 64		Výplně otvorů			
13	648991113RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem m.č. 1 : 2,24	m	S 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m.č. 1,3 : 18,23+3,69 m.č. 2 : 3,03	m2	S 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			
15	953761161R00	Odvětrání svislé trubami kruhovými PVC průměr 110 x 2,7 mm s obetonováním ve stropních prostupech	m	S 17/ II	RTS 17/ II
16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m.č. 1,3 : 18,23+3,69 m.č. 2 : 3,03	m2	S 17/ II	RTS 17/ II
17	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách m.č. 1,3 : 18,23+3,69 m.č. 2 : 3,03	m2	S 17/ II	RTS 17/ II
18	959990099R00	Poplatek za odvoz a likvidaci odpadů stavby	kpl	stní	Kalkul
Díl: 96		Bourání konstrukcí			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Úroveň	Cenová úroveň
19	965042131RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 betonová deska : 2*0,1	m3	I	RTS 17/ II
20	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, m.č. 2 : 1 m.č. 1 : 6	kus	I	RTS 17/ II
21	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), m.č. 2 : 0,65*0,9*1	m2	I	RTS 17/ II
22	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), m.č. 1 : 2,24*1,64*1	m2	I	RTS 17/ II
23	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, m.č. 1 : 2,24	m	I	RTS 17/ II
24	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,	m2	I	RTS 17/ II
25	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 1,113*2,6-0,6*2 1,096*2,2 1*2-0,8*2	m2	I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov		
O:	SO 01	Stavební úpravy		
R:	1	Stavební úpravy		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	en. soustava / úroveň
26	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m.č. 3 : 3,69	m2	TS 17/ II RTS 17/ II
27	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2 stavební rum : 18,4*0,12	m3	TS 17/ II RTS 17/ II
28	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	TS 17/ II RTS 17/ II
29	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,6*2*2+0,8*2*1+0,95*2*1	m2	TS 17/ II RTS 17/ II
Díl: 97 Prorážení otvorů				
30	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2	m2	TS 17/ II RTS 17/ II
Díl: 99 Stavební přesun hmot				
31	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	TS 17/ II RTS 17/ II
Díl: 711 Izolace proti vodě				
32	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, proti vlhkosti, tl. 2mm m.č. 2 : 3,03+7,87*2-0,7*2	m2	TS 17/ II RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Kategorie / Množství	Cenová úroveň
33	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	17/II	RTS 17/II
Díl: 713 Izolace tepelné					
34	713121111RV5	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren tl. 100 mm m.č. 1,2 : 18,23+3,03	m2	17/II	RTS 17/II
35	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	17/II	RTS 17/II
Díl: 720 Zdravotechnická instalace					
36	720RR00	D+M ZTI, dle samostatného soupisu	kus	Indiv	
Díl: 723 Vnitřní plynovod					
37	723RR00	D+M plynu, dle samostatného soupisu	kus	Indiv	
Díl: 725 Zařizovací předměty					
38	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	17/II	RTS 17/II
39	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	17/II	RTS 17/II
40	725290031RA0	Demontáž sprchové vaničky, včetně baterie	kus	Indiv	
41	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický	soubor	Indiv	Kalkul
Díl: 762 Konstrukce tesařské					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Cenová úroveň
42	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním m.č. 1,2 : 18,23+3,03	m2	RTS 17/ II
43	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	RTS 17/ II
44	762526110RT4	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, včetně dodávky řeziva, polštáře 100 x 60 mm m.č. 1,2 : 18,23+3,03	m2	Kalkul
45	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m.č. 1,2 : (18,23+3,03)*1,05*0,025 m.č. 1,2 rošt : (18,23+3,03)*0,011	m3	RTS 17/ II
46	775542022R00	Podložka tlumící 3 mm pod lamelové podlahy m.č. 1,2 : 18,23+3,03	m2	RTS 17/ II
47	607250361	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 25 mm m.č. 1,2 : (18,23+3,03)*1,05	m2	RTS 17/ II
48	998762102R00	v objektech výšky do 12 m	t	RTS 17/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské		
49	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 1,50 m2 okno A 650/900 : 1	kus	RTS 17/ II
50	766629303R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 4,50 m2 okno B 2240/1640 mm : 1	kus	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množ.	Cena / post	Cenová úroveň
51	766661RR00	Dodávka a montáž dveří dřevěných vstupních, požární odolnost EW 30 DP3 - 900/2000 mm včetně obložkové zárubně, kování, bezpečnostního zámku : 1P : 1	kus			Kalkul
52	766663RR00	Dodávka a montáž dveří dřevěných vnitřních, prosklených z 1/3 - 700/2000 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku : 3P : 1	kus			Kalkul
53	61143006R123	Okno plastové jednoduché 65 x 90 cm O, S okno A 650/900 : 1	kus			RTS 17/ II
54	61143161R123	Okno plastové 2dílné bez sloupku 224 x 164 cm OS/O okno B 2240/1640 mm : 1	kus			RTS 17/ II
55	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně				7/ II RTS 17/ II
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
56	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr standart m.č. 2 : 3,03	m2			7/ II RTS 17/ II
57	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm m.č. 2 : 3,03	m2			7/ II RTS 17/ II
58	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m.č. 2 : 3,03	m2			7/ II RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mm	va / st	Cenová úroveň
59	59764204121	Dlažba standart 300/300/9 mm m.č. 2 : 3,03*1,1	m2			Indiv
60	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t		II	RTS 17/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				
61	776421100RU2	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku vinyl m.č. 3 : 10,88 m.č. 1 : 18,44	m			Kalkul
62	776521200RS7	Lepení povlak.podlah, dílce vinyl, Chemopren, včetně vinylové podlahy m.č. 1 : 18,23 m.č. 3 : 3,69	m2			Kalkul
63	771100010RAA	Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 3 mm, použití v interiéru, s penetrací m.č. 3 : 3,69	m2		II	Součtová
64	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t		II	RTS 17/ II
Díl: 781		Obklady keramické				
65	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady m.č. 2 : 7,87*2-0,7*2	m2		II	RTS 17/ II
66	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m.č. 2 : 7,87*2-0,7*2	m2		II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	en. soustava / latnost	Cenová úroveň
67	781475115R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm m.č. 2 : 7,87*2-0,7*2	m2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
68	781497911R00	Profil koutový k obkladům m.č. 2 : 7,87+8*2	m	RTS 17/ II	RTS 17/ II
69	5978152651	Obklad 25x25 cm standart m.č. 2 : 7,87*2-0,7*2 10 % : 14,34*0,1	m2	astni	Indiv
70	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 784		Malby			
71	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2 m.č. 1,3 : 18,23+3,69 m.č. 2 : 3,03	m2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
72	784165512R00	Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2 m.č. 1,3 : 18,23+3,69 m.č. 2 : 3,03	m2	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov		
O:	SO 01	Stavební úpravy		
R:	1	Stavební úpravy		

P.č.	Číslo položky	Název položky	M	Stavba / nost	Cenová úroveň
73	784900010RAB	Odstranění stávajících maleb, oškrábáním m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2	m	17/ II	RTS 17/ II
Díl: M21		Elektromontáže			
74	M21000000RR0	D+M vnitřní elektroinstalace, dle samostatného soupisu	ku	ni	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			
75	979011211R00	za první podlaží nad základním podlažím	t	17/ II	RTS 17/ II
76	979011219R00	příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	17/ II	RTS 17/ II
77	979082111R00	do 10 m	t	17/ II	RTS 17/ II
78	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	17/ II	RTS 17/ II
79	979083117R00	přes 5000 m do 6000 m	t	17/ II	RTS 17/ II
80	979990001R00	stavební suti	t	17/ II	RTS 17/ I
Celkem					

MODERNIZACE BYTU BEZRUČOVA č.p. 1055, TURNOV

D.1.4e - Zařízení zdravotně technických instalací

Poř.	Popis	MJ	množství
Celkem cena za příslušnou profesi			
1	ZTI - Vnitřní kanalizace splašková		
1.1	Odpadní a připojovací potrubí		
1	Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 50	m	3,9
2	Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 75	m	1,3
3	Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 110	m	1,0
1.2	Tvarovky		
1	Napojení na stávající potrubí ve světlíku	kpl	1
1.3	Ostatní		
1	Stavební přípomocce a práce	komplet	1
2	Komplexní zkoušky, zkušební provoz	komplet	1
3	Dokumentace skutečného provedení	komplet	1
2	ZTI - Vnitřní vodovod		
2.1	Potrubí		
1	Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 20x2,8	m	4,0
2	Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 25x3,5	m	14,0
3	Izolace návleková tl. 5 mm pro potrubí d 20 mm - v drážce	m	2,5
4	Izolace návleková tl. 5 mm pro potrubí d 25 mm - v drážce	m	8,5
5	Izolace návleková tl. 9 mm pro potrubí d 20 mm - v drážce	m	1,5
6	Izolace návleková tl. 13 mm pro potrubí d 25 mm - v drážce	m	5,5
2.2	Armatury		
1	Zásobník TUV SE SHZ 80 LCD - objem 80 L	ks	1
2	Kulový kohout pro pitnou vodu DN 20	ks	2
3	Zpětná klapka DN 20	ks	1
4	Pojistný ventil 1/2"	ks	1
5	Pračkový ventil 1/2" - myčka / myčka	ks	2
6	Napojení na stávající vodovod	kpl	1
2.3	Ostatní		
1	Stavební přípomocce a práce	komplet	1
2	Komplexní zkoušky, zkušební provoz	komplet	1
3	Dokumentace skutečného provedení	komplet	1
3	ZTI - Zařizovací předměty		
1	U - Umyvadlo keramické, baterie páková stojánková umyvadlová, sifon umyvadlový, 2x rohový ventil 1/2"-3/8"	ks	1
2	Đ - Dřez není dodávkou ZTI, dřezový sifon DN 50 - HL 126, dřezová baterie, 2x rohový ventil 1/2"-3/8"	ks	1
3	SK - Sprchová vanička, sprchový sifon DN 50, sprchová baterie, sprchový set	ks	1
4	WC - klozet keramický kombi se zadním vodorovným odpadem, splachovací nádržka, rohový ventil s připojovací hadicí	ks	1
5	AP - pračkový kohout 1/2" - kulový	ks	1

MODERNIZACE BYTU BEZRUČOVA č.p. 1055, TURNOV

D.1.4f - Plynová zařízení

Poř.	Popis	M.J	m
Celkem cena za příslušnou profesi			
1	Vnitřní plynovod		
1.1	Trubní rozvody		
1	Potrubí ocelové černé bezešvé se zar. svařitelností dle ČSN 051310 1/2"	m	
2	Demontáž stávajícího ocelového potrubí - ocel 3/4"	m	
3	Ocelová cháníčka DN 25	kpl	
1.2	Tvarovky		
1	Napojení na stávající potrubí	kpl	
2	Připojení stávající vytápěcí jednotky (součástí KK DN 15)	kpl	
1.3	Ostatní		
1	Stavební přípomocce a práce	komplet	
2	Komplexní zkoušky, zkušební provoz, revize	komplet	
3	Dokumentace skutečného provedení	komplet	



Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov	<i>BYT č.3</i>
O:	SO 01	Stavební úpravy	
R:	1	Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	
1	342255024R00	Příčky z desek porobeton tl. 10 cm m.č. 2 : 0,67*2,2+0,65*0,9	m2 17/II
2	342261112RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm m.č. 1 : (1,785+1,113)*2,6-0,7*2*1	m2 17/II
3	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace m.č. 1,3 : 18,23+3,69	m2 17/II
4	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m.č. 2 : 3,03	m2 17/II
5	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2 m.č. 3 : 3,69 m.č. 2 : 3,03	m2 17/II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	
6	602021105R00	Omitky stěn z hotových směsí vyrovnávač nasákavosti, akrylátová disperze, , , po jednotlivých vrstvách m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2	m2 17/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cenová úroveň
7	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, připomoce řemesel : 5	m2	5,00000	RTS 17/ II
8	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, okno B 2240/1640 mm : (2,24+2*1,64)*0,3	m2	1,65600	RTS 17/ II
9	602021163RT4	Omítka stěn vápenosádrová, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2	m2	74,08040	RTS 17/ II
10	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů okno A 650/900 : 0,65*0,9 okno B 2240/1640 mm : 2,24*1,64	m2	4,25860	RTS 17/ II
11	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2	m2	74,08040	RTS 17/ II
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					
12	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod.. vodorovný nebo dřevěným hladítkem,	m2	0,67200	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cenová úroveň
		m.č. 1 : 2,24*0,3			
Díl: 64 Výplně otvorů					
13	648991113RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem m.č. 1 : 2,24	m	2,24	RTS 17/ II
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m.č. 1,3 : 18,23+3,69 m.č. 2 : 3,03	m2	24,9	RTS 17/ II
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
15	953761161R00	Odvětrání svislé trubami kruhovými PVC průměr 110 x 2,7 mm s obetonováním ve stropních prostupech	m	5,0	RTS 17/ II
16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m.č. 1,3 : 18,23+3,69 m.č. 2 : 3,03	m2	24,9	RTS 17/ II
17	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách m.č. 1,3 : 18,23+3,69 m.č. 2 : 3,03	m2	24,9	RTS 17/ II
18	959990099R00	Poplatek za odvoz a likvidaci odpadů stavby	kpl	1,0	Kalkul
Díl: 96 Bourání konstrukcí					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	stavba / úroveň	Cenová úroveň
19	965042131RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 betonová deska : 2*0,1	m3	0	17/II	RTS 17/II
20	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, m.č. 2 : 1 m.č. 1 : 6	kus	7	17/II	RTS 17/II
21	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), m.č. 2 : 0,65*0,9*1	m2	0	17/II	RTS 17/II
22	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), m.č. 1 : 2,24*1,64*1	m2	3	17/II	RTS 17/II
23	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, m.č. 1 : 2,24	m	2	17/II	RTS 17/II
24	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,	m2	4	17/II	RTS 17/II
25	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 1,113*2,6-0,6*2 1,096*2,2 1*2-0,8*2	m2	4	17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mno	Cena / st	Cenová úroveň
26	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m.č. 3 : 3,69	m2		II	RTS 17/ II
27	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2 stavební rum : 18,4*0,12	m3		II	RTS 17/ II
28	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus		II	RTS 17/ II
29	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,6*2*2+0,8*2*1+0,95*2*1	m2		II	RTS 17/ II
Díl: 97		Prorážení otvorů				
30	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2	m2		II	RTS 17/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t		II	RTS 17/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				
32	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, proti vlhkosti, tl. 2mm m.č. 2 : 3,03+7,87*2-0,7*2	m2		II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov			
O:	SO 01	Stavební úpravy			
R:	1	Stavební úpravy			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ		
33	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t		/ II RTS 17/ II
Díl: 713		Izolace tepelné			
34	713121111RV5	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren tl. 100 mm m.č. 1,2 : 18,23+3,03	m2		/ II RTS 17/ II
35	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t		/ II RTS 17/ II
Díl: 720		Zdravotechnická instalace			
36	720RR00	D+M ZTI, dle samostatného soupisu	kus		Indiv
Díl: 723		Vnitřní plynovod			
37	723RR00	D+M plynu, dle samostatného soupisu	kus		Indiv
Díl: 725		Zařizovací předměty			
38	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus		/ II RTS 17/ II
39	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus		/ II RTS 17/ II
40	725290031RA0	Demontáž sprchové vaničky, včetně baterie	kus		Indiv
41	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický	soubor		Kalkul
Díl: 762		Konstrukce tesařské			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	
42	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním m.č. 1,2 : 18,23+3,03	m2	21,26000 21,26	renová oveň S 17/ II
43	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	18,40000	S 17/ II
44	762526110RT4	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, včetně dodávky řeziva, polštáře 100 x 60 mm m.č. 1,2 : 18,23+3,03	m2	21,26000 21,26	lkul
45	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m.č. 1,2 : (18,23+3,03)*1,05*0,025 m.č. 1,2 rošt : (18,23+3,03)*0,011	m3	0,79194 0,55808 0,23386	S 17/ II
46	775542022R00	Podložka tlumící 3 mm pod lamelové podlahy m.č. 1,2 : 18,23+3,03	m2	21,26000 21,26	S 17/ II
47	607250361	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 25 mm m.č. 1,2 : (18,23+3,03)*1,05	m2	22,32300 22,323	S 17/ II
48	998762102R00	v objektech výšky do 12 m	t	0,45810	S 17/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			
49	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 1,50 m2 okno A 650/900 : 1	kus	1,00000 1	S 17/ II
50	766629303R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 4,50 m2 okno B 2240/1640 mm : 1	kus	1,00000 1	S 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cenová úroveň
51	766661RR00	Dodávka a montáž dveří dřevěných vstupních, požární odolnost EW 30 DP3 - 900/2000 mm včetně obložkové zárubně, kování, bezpečnostního zámku : 1P : 1	kus	1,00000	Kalkul
52	766663RR00	Dodávka a montáž dveří dřevěných vnitřních, prosklených z 1/3 - 700/2000 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku : 3P : 1	kus	1,00000	Kalkul
53	61143006R123	Okno plastové jednodílné 65 x 90 cm O, S okno A 650/900 : 1	kus	1,00000	RTS 17/ II
54	61143161R123	Okno plastové 2dílné bez sloupku 224 x 164 cm OS/O okno B 2240/1640 mm : 1	kus	1,00000	RTS 17/ II
55	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovné	t	0,06348	RTS 17/ II
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady					
56	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr standart m.č. 2 : 3,03	m2	3,03000	RTS 17/ II
57	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm m.č. 2 : 3,03	m2	3,03000	RTS 17/ II
58	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotliv. m.č. 2 : 3,03	m2	3,03000	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	1. stavba / Cenová úroveň
59	59764204121	Dlažba standart 300/300/9 mm m.č. 2 : 3,03*1,1	m2	3,33300 3,333	Indiv
60	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,07990	RTS 17/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové			
61	776421100RU2	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku vinyl m.č. 3 : 10,88 m.č. 1 : 18,44	m	29,32000 10,88 18,44	Kalkul
62	776521200RS7	Lepení povlak podlah, dílce vinyl, Chemopren, včetně vinylové podlahy m.č. 1 : 18,23 m.č. 3 : 3,69	m2	21,92000 18,23 3,69	Kalkul
63	771100010RAA	Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 3 mm, použití v interiéru, s penetrací m.č. 3 : 3,69	m2	3,69000 3,69	Součtová
64	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,09003	RTS 17/ II
Díl: 781		Obklady keramické			
65	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady m.č. 2 : 7,87*2-0,7*2	m2	14,34000 14,34	RTS 17/ II
66	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m.č. 2 : 7,87*2-0,7*2	m2	14,34000 14,34	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cenová úroveň
67	781475115R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm m.č. 2 : 7,87*2-0,7*2	m2	14,34000 14,34	II RTS 17/ II
68	781497911R00	Profil koutový k obkladům m.č. 2 : 7,87*8*2	m	23,87000 23,87	II RTS 17/ II
69	5978152651	Obklad 25x25 cm standart m.č. 2 : 7,87*2-0,7*2 10 % : 14,34*0,1	m2	15,77400 14,34 1,434	Indiv
70	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,26820	II RTS 17/ II
Díl: 784		Malby			
71	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2 m.č. 1,3 : 18,23+3,69 m.č. 2 : 3,03	m2	99,03040 42,8704 4,722 26,488 21,92 3,03	II RTS 17/ II
72	784165512R00	Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2 m.č. 1,3 : 18,23+3,69 m.č. 2 : 3,03	m2	99,03040 42,8704 4,722 26,488 21,92 3,03	II RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / Stavba / úroveň / Cenová úroveň
73	784900010RAB	Odstranění stávajících maleb, oškrábáním m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2	m2	74,08040	17/ II RTS 17/ II
				42,8704	
				4,722	
				26,488	
Díl: M21		Elektromontáže			
74	M21000000RR0	D+M vnitřní elektroinstalace, dle samostatného soupisu	kus	1,00000	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			
75	979011211R00	za první podlaží nad základním podlažím	t	6,20754	17/ II RTS 17/ II
76	979011219R00	příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	3,10377	17/ II RTS 17/ II
77	979082111R00	do 10 m	t	6,20754	17/ II RTS 17/ II
78	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,20754	17/ II RTS 17/ II
79	979083117R00	přes 5000 m do 6000 m	t	6,20754	17/ II RTS 17/ II
80	979990001R00	stavební suti	t	6,20754	17/ II RTS 17/ I
Celkem					

MODERNIZACE BYTU BEZRUČOVA č.p. 1055, TURNOV**D.1.4f - Plynová zařízení**

Poř.	Popis	MJ	množství
Celkem cena za příslušnou profesi			
1	Vnitřní plynovod		
1.1	Trubní rozvody		
1	Potrubí ocelové černé bezešvé se zar. svařitelností dle ČSN 051310 1/2"	m	8,0
2	Demontáž stávajícího ocelového potrubí - ocel 3/4"	m	13,0
3	Ocelová cháníčka DN 25	kpl	1
1.2	Tvarovky		
1	Napojení na stávající potrubí	kpl	1
2	Připojení stávající vytápěcí jednotky (součástí KK DN 15)	kpl	1
1.3	Ostatní		
1	Stavební přípomocce a práce	komplet	1
2	Komplexní zkoušky, zkušební provoz, revize	komplet	1
3	Dokumentace skutečného provedení	komplet	1

MODERNIZACE BYTU BEZRUČOVA č.p. 1055, TURNOV

D.1.4e - Zařízení zdravotně technických inženýringů

Poř.	Popis	
Celkem cena za příslušnou profesi		
1	ZTI - Vnitřní kanalizace splašková	
1.1	Odpadní a přípojovací potrubí	
1	Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 50	
2	Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 75	
3	Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 110	
1.2	Tvarovky	
1	Napojení na stávající potrubí ve světlíku	
1.3	Ostatní	
1	Stavební přípomoc a práce	kor
2	Komplexní zkoušky, zkušební provoz	kor
3	Dokumentace skutečného provedení	kor
2	ZTI - Vnitřní vodovod	
2.1	Potrubí	
1	Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 20x2,8	
2	Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 25x3,5	
3	Izolace návleková tl. 5 mm pro potrubí d 20 mm - v drážce	
4	Izolace návleková tl. 5 mm pro potrubí d 25 mm - v drážce	
5	Izolace návleková tl. 9 mm pro potrubí d 20 mm - v drážce	
6	Izolace návleková tl. 13 mm pro potrubí d 25 mm - v drážce	
2.2	Armatury	
1	Zásobník TUV SE SHZ 80 LCD - objem 80 L	
2	Kulový kohout pro pitnou vodu DN 20	
3	Zpětná klapka DN 20	
4	Pojistný ventil 1/2"	
5	Pračkový ventil 1/2" - myčka / myčka	
6	Napojení na stávající vodovod	
2.3	Ostatní	
1	Stavební přípomoc a práce	kor
2	Komplexní zkoušky, zkušební provoz	kor
3	Dokumentace skutečného provedení	kor
3	ZTI - Zařizovací předměty	
1	U - Umyvadlo keramické, baterie páková stojánková umyvadlová, sifon umyvadlový, 2x rohový ventil 1/2"-3/8"	
2	D - Dřez není dodávkou Z11, dřezový sifon DN 50 - HL 126, dřezová batene, 2x rohový ventil 1/2"-3/8"	
3	SK - Sprchová vanička, sprchový sifon DN 50, sprchová baterie, sprchový set	
4	WC - klozet keramický kombi se zadním vodorovným odpadem, splachovací nádržka, rohový ventil s přípojovací hadicí	
5	AP - pračkový kohout 1/2" - kulový	

d.2 Rozpočet

Soupis položek

p.č.	popis položky	mj.
------	---------------	-----

Materiál elektromontážní

1	trubka ohebná PVC Ipflex 2316	m
3	krabice přístrojová KP67/1	ks
4	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks
5	krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks
6	bezpečnostní tabulka plast	ks
7	vodič CY 4 /H07V-U/	m
8	kabel CYKY 2x1,5	m
9	kabel CYKY 3x1,5	m
10	kabel CYKY 3x2,5	m
11	kabel CYKY 5x1,5	m
12	kabel CYKY 5x2,5	m
13	kabel CYKY 5x6	m
14	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1	
15	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks
16	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks
17	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks
18	SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5	
19	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks
20	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks
21	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks
22	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky	ks
23	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks
24	zásuvka 16A/250Vstř Tango s přepět. ochranou	ks
25	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks
26	zásuvka televizní Tango	ks
28	svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks
29	pásek Cu ke svorce Bernard	ks
30	svítidlo zářivkové bytové přisazené stropní/1 zdroj	ks
31	svítidlo zářivkové bytové přisazené stropní/2 zdroje	ks
32	svítidlo zářivkové bytové stropní/3 zdroje	ks
33	požární hlásič a detektor kouře	ks
34	úprava stáv. rozv ER	hod

součet

Elektromontáže

1	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m
2	krabice přístrojová bez zapojení	ks
3	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks
4	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97)	ks
5	bezpečnostní tabulka plastová	ks
6	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x4	m
7	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m
	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m

8 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm ²	ks
9 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6 mm ²	ks
10 požární hlásič	ks
11 spínač zapuštěný vč.zapojení	ks
12 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks
13 svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks
14 svítidlo zářivkové přisazené 1 zdroj	ks
15 svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks
16 svítidlo stropní závěsné 3 zdroje	ks
17 rozvodnice do hmotnosti 50 kg	ks
18 práce neohodnocené ceníkem	hod
součet	

Rozpis rozvaděče RB

1 rozvaděč OEZ Letohrad typ RZA-24N, vč. přísl.	ks
2 spínač páčkový MSO-32-1 na lištu	ks
4 jistič LTN 1pól/ch.B/ 2A	ks
5 jistič LTN 1pól/ch.B/ 6A	ks
6 jistič LTN 1pól/ch.B/ 16A	ks
7 jistič LTN 3pól/ch.B/ 16A	ks
8 proudový chránič 4.pol LFN-40-4-030A	ks
9 proudový chránič 2.pol OLI-16-2-030A	ks
10 stykač RSI-20-20	ks
11 sodič přepětí SVBC-12,5-1	ks
součet (kalkulátor OEZ)	

Demontáže

1 demontáže neohodnocené ceníkem	hod
součet	

Rekapitulace ceny

1 Materiál elektromontážní	ks
2 Elektromontáže	ks
4 Rozvaděč RB	ks
5 Demontáže	ks
Celkem	

d.2 Rozpočet

Soupis položek

p.č.	popis položky	mj.	mno
Materiál elektromontážní			
1	trubka ohebná PVC Ipflex 2316	m	
3	krabice přístrojová KP67/1	ks	
4	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	
5	krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks	
6	bezpečnostní tabulka plast	ks	
7	vodič CY 4 /H07V-U/	m	
8	kabel CYKY 2x1,5	m	
9	kabel CYKY 3x1,5	m	
10	kabel CYKY 3x2,5	m	
11	kabel CYKY 5x1,5	m	
12	kabel CYKY 5x2,5	m	
13	kabel CYKY 5x6	m	
14	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1		
15	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	
16	kryt spínače 1- Duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	
17	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	
18	SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5		
19	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	
20	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	
21	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	
22	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky	ks	
23	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	
24	zásuvka 16A/250Vstř Tango s přepět. ochranou	ks	
25	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	
26	zásuvka televizní Tango	ks	
28	svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	
29	pásek Cu ke svorce Bernard	ks	
30	svítidlo zářivkové bytové přisazené stropní/1 zdroj	ks	
31	svítidlo zářivkové bytové přisazené stropní/2 zdroje	ks	
32	svítidlo zářivkové bytové stropní/3 zdroje	ks	
33	požární hlásič a detektor kouře	ks	
34	úprava stáv. rozv ER	hod	

součet

Elektromontáže

1	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	
2	krabice přístrojová bez zapojení	ks	
3	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	
4	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97)	ks	
5	bezpečnostní tabulka plastová	ks	
6	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x4	m	
7	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	
	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	

8 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm ²	ks
9 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6 mm ²	ks
10 požární hlásič	ks
11 spínač zapuštěný vč.zapojení	ks
12 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks
13 svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks
14 svítidlo zářivkové přisazené 1 zdroj	ks
15 svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks
16 svítidlo stropní závěsné 3 zdroje	ks
17 rozvodnice do hmotnosti 50 kg	ks
18 práce neohodnocené ceníkem	hod
součet	

Rozpis rozvaděče RB

1 rozvaděč OEZ Letohrad typ RZA-24N, vč. přísl.	ks
2 spínač páčkový MSO-32-1 na lištu	ks
4 jistič LTN 1pól/ch.B/ 2A	ks
5 jistič LTN 1pól/ch.B/ 6A	ks
6 jistič LTN 1pól/ch.B/ 16A	ks
7 jistič LTN 3pól/ch.B/ 16A	ks
8 proudový chránič 4.pol LFN-40-4-030A	ks
9 proudový chránič 2.pol OLI-16-2-030A	ks
10 stykač RSI-20-20	ks
11 sodič přepětí SVBC-12,5-1	ks
součet (kalkulátor OEZ)	

Demontáže

1 demontáže neohodnocené ceníkem	hod
součet	

Rekapitulace ceny

1 Materiál elektromontážní	ks
2 Elektromontáže	ks
4 Rozvaděč RB	ks
5 Demontáže	ks
Celkem	



Pojištění podnikatele a právnických osob
 Pojistná smlouva číslo: 84890670-19
 Stav k datu 28. 9. 2016
 Kód produktu: DP

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 84890670-19

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

Pojistník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):

Jméno: Zdeněk, Příjmení: Novotný

Datum narození: 24. 4. 1976

IČ: 70215561

Ulice, č. p.: Držkov, 63

Obec: Držkov, PSČ: 468 24, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA

Korespondenční adresa:

je shodná s adresou pojistníka

uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Pojištění odpovědnosti podnikatelů.

2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě

2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušná pojištění a z Vyúčtování pojistného obsahujícího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními.

2.3. Pojištění v rámci této pojistné smlouvy jsou sjednána s automatickou prolongací tzn., že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se o další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhé smluvní straně nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Počátek dalšího pojistného roku (datum obnovy) je stanoven na 28. září každého kalendářního roku. To platí pro všechna pojištění, i když byla sjednána v průběhu pojistného roku.

2.4. Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Pojistné splatné vždy k 28. 9. každého roku.

2.5. Ujednává se, že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet č.: 246246/5500 pod variabilním symbolem 8489067019.

3. Závěrečná prohlášení pojistníka

Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších údajů (identifikačních, adresních, komunikačních) uvedenými v článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných pojistných podmínek a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných pojistných podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.



Pojistná smlouva číslo: 84890670-19
 Stav k datu 28. 9. 2016
 Kód pojištění: DPO02
 Pořadové číslo pojištění: 1

TC88958003025

Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, spisová značka B 1464

Pojistník, pojištěný:

Jméno: Zdeněk, Příjmení: Novomý
 Datum narození: 24. 4. 1976
 IČO: 70215561

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč
 Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

Vyrábějí nebo zpracovávají se v provozovně potraviny? NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi,
 radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm? NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s výbušninami a traskavinami? NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce ve výškách nad 5 m? ANO

Je s činností spojeno provozování střediska praktického vyučování

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování? NE

Dochází při poskytování služby k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána? NE

Je s činností spojeno poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,
 zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály? NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi uvedenými ve výpisu z živnostenského rejstříku vedeného

Odbor správní, živnostenský úřad v Magistrát Města Jablonec Nad Nisou, č. 1868 2016 ŽÚ F. ze dne 23. 2. 2000

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění v Kč

2 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí v Kč

500,-

Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.

4.2. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

O2204315392419

Pojistná smlouva č.: 84890670-19
Stav k datu 28. 9. 2016

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

3. Závěrečné ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- záznam z jednání,
- pojistné podmínky dle bodu 2.2.,
- sazebník poplatků.

Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

