

Výklad artiklů

Obsah údržbových činností

Zabezpečení silničního provozu, údržba a opravy vozovek

20110 Čištění vozovek metením strojně traktorovým zametačem

Popis: čištění vozovky metením do příkopu nebo na krajnici

Výkon: počet m² plochy, která byla skutečně uklizena

20111 Čištění vozovek metením strojně samosběrem

Popis: metení a zároveň sběr materiálu s ukládáním do nádrže, odvoz, vysypání nádrže na skládku cena včetně skládkovného

Výkon: počet m² plochy, která byla skutečně uklizena

20121 Čištění vozovek splachováním strojně

Popis: mytí povrchu vozovky tlakovou vodou

Výkon: počet m² skutečně očištěné plochy

20140 Čištění vozovky odkopem, vrstva do 5 cm, ručně

Popis: odkopání vrstvy bláta, ruční zametení, výkop stružek pro volný odtok vody z vozovky, odstranění materiálu z vozovky a jeho odvoz na skládku, cena včetně skládkovného

Výkon: počet m² skutečně očištěné plochy

20150 Čištění vozovek po naplaveninách – strojně

Popis: odstranění nánosů z povrchu vozovky, spláchnutí tlakovou vodou, odstranění materiálu z vozovky a jeho odvoz na skládku, cena včetně skládkovného

Výkon: počet m² skutečně očištěné plochy

20920 Pohotovost domácí pro nepřetržité zajištění BESIP

Popis: domácí pohotovost pracovníků, vyčleněných pro zajištění případných neodkladných zásahů mimo pracovní dobu

Výkon: součet hodin všech do pohotovosti vyčleněných pracovníků

20197 Neodkladné zásahy, zajištění BESIP

Popis: výjezd k neodkladným zásahům na silnicích - neodkladné opravy na silničním tělese, jeho součástech a příslušenství, odstranění cizích těles ze silnic, osazení nezbytného přechodného dopravního značení z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu

Výkon: počet ks

Poznámka: nezbytné opravy se účtují samostatně, s oceněním dle příslušných položek údržbových činností

použitý materiál (absorpční látky apod.) není součástí oceňované položky a při fakturování je vykazován samostatně

21110 Letní pohoz (0,5 – 1,0 kg / m²)

Popis: pohoz míst s lepivým povrchem jemnou vrstvou krycího materiálu, zametení a úklid přebytečného materiálu. Cena je včetně materiálu.
Výkon: počet m² skutečně ošetřené plochy

21445 Dvojrvtvý nátěr asfaltové emulze 1,60 kg/m²

Popis: vyčištění a příprava vozovky, aplikace dvojrvtvého nátěru se zaválcováním, zametení a úklid přebytečného materiálu
Výkon: skutečný počet m² plochy aplikovaného nátěru

21511 Vysprávký výtluuků asfaltovou emulzí a kamenivem

Popis: vyčištění a příprava vyspravovaných míst, provedení výsprav ručně, emulzí obaleným kamenivem, přesypání suchým kamenivem (dle TP 96), zametení a úklid přebytečného materiálu
Výkon: počet tun spotřebovaného materiálu

21518 Vysprávká výtluuků s použitím turbomechanizmů

Popis: vyčištění a příprava vyspravovaných míst, provedení výsprav tryskovou metodou – turbo, emulzí obaleným kamenivem, přesypání suchým kamenivem (dle TP 96), zametení a úklid přebytečného materiálu
Výkon: počet tun spotřebovaného materiálu

21710 Vysprávká výtluuků asfaltovou směsí za horka, do upravených výtluuků ručně

Popis: řezání asfaltového krytu do pravidelných obrazců, vyfrézování a vypikování přebytečného materiálu, vyčištění výspravy, spojovací nátěr, vyplnění výspravy horkou asfaltovou směsí ručně, hutnění, ošetření pracovní spáry asfaltovou zálivkou nebo těsnícím zálivkovým páskem, zametení a úklid
Výkon: počet tun spotřebovaného materiálu – doložen vážním lístkem
Poznámka: frézování je účtováno samostatně dle skutečně provedených m²

21711 Vysprávká výtluuků asfaltovou směsí za horka, do upravených výtluuků strojně

Popis: řezání asfaltového krytu do pravidelných obrazců, vyfrézování a vypikování přebytečného materiálu, vyčištění výspravy, spojovací nátěr, vyplnění výspravy horkou asfaltovou směsí strojně s hutněním, ošetření pracovní spáry asfaltovou zálivkou nebo těsnícím zálivkovým páskem, zametení a úklid
Výkon: počet tun spotřebovaného materiálu – doložen vážním lístkem
Poznámka: frézování je účtováno samostatně dle skutečně provedených m²

21712 Vysprávká výtluuků asfaltovou směsí za horka do neupravených výtluuků

Popis: vyčištění a vysušení výspravy, spojovací nátěr, vyplnění výspravy horkou asfaltovou směsí ručně, hutnění zametení, úklid a zdrcení kamenivem
Výkon: počet tun spotřebovaného materiálu – doložen vážním lístkem

21713 Vysprávká výtluuků asfaltovou směsí za studena

Popis: vyčištění, vysušení a zahřátí výspravy na předepsanou teplotu, vyplnění výspravy speciální asfaltovou směsí schválenou pro použití na PK za studena, hutnění, zametení a úklid

Výkon: počet tun spotřebovaného materiálu

Poznámka: technologie pro provizorní výspravu vozovek v zimním období, kdy nelze použít obalované směsi za horka

21715 Vysprávka výtluků pomocí nahřívacího stroje

Popis: vyčištění, vysušení a zahřátí výspravy na předepsanou teplotu, vyplnění výspravy speciální asfaltovou směsí schválenou pro použití na PK, hutnění, zametení a úklid

Výkon: počet m² výsprav

Poznámka: technologie pro výspravu vozovek vhodná i pro zimní období

21913 Hutněná asf. vrstva 5 cm s použitím odfrézovaného materiálu

Popis: příprava a vyčištění vyspravovaných ploch, pokládka frézovaného asfaltovaného materiálu, zástřik asfaltovou emulzí, hutnění, vyčištění od přebytečného materiálu.

Výkon: skutečný počet m² plochy provedených výsprav

21914 Velkoplošné výspravy strojně položením obrusné vrstvy tl. do 40 mm, v ploše do 500 m²

Popis: řezání asfaltového krytu do pravidelných obrazců, vyfrézování a vypikování přebytečného materiálu, vyčištění výspravy, spojovací nátěr, vyplnění výspravy horkou asfaltovou směsí strojně s hutněním, ošetření pracovní spáry asfaltovou zálivkou nebo těsnicím zálivkovým páskem, zametení a úklid

Výkon: skutečný počet m² plochy provedených výsprav při průměrné hloubce výspravy 4 cm

Poznámka: frézování je účtováno samostatně dle skutečně provedených m²

21917 Velkoplošné výspravy strojně položením obrusné vrstvy tl. do 50 mm, v ploše do 500 m²

Popis: řezání asfaltového krytu do pravidelných obrazců, vyfrézování a vypikování přebytečného materiálu, vyčištění výspravy, spojovací nátěr, vyplnění výspravy horkou asfaltovou směsí strojně s hutněním, ošetření pracovní spáry asfaltovou zálivkou nebo těsnicím zálivkovým páskem, zametení a úklid

Výkon: skutečný počet m² plochy provedených výsprav při průměrné hloubce výspravy 5 cm

Poznámka: frézování je účtováno samostatně dle skutečně provedených m²

22615 Frézování do hloubky 4 – 6 cm

Popis: frézování povrchu vozovky, zametení a úklid zbytků materiálu na frézovaném místě, zarovnání styčných ploch.

Výkon: počet m² odfrézované plochy

Poznámka:

22810 Sanace spár a trhlin

Popis: profrézování spáry nebo trhliny do drážky do profilu 1,5 x 2,5 cm (profil drážky max. do 4 cm²), vyčištění drážky, spojovací nátěr, předehřátí vyfrézované drážky, zalití

Výkon: teplou asfaltovou zálivkou, zakrytí speciální papírovou páskou, zametení a odstranění přebytečného materiálu
počet bm ošetřených spár a trhlin

29999 Kalkulační položka oprav komunikací

Popis: např. oprava kaverny, dlážděných vozovek,propadů komunikace.

Výkon: kalkulace

Poznámka: použití jen na základě předem odsouhlaseného kalkulačního rozpočtu objednatelem

Dopravní značení**31110 Čištění SDZ mytím strojně**

Popis: mytí značek přistavenou strojní myčkou

Výkon: počet ks umytých dopravních značek

31120 Čištění SDZ mytím ručně

Popis: ruční čištění a mytí značek za použití tlakové vody

Výkon: počet ks umytých dopravních značek

31335 Výměna SDZ na původním sloupku,

Popis: demontáž původní značky, montáž nové značky

Cena je včetně materiálu a likvidace

Výkon: počet ks provedené výměny SDZ

31350 Narovnání sloupku SDZ

Popis: uvolnění záhozu kolem patky sloupku, vyrovnání a kontrola svislosti DZ, nasměrování značky do vozovky, zához a hutnění kolem patky sloupku, úklid

Výkon: počet ks narovnaných sloupků SDZ

31710 Zřízení SDZ včetně sloupku a patky bez obetonování

Popis: vyhloubení otvoru pro patku značky, osazení patky, osazení sloupku, osazení a vyrovnání značky do požadovaného směru, úprava a urovnání terénu kolem značky. Cena je včetně materiálu

Výkon: počet ks zřízených SDZ

31720 Zřízení SDZ včetně sloupku a patky s obetonování

Popis: vyhloubení otvoru pro patku značky, osazení a obetonování patky, osazení sloupku, osazení a vyrovnání značky do požadovaného směru, úprava a urovnání terénu kolem značky. Cena je včetně materiálu

Výkon: počet ks zřízených SDZ

31810 Oprava sloupku SDZ s výměnou patky,

Popis: demontáž značky ze sloupku, oprava sloupku, demontáž poškozené patky, montáž nové patky, montáž sloupku a značky. Cena je včetně materiálu.

Výkon: počet ks opravených sloupků s výměnou patky

31910 Likvidace SDZ

Popis: demontáž štítu značky, demontáž sloupku, demontáž patky, urovnání terénu v manipulačním prostoru. Likvidace bude doložena vážnými listky.

Výkon: počet ks zlikvidovaných SDZ

32110 Mytí velkoplošné DZ ručně

Popis: ruční čištění a mytí čtené plochy velkoplošné značky za použití tlakové vody

Výkon: počet m² umytých ploch velkoplošných značek

32325 Výměna velkoplošné DZ na původní konstrukci

Popis: demontáž původní značky, montáž nové značky, oprava nátěru konstrukce,

Výkon: počet m² plochy vyměněných DZ

36712 Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou – zřízení včetně předznačení

Popis: ruční očištění povrchu vozovky, značení ručním nástřikem dle šablony, posyp reflexní balotinou

Výkon: celkový počet m² obnovených plošných dopravních značek

Poznámka: metení před značením je součástí artiklu.

36722 Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou – obnova

Popis: ruční očištění povrchu vozovky, značení ručním nástřikem dle šablony, posyp reflexní balotinou

Výkon: celkový počet m² obnovených plošných dopravních značek

Poznámka: metení před značením je součástí artiklu.

36740 VDZ plošné ze stěrkových plastů - zřízení včetně předznačení

Popis: ruční očištění povrchu vozovky, (značení ručním nástřikem) nanesení barvy dle šablony, posyp reflexní balotinou

Výkon: celkový počet m² obnovených plošných dopravních značek

Poznámka: metení před značením je součástí artiklu.

36742 VDZ plošné ze stěrkových plastů - obnova

Popis: ruční očištění povrchu vozovky, (značení ručním nástřikem) nanesení barvy dle šablony, posyp reflexní balotinou

Výkon: celkový počet m² obnovených plošných dopravních značek

Poznámka: metení před značením je součástí artiklu.

37712 VDZ – dělicí čáry s balotinou - zřízení včetně předznačení

Popis: ruční očištění povrchu vozovky, strojní značení, posyp reflexní balotinou

Výkon: celkový počet bm obnovených dělicích čar

Poznámka: metení před značením je součástí artiklu.

37722 VDZ – dělicí čáry s balotinou - obnova

Popis: ruční očištění povrchu vozovky, strojní značení, posyp reflexní balotinou

Výkon: celkový počet bm obnovených dělicích čar

Poznámka: metení před značením je součástí artiklu.

38712 VDZ - vodící proužky 25 cm s balotinou - zřízení včetně předznačení

Popis: ruční očištění povrchu vozovky, strojní značení v šířce proužku 25 cm, posyp reflexní balotinou

Výkon: celkový počet bm obnovených vodících čar

Poznámka: metení před značením je součástí artiklu.

38713 VDZ - vodící proužky 12,5 cm s balotinou - zřízení včetně předznačení

Popis: ruční očištění povrchu vozovky, strojní značení v šířce proužku 12,5 cm, posyp reflexní balotinou

Výkon: celkový počet bm obnovených vodících čar

Poznámka: metení před značením je součástí artiklu.

38722 VDZ - vodící proužky 25 cm s balotinou - obnova

Popis: ruční očištění povrchu vozovky, strojní značení v šířce proužku 25 cm, posyp reflexní balotinou

Výkon: celkový počet bm obnovených vodících čar

Poznámka: metení před značením je součástí artiklu.

38723 VDZ - vodící proužky 12,5 cm s balotinou - obnova

Popis: ruční očištění povrchu vozovky, strojní značení v šířce proužku 12,5 cm, posyp reflexní balotinou

Výkon: celkový počet bm obnovených vodících čar

Poznámka: metení před značením je součástí artiklu.

39901 Světelná šipka + 1 pracovník

Popis: označení místa na žádost KSUS KK

Výkon: celkový počet hodin

39902 1ks – Dopravní značka 1 sloupek

Popis: označení místa na žádost KSUS KK

Výkon počet dní

39903 2ks - Dopravní značka 1 sloupek

Popis: označení místa na žádost KSUS KK

Výkon počet dní

39904 –použití silničního kuželu

Popis: označení místa na žádost KSUS KK

Výkon počet dní

39905 – světelná sada – 3 světla

Popis: označení místa na žádost KSUS KK

Výkon počet dní

39906 – semaforová souprava

Popis: označení místa na žádost KSUS KK

Výkon počet dní

39999 Kalkulační položka DZ

Popis: např. likvidace VDZ, výměna lamel atd.

Výkon: kalkulace

Poznámka: použití jen na základě předem odsouhlaseného kalkulačního rozpočtu objednatelem

Bezpečnostní zařízení

41200 Nátěr ocelových svodidel

Popis: očištění svodidel, ruční nátěr základní barvou a po té 2x nátěr finální barvou

Výkon: počet bm skutečně natřené délky jednotlivých dílů svodidel

41310 Ocelová svodidla - zřízení souvisle

Popis: montáž nových dílu svodidel

Výkon: celkový počet bm nových dílu svodidel

Poznámka: v případě provedení je likvidace svodidel účtovaná samostatně

41320 Ocelová svodidla - zřízení jednotlivě

Popis: montáž nového dílu svodidla

Výkon: celkový počet bm nového dílu svodidla

Poznámka: v případě provedení je likvidace svodidel účtovaná samostatně

41400 Ocelová svodidla – opravy a rovnání jednotlivých dílů

Popis: demontáž, nahřátí deformovaných částí kyslíkoacetylenovou soupravou, rovnání za tepla, nátěr, opětovná montáž

Výkon: celkový počet bm opraveného, narovnaného svodidla

Poznámka: v případě provedení je likvidace svodidel účtovaná samostatně

41910 Ocelová svodidla - likvidace

Popis: demontáž svodnice, v případě nutnosti řezání plamenem, vytažení sloupků, naložení a odvoz materiálu, vyčištění a úprava terénu

Výkon: celkový počet bm zlikvidované délky svodidla – doložen vážním lístkem

42210 Nátěr zábradlí

Popis: očištění zábradlí, ruční nátěr základní barvou a po té 2x nátěr finální barvou

Výkon: počet bm skutečně natřené délky jednotlivých dílů zábradlí

42310 Osazení zábradlí vč. materiálu

Popis: rozměření, vysekání otvorů pro sloupky zábradlí, zasazení sloupků zábradlí do vysekaných otvorů, usazení zábradlí, vyrovnání výšky a směru, zabetonování sloupků

Výkon: celkový počet bm zábradlí

42410 Opravy zábradlí

Popis: rovnání za tepla, nátěr základní barvou a po té 2xnátěr finální barvou

Výkon: celkový počet bm opravených dílů zábradlí
 Poznámka: v případě provedení je likvidace zábradlí účtovaná samostatně

42910 Zábradlí - likvidace

Popis: odřezání jednotlivých sloupků, nakládka a odvoz
 Výkon: celkový počet bm zlikvidovaného zábradlí
 Poznámka – při fakturaci bude doložen doklad o likvidaci

44110 Nástavce na svodidla – čištění

Popis: čištění nástavců na svodidla
 Výkon: celkový počet ks očištěných nástavců

44310 Nástavce na svodidla

Popis: osazení a přišroubování nástavce
 Výkon: celkový počet ks osazených nástavců
 Poznámka: cena je včetně materiálu

44510 Nástavce na svodidla - výměna odrazky

Popis: demontáž poškozené odrazky, montáž nové odrazky, eventuelně nalepení fólie
 Výkon: počet ks provedené výměny odrazek
 Poznámka: cena je včetně materiálu

44910 Nástavce na svodidla - demontáž

Popis: demontáž nástavce
 Výkon: počet ks demontovaných nástavců

45110 Směrové sloupky - čištění strojně

Popis: čištění sloupků mycím zařízením
 Výkon: počet ks očištěných směrových sloupků

45120 Směrové sloupky - čištění ručně

Popis: čištění sloupků ručním mytím
 Výkon: počet ks očištěných směrových sloupků

45310 Směrové sloupky – zřízení

Popis: dodávka sloupku a patky, vytvoření otvoru ručním nářadím, vyčištění otvoru, zaklínování sloupku, kontrola polohy, zásyp, hutnění
 Výkon: počet ks nově osazených směrových sloupků
 Poznámka: cena je včetně materiálu

45320 Směrové sloupky – zřízení s obetonováním

Popis: dodávka sloupku a patky, vytvoření otvoru ručním nářadím, vyčištění otvoru, zaklínování sloupku, obetonování, kontrola polohy, zásyp, hutnění
 Výkon: počet ks nově osazených směrových sloupků
 Poznámka: cena je včetně materiálu

45330 Směrové sloupky – znovu osazení

Popis: obnovení otvoru ručním nářadím, vyčištění otvoru, zaklínování sloupku, kontrola polohy, zásyp, hutnění
Výkon: počet ks znovu osazených směrových sloupků

45410 Směrové sloupky - vyrovnání

Popis: narovnění sloupku směrové, výškové a vertikální, zhutnění a urovnání terénu
Výkon: počet ks vyrovnaných sloupků

45510 Směrové sloupky - výměna odrazky

Popis: demontáž poškozené odrazky, montáž nové odrazky
Výkon: počet ks provedené výměny odrazek

Poznámka: cena je včetně materiálu

46110 Montáž odrazek do svodidel

Popis: montáž nové odrazky
Výkon: počet ks provedení osazení odrazek
Poznámka: cena je včetně materiálu

46210 Bílení stromu

Popis: šetrné očištění kůry stromu, nátěr pruhu šířky cca 60 cm
Výkon: počet ks nabílených stromů
Poznámka: neprovádí se u stromů do průměru kmene menšího 10-ti cm

46510 Připevnění odrazové folie

Popis: montáž odrazové fólie
Výkon: počet ks provedené montáže odrazové folie
Poznámka: cena je včetně materiálu

48310 Dopravní zrcadlo – zřízení

Popis: vyměření místa pro osazení, vyhloubení otvoru pro stojan zrcadla, osazení a vyrovnání stojanu, zához kamenem a zabetonování, montáž zrcadla na stojan, seřízení a nastavení zrcadla
Výkon: počet ks zřízených zrcadel
Poznámka: cena je včetně materiálu

48410 Dopravní zrcadlo - rovnání stojanu

Popis: narovnění zrcadla směrové, výškové a vertikální, zhutnění a urovnání terénu
Výkon: počet ks vyrovnaných zrcadel

48510 Dopravní zrcadlo – výměna skla

Popis: výměna skla
Výkon: počet ks výměn skel zrcadel
Poznámka: cena je včetně materiálu

48910 Dopravní zrcadlo - odstranění

Popis: demontáž zrcadla, v případě nutnosti řezání plamenem, vytažení sloupků, naložení a odvoz materiálu, vyčištění a úprava terénu
Výkon: počet ks odstraněných zrcadel
Poznámka – při fakturaci bude doložen doklad o likvidaci

Krajnice, příkopy a odvodnění

51110 Krajnice zpevněná - čištění strojní

Popis: čištění krajnic strojním metením a následně odvezení materiálu např. samozběrem
Výkon: počet m2 vyčištěné krajnice

51310 Krajnice nezpevněná - seřezávání s odhozem do příkopu

Popis: seřezávání nezpevněné krajnice s odhozem do příkopu (nebo na svah), následné vyčištění příkopu
Výkon: počet bm seříznuté plochy krajnice

51321 Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením a odvozem

Popis: seřezávání krajnice s nakládáním seřezaného nánosů a drnu na dopravní prostředek, odvoz odpadové zeminy na skládku, ekologická likvidace odpadu
Výkon: počet tun seříznuté plochy krajnice
Poznámka : předem bude KSÚS KK odsouhlasen způsob likvidace, bude doloženo vážnými listky v případě odvozu na skládku.

51720 Krajnice nezpevněná - zřízení - štěrkodrt' nebo frézovaný mater. tl. 8 cm

Popis: rozprostření kameniva v požadované tloušťce v příčném i podélním směru, hutnění vč. kropení
Výkon: počet m² zřízené plochy krajnice

51730 Svahování

Popis: rozprostření kameniva v požadované tloušťce v příčném i podélním směru, hutnění úprava svahu
Výkon: počet m² svahování krajnice

52097 Čištění příkopů od odpadků ručně, naložení vč. odvozu

Popis: ruční sběr odpadků, naložení a odvoz na skládku – doloženo vážným listkem
Výkon: počet bm vyčištěných příkopů

52110 Čištění příkopů strojně - příkopovou frézou

Popis: čištění příkopu příkopovou frézou s odhozem na odvrácenou stranu příkopu, ruční dočišťování příkopu kolem překážek (stromů apod.) pro plynulý odtok vody
Výkon: počet bm vyčištěného příkopu

Poznámka: možno použít pouze v případech, kdy nedojde k omezení práv vlastníka sousední nemovitosti

52210 Hloubení příkopů strojně do 0,3 m³/bm

Popis: najetí nad příkop, spuštění a hloubení příkopu, zvedání hlubiče při přejíždění překážek, ukládání zeminy na přivrácenou stranu příkopu

Výkon: počet bm příkopu

Poznámka: pokud nebude možnost ukládání zeminy na přivrácenou stranu příkopu, bude zemina odvezena na skládku, dopravné a skládkovné bude fakturováno za použití artiklu seřezávání krajnic s odvozem - 51321
předem bude KSÚS KK odsouhlasen způsob likvidace, bude doloženo vážnými lístky v případě odvozu na skládku

52220 Hloubení příkopů strojně do 0,5 m³/bm

Popis: najetí nad příkop, spuštění a hloubení příkopu, zvedání hlubiče při přejíždění překážek, ukládání zeminy na přivrácenou stranu příkopu

Výkon: počet bm příkopu

Poznámka: pokud nebude možnost ukládání zeminy na přivrácenou stranu příkopu, bude zemina odvezena na skládku, dopravné a skládkovné bude fakturováno za použití artiklu seřezávání krajnic s odvozem - 51321
předem bude KSÚS KK odsouhlasen způsob likvidace, bude doloženo vážnými lístky v případě odvozu na skládku

53131 Rigoly - čištění nánosů ručně

Popis: čištění rigolových tvárnic od nánosů a trávy odkopáváním, s odhozem na odvrácenou stranu příkopu (svahu), dočištění vymetením

Výkon: počet bm vyčištěného rigolu

53132 Rigoly - čištění nánosů strojně

Popis: čištění rigolových tvárnic od nánosů proudem vody, dočištění odkopáním trsů a vymetením

Výkon: počet bm vyčištěného rigolu

55110 Propustek - průměr do 50 cm – čištění

Popis: čištění propustku včetně objektu vtoku i výtoku pomocí ručního nářadí a tlakovou vodou.

Výkon: počet ks vyčištěných propustků

Poznámka:

55130 Propustek - průměr 50 - 120 cm - čištění

Popis: čištění propustku včetně objektu vtoku i výtoku pomocí ručního nářadí a tlakovou vodou.

Výkon: počet ks vyčištěných propustků

Poznámka:

55140 Propustek - světlost nad 120 cm - čištění

Popis: čištění propustku včetně objektu vtoku i výtoku pomocí ručního nářadí a tlakovou vodou.

Výkon: počet ks vyčištěných propustků

55410 Čelo propustku - průměr 20 - 120 cm - oprava

Popis: oprava čela propustku

Výkon: kalkulace

55430 Čelo propustku - průměr 120 - 140 cm - oprava

Popis: oprava čela propustku

Výkon: kalkulace

55440 Čelo propustku - průměr nad 140 cm – oprava

Popis: oprava čela propustku

Výkon: kalkulace

56110 Silniční kanalizace – čištění

Popis: Čištění kanalizace tlakovou vodou

Výkon: počet bm vyčištěné silniční kanalizace

58110 Vpustě, šachty - čištění běžné

Popis: ruční čištění vpustí, vyčištění koše, propláchnutí vpustí tlakovou vodou a dočištění okolí vpustí

Výkon: počet ks vyčištěných vpustí nebo šachet

58121 Vpustě, silně znečištěné- čištění ruční

Popis: ruční čištění vpustí, vyčištění koše, propláchnutí vpustí tlakovou vodou a dočištění okolí vpustí

Výkon: počet ks vyčištěných vpustí

58122 Vpustě, silně znečištěné- čištění strojní

Popis: vysátí nečistot savicí fekálního vozu, ruční dočištění okolí vpustí

Výkon: počet ks vyčištěných vpustí

58123 Vpustě - výměna koše,

Popis: vyjmutí mříže a starého koše, vyčištění vpusti, osazení nového koše, osazení mříže

Výkon: počet ks provedené výměny košů

Poznámka: cena je včetně materiálu

58124 Vpustě - výměna mříže

Popis: vyjmutí mříže, vyčištění místa pro osazení, osazení nové mříže

Výkon: počet ks provedené výměny mříží

Poznámka: cena je včetně materiálu

58141 Revizní šachty silně znečištěné - čištění ruční

Popis: odkrytí a sestup do revizní šachty, ruční čištění, propláchnutí šachty tlakovou vodou, uzavření šachty a dočištění jejího okolí

Výkon: počet ks vyčištěných revizních šachet

58142 Revizní šachty silně znečištěné - čištění strojní

Popis: odkrytí šachty, pročištění a propláchnutí vstupu do revizní šachty tlakovou vodou, sestup do revizní šachty, pročištění tlakovou vodou přípojky kanalizace ke vpusti, dočištění okolí
Výkon: počet ks vyčištěných revizních šachet

59410 Silniční obruby - oprava

Popis: oprava silniční obruby – případně výměna
Výkon: bm – opravené silniční obruby
Poznámka: cena je včetně materiálu

Mosty

60101 Údržba mostů nestavební povahy

Popis: Budou prováděny činnosti nestavební povahy dle ČSN 736221 čl.A 1.2.3

Výkon: **kalkulačně** v kombinaci ostatních položek údržbových činností, popř. s použitím cen v místě a čase obvyklých

Poznámka: použití jen na základě předem odsouhlaseného kalkulačního rozpočtu objednatelem

60210 Údržba mostů stavební povahy

Popis: Budou prováděny činnosti nestavební povahy dle ČSN 736221 čl.A 1.2.4

Výkon: **kalkulačně** v kombinaci ostatních položek údržbových činností, popř. s použitím cen v místě a čase obvyklých,

Poznámka: použití jen na základě předem odsouhlaseného kalkulačního rozpočtu objednatelem

Ostatní silniční objekty

70110 Údržba ostatních objektů nestavební povahy

Popis: nestavební údržba dalších nespecifikovaných silničních objektů

Výkon: **kalkulačně** v kombinaci ostatních položek údržbových činností, popř. s použitím cen v místě a čase obvyklých,

Poznámka: použití jen na základě předem odsouhlaseného kalkulačního rozpočtu objednatelem

70210 Údržba ostatních objektů stavební povahy

Popis: stavební údržba ostatních nespecifikovaných silničních objektů

Výkon: **kalkulačně** v kombinaci ostatních položek údržbových činností, popř. s použitím cen v místě a čase obvyklých

Poznámka: použití jen na základě předem odsouhlaseného kalkulačního rozpočtu objednatelem

Silniční vegetace

81010 Štěpkování

Popis: Štěpkování dle požadavku KSUS KK

Výkon: celkový počet hodin

82310 Řez a průklest stromů ze země

Popis: prořezávání koruny stromu (odstranění suchých větví, odstranění nebo zkrácení větví zasahujících do průjezdního profilu nebo ohrožující okolí, popř. sousední nemovitosti),

Výkon: počet ks prořezaných stromů

Poznámka: Štěpkování je součástí artiklu.

82320 Řez a průklest stromů ve výškách

Popis: prořezávání koruny stromu ve výšce za použití techniky, (odstranění suchých větví, odstranění nebo zkrácení větví zasahujících do průjezdního profilu nebo ohrožující okolí, popř. sousední nemovitosti),

Výkon: počet ks prořezaných stromů

Poznámka: Štěpkování je součástí artiklu.

82830 Likvidace pařezů - do průměru 500 mm

Popis: odfrézování pařezu pod povrch terénu, úklid

Výkon: počet ks zlikvidovaných pařezů.

82840 Likvidace pařezů - nad průměr 500 mm

Popis: odfrézování pařezu pod povrch terénu, úklid

Výkon: počet ks zlikvidovaných pařezů

82920 Kácení stromů včetně odvětvení - do průměru 300 mm

Popis: určení místa a směru pádu stromu, naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu, odvětvení, rozřezání silných větví a kmene, likvidace odpadové dřeviny

Výkon: počet ks pokácených stromů

Poznámka: odkup použitelné dřevní hmoty zhotovitelem za stanovenou cenu

Poznámka: Štěpkování je součástí artiklu.

82930 Kácení stromů včetně odvětvení - průměr 300 - 500 mm

Popis: určení místa a směru pádu stromu, naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu, odvětvení, rozřezání silných větví a kmene, likvidace odpadové dřeviny

Výkon: počet ks pokácených stromů

Poznámka: odkup použitelné dřevní hmoty zhotovitelem za stanovenou cenu

Poznámka: Štěpkování je součástí artiklu.

82940 Kácení stromů včetně odvětvení - nad 500 mm

Popis: určení místa a směru pádu stromu, naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu, odvětvení, rozřezání silných větví a kmene, likvidace odpadové dřeviny

Výkon: počet ks pokácených stromů

Poznámka: odkup použitelné dřevní hmoty zhotovitelem za stanovenou cenu

Poznámka: Štěpkování je součástí artiklu.

83310 Keře – průklest

Popis: provedení průklestu, odstranění zaschlých a poškozených částí keře, odstranění přehoustlých a slabých výhonů, soustředění na místo, vyřezávání keřů křovinořezem,

Výkon: počet m² zlikvidovaných keřů

Poznámka: Štěpkování je součástí artiklu.

83910 Keře – likvidace

Popis: odstranění zaschlých a poškozených částí keře, odstranění přehoustlých a slabých výhonů, soustředění na místo, vyřezávání keřů křovinořezem,

Výkon: počet m² zlikvidovaných keřů

Poznámka: Štěpkování je součástí artiklu.

84810 Kosení travních porostů strojně

Popis: sečení travního porostu strojní sekačkou

Výkon: počet m² posečené plochy

84820 Kosení travních porostů strojně pod svodidly

Popis: sečení travního porostu pod svodidly strojní sekačkou

Výkon: m² posečené plochy

84830 Kosení travních porostů ručně křovinořezy

Popis: sečení travního porostu ručně křovinořezem

Výkon: počet m² posečené plochy

84850 Ošetření travních porostů chemickými prostředky

Popis: likvidace travních porostů chemickými prostředky

Výkon: počet m² chemicky ošetřené plochy