



# MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN

Městský úřad Český Těšín

odbor místního hospodářství

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín



MUCTX00L9EJZ

## Podmínky pro realizaci stavby „REKO MS Český Těšín – 28. října“ vč. uvedení místních komunikací do předcházejícího stavu.

- 1) Jeden měsíc před zahájením realizace plynovodu předloží investor stavby odboru živnostenskému a dopravy žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací.
- 2) Investor stavby musí splnit ohlašovací povinnost k místnímu poplatku na odboru místního hospodářství dle platné OZV č.2/2015.
- 3) Při provádění výkopových prací bude zajištěn bezpečný pohyb pro chodce vycházejících a přicházejících do přilehlých nemovitostí (např. přechodovou lávkou).
- 4) Požadujeme před zahájením stavby vyřešit provoz autobusové dopravy - MHD!
- 5) Dodržet podmínky ze Stanoviska města Český Těšín č.j.: MUCT/29842/2017 vydaného 14.09.2017.
- 6) Definitivní úprava pozemní komunikace-**chodníku s živičným povrchem ul. Frýdecká (pozemek parc. č. 1776/1, k.ú. Český Těšín)** bude po překopu provedena při dodržení těchto konstrukčních vrstev:

- hrubozrnné kamenivo	200 mm
- obalované kamenivo	100 mm
- obrusná vrstva z ABJ	50 mm

Pokládka obrusní vrstvy z ABS bude od hrany výkopu na každou stranu zvětšena o 50cm. Bude provedena kolmo na chodník. V případě poškození obrubníků v souvislosti s realizací stavby budou nahrazeny novými.
- 7) Definitivní úprava dotčené místní komunikace, **chodníku se živičným povrchem**, bude provedena při dodržení těchto konstrukčních vrstev:

- hrubozrnné kamenivo	200 mm
- obalované kamenivo	100 mm
- obrusná vrstva z ABJ	50 mm

Po zásazích jednotlivých plynových přípojek v chodnicích budou obrusní vrstvy provedeny v celé délce zásahů a v celé šířce chodníku. Poškozené obrubníky v souvislosti se stavbou budou nahrazeny novými
- 8) Definitivní úprava **místní komunikace ul. 28. října** bude provedena v celé její délce zásahu a celé šíři komunikace při dodržení těchto konstrukčních vrstev:

- hrubozrnné kamenivo	200 mm
- betonová deska, beton prostý	100 mm
- obalované kamenivo	50 mm
- obrusná vrstva z ABS – střednězrný	50 mm

Silniční obrubníky poškozené v souvislosti s realizací prací bude nahrazena novými.
- 9) Rýhy po realizaci plynovodu budou zasypána šterkodrtí nebo kamenivem a hutněny ve vrstvách po max. tl. 20 cm.
- 10) Původní zemina z výkopu, může být použita k zásypu rýh pouze v zatravněném pozemku. Pod zpevněnými plochami (chodníky, komunikace) bude původní zemina nahrazena hutnitelným kamenivem. Přebytková zemina **bude ihned odvážena** ze stavby a bude s ní nakládáno dle platného zákona o odpadech.
- 11) Únosnost podloží pod tělesem místní komunikace stanovujeme na max. 45MPa, což bude doloženo protokolem o únosnosti podloží.
- 12) Pro zajištění skládky k uložení materiálu potřebného pro stavbu musí investor před zahájením stavby dohodnout místo se zástupcem odboru místního hospodářství.
- 13) Dodržet v nivetě chodníku uzávěry inženýrských sítí.



# MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN

Městský úřad Český Těšín

odbor místního hospodářství

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín



MUCTX00L9EJZ

- 14) Požadujeme, aby se do stavebně odlišených připojení (sjezdů) k pozemní komunikaci ul. 28.října v rámci obnovy povrchu chodníků nezasahovalo.
- 15) **Jednotlivé sjezdy k domům upravovány nebudou** pouze v případě, že dojde stavbou plynovodu k dotčení. **Sjezd bude dán do předchozího stavu.** Stavební úpravy sjezdu vyžadují povolení od příslušného silničního správního úřadu (Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a doprava), které město pro vlastníky připojované nemovitosti nevyřizuje.
- 16) Dojde-li při výkopových pracích k dotčení přípojek uličních vpustí, bude vlastník (město Český Těšín, odbor místního hospodářství, Ing. Zbigniew Raszka tel.č. 553 035 532 nebo e-mail [raszka@tesin.cz](mailto:raszka@tesin.cz)) těchto sítí přizván k jejich kontrole **před záhozem.**
- 17) Dojde-li při výkopových pracích k odrytí inženýrských sítí, bude vlastník těchto sítí přizván k jejich kontrole **před záhozem.**
- 18) Dojde-li při výkopových pracích k odstranění svislého dopravního značení nebo narušení vodorovného dopravního značení musí investor dopravní značení doplnit a obnovit.
- 19) Veškeré způsobené škody vzniklé rekonstrukcí plynovodu a přípojek budou ihned odstraněny na náklady investora.
- 20) **Stavební práce budou provedeny od předání místa stavby do 90 kalendářních dnů. Práce budou započaty v termínu ohlášeném zástupci odboru místního hospodářství p. Stanislav Cichy (tel.č. 553 035 533 nebo 739 323 867) - protokolární předání místa stavby.**
- 21) **Při překročení termínu ukončení stavebních prací je investor povinen zaplatit městu Český Těšín pokutu ve výši Kč 1.000,- za každý den prodlení.**
- 22) V průběhu realizace stavby budou dodržována příslušná ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, zejména § 19 a 28.

Marcela Recmanová  
ved. odd. správy komunikací a liniových staveb

V Českém Těšíně 26.10.2017