

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚP Louny - vybudování kuchyněk a denních místností

Objekt:

02 - Dodatek na základě § 55 odst. 3 - nařízení vlády č.361/2007 Sb

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

24832898

DIČ:

CZ24832898

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

44 574,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 574,88	21,00%	9 360,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

53 935,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚP Louny - vybudování kuchyněk a denních místností

Objekt:

02 - Dodatek na základě § 55 odst. 3 - nařízení vlády č.361/2007 Sb

Místo:

Datum: 05.10.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

44 574,88

HSV - Práce a dodávky HSV	8 745,47
9 - Ostatní konstrukce a práce	8 745,47
PSV - Práce a dodávky PSV	35 829,41
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	32 284,85
781 - Dokončovací práce - obklady	3 544,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚP Louny - vybudování kuchyně a denních místností

Objekt:

02 - Dodatek na základě § 55 odst. 3 - nařízení vlády č.361/2007 Sb

Místo:

Datum: 05.10.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 574,88

D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 745,47	
D	9		Ostatní konstrukce a práce				8 745,47	
15	K	95-100	Zednické práce po rozvodech vody a kanalizace (vysekání rýhy a začištění)	soubor	1,000	7 545,88	7 545,88	
16	K	959-100	Požární ucpávka v m. č. 314 - 45 min	kus	1,000	1 199,59	1 199,59	

D	PSV		Práce a dodávky PSV				35 829,41	
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				32 284,85	

5	K	721 - 100	Rozvody potrubí z plastu pro napojení umyvadel vč. tepelné izolace vedené částečně ve stěně a pod stropem	m	55,800	308,60	17 219,88	
	VV		potrubí pro teplou a studenou vodu vč. spojek, rohových armatur a ventilů					
	VV		m.č. 113					
	VV		(3+2,8+3,5)*2		18,600			
	VV		m.č. 125					
	VV		(2,5+3+2,8)*2		16,600			
	VV		m.č. 212					
	VV		(2,5+3,5+2,8+1,5)*2		20,600			
	VV		Součet		55,800			
6	K	721-101	Napojení odpadů z umyvadel do stávajícího kanalizačního potrubí	m	12,500	260,23	3 252,88	
	VV		3,5+3,5+5,5		12,500			
1	K	725211621	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s polosloupem na sifon 500 mm	soubor	3,000	2 350,81	7 052,43	CS ÚRS 2017 01
7	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	3,000	1 199,59	3 598,77	CS ÚRS 2017 01
4	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	%	3,000	386,96	1 160,89	CS ÚRS 2017 01

D	781		Dokončovací práce - obklady				3 544,56	
---	-----	--	-----------------------------	--	--	--	-----------------	--

8	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,600	367,62	1 323,43	CS ÚRS 2017 01
	VV		m.č. 113					
	VV		0,8*1,5		1,200			
	VV		m.č. 125					
	VV		0,8*1,5		1,200			
	VV		m.č. 212					
	VV		0,8*1,5		1,200			
	VV		Součet		3,600			
9	M	597611550	dlaždice keramické 20 x 20 x 0,75 cm I. j.	m2	3,960	259,27	1 026,71	CS ÚRS 2017 01
10	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	11,400	87,65	999,21	CS ÚRS 2017 01
	VV		3*(0,8+2*1,5)		11,400			
11	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	3,600	37,83	136,19	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,6		3,600			
12	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,076	454,68	34,56	CS ÚRS 2017 01
13	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,076	321,88	24,46	CS ÚRS 2017 01