

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad
č. smlouvy: 38128

Objekt: 206-H17-421 Buštěhrad

Výzva- dílčí smlouva o dílo

čerpací stanice:

dne:

číslo Č.S.:

| Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Množství celkem |
|-------------|---|------|-----------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV | | |
| 1 | Zemní práce | | |
| 120901123 | Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně | m3 | 4,500 |
| 2 | Zakládání | | |
| 278381156 | Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 1 m2 z betonu prostého tř. C 25/30 | m3 | 4,500 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | |
| 379363R | Výztuž základu ocel 10 505 pruty D do 10 mm suchá svařovaná - armovací koš | kpl | 1,000 |
| 7954320R | Usazení armovacího koše | kus | 1,000 |
| 997 | Přesun sutě | | |
| 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 8,900 |
| 997013501 | složením | t | 8,900 |
| 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t/km | 56,000 |
| 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 8,900 |
| 997241621 | Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí | t | 8,900 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | | |
| 747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů | | |
| 388995R | Chránička Kopoflex 50 | m | 6,000 |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | |
| VRN8 | Přesun stavebních kapacit | | |
| 081002000 | Doprava zaměstnanců - 2x nájezd | km | 1 108,000 |

Celkem

92 683.68 Kč

