

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad
č. smlouvy: 38128

Objekt: 206-F17-46-2 Olomouc Krapkova

Výzva- dílčí smlouva o dílo

čerpací stanice:

dne:

číslo Č.S.:

Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem
-------------	----------------	----	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

102	spára – prasklá vnitřní omítka a povrchově prasklá zděná stěna (vada estetická, ne statická), proškrábnutí spáry na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava systémovou maltou a začištění nad 10bm	bm	120,000
104	oprava poškozených vnitřních omítek , mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, nad 3 m2	m2	40,000
207	oprava poškozených venkovních fasádních omítek mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, oprava omítky v původní zrnitosti a odstínu - nad 3 m2	m2	60,000

997 Přesun sutě

997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,100
997013501	složením	t	2,100
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t/km	64,000
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,100
997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	2,100

PSV Práce a dodávky PSV

712 Povlakové krytiny

214	oprava střešního pláště údržbou a provedením plnoplošného nalepení 2x pásů modifikovaných asfaltových, vč.náběhových klínů a opracování detailů , do 20 m2	m2	33,000
-----	--	----	--------

763 Konstrukce suché výstavby

763111336	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	8,000
-----------	---	----	-------

767 Konstrukce zámečnické

767712812	Demontáž výkladců zapuštěných svařovaných	m2	8,000
-----------	---	----	-------

771 Podlahy z dlaždic

110	výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), opatrné odříznutí špatných dlaždiček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových dlaždiček podobné barvy určené investorem, zaspárování- nad 5 m2	m2	20,000
-----	--	----	--------

781 Dokončovací práce - obklady

107	výměna vnitřních obkladů ('prasklé nebo provrtané obkladačky), opatrné odříznutí špatných obkladaček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových obkladaček podobné barvy určené investorem, zaspárování- nad 5 m2	m2	14,000
-----	---	----	--------

767712812	Demontáž výkladců zapuštěných svařovaných	m2	8,000
-----------	---	----	-------

784 Dokončovací práce - malby a tapety


115	nová malba stěn a stropů v prodejní místnosti, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 90 m2	m2	125,000
-----	--	----	---------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 Přesun stavebních kapacit

145	Řemeslné i drobné práce při opravách typu "Příjemno - facelift kiosku" - vystěhování a následné nastěhování vybavení ČS, výpomoc apod.	hod	15,000
-----	--	-----	--------

Celkem



144 906.88 Kč