

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
Odbor správy majetku

oddělení správy majetku

Milan HORA
Na valech 285/12
160 00 Praha 6 - Hradčany

Číslo jednací:
MCP8 206450/2017

Číslo objednávky:
2017/3216/OSM.DSM/JH

Vyřizuje / telefon:
Jan Huml / 222 805 778

V Praze dne:
20. 12. 2017

Vážený pane,

objednáváme u Vás zajištění elektroinstalace kluziště a jeho zázemí na adrese Prvního pluku 20/2, 186 00 Praha 8 – Karlín dle Vaší cenové nabídky ze dne 29. 11. 2017 za dohodnutou cenu 62 762,- Kč bez DPH. Termín pro dokončení zakázky je stanoven na 22. 12. 2017.

S pozdravem

ROZPOČET

<p>Karlín Prvního pluku 20/2, Praha 8 – Karlín Elektroinstalace pro stánky rozvod topení pro vysoušeče – provedení elektrického zařízení dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 ČSN 33 2000-7-711 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Jmenovité napájecí napětí provizorních (dočasných) elektrických instalací na stáncích nesmí překročit AC 230/400 V nebo DC 500 V.Všude, kde hrozí nebezpečí mechanického poškození, budou použity kabely chráněné proti mechanickému poškození.Dále je nutno s ohledem na různé typy konstrukcí stánek přiměřeně postupovat dle článku 522.14 normy ČSN 33 2000-5- 52:Propojovací vodiče (kabely s pryžovou izolací 450/750, nebo kabely s izolací z PVC 450/750V budou mít měděné jádro s průřezem nejméně 1,5 mm² a musí odpovídat IEC 60227 nebo IEC 60245.Ohebné šňůry, budou vedeny v zónách nepřístupných veřejnosti.</p>				
Název	Hodnota A	Hodnota B		
Základní náklady				
Dodávka				
Montáž - materiál		32 085,00		
Montáž - práce		23 877,00		
Mezisoučet 1		55 962,00		
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 1		0,00		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 1		0,00		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00		
Základní náklady celkem		55 962		
Vedlejší náklady				
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00		
Vedlejší náklady celkem		0,00		
Kompletační činnost		6 800,00		
Náklady celkem		62 762 Kč		
Režim přenesení daňové povinnosti:		0,00		
Náklady celkem		62 762 Kč		
Součty odstavců	Materiál	Montáž		
Elektromontáže	32 085	23 877		



Specifikace základního materiálu + odhad ceny

Karlín Prvního pluku 20/2, Praha 8 – Karlín Elektroinstalace pro stánky rozvod topení pro vysoušeče – provedení elektrického zařízení dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 ČSN 33 2000-7-711 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Jmenovité napájecí napětí provizorních (dočasných) elektrických instalací na stáncích nesmí překročit AC 230/400 V nebo DC 500 V. Všude, kde hrozí nebezpečí mechanického poškození, budou použity kabely chráněné proti mechanickému poškození. Dále je nutno s ohledem na různé typy konstrukcí stánek přiměřeně postupovat dle článku 522.14 normy ČSN 33 2000-5-52: Propojovací vodiče (kabely s pryžovou izolací 450/750, nebo kabely s izolací z PVC 450/750V budou mít měděné jádro s průřezem nejméně 1,5 mm² a musí odpovídat IEC 60227 nebo IEC 60245. Ohebné šňůry, budou vedeny v zónách nepřístupných veřejnosti.

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Jištění elektrických okruhů, pro stánky Komplet včetně rozvodu + výzbroje	pol	1	11 100 Kč	11 100 Kč	8 700 Kč	8 700 Kč	19 800 Kč
Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička pro stánky	celp	1	1 680 Kč	1 680 Kč	1 125 Kč	1 125 Kč	2 805 Kč
Ochrana vodičů pro stánky	celp	1	1 770 Kč	1 770 Kč	1 085 Kč	1 085 Kč	2 855 Kč
Přívodní vedení napájení stánek	celp	1	1 945 Kč	1 945 Kč	1 689 Kč	1 689 Kč	3 634 Kč
úprava agregátu , rozvod kabeláže, kompletace , odzkoušení	celp	1	3 895 Kč	3 895 Kč	2 337 Kč	2 337 Kč	6 232 Kč
Pasovina, ochrana	celp	1	2 778 Kč	2 778 Kč	2 966 Kč	2 966 Kč	5 744 Kč
nátěrové ochranné hmoty	celp	1	1 688 Kč	1 688 Kč	1 394 Kč	1 394 Kč	3 082 Kč
Podružný materiál, svorky, stahovací pásky, dutinky, popisky	kpl	1	2 577 Kč	2 577 Kč	1 744 Kč	1 744 Kč	4 321 Kč

spotřební materiál	kpl	1	2 612 Kč	2 612 Kč	1 922 Kč	1 922 Kč	4 534 Kč
Doprava, přesun materiálu, hrubý uklid	kpl	3	680 Kč	2 040 Kč	305 Kč	915 Kč	2 955 Kč
Elektromontáže - celkem				32 085 Kč		23 877 Kč	55 962 Kč

