

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8**  
**Úřad městské části**  
Odbor správy majetku

oddělení správy majetku

---

**Milan HORA**  
Na valech 285/12  
160 00 Praha 6 - Hradčany

Číslo jednací:  
MCP8 206436/2017

Číslo objednávky:  
2017/3215/OSM.DSM/JH

Vyřizuje / telefon:  
Jan Huml / 222 805 778

V Praze dne:  
20. 12. 2017

Vážený pane,

objednáváme u Vás zajištění elektroinstalace kluziště a jeho zázemí na adrese Štíbrova 1776/17, 186 00 Praha 8 – Kobylisy dle Vaší cenové nabídky ze dne 28. 11. 2017 za dohodnutou cenu 68 540,- Kč bez DPH. Termín pro dokončení zakázky je stanoven na 22. 12. 2017.

S pozdravem

## ROZPOČET

<p><b>Ládví Štíbrova 1776/17, Praha 8 – Kobylisy</b>  <b>Elektroinstalace pro stánky rozvod topení pro</b>  <b>rolbu, topení pro vysoušeče – provedení elektrického</b>  <b>zařízení dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 ČSN 33 2000-7-711</b>  <b>ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Jmenovité napájecí napětí</b>  <b>provizorních (dočasných) elektrických instalací na</b>  <b>stáncích nesmí překročit AC 230/400 V nebo DC 500</b>  <b>V. Všude, kde hrozí nebezpečí mechanického poškození,</b>  <b>budou použity kabely chráněné proti mechanickému</b>  <b>poškození. Dále je nutno s ohledem na různé typy</b>  <b>konstrukcí stáneků přiměřeně postupovat dle článku</b>  <b>522.14 normy ČSN 33 2000-5-52: Propojovací vodiče</b>  <b>(kabely s pryžovou izolací 450/750, nebo kabely s izolací</b>  <b>z PVC 450/750V budou mít měděné jádro s průřezem</b>  <b>nejméně 1,5 mm<sup>2</sup> a musí odpovídat IEC 60227 nebo IEC</b>  <b>60245. Ohebné šňůry, budou vedeny v zónách</b>  <b>nepřístupných veřejnosti.</b></p>				
Název	Hodnota A	Hodnota B		
<b>Základní náklady</b>				
Dodávka				
Montáž - materiál		33 775,00		
Montáž - práce		25 365,00		
<b>Mezisosoučet 1</b>		<b>59 140,00</b>		
Dodav. dokumentace 0,00% z mezosoučtu 1		0,00		
Rizika a pojištění 0,00% z mezosoučtu 1		0,00		
Opravy v záruce 0,00% z mezosoučtu 1		0,00		
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>59 140</b>		
<b>Vedlejší náklady</b>				
GZS 0,00% z pravé strany mezosoučtu 2		0,00		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezosoučtu 2		0,00		
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>		
Kompletační činnost		9 400,00		
<b>Náklady celkem</b>		<b>68 540 Kč</b>		
Režim přenesení daňové povinnosti:		0,00		
<b>Náklady celkem</b>		<b>68 540 Kč</b>		
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>		
Elektromontáže	33 775	25 365		

Specifikace základního materiálu + odhad ceny

Ládví Štibrova 1776/17, Praha 8 – Kobylisy Elektroinstalace pro stánky rozvod topení pro roľbu, topení pro vysoušeče – provedení elektrického zařízení dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 ČSN 33 2000-7-711 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Jmenovité napájecí napětí provizorních (dočasných) elektrických instalací na stáncích nesmí překročit AC 230/400 V nebo DC 500 V. Všude, kde hrozí nebezpečí mechanického poškození, budou použity kabely chráněné proti mechanickému poškození. Dále je nutno s ohledem na různé typy konstrukcí stánek přiměřeně postupovat dle článku 522.14 normy ČSN 33 2000-5-52: Propojovací vodiče (kabely s pryžovou izolací 450/750, nebo kabely s izolací z PVC 450/750V budou mít měděné jádro s průřezem nejméně 1,5 mm<sup>2</sup> a musí odpovídat IEC 60227 nebo IEC 60245. Ohebné šňůry, budou vedeny v zónách nepřístupných veřejnosti.

ys

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Jištění elektrických okruhů, pro stánky Komplet včetně rozvodu + výstroje	pol	1	11 100 Kč	11 100 Kč	8 705 Kč	8 705 Kč	19 805 Kč
Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička pro stánky	celp	1	1 885 Kč	1 885 Kč	1 344 Kč	1 344 Kč	3 229 Kč
Ochrana vodičů pro stánky + roľba	celp	1	1 920 Kč	1 920 Kč	1 269 Kč	1 269 Kč	3 189 Kč
Přívodní vedení napájení stánek	celp	1	2 102 Kč	2 102 Kč	1 798 Kč	1 798 Kč	3 900 Kč
úprava agregátu , rozvod kabeláže , kompletace , odzkoušení	celp	1	3 969 Kč	3 969 Kč	2 450 Kč	2 450 Kč	6 419 Kč
Pasovina, ochrana	celp	1	2 889 Kč	2 889 Kč	3 104 Kč	3 104 Kč	5 993 Kč
nálčkové ochranné hmoty	celp	1	1 795 Kč	1 795 Kč	1 488 Kč	1 488 Kč	3 283 Kč

Podružný materiál,svorky,ťahovací pásky,dutinčky,popisky spotřební materiál	kpl	1	2 625 Kč	2 625 Kč	1 887 Kč	1 887 Kč	4 512 Kč
Doprava, přesun materiálu,hrubý uklid	kpl	1	2 770 Kč	2 770 Kč	2 100 Kč	2 100 Kč	4 870 Kč
	kpl	4	680 Kč	2 720 Kč	305 Kč	1 220 Kč	3 940 Kč
<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>33 775 Kč</b>		<b>25 365 Kč</b>	<b>59 140 Kč</b>

