

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Úřad městské části

Odbor správy majetku

oddělení správy majetku

Milan HORA
Na valech 285/12
160 00 Praha 6 - Hradčany

Číslo jednací:
MCP8 206428/2017

Číslo objednávky:
2017/3214/OSM.DSM/JH

Vyřizuje / telefon:
Jan Huml / 222 805 778

V Praze dne:
20. 12. 2017

Vážený pane,

objednáváme u Vás zajištění elektroinstalace kluziště a jeho zázemí na adrese Glowackého 555/6, 181 00 Praha 8 – Bohnice dle Vaší cenové nabídky ze dne 27. 11. 2017 za dohodnutou cenu 91 313,- Kč bez DPH. Termín pro dokončení zakázky je stanoven na 22. 12. 2017.

S pozdravem

ROZPOČET

Glowackého 555/6, Praha 8 – Bohnice Elektroinstalace pro stánky – provedení elektrického zařízení dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 ČSN 33 2000-7-711 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Jmenovité napájecí napětí provizorních (dočasných) elektrických instalací na stáncích nesmí překročit AC 230/400 V nebo DC 500 V. Všeude, kde hrozí nebezpečí mechanického poškození, budou použity kabely chráněné proti mechanickému poškození. Dále je nutno s ohledem na různé typy konstrukcí stánků přiměřeně postupovat dle článku 522.14 normy ČSN 33 2000-5-52: Propojovací vodiče (kabely s pryžovou izolací 450/750, nebo kabely s izolací z PVC 450/750V budou mít měděné jádro s průřezem nejméně 1,5 mm² a musí odpovídat IEC 60227 nebo IEC 60245. Ohebné šňůry, budou vedeny v zónách nepřístupných veřejnosti. Doplnění osvětlení ledové plochy

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Montáž - materiál		47 958,00
Montáž - práce		36 555,00
Mezisosoučet 1		84 513,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezosoučtu 1		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezosoučtu 1		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezosoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		84 513
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezosoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezosoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		6 800,00
Náklady celkem		91 313 Kč
Režim přenesení daňové povinnosti:		0,00
Náklady celkem		91 313 Kč
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	47 958	36 555



Specifikace základního materiálu + odhad ceny

Glouackého 555/6, Praha 8 – Bohnice Elektroinstalace pro stánky – provedení elektrického zařízení dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 ČSN 33 2000-7-711 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Jmenovité napájecí napětí provizorních (dočasných) elektrických instalací na stáncích nesmí překročit AC 230/400 V nebo DC 500 V.Všude, kde hrozí nebezpečí mechanického poškození, budou použity kabely chráněné proti mechanickému poškození.Dále je nutno s ohledem na různé typy konstrukcí stánek přiměřeně postupovat dle článku 522.14 normy ČSN 33 2000-5-52:Propojovací vodiče (kabely s pryžovou izolací 450/750, nebo kabely s izolací z PVC 450/750V budou mít měděné jádro s průřezem nejméně 1,5 mm² a musí odpovídat IEC 60227 nebo IEC 60245.Ohebné šňůry, budou vedeny v zónách nepřístupných veřejnosti. Doplnění osvětlení ledové plochy

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Jištění elektrických okruhů,pro stánky Komplet včetně rozvodu + výzbroje	pol	1	11 100 Kč	11 100 Kč	8 700 Kč	8 700 Kč	19 800 Kč
Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička pro stánky	celp	1	1 700 Kč	1 700 Kč	1 200 Kč	1 200 Kč	2 900 Kč
Ochrana vodičů pro stánky	celp	1	1 800 Kč	1 800 Kč	1 200 Kč	1 200 Kč	3 000 Kč
Přívodní vedení napájení stánek	celp	1	2 050 Kč	2 050 Kč	1 762 Kč	1 762 Kč	3 812 Kč
úprava agregátu , rozvod kabeláže, kompletace , odzkoušení	celp	1	3 900 Kč	3 900 Kč	2 400 Kč	2 400 Kč	6 300 Kč
Pasovina,ochrana	celp	1	2 870 Kč	2 870 Kč	3 020 Kč	3 020 Kč	5 890 Kč
nátěrové ochranné hmoty	celp	1	1 700 Kč	1 700 Kč	1 423 Kč	1 423 Kč	3 123 Kč
Jekl 40x20x2 + Pasovina pro osvětlení	celp	1	1 050 Kč	1 050 Kč	2 400 Kč	2 400 Kč	3 450 Kč
Antikorozní nátěrové hmoty pro ocelové a železné konstrukce	celp	1	812 Kč	812 Kč	922 Kč	922 Kč	1 734 Kč
REFLE.LED ANTRA LED200W-NW GR IP65							
Reflektor LED SMD, 200W, 15500lm, 4000K, šedý hliník	ks	3	4 162 Kč	12 486 Kč	2 700 Kč	8 100 Kč	20 586 Kč

Podružný materiál,svorky,ťahovací pásky,dutinky,popisky	kpl	1	3 070 Kč	3 070 Kč	2 200 Kč	2 200 Kč	5 270 Kč
spotřební materiál	kpl	1	2 700 Kč	2 700 Kč	2 008 Kč	2 008 Kč	4 708 Kč
Doprava, přesun materiálu,hrubý uklid	kpl	4	680 Kč	2 720 Kč	305 Kč	1 220 Kč	3 940 Kč
Elektromontáže - celkem				47 958 Kč		36 555 Kč	84 513 Kč

