

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy neurologie Budova M1	JKSO	
		EČO	
		Místo	Olomouc
		IČ	DIČ
Objednatel	Fakultní nemocnice Olomouc		
Projektant	Ing. Pavel Malínek		
Zhotovitel	Sanbon, spol. s r. o., Sušilova 38, 760 02 Přerov	25358375	CZ25358375
Zpracoval	Petr Joukl		
	Rozpočet číslo		Dne
			8.3.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	391 000,37	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	648 075,25	9	Bez pevné podl.		0,00	14	VRN 2		0,00
3	PSV	Dodávky	920 045,44	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	611 731,65	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	1 296,00					17	VRN 5		0,00
6		Montáž	7 924,14					18	VRN z rozpočtu		16 040,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 580 072,85	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		16 040,00
20	HZS		13 099,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH</b>		<b>2 609 211,85</b>	
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená		0,00	0,00
				základní		2 609 211,85	547 934,49
				<b>Cena s DPH</b>		<b>3 157 146,34</b>	
				<b>E Přípočty a odpočty</b>			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Stavební úpravy neurologie Budova M1

Objednatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Zhotovitel: Olomouc

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 8.3.2016

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
1	Stavební úpravy neurologie Budova M1	2 609 211,85	0,00	547 934,49	3 157 146,34	0,00	2 580 072,85	13099,00	16 040,00	0,00
1	Architektonicko stavební řešení	1 709 761,02	0,00	359 049,81	2 068 810,83	0,00	1 709 761,02	0,00	0,00	0,00
2	Zdravotechnické instalace	104 358,30	0,00	21 915,24	126 273,54	0,00	104 358,30	0,00	0,00	0,00
3	Silnoproudá elektrotechnika	511 446,11	0,00	107 403,68	618 849,79	0,00	495 007,11	13099,00	13 340,00	0,00
4	Slaboproudá elektroinstalace	254 180,20	0,00	53 377,84	307 558,04	0,00	254 180,20	0,00	0,00	0,00
5	Ústřední vytápění	18 918,62	0,00	3 972,91	22 891,53	0,00	18 918,62	0,00	0,00	0,00
6	Vzduchotechnika	7 847,60	0,00	1 648,00	9 495,60	0,00	7 847,60	0,00	0,00	0,00
7	Vedlejší rozpočtové náklady	2 700,00	0,00	567,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>2609211,85</b>	<b>0,00</b>	<b>547934,49</b>	<b>3157146,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2580072,85</b>	<b>13099,00</b>	<b>16040,00</b>	<b>0,00</b>

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
103	PR5_15	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, I <sub>dn</sub> 30 mA, 1+N-pól, I <sub>cn</sub> 10 kA, typ AC	Ks	1,000	687,00	687,00	0,000
104	PR5_16	Proudový chránič, In 100 A, Ue AC 230/400 V, I <sub>dn</sub> 30 mA, 4pól, I <sub>cn</sub> 10 kA, typ A	Ks	4,000	1 980,00	7 920,00	0,000
105	PR5_17	Multifunkční časové relé pro ovládání ventilátoru, Un AC 12 - 230 V, DC 12 - 220 V, 1x přepínací kontakt 8 A	Ks	2,000	145,00	290,00	0,000
106	PR5_18	Impulzní relé, In 16 A, Un AC 230 V, 1 x přepínací kontakt	Ks	3,000	211,00	633,00	0,000
107	PR5_19	rozvodnicová skříň, pro zapuštěnou montáž, jednokřídlé neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 1550x710, počet řad 10, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 35, krytí IP54, materiál: ocel-plech, požární odolnost EI30S	ks	1,000	1 689,00	1 689,00	0,000
108	PR5_20	ověření návrhu a kusová zkouška elektrického rozvaděče dle souboru IEC 61439	ks	1,000	245,00	245,00	0,000
109	PR5_21	podružný materiál pro výrobu rozvaděče	kpl	1,000	1 290,00	1 290,00	0,000
110	PR5_22	hřebenevé propojovací lišty jističů	kpl	1,000	345,00	345,00	0,000
111	PR5_23	propojovací vodiče	kpl	1,000	128,00	128,00	0,000
112	PR5_24	popisy jednotlivých obvodů na krycí desce rozvaděče	kpl	1,000	290,00	290,00	0,000
113	PR5_25	kompletace rozvaděče	ks	1,000	1 900,00	1 900,00	0,000

M Práce a dodávky M 0,00 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby 11 100,00 0,000

114	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	74,000	150,00	11 100,00	0,000
-----	---------	---	-----	--------	--------	-----------	-------

OST Ostatní 1 999,00 0,000

115	pod mt	podružný materiál na zakázku	kpl	1,000	1 999,00	1 999,00	0,000
-----	--------	------------------------------	-----	-------	----------	----------	-------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 146,25 0,000

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 590,00 0,000

116	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	2 590,00	2 590,00	0,000
-----	-----------	---	----	-------	----------	----------	-------

VRN5 Finanční náklady 10 866,25 0,000

117	059002000_1	Ostatní finance - vyřízení odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru (Technická inspekce České republiky)	Kč	1,000	2 100,00	2 100,00	0,000
-----	-------------	---	----	-------	----------	----------	-------

997 Přesun sutě 8 766,25 0,000

118	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,463	1 100,00	2 709,30	0,000
119	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,463	227,00	559,10	0,000
120	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	73,890	9,88	730,03	0,000
121	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	2,463	1 140,00	2 807,82	0,000
122	059002000_2	Ostatní finance - servis vstupních automatických dveří (kontrola a nastavení)	Kč	2,000	980,00	1 960,00	0,000

VRN6 Územní vlivy 2 190,00 0,000

123	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	Kč	1,000	900,00	900,00	0,000
124	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	1 290,00	1 290,00	0,000

VRN8 Přesun stavebních kapacit 4 500,00 0,000

125	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00	0,000
-----	-----------	--	----	-------	----------	----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkem

511 446,11

2,781

## ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy neurologie Budova M1  
 Objekt: Ústřední vytápění

Objednatel: Fakultní nemocnice Olomouc  
 Zhotovitel:  
 Místo: Olomouc

Zpracoval:  
 Datum: 8.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>18 918,62</b>	<b>0,037</b>
<b>733</b>		<b>Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>				<b>9 946,79</b>	<b>0,016</b>
1	733191923	Naváření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15	kus	4,000	208,00	832,00	0,002
2	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT	m	26,000	314,00	8 164,00	0,014
3	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	4,000	124,00	496,00	0,000
4	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	30,000	14,40	432,00	0,000
5	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,016	988,00	15,81	0,000
6	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,016	436,00	6,98	0,000
<b>734</b>		<b>Ústřední vytápění - armatury</b>				<b>2 573,85</b>	<b>0,001</b>
7	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	4,000	60,90	243,60	0,000
8	013G4741	Ventil radiátorový závitový VHS - šroubení s vent. - roh. 1/2"		1,000	1 168,00	1 168,00	0,000
9	003L0282	Šroubení RLV-K rohové 1/2" poniklované		1,000	188,00	188,00	0,000
10	013G4125	Ventil příslušenství - napojení měď G3/4" - 15mm poniklované		4,000	75,00	300,00	0,000
11	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	1,000	324,00	324,00	0,000
12	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	1,000	324,00	324,00	0,000
13	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,025	714,00	17,85	0,000
14	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,025	336,00	8,40	0,000
<b>735</b>		<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>				<b>6 397,98</b>	<b>0,020</b>
15	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	30,000	16,30	489,00	0,000
16	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	30,000	9,72	291,60	0,000
17	735152491	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 900/400 mm	kus	1,000	3 910,00	3 910,00	0,020
18	KLC12200600 M10	Radiátor koupelňový Korado 600/1220 Koratux Linear Classic - M white RAL9016	ks	1,000	1 290,00	1 290,00	0,000
19	735164521	Montáž otopného tělesa trubkového Koratux Linear MAX na stěny výšky tělesa do 1340 mm	kus	1,000	205,00	205,00	0,000
20	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	2,000	93,80	187,60	0,000
21	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,020	853,00	17,06	0,000
22	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,020	386,00	7,72	0,000

**Celkem**

**18 918,62 0,037**