



KUJCP018G6ZK

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastrukturyAkce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu
dopravní infrastruktury

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/734/16

Č. smlouvy zhotovitele: 39/2016

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 3009-3126231/0710
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Ing. Zdeňka Szczotková, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 731 406 390

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněna:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice
zastoupena: **Ing. Janem Štichou**, ředitelem organizace, tel. č. 387 021 010
IČ: 709 71 641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě: Ing. Rudolf Pešta, tel. 721968 873

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.
se sídlem: Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Strakonice, č.ú: 176900248/0300
zápis v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, oddíl B. vložka 1048
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Vladimír Kotrch, předseda představenstva, tel. č. 383 321 445

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Stanislav Brda

tel. č. 602/240175

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Filip Vojíš

tel. č. 724/059730

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Libor Chaluš, vedoucí přípravy

tel. č. 383 321 445

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 9.5.2016 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava komunikací SFDI 2016 – část 4, okres Písek“

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované Ing. Františkem Stráským zavazuje k provedení díla:

„Oprava komunikací SFDI 2016 – část 4, okres Písek“,

které sestává z následujících dílčích úseků:

II/159 Tálín - Paseky a Paseky k.z. - úprava P7

II/175 křiž. Pohoří - křiž. I/19

II/138 křiž.II/159-hr.okr

III/12128 - křiž.I/19 Milevsko - Týnice křiž. MK

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.
3. Místo stavby: komunikace II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
4. Součástí díla je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a

- komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu (tj. KZP), provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
 6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dílo) provede včetně zákresu skutečného provedení a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
 7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště: do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak. Zahájení stavebních prací: po převzetí staveniště.
 - b) Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 40 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Lhůta podle písm. a) a b) počíná běžet dnem následujícím po skutečnosti rozhodné pro její počátek.

2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, příp. žádost o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby, nebo proveden zkušební provoz (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II. odst. 1. a 2.) samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	19.227.765,00 Kč
DPH 21 %	4.037.831,00 Kč
Celkem včetně DPH	23.265.596,00 Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Zhotovitel je srozuměn s tím, že o provedení provizorních položek obsažených ve výkazu výměr rozhoduje pouze osoba oprávněná za objednatele jednat ve věci provádění stavby.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
 - 5.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce zadávány formou jednacích řízení bez uveřejnění, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle nabídkového rozpočtu, a pokud v něm položky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, nesmí překročit jednotkové ceny podle cenové soustavy, ve které byla zpracována nabídka, a to pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Méněpráce budou oceněny takto:
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
 - 5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v odstavci 1.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami subdodavatelů či jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zapláceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržných fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a

- jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
 9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
 10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
 11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, technických podmínek, technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR), příp. zvláštních technických kvalitativních podmínek, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
 12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni –
- před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
 13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést po předchozím projednání a v souladu se ZVZ změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
 14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně fota umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
 15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
 16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
 17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů realizačního týmu, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky na předmět plnění podle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat stejné (původní) požadavky na kvalifikovaného člena realizačního týmu.
23. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele.
24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektové dokumentace pro provádění stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Za podmínek uvedených v odst. 3 a 4 je zhotovitel povinen staveniště převzít. Pokud při převzetí staveniště nepředloží objednateli seznam obaloven pro každý typ asfaltové směsi použité pro zhotovení tohoto díla s uvedením adresy a vlastníka obalovny, objednatel si vyhrazuje právo zakázat zahájení stavebních prací do doby předložení tohoto seznamu, a to bez nároku zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla. Součástí seznamu obaloven bude rovněž zakres v mapovém podkladu, ve kterém bude uvedena dopravní trasa obalované směsi z obalovny na místo stavby, včetně uvedení vzdálenosti a času

dojezdu, ze které bude zřejmé, že dodávka obalové směsi bude v souladu s příslušnými TP a TKP. Není-li zhotovitel vlastníkem obalovny, součástí seznamu bude rovněž kopie dokladu smluvního zajištění dodávky asfaltové směsi.

6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání (např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem; po převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném

předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudace, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou kolaudaci.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti pro zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí či kolaudačního souhlasu.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezabavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - a) Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem

2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a ZVZ.
3. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu veřejnosprávní kontroly zaměstnanci Odboru kontroly Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) podle Pravidel pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI, přílohy č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 52/2015 a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Průběh prováděné veřejnosprávní kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci SFDI, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací projektu a jeho financováním (způsobem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění), na jednom místě po dobu pěti let od ukončení akce financované z poskytnutých finančních prostředků, resp. po dobu 5 let od poskytnutí finančních prostředků u neinvestičních výdajů. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za projekt. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré dokumenty související s realizací díla označit logem poskytovatele dotace:



Podrobnější údaje najdete na webových stránkách www.sfdi.cz → úplně dole je červeně loga a soubory ke stažení.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro

- zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
 3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
 4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbujuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.
4. V případě, že příčinou vady předávaného díla nebo vady projevené v záruční lhůtě je nedodržení postupu zhotovitele stanoveného platnými technickými normami, technickými podmínkami, technickými kvalitativními podmínkami vydanými MD ČR (resp. MDS ČR), příp. zvláštními technickými kvalitativními podmínkami, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla bez DPH za každou takovou vadu.
5. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
6. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
7. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Zhotovitel předkládá smlouvu (osvědčení) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši 20 mil. Kč.
3. Zhotovitel se zavazuje s objednatel uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky předčasného užívání nebo zkušebního provozu.
4. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatel zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
5. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků (nebo majetkových správců) dotčených pozemků a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku objednatele).
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
9. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Jihočeského kraje č. č. 568/2016/RK-89 ze dne 26. 5. 2016.

V Českých Budějovicích dne 24 -06- 2016

V Sousedovicích, dne 1.6.2016

za objednatele:

za zhotovitele:


.....
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje




.....
Vladimír Kotrch
předseda představenstva

ZAJAKOV, a.s.
Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
IČO: 240 18 055 DIČ: CZ26018055
Tel: +420 383 321 349, Fax: +420 383 320 553
15, 14, Česká Sousedovice, oddělení, vložka: 008 500

MODERNIZACE KOMUNIKACÍ II. A III. TŘÍDY (P6)
okres České Budějovice

Zvláštní příloha č. 5

Povinná cenová příloha

Oprava komunikací 2016 - SFDI, část 4 Písek

rekapitulace cen bez DPH

II/159 Tálín - Paseky a Paseky k.z. - úprava P7	6 549 069 Kč
II/175 kříž. Pohoří - kříž. I/19	5 307 947 Kč
II/138 kř.II/159-hr.okr	2 324 251 Kč
III/12128 - kříž.I/19 Milevsko - Týnice kř. MK	5 046 499 Kč
Celkem bez DPH	19 227 765 Kč
DPH 21%	4 037 831 Kč
Celkem včetně DPH	23 265 596 Kč


razítko a podpis oprávněného zástupce

ZNAKON a.s.
Sousedovice 44, 370 01 Strakonice
IČO: 260 18 055 DIČ: CZ26018055
Tel: +420 383 322 553 Fax: +420 383 322 553
OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048

VLADIMÍR KOTRCH
předseda představenstva
ZNAKON, a.s.
- 4 -05- 2016

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PL_II/159-01

Stavba: Oprava silnice II/159 Tálín - Paseky a Paseky k.z.-úprava P7



Akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

KSO: Oprava silnice II/159 Tálín Paseky a Paseky k.z.-ú
Místo:

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Projektant:
Sprava a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 15 kalendářních dnů

Cena bez DPH

DPH základní sazba 21,00%
DPH snížená sazba 15,00%

Základ daně 6 549 069,46
Výše daně 1 375 304,59

6 549 069,46

1 375 304,59
0,00

Cena s DPH

V CZK

7 924 374,05

ZNAKON, a.s.

Sousedovce 44, 386 01 Strakonice

IČO: 261 1384 NIČ: CZ26018055

Tel: +420 387 44115, Fax: +420 383 322 553

OK KS Česká republika, oddíl: vložka 1048

VLADIMÍR KOTRCH - 4 -05- 2016
předseda představenstva
ZNAKON a.s.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PL_II/159-01

Stavba: Oprava silnice II/159 Tálin - Paseky a Paseky k.z. - úprava P7

Místo: Oprava silnice II/159 Tálin Paseky a Paseky k.z.-ú

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Datum: 04.05.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
PL_II/159-01	SO 101 Oprava silnice II/159 staničení 4,106-6,198 km	6 549 069,46	7 924 374,05	STA
PL_II/159-02	SO 102 Oprava silnice II/159 staničení 7,102 - 7,641 km	5 158 737,76	6 242 072,69	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	1 327 331,70	1 606 071,36	STA
		63 000,00	76 230,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava silnice II/159 Tálín - Paseky a Paseky k.z.-úprava P7

Objekt:

PI_II/159-01 - SO 101 Oprava silnice II/159 staničení 4,106-6,198 km

KSO:

Oprava silnice II/159 Tálín Paseky a Paseky k.z.-ú

CC-CZ:

04.05.2016

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

DIČ:

CZ26018055

Poznámka:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

5 158 737,76

DPH základní
snížená

Základ daně
5 158 737,76
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 083 334,93
0,00

Cena s DPH

6 242 072,69

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/159 Tálín - Paseky a Paseky k.z.-úprava P7

Objekt:

PI_II/159-01 - SO 101 Oprava silnice II/159 staničení 4,106-6,198 km

Místo:

Oprava silnice II/159 Tálín Paseky a Paseky k.z.-ú

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Datum:

04.05.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 158 737,76

HSV - Práce a dodávky HSV

5 158 737,76

1 - Zemní práce

643 459,96

5 - Komunikace pozemní

4 465 069,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 208,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/159 Tálin - Paseky a Paseky k.z. - úprava P7

Objekt:

PI_II/159-01 - SO 101 Oprava silnice II/159 staničení 4,106-6,198 km

Místo:

Oprava silnice II/159 Tálin Paseky a Paseky k.z.-ú

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Datum: 04.05.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 158 737,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 158 737,76

D 1

Zemní práce

643 459,96

1

K

113726

FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH tl.110mm, ODVOZ DO 12KM

M3

417,560

362,00

151 156,72 OTSKP-SPK 2015

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými kmeny včetně uložení na skládku. Nezasahuje poplatek za skládku, který se vybírá v položce 0141** is výjímku malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"délka 520m"

VV

"šířka od 7,1 do 7,3m, prům. 7,3m"

VV

"hloubka 0,11m"

VV

520*7,3*0,11

VV

Součet

417,560

417,560

2

K

113728

FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH tl. 110mm, ODVOZ DO 20KM

M3

1 262,316

390,00

492 303,24 OTSKP-SPK 2015

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými kmeny včetně uložení na skládku. Nezasahuje poplatek za skládku, který se vybírá v položce 0141** is výjímku malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"délka 1572m"

VV

"šířka od 6,9 do 7,3m, prům. 7,3m"

VV

"hloubka 0,11m"

VV

1572*7,3*0,11

1 262,316

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

1 262,316

Součet

4 465 069,80

0	5		Komunikace pozemní					
3	K	SUS 01	sanace příčných trhlin dle TP 115, TP 87	M	160,600	45,00	7 227,00	

"počet 22 ks"

"šířka vozovky 7,3 m"

22*7,3

Součet

160,600

160,600

4	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO C 60 BP 4, 0,5KG/M2	M2	15 271,600	8,00	122 172,80	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	------------	------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

"délka 2092 m"

"šířka od 6,9 do 7,3m, prům. 7,3m"

2092*7,3

Součet

15 271,600

15 271,600

5	K	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 70MM	M2	15 271,600	147,00	2 244 925,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	------------	--------	--------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očistění podkladu
- složení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podélnými dilatačními zařízení, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podélnými dilatačními zařízení, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpusti, šachet a pod.

"délka 2092 m"

"šířka od 6,9 do 7,3m, prům. 7,3m"

2092*7,3

Součet

15 271,600

15 271,600

6	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO C 60 BP 4, 0,5KG/M2	M2	15 271,600	8,00	122 172,80	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	------------	------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"délka 2092 m"					
VV			"šířka od 6,9 do 7,3m, prům. 7,3m"		15 271,600			
VV		2092*7,3			15 271,600	120,00	1 832 592,00	OTS(KP-SPK 2015
VV		Součet						
7	K	574434	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11*, TL -40MM	M2	15 271,600	120,00	1 832 592,00	OTS(KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě

- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spoju
- úpravu napojení, ukončení podjezdů, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podjezdů, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV			"délka 2092 m"		15 271,600			
VV			"šířka od 6,9 do 7,3m, prům. 7,3m"		15 271,600			
VV		2092*7,3			15 271,600			
VV		Součet						
8	K	56961	ČFVĚNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	2 092,000	35,00	73 220,00	OTS(KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě

- očistění podkladu
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spoju
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV			"délka 2092m"		2 092,000			
VV			"šířka 0,5m"		2 092,000			
VV		"oboustranně"			2 092,000			
VV		2092*0,5*2			2 092,000	30,00	62 760,00	OTS(KP-SPK 2015
VV		Součet						
9	K	58020	VYPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM - středová spára	M	2 092,000	30,00	62 760,00	OTS(KP-SPK 2015

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spár tinton materiálem

VV			"délka 2092"		2 092,000			
VV			2092		2 092,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

2 092,000

Součet

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				50 208,00	
10	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	6 276,000	8,00	50 208,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřaná plocha)
- přečtením a reflexní úpravou

"délka 2092m"

"oboustranně"

"středová čára 2092m"

2092*3

6 276,000

6 276,000

Součet

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Sřavba: Oprava silnice II/159 Tálin - Paseky a Paseky k.z.-úprava P7

Objekt:

PL_II/159-02 - SO 102 Oprava silnice II/159 staničení 7,102 - 7,641 km

KSO: Oprava silnice II/159 Paseky k.z.-úprava P7

CC-CZ: 04.05.2016

Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

1 327 331,70

DPH základní
snížená

Základ daně
1 327 331,70
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
278 739,66
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 606 071,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/159 Tálin - Paseky a Paseky k.z.-úprava P7

Objekt:

PI_II/159-02 - SO 102 Oprava silnice II/159 staničení 7,102 - 7,641 km

Místo:

Oprava silnice II/159 Paseky k.z.-úprava P7

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Datum: 04.05.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 327 331,70

HSV - Práce a dodávky HSV

1 327 331,70

1 - Zemní práce

161 861,70

5 - Komunikace pozemní

1 152 534,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 936,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/159 Tálín - Paseky a Paseky k.z.-úprava P7

Objekt:

PI_II/159-02 - SO 102 Oprava silnice II/159 staničení 7,102 - 7,641 km

Místo:

Oprava silnice II/159 Paseky k.z.-úprava P7

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Datum: 04.05.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 327 331,70

Práce a dodávky HSV

1 327 331,70

D	HSV	Práce a dodávky HSV	Náklady
D	1	Zemní práce	161 861,70
1	K	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH tl. 110mm, ODVOZ DO 20KM

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybranou bází a s vybouráním hrnců vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím listu k položce).

"délka 539 m"

"šířka od 7,0 do 7,0 m, prům. 7,0m"

"hloubka 110mm"

539*7,0*0,11

Součet

415,030

415,030

Komunikace pozemní

1 152 534,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV	Náklady
D	5	Komunikace pozemní	1 152 534,00
2	K	SUS 01	sanace příčných trhlín dle TP 115, TP 87

sanace příčných trhlín dle TP 115, TP 87

"počet trhlín 10KS"

"šířka 7,0m"

10*7,0

Součet

45,00

70,000

M

3 150,00

70,000

70,000

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO C 60 BP 4, 0,5KG/M2	M2	3 773,000	8,00	30 184,00	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení díle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úprava napojení, ukončení

VV "délka 539 m"

VV "šířka od 7,0 do 7,0 m, prům. 7,0 m"

VV 5397,0

3 773,000

3 773,000

Součet

4 K 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 70MM

3 773,000

147,00

554 631,00

OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukončení podélnými obrubnicemi, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podélní obrubnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "délka 539 m"

VV "šířka od 7,0 do 7,0 m, prům. 7,0 m"

VV 5397,0

3 773,000

3 773,000

Součet

5 K 572214 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO C 60 BP 4, 0,5KG/M2

3 773,000

8,00

30 184,00

OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení díle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úprava napojení, ukončení

VV "délka 539 m"

VV "šířka od 7,0 do 7,0 m, prům. 7,0 m"

VV 5397,0

3 773,000

3 773,000

Součet

6 K 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM

3 773,000

120,00

452 760,00

OTSKP-SPK 2015

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
 - očištění podkladu
 - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
 - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry
 - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV			"délka 539 m"					
VV			"šířka od 7,0 do 7,0 m, prům. 7,0 m"					
VV			539*7,0		3 773,000			
VV			Součet		3 773,000			
7	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	539,000	35,00	18 865,00	OTS-KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě
 - očištění podkladu
 - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
 - úpravu napojení, ukončení
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV			"délka 539m"					
VV			"šířka 0,5m"					
VV			"oboustranně"					
VV			539*0,5*2		539,000			
VV			Součet		539,000			
8	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASPALTEM - středová spára	M	2 092,000	30,00	62 760,00	OTS-KP-SPK 2015

Technická specifikace: položka zahrnuje:
 - dodávku předepsaného materiálu
 - vycištění a výplň spár tímto materiálem

VV			"délka 2092"					
VV			2092		2 092,000			
VV			Součet		2 092,000			

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 936,00	
9	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ŽRŽENÍ	M	1 617,000	8,00	12 936,00	

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu (měli se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"delka 539m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		"středová čára 539 m"					
	VV		539*3		1 617,000			
	VV		Součet			1 617,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice II/159 Tálin - Paseky a Paseky k.z.-úprava P7

Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

KSO: Oprava silnice II/159 Tálin Paseky a Paseky k.z.-ú
Místo: CC-CZ: 04.05.2016
Zadavatel: Jihočeský kraj IČ: 70890650
Uchazeč: ZNAKON, a.s. DIČ: CZ70890650
Projektant: IČ: 26018055
IČ: CZ26018055
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena bez DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
63 000,00	63 000,00	21,00%	13 230,00
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			76 230,00
V CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/159 Táln - Paseky a Paseky k.z.-úprava P7

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Oprava silnice II/159 Táln Paseky a Paseky k.z.-ú

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum: 04.05.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeské

Náklady soupisu celkem

63 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/159 Tálin - Paseky a Paseky k.z.-úprava P7

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Oprava silnice II/159 Tálin Paseky a Paseky k.z.-ú

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Datum: 04.05.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJÍŠT OBJÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	63 000,00	63 000,00	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními								
PP								
VV			"DIO"					
VV					1		1,000	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PL_II/175-01

Stavba: Oprava silnice II/175 křiž. Pohoří - křiž. I/19



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury
Akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

KSO: II/175 křiž. Pohoří - křiž. I/19
Místo: II/175 křiž. Pohoří - křiž. I/19

Zadavatel: Jihocheský kraj

Úchazeč: ZNAKON, a. s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihocheského kraje p. o.

Poznámka: Délka realizace 15 kalendářních dnů

Cena bez DPH

DPH základní snížená
Sazba daně 21,00% 15,00%

Základ daně 5 307 946,70
Výše daně 1 114 668,81
0,00

Cena s DPH

Y CZK

5 307 946,70

6 422 615,51



BRUCE
9055
2 553
45 10

CH
představenstva
ZNAKON, a. s.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: PI_II/175-01

Stavba: Oprava silnice II/175 křiž. Pohorí - křiž. I/19

Místo: II/175 křiž. Pohorí - křiž. I/19

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Datum: 04.05.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
PI_II/175-01	SO 101 Oprava silnice II/175 staničení 16,847 - 16,905 km	132 221,80	159 988,38	STA
PI_II/175-02	SO 102 Oprava silnice II/175 staničení 14,408 - 16,836 km	3 695 775,30	4 471 888,11	STA
PI_II/175-03	SO 103 Oprava silnice II/175 staničení 14,163 - 14,335 km	264 088,80	319 547,45	STA
PI_II/175-04	SO 104 Oprava silnice II/175 staničení 13,773 - 14,163 km	700 798,80	847 966,55	STA
PI_II/175-05	SO 105 Oprava silnice II/175 staničení 13,479 - 13,773 km	480 062,00	580 875,02	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	35 000,00	42 350,00	STA
		5 307 946,70	6 422 615,51	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava silnice II/175 kříž. Pohoří - kříž. I/19

Objekt:

PI_II/175-01 - SO 101 Oprava silnice II/175 staničení 16,847 - 16,905 km

KSO:

Místo: II/175 kříž. Pohoří - kříž. I/19

CC-CZ:

Datum: 04.05.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

132 221,80

DPH základní
snižovaná

Základ daně
132 221,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
27 766,58
0,00

Cena s DPH

V CZK

159 988,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/175 křiž. Pohoří - křiž. I/19

Objekt:

PL_II/175-01 - SO 101 Oprava silnice II/175 staničení 16,847 - 16,905 km

Místo:

II/175 křiž. Pohoří - křiž. I/19

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

132 221,80

Náklady soupisu celkem

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/175 křiž. Pohoří - křiž. I/19

Objekt:

PL_II/175-01 - SO 101 Oprava silnice II/175 staničení 16,847 - 16,905 km

MÍSTO:

II/175 křiž. Pohoří - křiž. I/19

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Datum: 04.05.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

132 221,80

Náklady soupisu celkem

1	K	113727	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH 100mm , ODVOZ DO 16KM	M ³	38,640	390,00	15 069,60	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	----------------	--------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s výsuvnou směsí a s výsuvnými kromadlii vč. uložení na skládku. Nezhnuje poplatky za skládku, který se vyjaduje v položce 0141. Je výjimkou malého množství sourovného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednočkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PP								
VV			"délka 58 m"				33,640	
VV			"šířka 5,8m"				5,000	
VV			"hloubka 0,1 m"				38,640	
VV			"přídavek napojení I/19, 50 m ² "					
VV			58*5,8*0,1					
VV			50*0,1					
VV			Součet					

2	K	57213	SPOJOVACÍ PSTRÍK Z EMULZE PS E 0,4KG/M ²	M ²	386,400	8,00	3 091,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	----------------	---------	------	----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
 - provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úprava napojení, ukončení

PP								
VV			"délka 58 m"				336,400	
VV			"šířka 5,8m"				50,000	
VV			"přídavek napojení I/19, 50 m ² "					
VV			58*5,8					
VV			50					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV								
					386,400			
3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 165 tl.30mm	T	27,821	1 000,00	27 821,00	OTSJKP-SPK 2015
Součet								

Technická specifikace: - dobudání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- utvoření směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení třídy, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "délka 58 m"

VV "šířka 5,8m"

VV "přídavek napojení I/19, 50 m2"

VV "tloušťka 30 mm"

VV "měrná hmotnost 2,4 t/m2"

VV 58*5,8*0,03*2,4

VV 50*0,03*2,4

VV Součet

24,221

3,600

27,821

4	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	3,000	1 300,00	3 900,00	OTSJKP-SPK 2015
---	---	-------	------------------------	-----	-------	----------	----------	-----------------

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

VV "3kusy"

VV 3

VV Součet

3,000

3,000

5	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	2,000	1 100,00	2 200,00	OTSJKP-SPK 2015
---	---	-------	------------------------------	-----	-------	----------	----------	-----------------

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

VV "2kusy"

VV 2

VV Součet

2,000

2,000

6	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMÉŘIOVINY samolep. s polym.povlakem Glasgrid GG 100	M2	386,400	60,00	23 184,00	OTSJKP-SPK 2015
---	---	-------	--	----	---------	-------	-----------	-----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			<p>Technická specifikace: - dodání geometrie v požadované kvalitě a v množství včetně přeasahů (přeasahy započteny v jednočkové ceně)</p> <ul style="list-style-type: none"> - očistění podkladu - pokládka geometrie dle předepsaného technologického předpisu 					
VV			"délka 58 m"		336,400			
VV			"šířka 5,8m"		50,000			
VV			"přídavek napojení 1/19, 50 m2"		386,400			
VV			58*5,8					
VV			50					
VV			Součet		386,400			
7	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE PS EP 0,5KG/M2	M2	8,000	3 091,200	24 729,600	OTSKP-SPK 2015
PP			<p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřihu v předepsaném množství</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 					
VV			"délka 58 m"		336,400			
VV			"šířka 5,8m"		50,000			
VV			"přídavek napojení 1/19, 50 m2"		386,400			
VV			58*5,8					
VV			50					
VV			Součet		386,400			
8	K	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, TL 60MM	M2	1,37,000	52 936,800	71 500,800	OTSKP-SPK 2015
PP			<p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě</p> <ul style="list-style-type: none"> - očistění podkladu - určení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích průřezů, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřihu, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích průřezů, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 					
VV			"délka 58 m"		336,400			
VV			"šířka 5,8m"		50,000			
VV			"přídavek napojení 1/19, 50 m2"		386,400			
VV			58*5,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W				50,000			
	W				386,400			
9	K	915111C	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	116,000	8,00	928,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měř se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
W			*délka 58m*					
W			*oboustranně*					
W			58*2		116,000			
W			Součet		116,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava silnice II/175 kříž. Pohoří - kříž. I/19

Objekt:

PII_II/175-02 - SO 102 Oprava silnice II/175 staničení 14,408 - 16,836 km

KSO:

II/175 kříž. Pohoří - kříž. I/19

CC-CZ:

04.05.2016

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

3 695 775,30

DPH základní
snížená

Základ daně
3 695 775,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
776 112,81
0,00

Cena s DPH

V CZK

4 471 888,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/175 křiž. Pohoří - křiž. I/19

Objekt:

PI_II/175-02 - SO 102 Oprava silnice II/175 staničení 14,408 - 16,836 km

Místo:

II/175 křiž. Pohoří - křiž. I/19

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 695 775,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/175 křiž. Pohoří - křiž. I/19

Objekt: PI_II/175-02 - SO 102 Oprava silnice II/175 staničení 14,408 - 16,836 km

Místo: II/175 křiž. Pohoří - křiž. I/19

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Datum: 04.05.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH tl. 50mm, ODVOZ DO 12KM	M3	667,700	449,00	299 797,30	OTSKP-SPK 2015
							3 695 775,30	

Náklady soupisu celkem

Technická specifikace: Pevňoznačovací vrstva s vybranou směsí s vybranými přísadami v. uložení na sídla. Nezahrnuje poplatky za skladbu, který se vykonává v poloze 0141** s výjimkou malého množství bouracího materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - Dostupnost: musí být uveden v doplňujícím textu k položce.

PP								
VV			"délka 2428 m"		667,700			
VV			"šířka od 5,1 do 5,8 m, prům. 5,7m"					
VV			"hloubka 0,05 m"					
VV			2428*5,5*0,05		667,700			
VV			Součet					
2	K	572213	SPUJOVACÍ POSTRÍK Z EMULZE PS E 0,4KG/M2	M2	13 354,000	8,00	106 832,00	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV			"délka 2428 m"					
VV			"šířka od 5,1 do 5,8 m, prům. 5,5m"		13 354,000			
VV			2428*5,5					
VV			Součet					
3	K	577411	VRSTVA PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 115 prům. tl. 30mm	T	961,488	1 000,00	961 488,00	OTSKP-SPK 2015

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
 - očištění podkladu
 - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 - úpravu nepojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřik, nátěry
 - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.

PP								
WV			"délka 2428 m"					
WV			"šířka od 5,1 do 5,8 m, prům. 5,5m"					
WV			"tloušťka 30mm"					
WV			"měrná hmotnost 2,4 t/m3"		961,488			
WV			2428*5,5*0,032,4		961,488			
WV			Součet					
4	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRŘIŽOVINY samolep. s polym.povlakem 100kN-Glasgrid GG100 š.2m	M2	4 400,000	60,00	264 000,00	OTS/KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
 - očištění podkladu
 - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

WV			"délka 600m - stoupání od přejezdu"					
WV			"oboustranně"					
WV			"délka 500 - u kříž. Kakovice"					
WV			"oboustranně"					
WV			600*2+500*2		4 400,000			
WV			Součet		4 400,000			
5	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE PS EP 0,5KG/M2	M2	13 354,000	8,00	106 832,00	OTS/KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství
 - provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu nepojení, ukončení

WV			"délka 2428 m"					
WV			"šířka od 5,1 do 5,8 m, prům. 5,5m"					
WV			2428*5,5		13 354,000			
WV			Součet		13 354,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16*, 50/70, TL. 60MM	M2	13 354,000	137,00	1 829 498,00	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřihy, nátery
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "délka 2428 m"

VV "šířka od 5,1 do 5,8 m, prům. 5,5m"

VV 2428*5,5

VV Součet

13 354,000

13 354,000

7	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 50MM	M2	2 528,000	35,00	88 480,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání recyklovatelné kvalité

- očištění podkladu
- ukončení recyklovatelné technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřihy, nátery

VV "délka 2428 m"

VV "oboustranně"

VV 2528*2*0,5

VV Součet

2 528,000

2 528,000

8	K	915111C	VODODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODIČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	4 856,000	8,00	38 848,00	
---	---	---------	---	---	-----------	------	-----------	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku náterového materiálu (měří se pouze natřená plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

VV "délka 2428 m"

VV "oboustranně"

VV 2428*2

VV Součet

4 856,000

4 856,000

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava silnice II/175 křiž. Pohoří - křiž. I/19

Objekt:

PI_II/175-03 - SO 103 Oprava silnice II/175 staničení 14,163 - 14,335 km

KSO:

Místo:

II/175 křiž. Pohoří - křiž. I/19

CC-CZ:

Datum:

04.05.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

264 088,80

DPH základní
snižená

Základ daně
264 088,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
55 458,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

319 547,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/175 křiž. Pohoří - křiž. I/19

Objekt:

PI_II/175-03 - SO 103 Oprava silnice II/175 staničení 14,163 - 14,335 km

Místo:

II/175 křiž. Pohoří - křiž. I/19

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Datum:

04.05.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

264 088,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/175 křiž. Pohoří - křiž. I/19

Objekt: **PII/175-03 - SO 103 Oprava silnice II/175 staničení 14,163 - 14,335 km**

Místo: II/175 křiž. Pohoří - křiž. I/19

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Datum: 04.05.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	1113/26	FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH tl.50 mm, ODVOZ DO 120M	M3	51,600	448,00	23 116,80	OTSKP-SPK 2015
Náklady soupisu celkem							264 088,80	

Technická specifikace: Potěrka zahrnuje veškerou manipulaci s vybarvanou sítí a s vybavenými lícnicemi vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vyznačuje v pozici 0141** (s výjimkou malého množství barveného materiálu, kde je možné poplatky zahrnout do jednotkové ceny bourání) - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PP
VV
VV
VV
VV
VV

2	K	5772/3	SPOJOVACÍ POSTRÍK Z EMULZE PS E 0,4KG/M2	M2	1 032,000	8,00	8 256,00	OTSKP-SPK 2015
Součet					51,600			
Součet					51,600			

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení sířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

PP
VV
VV
VV
VV

3	K	5774/11	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 115 prům.tl. 30mm	T	74,304	1 000,00	74 304,00	OTSKP-SPK 2015
Součet					1 032,000			
Součet					1 032,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

- Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
 - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
 - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry
 - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV			"délka 172 m"					
VV			"šířka 6,0 m"					
VV			"tloušťka 30 mm"					
VV			"měrná hmotnost 2,4 t/m3					
VV			172*6*0,032*2,4		74,304			
VV			Součet		74,304			
5	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE PS EP 0,5KG/M2	M2	1 032,000	8,00	8 256,00	OTS/KP-5PK 2015

- Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení

VV			"délka 172 m"					
VV			"šířka 6,0 m"					
VV			172*6		1 032,000			
VV			Součet		1 032,000			
6	K	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16*, 50/70, TL. 60MM	M2	1 032,000	137,00	141 384,00	OTS/KP-5PK 2015

- Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
 - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
 - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry
 - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV			"délka 172 m"					
VV			"šířka 6,0 m"					
VV			172*6		1 032,000			
VV			Součet		1 032,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	172,000	35,00	6 020,00	OTS KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání recykliátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení recykliátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

WV "délka 172 m"

WV "šířka 0,5m"

WV "oboustranně"

WV 172*0,5

172,000

WV Součet

172,000

8	K	915111C	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	344,000	8,00	2 752,00	
---	---	---------	---	---	---------	------	----------	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřaná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

WV "délka 172 m"

WV "oboustranně"

WV 172*2

344,000

WV Součet

344,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice II/175 křiž. Pohoří - křiž. I/19

Objekt:

PI_II/175-04 - SO 104 Oprava silnice II/175 staničení13,773 - 14,163 km

IKSO:

II/175 křiž. Pohoří - křiž. I/19

CC-CZ:

04.05.2016

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

700 798,80

DPH základní
snižená

Základ daně
700 798,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
147 167,75
0,00

Cena s DPH

V CZK

847 966,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/175 kříž. Pohoří - Kříž. I/19

Objekt:

PI_II/175-04 - SO 104 Oprava silnice II/175 staničení 13,773 - 14,163 km

Místo:

II/175 kříž. Pohoří - Kříž. I/19

Zadávatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Datum:

04.05.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

700 798,80

HSV - Práce a dodávky HSV

700 798,80

1 - Zemní práce

700 798,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/175 křiž. Pohorí - křiž. I/19

Objekt: PI_II/175-04 - SO 104 Oprava silnice II/175 staničení 13,773 - 14,163 km

Místo: II/175 křiž. Pohorí - křiž. I/19

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Datum: 04.05.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

700 798,80

700 798,80

700 798,80

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH 90mm, ODVOZ DO 20KM	M3	238,680	410,00	97 858,80	OTSKP-SPK 2015

PP Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykládá v poloze 0141** (s výjimkou malého množství bouračského materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

WV "délka 390 m"

WV "šířka od 5,5 do 7,7 m, prům. 6,8 m"

WV "hloubka 0,9m"

WV 6,8*390*0,09

WV Součet

238,680

238,680

2	K	57411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 115 prům.tl. tl.30mm	T	190,944	1 000,00	190 944,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	--	---	---------	----------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v přeepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

WV "délka 390 m"

WV "šířka od 5,5 do 7,7 m, prům. 6,8 m"

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"tloušťka 30 mm"					
	VV		"měrná hmotnost 2,4 t / m ³ "		190,944			
	VV		390*6,8*0,03*2,4		190,944			
	VV		Součet					
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE PS E 0,4KG/M2	M2	2 652,000	8,00	21 216,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech přepracovaných materiálů pro postřiky v přepracovaném množství - provedení díle přepracovaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"délka 390 m"					
	VV		"šířka od 5,5 do 7,7 m, prům. 6,8 m"		2 652,000			
	VV		390*6,8		2 652,000			
	VV		Součet					
4	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ŽŘÍZENÍ	M	780,000	8,00	6 240,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"délka 390 m"		780,000			
	VV		"oboustranně"		780,000			
	VV		390*2		780,000			
	VV		Součet					
5	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE PS EP 0,5KG/M2	M2	2 652,000	8,00	21 216,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech přepracovaných materiálů pro postřiky v přepracovaném množství - provedení díle přepracovaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"délka 390 m"					
	VV		"šířka od 5,5 do 7,7 m, prům. 6,8 m"		2 652,000			
	VV		390*6,8		2 652,000			
	VV		Součet					
	K	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 50/70, TL. 60MM	M2	2 652,000	137,00	363 324,00	OTSKP-SPK 2015

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě
 - očištění podkladu
 - složení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 - úpravu napojení, ukončení podéť obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry
 - nezahrnuje těsnění podéť obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VP			délka 390 m"					
VP			šířka od 5,5 do 7,7 m, prům. 6,8 m"					
VP			390*6,8		2	652,000		
VP			Součet		2	652,000		

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava silnice II/175 křiž. Pohoří - křiž. I/19

Objekt:

PL_II/175-05 - SO 105 Oprava silnice II/175 staničení 13,479 - 13,773 km

KSO:

II/175 křiž. Pohoří - křiž. I/19

CC-CZ:

04.05.2016

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

480 062,00

DPH základní
snížená

Základ daně
480 062,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
100 813,02
0,00

Cena s DPH

Y CZK

580 875,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/175 křiž. Pohoří - křiž. I/19

Objekt:

PI_II/175-05 - SO 105 Oprava silnice II/175 staničení 13,479 - 13,773 km

Místo:

II/175 křiž. Pohoří - křiž. I/19

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Datum:

04.05.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

480 062,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/175 kříž. Pohoří - kříž. I/19

Objekt: PL_II/175-05 - SO 105 Oprava silnice II/175 staničení 13,479 - 13,773 km

Místo: II/175 kříž. Pohoří - kříž. I/19

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Datum: 04.05.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	113726	PRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH 50 mm, ODVOZ DO 20KM	M3	93,200	490,00	45 668,00	OTSJKP-SPK 2015
Náklady soupisu celkem							480 062,00	

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vyznačuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatky zahrnout do jednorázové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PP								
VV			"délka 294 m"					
VV			"šířka od 5,7 do 6,0 m prům. 6 m"					
VV			"hloubka 0,05m"					
VV			"100m2 kř. s III/175"					
VV			294*6*0,05		88,200			
VV			100*0,05		5,000			
VV			Součet		93,200			
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE PS E 0,4KG/M2	M2	1 864,000	8,00	14 912,00	OTSJKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení díla předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez roztláčení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV			"délka 294 m"					
VV			"šířka od 5,7 do 6,0 m prům. 6 m"					
VV			"100m2 kř. s III/175"					
VV			294*6		1 764,000			
VV			100		100,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1 864,000			
3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11S prům.tl. 30mm	T	134,208	1 000,00	134 208,00	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podlet obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezabíráje postřihy, nálety
- nezahrnuje těsnění podlet obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV			"délka 294 m"					
VV			"šířka od 5,7 do 6,0 m prům. 6 m"					
VV			"100m2 kř. s III/1757"					
VV			"tloušťka 30 mm"					
VV			"měrná hmotnost 2,4 t/m3					
VV			294*6,0*0,03*2,4		127,008			
VV			100*0,03*2,4		7,200			
VV			Součet		134,208			

5	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE PS E 0,5KG/M2	M2	1 864,000	8,00	14 912,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV			"délka 294 m"					
VV			"šířka od 5,7 do 6,0 m prům. 6 m"					
VV			"100m2 kř. s III/1757"					
VV			294*6		1 764,000			
VV			100		100,000			
VV			Součet		1 864,000			

6	K	574A55	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 50/70, TL- 60MM	M2	1 864,000	137,00	255 368,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
 - očištění podkladu
 - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů
 - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry
 - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV		"délka 294 m"					
VV		"šířka od 5,7 do 6,0 m prům. 6 m"					
VV		"100m2 Kč. s III/1757"					
VV		294*6		1 764,000			
VV		100		100,000			
VV		Součet		1 864,000			
9	K	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	294,000	35,00	10 290,00	OTSXP-ŠPK 2015

Technická specifikace: - dodání recykliátu v požadované kvalitě
 - očištění podkladu
 - uložení recykliátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů
 - úpravu napojení, ukončení
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV		"délka 294 m"					
VV		"šířka 0,5m"					
VV		"oboustranně"					
VV		294*0,5*2		294,000			
VV		Součet		294,000			
8	K	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ŽŘÍZENÍ	M	588,000	8,00	4 704,00	

Technická specifikace: položka zahrnuje:
 - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
 - přeznačení a reflexní úpravu

VV		"délka 294m"					
VV		"oboustranně"					
VV		294*2		588,000			
VV		Součet		588,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice II/175 křiž. Pohorí - křiž. I/19
Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO: II/175 křiž. Pohorí - křiž. I/19
Místo: 04.05.2016
Zadavatel: Jihočeský kraj
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
Uchazeč: ZNAKON, a.s.
IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH	35 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně
35 000,00	21,00%
0,00	15,00%
	Výše daně
	7 350,00
	0,00
Cena s DPH	42 350,00
	V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/175 křiž. Pohoří - křiž. I/19

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

II/175 křiž. Pohoří - křiž. I/19

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Datum:

04.05.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/175 křiž. Pohoří - křiž. I/19

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

II/175 křiž. Pohoří - křiž. I/19

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Datum: 04.05.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBZÍDKY A PŘÍSTUP CESTY	KC	1,000	35 000,00	35 000,00	
						35 000,00	35 000,00	OTS-KP-SPK 2015

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení

PP

"DIO"

WV

1

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PL_II/138-02

Stavba: Oprava silnice II/138 kř.III/159 - hr.okr.

KSO: II/138 kř.III/159 - hr.okr.
Místo: II/138 kř.III/159 - hr.okr.

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 15 kalendářních dnů

Cena bez DPH

DPH	základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 2 324 250,80 0,00
-----	---------------------	--------------------------------	-------------------------------------


Cena s DPH

v CZK

2 324 250,80

Výše daně
488 092,67
0,00

2 812 343,47



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

Akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

CC-CZ:
Datum: 4.5.2016
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

ZNAKON, a.s.
Sousedstevní ul. 63, 384 01, Sušice
IČO: 26018055
tel.: 40 363 322 553
OR K: 1048
vložka 1048 10

VLADIMÍR KOTRCH
předseda představenstva - 4 - 05 - 2016
ZNAKON, a.s.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PL_II/138-02

Stavba: Oprava silnice II/138 kř.II/159 - hr.okr.

Místo: II/138 kř.II/159 - hr.okr.

Datum: 04.05.2016

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Projektant: Správa a Údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
PL_II/138-02	SO 101 Oprava silnice II/138 staničení 25,084 - 25,531 km	2 324 250,80	2 812 343,47	
PL_II/138-03	SO 102 Oprava silnice II/138 staničení 25,531 - 26,278 km	1 232 669,60	1 491 530,22	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	1 056 581,20	1 278 463,25	STA
		35 000,00	42 350,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice II/138 kř.II/159 - hr.okr.

Objekt: PL_II/138-02 - SO 101 Oprava silnice II/138 staničení 25,084 - 25,531 km

KSO: II/138 kř.II/159 - hr.okr.

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ: 04.05.2016

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

DPH základní
snížena

Cena s DPH

1 232 669,60

Základ daně
1 232 669,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
258 860,62
0,00

v CZK

1 491 530,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/138 kř.II/159 - hr.okr.

Objekt:

PL_II/138-02 - SO 101 Oprava silnice II/138 staničení 25,084 - 25,531 km

Místo:

II/138 kř.II/159 - hr.okr.

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Datum:

04.05.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 232 669,60

HSV - Práce a dodávky HSV

780 562,70

5 - Komunikace pozemní

780 562,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/138 kř. II/159 - hr. okr. ...

Objekt:

PL_II/138-02 - SO 101 Oprava silnice II/138 staničení 25,084 - 25,531 km

Místo:

II/138 kř. II/159 - hr. okr. ...

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Datum: 04.05.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVK ASFALTOVÝCH 50mm, ODVOZ DO 20MM 50mm	M3	132,195	520,00	68 741,40	OTSKP-SPK 2015
							1 232 669,60	

Náklady soupisu celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými limotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PP								
VV			"délka 447m"					
VV			"šířka od 5,4 do 20m, prům.5,7"					
VV			"hloubka 0,05m"					
VV			447*5,7*0,05		127,395			
VV			"přidaná plocha napojení II/159 96m2"					
VV			96*0,05		4,800			
VV			Součet		132,195			
2	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM-S odv. 50mm	M2	2 643,900	145,00	383 365,50	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání materiálu přepravených pro recyklaci za studena
 - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení
 - nezahrnuje postříky, nátěry

PP								
VV			"délka 447m"					
VV			"šířka od 5,4 do 20m, prům.5,7"					
VV			447*5,7		2 547,900			
VV			"přidaná plocha napojení II/159 96m2"					

PC	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	96			96,000			
	VV	Součet			2 643,900			
D	HSV		Práce a dodávky HSV			780 562,70		
D	5		Komunikace pozemní			780 562,70		
3	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE PI E 0,4KG/MZ	M2	2 643,900	8,00	21 151,20	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			"délka 447m"					
VV			"šířka od 5,4 do 20m, prům.5,7"					
VV			447*5,7		2 547,900			
VV			"přidaná plocha napojení II/159 96m2"					
VV		96			96,000			
VV		Součet			2 643,900			
4	K	577411	Vrstvy pro obnovu a opravy z ASF betonu ACO 165 tl.40mm	T	253,814	1 000,00	253 814,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			"délka 447m"					
VV			"šířka od 5,4 do 20m, prům.5,7"					
VV			"tloušťka vrstvy 0,04m"					
VV			"měrná hmotnost 2,4 t"					
VV			447*5,7*2,4*0,04		244,598			
VV			"přidaná plocha napojení II/159 96m2"					
VV			"tloušťka vrstvy 0,04m"					
VV			"měrná hmotnost 2,4 t"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		96*0,04*2,4				9,216	
	WV		Součet				253,814	
5	K	57475	VODOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY samolep.s polym.povlakem Glasgrid GG 100 š.2m	M2	1 788,000	60,00	107 280,00	OTSJKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
 - očištění podkladu
 - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

WV			"délka 447m"				1 788,000	
WV			"šířka 2m"				1 788,000	
WV			"oboustranně"				2 547,900	
WV			447*2				96,000	
WV			Součet				2 643,900	
6	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE PS 0,5KG/M2	M2	2 643,900	8,00	21 151,20	OTSJKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
 - provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení

WV			"délka 447m"				96,000	
WV			"šířka od 5,4 do 20m, prům.5,7"				2 643,900	
WV			447*5,7				137,00	
WV			"přidaná plocha napojení II/159 96m2"				362 214,30	
WV			96				21 151,20	
WV			Součet				362 214,30	
7	K	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16*, TL. 60MM	M2	2 643,900	137,00	362 214,30	OTSJKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
 - očištění podkladu
 - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních apar a spoju
 - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpaští, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry
 - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpaští, šachet a pod.

WV			"délka 447m"				96,000	
WV			"šířka od 5,4 do 20m, prům.5,7"				2 643,900	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		4475,7					2 547,900	
VV			"přidaná plocha napojení II/159 96m ² "					
VV		96			96,000			
VV			Součet			2 643,900		
B	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI	KUS	6,000	1 300,00	7 800,00	FOTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
VV		6				6,000		
9	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	894,000	8,00	7 152,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
VV			"délka 447 m"					
VV			"oboustranně"					
VV		447*2			894,000			
VV			Součet			894,000		
VV							894,000	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava silnice II/138 kř. II/159 - hr. okr.

Objekt:

PI_II/138-03 - SO 102 Oprava silnice II/138 staničení 25,531 - 26,278 km

KSO:

Místo: II/138 kř. II/159 - hr. okr.

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.05.2016

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

1 056 581,20

DPH základní
snížená

Základ daně
1 056 581,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
221 882,05
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 278 463,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/138 kř.II/159 - hr.okr.

Objekt:

PL_II/138-03 - SO 102 Oprava silnice II/138 staničení 25,531 - 26,278 km

Místo:

II/138 kř.II/159 - hr.okr.

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Datum:

04.05.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 056 581,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/138 kř.II/159 - hr.okr.

Objekt:

PL_II/138-03 - SO 102 Oprava silnice II/138 staničení 25,531 - 26,278 km

Místo:

II/138 kř.II/159 - hr.okr.

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Datum: 04.05.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	113728	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH 50 mm, ODVOZ DO 20KM	M3	201,690	520,00	104 878,80	OTSKP-SPK 2015
Náklady soupisu celkem							1 056 581,20	

Technická specifikace: Rolůžka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouráním lmelatami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje pobídky ze skládky, který se vykládá v poloze 0411** (s výjimkou malého množství boarinného materiálu, kde je možné popláteč zahrnout do jednotlivé ceny boarání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

WV			"délka 747 m"					
WV			šířka od 5,0 do 5,4 m, prům 5,4m"					
WV			"hloubka 0,05m"					
WV			747*5,4*0,05		201,690			
WV			Součet		201,690			
7	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	747,000	35,00	26 145,00	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání recykliátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení recykliátu dle předepsaného technologického předpisu, zhrudnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů
- úpravu napojení, akordování
- nezahrnuje postřihy, nářezy

WV			"délka 747m"					
WV			šířka 0,5m"					
WV			"oboustranně"					
WV			747*2*0,5		747,000			
WV			Součet		747,000			
K	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE PS E 0,4KG/M2	M2	4 033,800	8,00	32 270,40	OTSKP-SPK 2015

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			<p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 					
VV			"délka 747 m"		4 033,800			
VV			šířka od 5,0 do 5,4 m, prům 5,4m"		4 033,800			
VV			747*5,4		4 033,800			
VV			Součet		4 033,800			
5	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE PS EP 0,5KG/M2	M2	4 033,800	8,00	32 270,40	OTS:KRP-SPK 2015
PP			<p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 					
VV			"délka 747 m"		4 033,800			
VV			šířka od 5,0 do 5,4 m, prům 5,4m"		4 033,800			
VV			747*5,4		4 033,800			
VV			Součet		4 033,800			
4	K	57475	POZOVKOVÉ VÝTŽIŽNÉ VRSTVY Z GEOMRŽIŽOVINY samolep. s polym.povlakem 100KN-Clasgrid GG100 š.2m	M2	100,000	60,00	6 000,00	OTS:KRP-SPK 2015
PP			<p>Technická specifikace: - dodání geomítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)</p> <ul style="list-style-type: none"> - očištění podkladu - pokládka geomítě dle předepsaného technologického předpisu 					
VV			"délka 50m"		100,000			
VV			šířka 2m"		100,000			
VV			"lokálně"		100,000			
VV			50*2		100,000			
VV			Součet		100,000			
6	K	574456	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 50/70, TL. 60MM	M2	4 033,800	137,00	552 630,60	OTS:KRP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těmání podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"délka 747 m"					
	VV		šířka od 5,0 do 5,4 m, prům 5,4m"					
	VV		747*5,4		4 033,800			
	VV		Součet		4 033,800			
3	K	577411	VPRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11S prům.tl. tl.30mm	T	290,434	1 000,00	290 434,00	OTSYP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zrušování vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozštělení šířky, pekládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spoju
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje posádky, nářadí
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV			"délka 747 m"					
VV			šířka od 5,0 do 5,4 m, prům 5,4m"					
VV			prům.tloušťka 0,03m"					
VV			"měrná hmotnost 2,4 t/m3"					
VV			747*5,4*0,03*2,4		290,434			
VV			Součet		290,434			

B	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 494,000	8,00	11 952,00	
---	---	---------	---	---	-----------	------	-----------	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku náčrtového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

VV			"délka 747m"					
VV			"oboustranně"					
VV			747*2		1 494,000			
VV			Součet		1 494,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice II/138 kř.II/159 - hr.okr.

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: II/138 kř.II/159 - hr.okr.

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.05.2016

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

35 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
35 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 350,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

42 350,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/138 kř.II/159 - hr.okr.

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

II/138 kř.II/159 - hr.okr.

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Datum:

04.05.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/138 kř.II/159 - hr.okr.

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

II/138 kř.II/159 - hr.okr.

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Datum: 04.05.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
1	K	02710	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	OTSHP-SPK 2015

POMOD PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

PP

VV

VV

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PL_III/12128-01
Stavba: Oprava silnice III/12128 křiž.I/19 - Týnice kř.MK

KSO: III/12128 křiž.I/19 - Týnice kř. MK
Místo: Týnice kř. MK

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 16 kalendářních dnů

Cena bez DPH

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně
	snižena	21,00%	5 046 498,50
		15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK

6 106 263,19

5 046 498,50

Výše daně

1 059 764,69

0,00



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

Akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

CC-CZ:
Datum: 4.5.2016

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

ZNAKON, a.s.
Křižovatka 44, 265 01 Týnice
Tel: +420 384 332 553
CZ 45 1048 10

- 4 -05- 2016
VLADIMÍR KOTRCH
předseda představenstva
ZNAKON, a.s.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: PL_III/12128-01

Stavba: Oprava silnice III/12128 křiž.I/19 - Týnice kř.MK

Místo: III/12128 křiž.I/19 - Týnice kř. MK

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Datum:

04.05.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

PL_III/12128-01

SO 101 Oprava silnice III/12128 staničení 0,006 - 3,556 km

Doplňující údaje

Doplňující údaje - DIO

5 046 498,50

6 106 263,19

5 021 498,50

6 076 013,19

25 000,00

30 250,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12128 křiž. I/19 - Týnice kř. MK

Objekt:

PI_III/12128-01 - SO 101 Oprava silnice III/12128 staničení 0,006 - 3,556 km

KSO:

III/12128 křiž. I/19 - Týnice kř. MK

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

04.05.2016

Datum:

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

5 021 498,50

DPH základní
snížena

Základ daně
5 021 498,50

0,00

Sazba daně
21,00%

15,00%

Výše daně
1 054 514,69

0,00

Cena s DPH

V CZK

6 076 013,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12128 křiž. I/19 - Týnice kř. MK

Objekt:

PL_III/12128-01 - SO 101 Oprava silnice III/12128 staničení 0,006 - 3,556 km

Místo:

III/12128 křiž. I/19 - Týnice kř. MK

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Datum: 04.05.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 021 498,50

HSV - Práce a dodávky HSV

5 021 498,50

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

4 964 698,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

56 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12128 křiž. I/19 - Týnice kř. MK

Objekt:

PL_III/12128-01 - SO 101 Oprava silnice III/12128 staničení 0,006 - 3,556 km

Místo:

III/12128 křiž. I/19 - Týnice kř. MK

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Datum: 04.05.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 021 498,50

5 021 498,50

0,00

4 964 698,50

124 250,00

OTS KP-SPK 2015

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

D 5

Komunikace pozemní

7 K 56961

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM

M2

3 550,000

35,00

Technická specifikace: - dodání recyklovatelného materiálu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklovatelného materiálu do přepravního technického předpisu, zbití vrstvy v přepravní tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřihy, náčerty

PP

VV

"délka 3550 m"

VV

"šířka 0,5m"

VV

"oboustranně"

VV

3550*2*0,5

3 550,000

VV

Součet

3 550,000

5 K 572214

SPRÁVČI POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE PS EP 0,5KG/M2

M2

19 465,000

8,00

155 720,00

OTS KP-SPK 2015

PP

Technická specifikace: - dodání všech přepravních materiálů pro postřiky v přepravním množství

- provedení dle přepravního technického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 3550 m"

VV

"šířka od 4,7 do 5,5m, prům. 5,3"

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		3550*5,3			18 815,000			
VV		"napojení I/19 650 m2"			650,000			
VV		650			19 465,000			
VV		Součet						
4	K	57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMĚŘIŽOVINY samolep. s potym. povlakem 100KN-Glasgrid GG100 š.2m	M2	14 850,000	60,00	891 000,00	OTS/KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání geometrie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započítány v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geometrie dle předepsaného technologického předpisu					
VV		"délka 3550m"						
VV		"šířka 2m"						
VV		"oboustranně"						
VV		3550*2*2			14 200,000			
VV		"napojení I/19 650 m2"			650,000			
VV		650			14 850,000			
VV		Součet						
6	K	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 50/70, 165 TL - 60MM	M2	19 465,000	137,00	2 666 705,00	OTS/KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po stápnách, včetně pracovních spár a spojů... - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - rezažurnuje postříčky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV		"délka 3550 m"						
VV		"šířka od 4,7 do 5,3m, prům.5,3"						
VV		3550*5,3			18 815,000			
VV		"napojení I/19 650 m2"			650,000			
VV		650			19 465,000			
VV		Součet						
K		577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 115 prům.tl. tl.30mm	T	583,950	1 000,00	583 950,00	OTS/KP-SPK 2015

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
 - očištění podkladu
 - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
 - úpravu napojení, usincování podlé obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěhy
 - nezahrnuje těsnění podlé obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP								
VV			"délka 3550 m"					
VV			"šířka od 4,7 do 5,5m, prům.5,3"					
VV			"tloušťka 30mm"					
VV			3550*5,3*0,03		564,450			
VV			"napojení 1/19 650 m2"					
VV			650*0,03		19,500			
VV			Součet		583,950			
Z	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS E 0,4KG/M2	M2	19 465,000	8,00	155 720,00	OTSJKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
 - provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení

PP								
VV			"délka 3550 m"					
VV			"šířka od 4,7 do 5,5m, prům.5,3"					
VV			3550*5,3		18 815,000			
VV			"napojení 1/19 650 m2"					
VV			650		650,000			
VV			Součet		19 465,000			
1	K	113724	PRÉŽOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH 50 mm, ODVOZ DO 5KM	M3	973,250	398,00	387 353,50	OTSJKP-SPK 2015

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyznačuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PP								
VV			"délka 3550 m"					
VV			"šířka od 4,7 do 5,5m, prům.5,3"					
VV			"tloušťka 0,05m"					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			3550*5,3*0,05				940,750	
VV			"nepojení 1/19 650 m2"					
VV			650*0,05			32,500		
VV			Součet			973,250		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				56 800,00	
B	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	7 100,000	8,00	56 800,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze nabíraná plocha) - příznačení a reflexní úpravu					
VV			"délka 3550m"					
VV			"oboustranně"					
VV			3550*2			7 100,000		
VV			Součet			7 100,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice III/12128 křiž. I/19 - Týnice kř. MK
Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO: III/12128 křiž. I/19 - Týnice kř. MK
Místo:
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: ZNAKON, a.s.
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Poznámka:

CC-CZ: 04.05.2016
Datum:
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

25 000,00
Výše daně
5 250,00
0,00

Základ daně
25 000,00
0,00

Sezba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

V CZK

30 250,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12128 kříž.I/19 - Týnice kř.MK

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:

III/12128 kříž.I/19 - Týnice kř. MK

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Datum:

04.05.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12128 křiž. I/19 - Týnice kř. MK

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

III/12128 křiž. I/19 - Týnice kř. MK

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Datum: 04.05.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	02710	POMOC PRÁCE ŽŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	25 000,00	25 000,00	OTSJKP-SPK 2015
Náklady soupíšu celkem							25 000,00	

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

PP

VV

VV

"DIO"

1

1,000