



S00JP015ACM8

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

číslo smlouvy objednatele: 3400160044

2800 17 0266

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:**statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

zastoupený MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec

zástupce ve věcech technických: Ing. Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Ing. Petr Hloušek, vedoucí oddělení realizace

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [REDACTED]

Tel.: 577 630 680, 604 220 454

dále jen **objednatel**

a

Zlínstav a.s.

se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín

zastoupená Jiřím Stacke, předsedou představenstva

zástupce ve věcech smluvních: Jiří Stacke, předseda představenstva

Marek Podzemný, místopředseda představenstva

zástupce ve věcech technických: Marek Podzemný, místopředseda představenstva

Martin Vala, ředitel SZ 03

IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743

Bankovní spojení: [REDACTED]

Fax: 577 103 927, tel.: 577 770 111, e-mail: zlinstav@zlinstav.com

dále jen **zhotovitel****„Památník Tomáše Bati“****I. PREAMBULE:**

Dne 28. 11. 2016 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností Zlínstav a.s., IČ: 28315669, se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na stavební práce "Památník Tomáše Bati".

V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám:

Jedná se tyto změny, tzv. vícepráce:

- Doplnění výztuže schodiště pomocí chemických kotev

Po předepsaném prověření počtu a stavu třmínků v průvlaku stávajících průvlaků v návaznosti na nově budované schodišťové konstrukce statik dodatečně navrhl doplnění výztuže lepenou chemickými kotvami do předem předvrtaných otvorů.

- Bourání betonového instalačního kanálu

V rámci bouracích prací SO 01 byl objeven mimo hlavní stavební objekt pod úrovní terénu původní nevyužívaný železobetonový instalační kanál. Jelikož je v kolizi s nově budovanými přípojkami, bylo rozhodnuto tento instalační kanál kompletně odstranit. Bourání bude probíhat v odkopávkách, strojně s přesunem a poplatkem sutí na skládku. Vzniklá jáma bude se zasypana zeminou, která je uložena na stavbě.

- Změna struktury bouraných sloupů

Při ruční demolici nosných dvou sloupů o rozměrech 0,5m x 0,5m v hlavním sále 1. NP bylo zjištěno, že tyto jsou ze železobetonu a ne z cihelného zdiva, jak bylo dle dostupné dokumentace předpokládáno, což zvyšuje náročnost odstranění těchto sloupů.

- Úpravy vnitřního obvodového tepelného kanálu

V rámci bouracích a demontážních prací podlahy 1.NP a související demontáži stávajících PZD desek vnitřního obvodového tepelného kanálu, bylo zjištěno, že stávající stav neodpovídá stavu jak bylo dle dostupné dokumentace předpokládáno. Bylo nalezeno rozšíření kanálu na JV straně objektu, dále vodoměrná šachta na SZ straně objektu jiný formát PZD desek. Proto je nutno realizovat úpravy, které nebyly zahrnuty v zadávací dokumentaci.

- Reprofilace uhlíkových lamel

V rámci plánované instalace uhlíkových lamel pro statické zajištění stávajících průvlaků východní a západní fasády a po odbroušení krycích vrstev byl zjištěn stav a nepředpokládané anomálie. Proto bylo statikem stavby doporučeno nutné provedení odborné povrchové vylepšení stávajícího podkladu pro zajištění požadované funkčnosti instalovaných statických uhlíkových lamel dle projektové dokumentace.

- Restaurování vnějších omítek sloupů konzol průvlaků a římsy, provedení fenoltaleinové zkoušky.

- Doplnění Střešního Záchytného-zadržného systému proti pádu

Po odkrytí a částečné demontáži stávajícího střešního pláště bylo účastníky výstavby vyhodnoceno jako nezbytné doplnění střešního záchytného a zadržného systému a to zejména s ohledem na potřebnou pro údržbu stavby po dobu jejího užívání. Jedná se o doplnění vhodných bezpečnostních kotvicích a jisticích prvků jejich montáž prvků na střeše a provedení všech souvisejících činností.

- Doplnění výlezu na střechu

V rámci plánovaného způsobu obsluhy střechy a potřebné zvýšené četnosti nutné kontroly funkčnosti plánovaného vyhřívání střešních vpustí v zimním období, byl účastníky výstavby vyhodnoceno jako provozně nezbytné doplnění výlezu na střechu z prostor galerie 3.NP. Generální projektant navrhl provedení vhodného střešního výlezu, tak aby tento mohl být trvale skrytý ve stávající dutině trémového stropu na 3.NP.

- Pogumování pákových ovladačů oken a uskladnění původního zasklení

S ohledem na zjištěné skutečnosti na stavbě při odstrojování částí a komponentů původního fasádního pláště a následné realizaci i vyhodnocení funkčního vzorku pákového mechanismu ručního otevírání oken realizovaném odbornou restaurátorskou firmou, bylo generálním projektantem rozhodnuto o potřebné instalaci pogumování ovládacích pák ke všem výkyvným oknům. Původní skleněné výplně, které se v rámci odborné demontáže podařilo zachránit budou uloženy do dvou speciálních dřevěných obalů pro bezpečnou manipulaci.

V rámci realizace stavebních prací dále vyšlo najevo, že některé práce stanovené zadávací dokumentací, resp. projektem, se nebudou provádět a dojde k zúžení rozsahu předmětu díla.

Jedná se tyto změny, tzv. méněpráce:

- Změna rozsahu reprofilace vnějších sloupů

S ohledem na provedené skutečný rozsah fenoltaleinových zkoušek v patách všech obvodových sloupů odbornou firmou a vyhodnocení zjištěných výsledků, byl následně generálním projektantem přehodnocen potřebný rozsah provádění transferu omítek vnějších sloupů. Dochází tímto k redukci původně uvažovaném rozsahu transferu omítek vnějších sloupů a s tím souvisejících činností.

- Změna technické řešení odvodnění svahu

V rámci zhotovitelem zvolené technologie provádění horizontálních vrtů pro odvodnění svahu SO07 generální projektant a hydrogeolog stavby připustil možnou úpravu navrženého technického řešení spočívající ve změně centralizace sběrné šachty (bude pouze jedna) a úpravu v počtech a jednotlivých délkách odvodňovacích horizontálních vrtů.

- Odpočet bourání pilířů a bourání stopních desek tepelného kanálu.

Dále změna termínu dokončení prací spadajících do I. etapy realizace díla

Práce spadající do I. etapy realizace díla v celkovém finančním objemu 7,1 mil. Kč bez DPH budou dokončeny nejpozději do 31.12.2017. Zbývající část prací z I. etapy realizace díla v celkovém finančním objemu max. 19,8 mil. Kč bez DPH bude dokončena nejpozději do 31.10.2018.

Zdůvodnění změny termínu dokončení prací spadajících do I. etapy realizace díla:

- V průběhu výstavby v I., II. i III. čtvrtletí 2017 se ukázala nutnost dopřesnit celou řadu prováděných restaurátorských prací a to zejména z důvodů aktuálního stavu stávajících konstrukcí po odkrytí nepůvodních vrstev a konstrukcí. Zhotovitel provedl a dále provádí celou řadu dodatečných stavebních průzkumů, které nemohly být z objektivních příčin součástí průzkumů provedených zpracovatelem zadávací dokumentace. Zjištěný stav se ukázal jako horší, než který byl předpokládáný zadávací dokumentací.
- Rozsah prací prováděných v I. etapě nejvíce ovlivnil zjištěný stav nosné konstrukce prosklené fasády. Nosné sloupky fasády byly skryty za dřevěným obložením, jehož odborná demontáž a uložení k dalšímu použití Objednatelem je předmětem prací díla dle této Smlouvy o dílo. Zjištěný stav nosných sloupků se ukázal jako horší, než předpokládala Zadávací dokumentace, u nezanedbatelného počtu sloupků je pata sloupku zcela zkorodována, tzn. neplní nosnou funkci.
- V průběhu vzorkování a finálního stanovování způsobu zasklení fasády objednatel vyjádřil svůj požadavek, neobsažený v zadávací dokumentaci, na možnost výměny každého poškozeného či rozbitého skla v případě např. rozbití skla vandaly. Výsledkem tohoto požadavku je změna horizontálního zasklívacího profilu.
- Oba výše uvedené body znamenají, že realizaci prosklené fasády (nátěr nosné konstrukce fasády a zasklívání) nebylo možné zahájit v termínech dle Smluvního harmonogramu postupu prací a tento posun zahájení prací na prosklené fasádě má významný vliv na realizaci vnitřních prací. Provedení nátěrového systému nosné konstrukce prosklené fasády a zasklívání lze provádět v teplotách nad 5 °C, tzn. práce na prosklené fasádě se tak z majoritní části přesunují z roku 2017, tj. z I. etapy, do roku 2018, tj. do II. etapy.
- Práce na vnitřních površích a podlahách lze provádět pouze v objektu ochráněném před vlivem povětrnostních podmínek, tzn. v objektu s dokončenou fasádou a střechou. Tyto práce tak nebylo možné provádět v roce 2017 v I. etapě, přesunují do roku 2018 do II. etapy.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření článku I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů o dodatečné stavební práce a zúžení článku I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů o neprovedené stavební práce specifikované tímto dodatkem, dále změna článku III. Doba a místo plnění, staveniště a článku IV. Cena za dílo.

2. **Článek I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů** se rozšiřuje o dodatečné práce a snižuje o neprovedené práce jejichž soupis je obsažen v příloze tohoto dodatku.

3. **Článek III. Doba místo plnění, staveniště** se mění následovně:

Práce spadající do I. etapy realizace díla v celkovém finančním objemu 7,1 mil. Kč bez DPH budou dokončeny nejpozději do 31.12.2017. Zbývající část prací z I. etapy realizace díla v celkovém finančním objemu max. 19,8 mil. Kč bez DPH bude dokončena nejpozději do 31.10.2018.

4. **Článek IV. Cena za dílo** se mění následovně:

Původní cena díla dle smlouvy v celkové výši 34 895 986 bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 392 811 Kč bez DPH a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 219 193 Kč bez DPH dle jejich ocenění v soupisu v příloze tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD :	34 895 986 Kč bez DPH
Dodatek č. 1: (vícepráce)	392 811 Kč bez DPH
(méněpráce)	-219 193 Kč bez DPH
Cena za dílo ve znění Dodatku č. 1:	35 069 604 Kč bez DPH

(slovy: třicetpětmiliónůšedesátdevěttisícšestsetčtyři Korun českých)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami u účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 2.
3. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.1 v Registru smluv.

Příloha – soupis víceprací a méněprací včetně jejich ocenění

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 15. 12. 2016, č. j. 3/15Z/2016, schválený rozpočet na rok 2017
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 23. 1. 2017, č. j. 70/2R/2017, převod zůstatku FOPTB do roku 2017, zapojení dotace MK ČR

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 16. 5. 2016, č. j. 78/10R/2016

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 10. 10. 2016, č. j. 61/20R/2016, schválení uzavření smlouvy o dílo
Datum a číslo jednací: 20. 11. 2017, č. j. 78/23R/2017, schválení uzavření Dodatku č. 1

Ve Zlíně dne 15. 12. 2017
objednatel
statutární město Zlín

Inženýr Jiří Korec
náčelník primátora



Ve Zlíně dne 15. 12. 2017
zhotovitel
Zlínstav a.s.

Jiří Švec
předseda představenstva

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669

Rozn
O

zodpovídá	odbor	datum	příjmení
věcně	OLIA	24. 11. 2017	Ing. B
právně	OP	27. 11. 2017	Červíková
finančně	OE 8	28. 11. 2017	MAČÁKOVÁ



Předloženo radou	
funkce	příjmení
předseda	Ing. Eva Ryndová
zpravodaj	Ing. Zdeněk Mělník



datum
24. 11. 2017
24. 11. 2017

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4.1. Doplnění výztuže schodiště pomocí chemických kotv	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 00-01	Bourání a demolice	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
49 300	Památník Tomáše Bati	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Všecká - TRANSAT ARCHITEKTI		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	49 300
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	5 113	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	N dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	5 113	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	5 113	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	5 113	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %		5 112,84 Kč
DPH	21,0 %		1 074 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	6 187,00 Kč
------------------------------	--------------------

Poznámka :

Objekt : 49 300 Památník Tomáše Bati	Rozpočet : 4.1.
Projekt : SO 00-01 Bourání a demolice	Doplnění výztuže schodiště pomocí chemických kotev

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Svislé a kompletní konstrukce	5 113	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 113	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	5 113	0
Oborová přírážka	0	0,0	5 113	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	5 113	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	5 113	0
Zařízení staveniště	0	0,0	5 113	0
Provoz investora	0	0,0	5 113	0
K pletáčnické činnosti (IČD)	0	0,0	5 113	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	5 113	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

stavba :	49 300 Památník Tomáše Bati	Rozpočet: 4.1.
Objekt :	SO 00-01 Bourání a demolice	Doplnění výztuže schodiště pomocí chemických kotev

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce				
380932213R00	Vlepení výztuže D 6, beton, malta POXY (chemická kotva Soudafix VE-SF)	m	12,44	411,00	5 112,84
	Vrtání otvorů:0,08*2*74+10*0,6		12,44		
Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				5 112,84

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4.2.	Bourání betonového instalačního kanálu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 00-01	Bourání a demolice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
49 300	Památník Tomáše Bati		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Všečeka - TRANSAT ARCHITEKTI			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	49 300
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	48 550	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
Z	celkem	48 550	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		48 550	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		48 550	Ostatní náklady celkem	0

Vpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		48 550,37 Kč
DPH	21,0 %		10 196 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			58 746,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	49 300 Památník Tomáše Bati	Rozpočet :	4.2.
Objekt :	SO 00-01 Bourání a demolice	Bourání betonového instalačního kanálu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	48 550	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	48 550	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	48 550	0
Oborová přírážka	0	0,0	48 550	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	48 550	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	48 550	0
Zařízení staveniště	0	0,0	48 550	0
Provoz investora	0	0,0	48 550	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	48 550	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	48 550	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	49 300 Památník Tomáše Bati	Rozpočet: 4.2.
Objekt :	SO 00-01 Bourání a demolice	Bourání betonového instalačního kanálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kladivem Rozměr tunelu:1,8*7,8*1,6	m3	22,46	1 750,00	39 312,00
				22,46		
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m Rozměr tunelu:1,8*7,8*1,6	m3	22,46	37,10	833,41
				22,46		
3	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se shutněním Rozměr tunelu:1,8*7,8*1,6	m3	22,46	91,53	2 056,13
				22,46		
4	723150803	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 76 Potrubí:2*7,5	m	15,00	67,45	1 011,75
				15,00		
5	997006512	Vodorovně doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km Hmotnost:(0,2*1,8*6,7*3)*2,2	t	15,92	43,36	690,26
				15,92		
6	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km Hmotnost:(0,2*1,8*6,7*3)*2,2*14km	t	222,87	9,15	2 039,25
				15,92		
7	9970065201	Poplatek za skládku sutí Hmotnost:(0,2*1,8*6,7*3)*2,2	t	15,92	163,80	2 607,56
				15,92		
Celkem za 1 Zemní práce						48 550,37

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4.3. Změna struktury bouraných sloupů	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 00-01	Bourání a demolice	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
49 300	Památník Tomáše Bati	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Všečka - TRANSAT ARCHITEKTI		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	49 300
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	13 897	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	13 897	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	13 897	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost. náklady+HZS	13 897	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum	Datum :
Podpis :	Podpis	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	13 897,33 Kč
DPH	21,0 %	2 918 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		16 815,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	49 300 Památník Tomáše Bati	Rozpočet :	4.3.
Objekt :	SO 00-01 Bourání a demolice	Změna struktury bouraných sloupů	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	13 897	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	13 897	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	13 897	0
Oborová přírážka	0	0,0	13 897	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	13 897	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	13 897	0
Zařízení staveniště	0	0,0	13 897	0
Provoz investora	0	0,0	13 897	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	13 897	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	13 897	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	49 300 Památník Tomáše Bati	Rozpočet: 4.3.
Objekt :	SO 00-01 Bourání a demolice	Změna struktury bouraných sloupů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
1.3	962052314R00	Bourání pilířů (sloupů) železobetonových Sloupy: (0,5*0,5*8,5)*2	m3	4,25	3 810,00	16 192,50
				4,25		
23	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	-4,25	540,04	-2 295,17
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				13 897,33

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4.4. Úpravy vnitřního obvodového tepelného kanálu	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 00-01	Bourání a demolice	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
49 300	Památník Tomáše Bati	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Všečetka - TRANSAT ARCHITEKTI		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	49 300
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	10 044	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	1 412	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N <u> </u> dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	11 456	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	11 456	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	11 456	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	11 455,69 Kč
DPH	21,0 %	2 406 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		13 862,00 Kč

Poznámka :

Kavba :	49 300 Památník Tomáše Bati	Rozpočet :	4.4.
Objekt :	SO 00-01 Bourání a demolice	Úpravy vnitřního obvodového tepelného kanálu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	911	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	3 624	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 821	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	-7 963	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 536	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 559	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	900	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě		1 412	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2 655	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	10 044	1 412	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Nř v. VRN.	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	11 456	0
Oborová přírážka	0	0,0	11 456	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	11 456	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	11 456	0
Zařízení staveniště	0	0,0	11 456	0
Provoz investora	0	0,0	11 456	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	11 456	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	11 456	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	49 300 Památník Tomáše Bati	Rozpočet: 4.4.
Objekt :	SO 00-01 Bourání a demolice	Úpravy vnitřního obvodového tepelného kanálu


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 Výkop: 2,81*0,6*(0,3+0,48)/2	m3	0,66	1 341,00	881,71
2	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním Vodoměrná šachta: zásyp pod kanál: (1,3-0,73)*0,6*0,5	m3	0,17	173,91	29,74
Celkem za 1 Zemní práce						911,45
Díl: 2						
Základy a zvláštní zakládání						
3	274311116R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland C 16/20 K dřev. přístav: 0,3*0,3*0,84 Za bustou: 0,4*0,9*0,4 U kotelny: 1,75*0,1*(0,5+0,48) Západ kanálu: ((0,5*0,38)*2+(0,3*0,2)*2+(0,2*0,2))*0,1	m3	0,45	2 360,00	1 050,44
4	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení K dřev. přístav: 0,4*0,5*2 Za bustou: 0,5*1*2 U kotelny: 1,8*0,43*2 Západ kanálu: ((0,7*0,38)*2+(0,5*0,2)*2+(0,4*0,2))*2	m2	4,57	468,00	2 139,70
5	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění K dřev. přístav: 0,4*0,5*2 Za bustou: 0,5*1*2 U kotelny: 1,8*0,43*2 Západ kanálu: ((0,7*0,38)*2+(0,5*0,2)*2+(0,4*0,2))*2	m2	4,57	94,90	433,88
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						3 624,01
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
6	342311611R00	Příčky z betonu prostého C 16/20 Napojení kanálu: (3,01*0,1*(0,2+0,38)/2)*2 Oprava vyb. kan. u vodoměrné šachty: 0,6*0,2*1	m3	0,29	2 660,00	783,64
7	342351101R00	Bednění příček jednostranné - zřízení Napojení kanálu: (3,01*(0,2+0,38)/2)*2 Vodoměrná šachta: 0,7*1+(0,8*0,48)	m2	2,83	526,00	1 488,47
8	342351102R00	Bednění příček jednostranné - odstranění Napojení kanálu: (3,01*(0,2+0,38)/2)*2 Vodoměrná šachta: 0,7*1+(0,8*0,48)	m2	2,83	194,00	548,98
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 821,09
Díl: 4						
Vodorovné konstrukce						
9	423321113R00	Zabetonování dutin a otvorů jednotlivé do 0,1 m3 Škvíra: 0,2*0,22*0,95	m3	0,04	4 725,00	197,51
10	5934111101	deska stropní plná 700/300/70	ks	-45,35	133,93	-6 073,73
11	5934111102	deska stropní plná 700/300/70 - stávající očištěná	ks	-29,84	77,08	-2 300,14
12	9630151112	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů do hmotnosti 0,04 t pro zpětné použití vč. očištění desek jedná se o demontáž v rozsahu uvažované výměry 85 m2 položky 16, v rozpočtu SoD SO 01-1	ks	-29,84	95,39	-2 846,53
13	9163015111	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů do hmotnosti 0,04 t jedná se o demontáž v rozsahu uvažované výměry 85 m2 položky 16, v rozpočtu SoD SO 01-1	ks	-64,92	77,78	-5 049,56
14	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně 9 990/269,841*29,841	t	-1,10	422,30	-466,22
16	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně 64,921*0,04+29,841*0,007	t	-2,81	422,30	-1 186,66
17	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 64,921*0,04+29,841*0,007	t	-2,81	196,84	-553,12
18	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-39,34	8,57	-337,14

Položkový rozpočet

Stavba :	49 300 Památník Tomáše Bati	Rozpočet: 4.4.
Objekt :	SO 00-01 Bourání a demolice	Úpravy vnitřního obvodového tepelného kanálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		64,921*0,04+29,841*0,007		39,34		
19	9970138011	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	-2,81	163,80	-460,28
		64,921*0,04+29,841*0,007		2,81		
21	59341227	Deska stropní PZD 209x29x9 cm	kus	25,00	444,52	11 113,00
		jedná se pouze o dodávku materiálu, montáž je v rozpočtu SoD SO 01-1 položka 16, která uvažuje s plochou kanálu 85 m2				
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				-7 962,88
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
22	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,33	3 135,00	1 025,46
		Vodoměrná šachta:				
		zvýšení dna:(0,5*0,5)*(0,53+0,65)/2+(0,66*0,3)*(0,65+0,71)/2		0,28		
		oprava vybour. podlahy:0,6*0,5*0,15		0,05		
23	631312131R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,18	2 825,00	510,20
		Napojení kanálu:				
		podlaha:3,01*0,6*0,1		0,18		
	631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm	m3	0,38	2 790,00	1 060,20
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 535,65
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
24	113109405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 3 cm	m2	57,67	36,40	2 099,30
		Potěr z PZDesek:(15,26+33,88+1,6+1,6+28,05+2)*0,7		57,67		
25	962041315R00	Bourání příček z betonu prostého tl. 15 cm	m2	3,08	231,50	713,44
		Zrušení vyvýš. kanálu:				
		stěny:(5,66*0,43)+(0,6*0,43)		2,69		
		Bourání pro napojení:				
		stěny:(0,5*0,3)+(0,5*0,48)		0,39		
26	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,25	2 575,00	648,90
		Bourání stropu kanálu:(0,6+1,9+0,9+0,6)*0,7*0,09		0,25		
27	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,19	2 190,00	406,25
		Bourání pro napojení:				
		podlaha:2,81*0,6*0,11		0,19		
28	965042231RT3	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny nad 20 cm	m3	0,83	2 050,00	1 691,25
		Podlaha vyvýš. kanálu:0,6*5,5*0,25		0,83		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				5 559,13
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
29	9980141211	Přesun hmot pro budovy a haly vícepodlažní v do 18 m při rekonstrukci	t	6,23	144,53	900,42
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				900,42
Díl: 711	Izolace proti vodě					
30	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K	m2	5,00	282,31	1 411,55
		Vodoměrná šachta:5*1*1		5,00		
Celkem za		711 Izolace proti vodě				1 411,55
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
31	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na na skládku do 1 km	t	7,92	43,36	343,41
32	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	110,88	9,15	1 014,55
		7,92* počet km (14)				
33	9970065201	Poplatek za skládku suti	t	7,92	163,80	1 297,30
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 655,26

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4.5.	VCP Reprofilace uhlíkových lamel	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01-1	Stavební část		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
49 300	Památník Tomáše Bati		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Všečetka - TRANSAT ARCHITEKTI			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	49 300
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	18 666	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	18 666	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	18 666	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	18 666	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH		21,0 %		18 666,00 Kč
DPH		21,0 %		3 920 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				22 586,00 Kč

Poznámka :

Stavba : 49 300 Památník Tomáše Bati
Objekt : SO 01-1 Stavební část

Rozpočet : 4.5.
VCP Reprofilace uhlíkových lamel

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
960 Ostatní	18 666	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	18 666	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	18 666	0
Oborová přírážka	0	0,0	18 666	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	18 666	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	18 666	0
Zařízení staveniště	0	0,0	18 666	0
Provoz investora	0	0,0	18 666	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	18 666	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	18 666	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	49 300 Památník Tomáše Bati	Rozpočet: 4.5.
Objekt :	SO 01-1 Stavební část	VCP Reprofilace uhlíkových lamel


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 960		Ostatní				
1	960369	Adhezni můstek, odstranění nesoudržných částí + dočištění povrchu	mb	18,00	142,00	2 556,00
2	960951	Reprofilace - plošná a hloubková materiálem MC-DUR 1000 Parat 09	mb	18,00	895,00	16 110,00
	Celkem za	960 Ostatní				18 666,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4.6. Změna rozsahu reprofilace vnějších sloupů	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01-1	Stavební část	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
49 300	Památník Tomáše Bati	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Všečka - TRANSAT ARCHITEKTI		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	49 300
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-62 909	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	-62 909	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	-62 909	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	-62 909	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%		-62 909,26 Kč
DPH	21,0	%		-13 211 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-76 120 Kč

Poznámka :

ba :	49 300 Památník Tomáše Bati	Rozpočet :	4.6.
jekt :	SO 01-1 Stavební část	Změna rozsahu reprofilace vnějších sloupů	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Úpravy povrchu, podlahy	-62 909	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-62 909	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-62 909	0
Oborová přírážka	0	0,0	-62 909	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-62 909	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-62 909	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-62 909	0
Provoz investora	0	0,0	-62 909	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	-62 909	0
Režie na rozpočtu	0	0,0	-62 909	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	49 300 Památník Tomáše Bati	Rozpočet: 4.6.
Objekt :	SO 01-1 Stavební část	Změna rozsahu reprofilace vnějších sloupů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6						
Úpravy povrchu, podlahy						
1	6221811018	S01.8 - Restaurování vnějších omítek sloupů konzol průvlaků a římsy	m2	35,31	1 590,62	56 164,79
		" sloup průběžný " 1,13*1,7*13		24,97		
		" sloup rohový " 1,52*1,7*4		10,34		
2	62218110191	S01.9 - Restaurování vnější omítky sloupů - transfer	m2	-35,31	1 407,29	-49 690,00
		" sloup průběžný " 1,13*1,7*13		-24,97		
		" sloup rohový " 1,52*1,7*4		-10,34		
3	62218110193	S01.9 - Sanace nosné části sloupů - nadzemní část	m2	-29,08	1 168,44	-33 975,90
		" sloup průběžný " 1,13*1,4*13		-20,57		
		" sloup rohový " 1,52*1,4*4		-8,51		
4	62218110194	S01.9 - Sanace nosné části sloupů - igelitový stan zajišťující požadovanou vlhkost - přesun stanů	kpl	-1,00	45 188,15	-45 188,15
		1ks stanu na výšku 1,7m				
		17ks stanů na výšku 0,3m				
5	622355787	Provedení fenoltaleinové zkoušky	kpl	1,00	9 780,00	9 780,00
Celkem za						6 Úpravy povrchu, podlahy
						-62 909,26

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Počet	4.7.	Změna technické řešení odvodnění svahu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
07	Odvodnění svahu		Měrná jednotka	
stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
300	Památník Tomáše Bati		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Všečeka - TRANSAT ARCHITEKTI			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	49 300
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-68 770	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-68 770	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-68 770	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-68 770	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	-68 770,41 Kč
C	21,0 %	-14 442 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		83.212,00 Kč

Poznámka :

stavba : 49 300 Památník Tomáše Bati
Objekt : SO 07 Odvodnění svahu

Rozpočet : 4.7.
Změna technické řešení odvodnění svahu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-68 770	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-68 770	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-68 770	0
Oborová přírážka	0	0,0	-68 770	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-68 770	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-68 770	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-68 770	0
Provoz investora	0	0,0	-68 770	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-68 770	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-68 770	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	49 300 Památník Tomáše Bati	Rozpočet: 4.7.
Objekt :	SO 07 Odvodnění svahu	Změna technické řešení odvodnění svahu

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1.07	1151012651	Zavedení vody z vrtů do sběrné šachty	ks	-2,00	4 817,50	-9 635,00
		Skutečnost - SoD:6-8		-2,00		
2.07	2243111121	Vrtné práce pro odvodnění svahu průměr vrtů 140 mm	m3	-25,00	1 684,20	-42 105,00
		Skutečnost - SoD:6-8		-2,00		
1.06	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	-5,25	237,02	-1 244,36
		Zrušení šachty č.1				
7.06	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	-0,78	73,23	-57,12
		Zrušení šachty č.1				
11.07	2427912311	Ocelové převlečné zhlaví 2 m s fixačním betonovým soklem M+D	ks	-2,00	2 880,87	-5 761,74
		Měně vrtů				
15.06	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	m3	-0,23	2 118,74	-476,72
		Zrušení šachty č.1 (1/2 SoD)				
28.06	PC 89-01	D+M betonové prefa šachty DN 1000mm výška 0,70m	ks	-1,00	9 490,48	-9 490,48
		Zrušení šachty č.1				
Celkem za 1 Zemní práce						-68 770,41

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4.8. Doplnění Střešního Záchytného-zadržného systému proti pádu	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 02-1	Stavební část	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
49 300	Památník Tomáše Bati	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Všečka - TRANSAT ARCHITEKTI		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	49 300
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	50 313	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	29 020	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	79 333	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	79 333	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	79 333	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %	79 333,00 Kč	
DPH	21,0 %	16 660 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			95 993,00 Kč

Poznámka :

stavba :	49 300 Památník Tomáše Bati	Rozpočet : 4.8.
Objekt :	SO 02-1 Stavební část	Doplnění Střešního Záchytného-zadržného systému proti pádu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
F0810 Zabezpečovací zařízení	50 313	0	0	0	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	29 020	0
CELKEM OBJEKT	50 313	0	0	29 020	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	50 313	0
Oborová přírážka	0	0,0	50 313	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	50 313	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	50 313	0
Zařízení staveniště	0	0,0	79 333	0
Provoz investora	0	0,0	79 333	0
Kl. letáční činnost (IČD)	0	0,0	79 333	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	79 333	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	49 300 Památník Tomáše Bati	Rozpočet: 4.8.
Objekt :	SO 02-1 Stavební část	Doplnění Sítěšního Záchytného-zadržného systému proti pádu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: F0810		Zabezpečovací zařízení				
1	R-F0810031	Nerezový kotvicí bod pro betonové konstrukce TSL-400-B3	ks	14,00	2 902,14	40 630,00
2	R-F0810033	Bezpečnostní postroj a spojovací lano s tlumičem proti pádu TS-SET10	ks	1,00	4 823,00	4 823,00
3	R-F0810039	Revize, proškolení a předání do užívání	kpl	1,00	4 860,00	4 860,00
Celkem za F0810 Zabezpečovací zařízení						50 313,00
Díl: M99		Ostatní práce "M"				
4	R-M99030	Opracování detailu na sřeše (živičná krytina)	ks	14,00	800,00	11 200,00
5	R-M99035	Tahové a bezpečnostní zkoušky	kpl	1,00	6 480,00	6 480,00
6	R-M99037	Montáž jisticích a kotvicích prvků	kpl	1,00	11 340,00	11 340,00
Celkem za M99 Ostatní práce "M"						29 020,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4.9. Doplnění Výlezu na střechu	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01-1	Stavební část	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
49 300	Památník Tomáše Bati	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Všeetečka - TRANSAT ARCHITEKTI		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	49 300
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	7 257	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	94 992	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	99	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	102 347	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	102 347	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	102 347	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		102 347,04 Kč
DPH	21,0 %		21 493 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			123 840,00 Kč

Poznámka :

Stavba : 49 300 Památník Tomáše Bati
 Objekt : SO 01-1 Stavební část

Rozpočet : 4.9.
 Doplnění Výlezu na střechu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	3 504	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	815	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	908	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 675	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	103	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	983	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	77	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	2 552	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	91 380	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	99	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	252	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	7 257	94 992	0	99	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	102 248	0
Oborová přírážka	0	0,0	102 248	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	102 248	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	102 248	0
Zařízení staveniště	0	0,0	102 347	0
Provoz investora	0	0,0	102 347	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	102 347	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	102 347	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	49 300 Památník Tomáše Bati	Rozpočet: 4.9.
Objekt :	SO 01-1 Stavební část	Doplnění Výlezu na střechu


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
2	6128935	Rovinatost a souměrnost hran s omítkou ve styku s výlezem u vnitřní pohledové části vč. opravy omítky	bm	4,80	730,00	3 504,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				3 504,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
3	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	10,00	47,70	477,00
4	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	10,00	33,80	338,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				815,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	113109305R00	Odstranění podkladu pl. do 50m2, bet.prostý tl.5cm	m2	1,20	173,00	207,60
6	96305246	Ruční odstranění ztraceného bednění ve stropní kci vč. čištění	kpl	1,00	700,00	700,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				907,60
Díl: 97		Prorážení otvorů				
7	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm Délka řezů:2*(1,7*2+0,7*2)	m	9,60	135,00	1 296,00
8	963051110	Bourání ŽB stropů deskových tl. do 80 mm Výměra bourané části:2*(1,7*0,7*0,06)	m3	0,14	2 654,44	379,05
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 675,05
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998021021R00	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	0,38	269,00	103,24
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				103,24
Díl: 711		Izolace proti vodě				
10	7115228	Opracování hydroizolace okolo poklopu výlezu	kpl	1,00	983,00	983,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				983,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
12	713190811R00	Odstranění škváry tl. do 5 cm	m2	1,20	64,00	76,80
	Celkem za	713 Izolace tepelné				76,80
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
13	96305188	Osazení dřevěného rámu + kotvení 2x 150/150, 2x100/150, hoblování + nátěr	kpl	1,00	2 552,00	2 552,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				2 552,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
14	766231111R00	Montáž atypických stahovacích půdních schodů	kus	1,00	6 800,00	6 800,00
15	7675277	Nerez. stupadlo a jeho kotvení chem. do předvrt. otvorů D+M	ks	1,00	1 635,00	1 635,00
16	7675311	Atypický poklop nerez plech 3mm s posilovačem a těsněním EDPM D+M, vč. rámu a podbetonování	kpl	1,00	49 210,00	49 210,00
17	7675312	Atypické sklopné schodiště - dodávka z Itálie	ks	1,00	31 200,00	31 200,00
18	7675355	Venkovní nerez madlo v. 700mm, šroubované k rámu výlezu, d=25mm	ks	1,00	2 535,00	2 535,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				91 380,00
Díl: M21		Elektromontáže				
19	M213589	Osazení svorky a napojení na hromosvod	kpl	1,00	98,67	98,67
	Celkem za	M21 Elektromontáže				98,67
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
20	979011111R00	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 14 km	t	0,95	265,00	251,67
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				251,67

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4.10.	Pogumování pákových ovladačů oken a uskladnění původního zasklení	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01-1	Stavební část		Měrná jednotka	
stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
49 300	Památník Tomáše Bati		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Všečetka - TRANSAT ARCHITEKTI			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	49 300
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	25 935	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
Zi celkem	25 935	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	25 935	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	25 935	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
		
Zě d pro DPH	21,0 %	25 935,00 Kč
DPH	21,0 %	5 446 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	31 381,00 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Stavba :	49 300 Památník Tomáše Bati	Rozpočet : 4.10.
Objekt :	SO 01-1 Stavební část	Pogumování pákových ovladačů oken a uskladnění původního zasklení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Projektová dokumentace	25 935	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	25 935	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	25 935	0
Oborová přírážka	0	0,0	25 935	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	25 935	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	25 935	0
Zařízení staveniště	0	0,0	25 935	0
Provoz investora	0	0,0	25 935	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	25 935	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	25 935	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	49 300 Památník Tomáše Bati	Rozpočet: 4.10.
Objekt :	SO 01-1 Stavební část	Pogumování pákových ovladačů oken a uskladnění původního zasklení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	000	Projektová dokumentace				
1	000159	Zaměření a realizační dokumentace - skutečného provedení	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
2	960887	Výroba formy	ks	1,00	7 500,00	7 500,00
3	960889	Pogumování pák výklop. oken	ks	18,00	710,00	12 780,00
4	96035789	Dřevěné obaly pro ochranu fasádních výplní	ks	2,00	2 327,50	4 655,00
Celkem za		000 Projektová dokumentace				25 935,00