

## DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 101/954307/S954/2017/073/Bal

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou,

vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

*Právnícká osoba\**

ProTeren s.r.o.

IČO: 280 95 103

DIČ: CZ 28095103

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16970

sídlo: Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice

statutární orgán: s.r.o.

zastoupený: Ing. Zdeňkem Marouškem, ředitelem společnosti na základě plné moci

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění následující

### dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 101/954307/S954/2017/073/Bal , na akci „Todeňský potok 0,000 – 0,500 ř.km“, (dále jen „Smlouva o dílo“), spočívající ve změně ceny za dílo, následovně:

#### I. Změna ceny o dílo

1. Cena o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění o vícepráce a méněpráce, řádně objednatelům odsouhlasené ve stavebním deníku a uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1, následovně:

- cena dle smlouvy o dílo:	<b>4 155 301,60</b> Kč bez DPH
- cena méněprací:	56 950,69 Kč bez DPH
- cena víceprací:	335 895,37 Kč bez DPH
- cena celkem bez DPH:	<b>4 434 246,28</b> Kč bez DPH

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena o dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo 101/954307/S954/2017/073/Bal, dodatku č. 1 se soupisem víceprací a méněprací uvedených v příloze č.1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní body smlouvy o dílo č. 101/954307/S954/2017/073/Bal zůstávají beze změn.



Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 stejnopisy.

V Českých Budějovicích dne: 18.12.2017

V Benešově dne: 19.12.2017



Za objednatele  
/Ing. Mojmíra Hillermanová  
vedoucí ST-OP Vltavy

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací – rozpočet zhotovitele

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2758/02

Stavba: PPO Todeňského potoka 0,000-0,500 ř. km\_AD\_viceprace\_zdi\_S01

KSO:

Místo: Nežetice

CC-CZ:

Datum: 7. 12. 2015

Zadavatel:

Lesy ČR, s. p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Černohouz

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH

335 895,37

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	335 895,37	70 538,03
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**406 433,40**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2758/02

Stavba: PPO Todeňského potoka 0,000-0,500 ř. km\_AD\_viceprace\_zdi\_S01

Místo: Nežetice

Datum: 7. 12. 2015

Zadavatel: Lesy ČR, s. p.

Projektant: Černohouz

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>335 895,37</b>	<b>406 433,40</b>	
S01	ŽB ZEĎ	335 895,37	406 433,40	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PPO Todeňského potoka 0,000-0,500 ř. km\_AD\_viceprace\_zdi\_S01

Objekt:

**S01 - ŽB ZED**

KSO:

Místo: Nežetice

Zadavatel:

Lesy ČR, s. p.

Uchazeč:

Projektant:

Černohouz

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 12. 2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**335 895,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	335 895,37	21,00%	70 538,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**406 433,40**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPO Todeňského potoka 0,000-0,500 ř. km\_AD\_viceprace\_zdi\_SO1

Objekt:

**SO1 - ŽB ZEĎ**

Místo: Nežetice

Datum: 7. 12. 2015

Zadavatel: Lesy ČR, s. p.

Projektant: Černohouz

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**335 895,37**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**335 895,37**

1 - Zemní práce	18 404,04
2 - Zakládání	303 897,91
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 750,00
8 - Trubní vedení	2 843,42

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: PPO Todeňského potoka 0,000-0,500 ř. km\_AD\_viceprace\_zdi\_SO1

Objekt: **SO1 - ŽB ZEĎ**

Místo: Nežetice

Datum: 7. 12. 2015

Zadavatel: Lesy ČR, s. p.

Projektant: Černohouz

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**335 895,37**

D HSV Práce a dodávky HSV

335 895,37

D 1 Zemní práce

18 404,04

6	K	R_SO1_21	Zřízení a odsrnění přístupu pro zřízení zápor v blízkosti kůlny. Cena obsahuje materiál pro převod vody (2 x PVC trouba DN 300 korugovaných), její usazení do štěrkového lože a zásyp zeminou včetně odstranění.	soub.	1,000	16 500,00	16 500,00	
	VV		"D.1.1., D.1.2.1"					
	VV		"Zřízení přístupu pro vrtnou soupravu ke kůlně v rámci SO1"					
	VV		1		1,000			
13	K	124203101	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3	m3	5,160	155,00	799,80	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodoteči vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně částí A 01 tohoto katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů částí A 01 tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustředovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet částí A01 tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení částí A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhuťných násypů a vodorovné přemístění výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn částí A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.

PSC

VV "D1.1., D.1.2.1., D1.2.2.1., D.1.2.3."  
 VV "rýha pro opevnění paty pravého břehu"  
 VV "délka opevnění \* šířka kamene \* hloubka založení kamene"  
 VV 43\*0,4\*0,30  
 VV Součet

5,160  
 5,160

15	K	124203109	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	5,160	25,00	129,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127. 0-11 Vykopávky pod vodou strojně částí A 01 tohoto katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131. 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů částí A 01 tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustředovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131. 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131. 0-12 Hloubení zapažených jam, 132. 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132. 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132. 0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133. 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet částí A01 tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123. 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení částí A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhuťněných násypů a vodorovné přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn částí A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.

PSC

VV "D1.1., D.1.2.1., D1.2.2.1., D.1.2.3."  
 VV "rýha pro opevnění paty pravého břehu"  
 VV "délka opevnění \* šířka kamene \* hloubka založení kamene"  
 VV 43\*0,4\*0,30  
 VV Součet

5,160  
 5,160

17	K	R_SO1_162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 a uložení dle platné legislativy	m3	5,160	189,00	975,24	
----	---	-----------------	---	----	-------	--------	--------	--

VV "D1.1., D.1.2.1., D1.2.2.1., D.1.2.3."  
 VV "rýha pro opevnění paty pravého břehu"  
 VV "délka opevnění \* šířka kamene \* hloubka založení kamene"  
 VV 43\*0,4\*0,30  
 VV Součet

5,160  
 5,160

D 2 Zakládání

303 897,91

32	K	224311114	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m	92,000	1 600,00	147 200,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	--------	----------	------------	----------------

VV "D.1.1., D1.2.1., D.1.2.2.1., D1.2.3. "

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Vyvrtání jam pro osazení zápor"					
	VV		"Délka jedné zápor * počet nových zápor"					
	VV		"Viz. D.1.1., D.1.2.2.1., D1.2.3. "					
	VV		4*23		92,000			
33	K	151711111.1	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	92,000	750,00	69 000,00	
	VV		"D.1.1., D.1.2.2.1., D1.2.3. "					
	VV		délka zápor x počet					
	VV		4*23		92,000			
34	M	130107420	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,745	37 500,00	27 937,50	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 8,10 kg/m					
	VV		"D.1.1. "					
	VV		"celková hmotnost zápor (t)"					
	VV		"Celková délka zápor v metrech * 8,10"					
	VV		"Celkový počet zápor * délka jedné zápor"					
	VV		23*4		92,000			
	VV		Hmotnost zápor					
	VV		(92*8,1)/1000		0,745			
35	K	R_SO1_25	Zabetonování kořene zápor betonem C20/25.	m3	0,812	2 850,00	2 314,20	
	VV		"D.1.1., D.1.2.1., D.1.2.2.1., D1.2.3. "					
	VV		"Objem betonu pro zabetonování kořenů zápor"					
	VV		"Počet zápor x objem pro zabetonování jedné zápor"					
	VV		23*(3,14*0,075*0,075*2)		0,812			
36	M	585211130	cement portlandský 52,5 MPa, pro nízké teploty bal. 25 kg	t	1,150	13 500,00	15 525,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: portlandský cement					
	VV		"Viz.: Průvodní zpráva"					
	VV		uvažováno 50 kg na jednu záporu					
	VV		mnhožství cementu v tunách na jednu záporu * počet zápor					
	VV		0,05*23		1,150			
37	K	R_SO1_151721211	Pažení stěn výkopu do ocelových zápor hloubky výkopu do 4 m	m2	32,200	1 250,00	40 250,00	
	VV		"D.1.1., D.1.2.2.1., D.1.2.2.2., D. 1.2.3. "					
	VV		"Zřízení pažení do ocelových zápor do hloubky výkopu 4 m"					
	VV		"Pažení v novém úseku"					
	VV		"Plocha jednoho pažícího pole * počet polí"					
	VV		2*0,7*23		32,200			
	VV		Součet		32,200			
73	K	153111119	Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zaberaněných otvorů	kus	9,000	185,69	1 671,21	CS ÚRS 2017 02
	VV		"Viz. Průvodní zpráva"					
	VV		"Počet otvorů k vyřezání"					
	VV		9		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>10 750,00</b>
59	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	8,600	1 250,00	10 750,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155 a -1156 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m.					
VV			"Průvodní zpráva"					
VV			"Opevnění paty pravého břehu kameny o char. rozměrech 0,4*0,5*0,4m"					
VV			"Délka opevnění * výška charakteristického kamene * šířka charakteristického kamene"					
VV			"					
VV			43*0,5*0,4			8,600		
VV			Součet			8,600		
D 8			<b>Trubní vedení</b>					<b>2 843,42</b>
71	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	16,726	170,00	2 843,42	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2758/02

Stavba: PPO Todeňského potoka 0,000-0,500 ř. km\_AD\_meneprace\_zdi\_SO1

KSO:

Místo: Nežetice

CC-CZ:

Datum: 7.12.2015

Zadavatel:

Lesy ČR, s. p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Černohouz

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH

56 950,69

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	56 950,69	11 959,64
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

68 910,33

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2758/02

Stavba: PPO Todeňského potoka 0,000-0,500 ř. km\_AD\_meneprece\_zdi\_SO1

Místo: Nežetice

Datum: 7.12.2015

Zadavatel: Lesy ČR, s. p.

Projektant: Černohouz

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>56 950,69</b>	<b>68 910,33</b>	
SO1	ŽB ZEĎ	56 950,69	68 910,33	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PPO Todeňského potoka 0,000-0,500 ř. km\_AD\_meneprace\_zdi\_S01

Objekt:

**SO1 - ŽB ZEDĚ**

KSO:

Místo: Nežetice

Zadavatel:

Lesy ČR, s. p.

Uchazeč:

Projektant:

Černohouz

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7.12.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**56 950,69**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 950,69	21,00%	11 959,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**68 910,33**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PPO Todeňského potoka 0,000-0,500 ř. km\_AD\_meneprace\_zdi\_SO1

Objekt: **SO1 - ŽB ZEĎ**

Místo: Nežetice  
Zadavatel: Lesy ČR, s. p.  
Uchazeč:

Datum: 7.12.2015

Projektant: Černohouz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**56 950,69**

### HSV - Práce a dodávky HSV

56 950,69

1 - Zemní práce

16 506,00

2 - Zakládání

29 805,98

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 808,77

8 - Trubní vedení

829,94

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPO Todeňského potoka 0,000-0,500 ř. km\_AD\_meneprace\_zdi\_SO1

Objekt:

SO1 - ŽB ZEĎ

Místo: Nežetice

Datum: 7.12.2015

Zadavatel: Lesy ČR, s. p.

Projektant: Černohouz

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

56 950,69

D HSV Práce a dodávky HSV

56 950,69

D 1 Zemní práce

16 506,00

7	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	1,800	69,00	124,20	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

### Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamenů, kořenu apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV "Viz.: Průvodní zpráva"

VV "Sejmutí ornice z úseku se ztraceným bedněním, tl. 0,1 m"

VV "ornice od dřevěnné kůlny na konec pažení 18 m, šířka pruhu 1 m" 18\*0,1

1,800

VV Součet

1,800



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	124203101	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3	m3	8,784	155,00	1 361,52	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svíslých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustředovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svíslé přemístění výkopku do 4 m. Svíslé přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.

PSC

VV	"Viz. Průvodní zpráva"	
VV	"plocha * vztažná délka"	
VV	"PF10" 1,391*8	11,128
VV	"PF11" 1,365*4	5,460
VV	"PF12" 1,343*4	5,372
VV	Mezisoučet	21,960
VV	dle IGP 40% objemu	
VV	21,96*0,4	8,784

14	K	124303101	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3	m3	13,176	155,00	2 042,28	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svíslých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustředovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svíslé přemístění výkopku do 4 m. Svíslé přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.

VV	"Viz. Průvodní zpráva"	
VV	"plocha * vztažná délka"	
VV	"PF10" 1,391*8	11,128
VV	"PF11" 1,365*4	5,460
VV	"PF12" 1,343*4	5,372
VV	Mezisosčet	21,960
VV	dle IGP 60% objemu	
VV	21,96*0,6	13,176

15	K	124203109	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	8,784	25,00	219,60	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně částí A 01 tohoto katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů částí A 01 tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustředovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet částí A01 tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení částí A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn částí A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.

WV	"Viz. Průvodní zpráva"	
WV	"plocha * vztažná délka"	
WV	"PF10" 1,391*8	11,128
WV	"PF11" 1,365*4	5,460
WV	"PF12" 1,343*4	5,372
WV	Mezisoučet	21,960
WV	dle IGP 40% objemu	
WV	21,96*0,4	8,784

16	K	124303109	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	13,176	25,00	329,40	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svíslých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustředovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svíslé přemístění výkopku do 4 m. Svíslé přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhuťných násypů a vodorovné přemístění výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.</p>					
	PSC							
	VV		"Viz. Průvodní zpráva"					
	VV		"plocha * vztažná délka"					
	VV		"PF10" 1,391*8			11,128		
	VV		"PF11" 1,365*4			5,460		
	VV		"PF12" 1,343*4			5,372		
	VV		Mezisoučet			21,960		
	VV		dle IGP 60% objemu					
	VV		21,96*0,6			13,176		
18	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	21,960	80,00	1 756,80	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p><i>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</i></p>								
	VV		"Viz. Průvodní zpráva"					
	VV		"plocha * vztažná délka"					
	VV		"PF10" 1,391*8		11,128			
	VV		"PF11" 1,365*4		5,460			
	VV		"PF12" 1,343*4		5,372			
	VV		Součet		21,960			
24	K	460120019	Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku strojně, z hornin třídy 1 až 4	m3	21,960	200,00	4 392,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Viz. Průvodní zpráva"					
	VV		"plocha * vztažná délka"					
	VV		"PF10" 1,391*8		11,128			
	VV		"PF11" 1,365*4		5,460			
	VV		"PF12" 1,343*4		5,372			
	VV		Součet		21,960			
25	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	21,960	80,00	1 756,80	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:            1. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobavu materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</i></p>					
			VV	"Viz. Průvodní zpráva"				
			VV	"plocha * vztažná délka"				
			VV	"PF10" 1,391*8		11,128		
			VV	"PF11" 1,365*4		5,460		
			VV	"PF12" 1,343*4		5,372		
			VV	Součet		21,960		
26	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	21,960	190,00	4 172,40	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.</p>					
	PSC							
	VV		"Viz. Průvodní zpráva"					
	VV		"plocha * vztažná délka"					
	VV		"PF10" 1,391*8			11,128		
	VV		"PF11" 1,365*4			5,460		
	VV		"PF12" 1,343*4			5,372		
	VV		Součet			21,960		
27	K	167103101	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění	m3	1,800	25,00	45,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Viz.: Průvodní zpráva"					
	VV		"Nakládání ornice z úseku se ztraceným bedněnímna mezideponií"					
	VV		"ornice od dřevěnné kůlny na konec pažení 18 m, šířka pruhu 1 m" 18*0,1			1,800		
	VV		Součet			1,800		
28	K	162206113	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	1,800	80,00	144,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti, b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopišť, pokud vrcholky nerovnosti nejsou vyšší než +- 0,5 m, c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopišť i násypišť. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a násypišť.</i>					
			VV "Viz.: Průvodní zpráva"					
			VV "Vodorovné přemístění ornice z mezideponie pro úsek se ztraceným bedněním, tl. 0,1 m"					
			VV "ornice od dřevěnné kůlny na konec pažení 18 m, šířka pruhu 1 m" 18*0,1			1,800		
			VV Součet			1,800		
29	K	181301101	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	1,800	40,00	72,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmnutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.</i>					
			VV "Viz.: Průvodní zpráva"					
			VV "Rozprostření ornice z úseku se ztraceným bedněním, tl. 0,1 m"					
			VV "ornice od dřevěnné kůlny na konec pažení 18 m, šířka pruhu 1 m" 18*0,1			1,800		
			VV Součet			1,800		
30	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,800	45,00	81,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalítí rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</i>					
			VV "D.1.1., D.1.2.1., D.1.2.2.1., D1.2.3. "					
			VV "Osetí rozprostřené ornice pro úsek se ztraceným bedněním"					
			VV "ornice od dřevěnné kůlny na konec pažení 18 m, šířka pruhu 1 m" 18*0,1			1,800		
			VV Součet			1,800		
31	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,036	250,00	9,00	CS ÚRS 2017 01

D 2

Zakládání

29 805,98



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	273351215	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	2,450	499,00	1 222,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Viz. Průvodní zpráva"					
	VV		"vztažná délka * výška = bednění podkladního betonu u ztraceného bednění"					
	VV		"PF8" 5*0,1		0,500			
	VV		"PF9" 7*0,1/2		0,350			
	VV		"PF10" 8*0,1		0,800			
	VV		"PF11" 4*0,1		0,400			
	VV		"PF12" 4*0,1		0,400			
	VV		Součet		2,450			
40	K	273351216	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	2,450	169,00	414,05	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Viz. Průvodní zpráva"					
	VV		"vztažná délka * výška = bednění podkladního betonu u ztraceného bednění"					
	VV		"PF8" 5*0,1		0,500			
	VV		"PF9" 7*0,1/2		0,350			
	VV		"PF10" 8*0,1		0,800			
	VV		"PF11" 4*0,1		0,400			
	VV		"PF12" 4*0,1		0,400			
	VV		Součet		2,450			
41	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch	m2	30,960	499,00	15 449,04	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m<sup>3</sup>, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m<sup>2</sup> rozvinuté plochy obediňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obediňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m<sup>3</sup>.

VV	"Viz. Průvodní zpráva "
VV	"Neprováděné bednění základu PPO zdi v místě ztraceného bednění"
VV	"Nově neprováděný úsek"
VV	"délka úseku x výška zdi na rubu"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"PF10" 8*1,94		15,520			
	VV		"PF11" 4*1,93		7,720			
	VV		"PF12" 4*1,93		7,720			
	VV		Součet		30,960			
42	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění pl	m2	30,960	169,00	5 232,24	CS ÚRS 2017 01

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapážených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m<sup>3</sup>, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m<sup>2</sup> rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m<sup>3</sup>.

PSC

VV	"Viz. Průvodní zpráva "							
VV	"Neprováděné bednění základu PPO zdi v místě ztraceného bednění"							
VV	"Nově neprováděný úsek"							
VV	"délka úseku x výška zdi na rubu"							
VV	"PF10" 8*1,94				15,520			
VV	"PF11" 4*1,93				7,720			
VV	"PF12" 4*1,93				7,720			
VV	Součet				30,960			
VV					0,000			
VV	Součet				0,000			

45	K	457531112	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drčeného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	2,386	850,00	2 028,10	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m<sup>3</sup> filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

PSC

VV	"Viz.: Průvodní zpráva"							
VV	"Neprováděný obsyp drenážní hadice"							
VV	"Plánovaný obsyp - zásypy drenážních výkopů u prořezů pažnic"							
VV	"Plánovaný obsyp"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"plocha * vztažná délka"					
	VV		"PF9" 7*0,1/2		0,350			
	VV		"PF10" 8*0,12		0,960			
	VV		"PF11" 4*0,12		0,480			
	VV		"PF12" 4*0,12		0,480			
	VV		Mezisoučet		2,270			
	VV		"Zásyp u prořezů pažnic"					
	VV		"Počet prořezů * průřezová plocha zásypu * délka zásypu"					
	VV		6*0,13*0,3		0,234			
	VV		"Objem neprováděných prací"					
	VV		2,620-0,234		2,386			
46	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	24,000	80,00	1 920,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.					
	VV		"Viz. Průvodní zpráva"					
	VV		"okolo filtru drenáže"					
	VV		"3 strany textilie -není u zdi * vztažná délka"					
	VV		"D.1.a., D3.2., D.5.1."					
	VV		"délka nově neprováděného úseku"					
	VV		24*1		24,000			
	VV		Součet		24,000			
47	M	286112220	trubka drenážní flexibilní D 80 mm	m	24,000	85,00	2 040,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Viz. Průvodní zpráva"					
	VV		"délka nově neprováděného úseku"					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
48	K	R_SO1_MAT_1	T - kus pro drenážní trubku	ks	6,000	250,00	1 500,00	
	VV		"Tvarovka T - kus"					
	VV		"Počet neprováděných T kusů"					
	VV		"ks"					
	VV		6		6,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				9 808,77	
64	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	30,960	150,00	4 644,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		"Viz.: Původní zpráva"					
	VV		"Nově neprováděný úsek"					
	VV		"délka úseku x výška zdi na rubu"					
	VV		"PF10" 8*1,94		15,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"PF11" 4*1,93		7,720			
	VV		"PF12" 4*1,93		7,720			
	VV		Součet		30,960			
65	M	R_M2758_01	Penetrace pro zpevnění savých podkladů a zvýšení přílnavosti 10 kg	kg	2,469	330,00	814,77	
	P		<i>Poznámka k položce: spotřeba: 0,15 - 0,20 kg/m2</i>					
	VV		"Viz.: Průvodní zpráva"					
	VV		"Nově neprováděný úsek"					
	VV		"výška zdi na rubu x délka úseku x přepočet na kg"					
	VV		49,370*0,05		2,469			
	VV		Součet		2,469			
66	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S nátěrem lakem asfaltovým	m2	150,000	18,80	2 820,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.</i>					
	VV		"Viz.: Původní zpráva"					
	VV		"Nově neprováděný úsek"					
	VV		"výška zdi na rubu x délka úseku"					
	VV		"PF10" 8*1,94		15,520			
	VV		"PF11" 4*1,93		7,720			
	VV		"PF12" 4*1,93		7,720			
	VV		Součet		30,960			
67	M	R_M2758_02	Lak asfaltový izolační	t	0,017	90 000,00	1 530,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.</i>					
	VV		"Viz.: Původní zpráva"					
	VV		"Nově neprováděný úsek"					
	VV		"výška zdi na rubu x délka úseku"					
	VV		"Přepočtené koeficientem množství" 49,370*0,00035		0,017			
	VV		Součet		0,017			
	D	8	Trubní vedení				829,94	
71	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	4,882	170,00	829,94	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.</i>					