

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/005024	Oprava střech, spojovacího mostu a nátěru ocelových konstrukcí
O:	SO 01a	Sklad šišek, inventurní číslo 19009 - Oprava
R:	01	Nátěry ocelových konstrukcí skladu "U" - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	762	Konstrukce tesařské				29 946,32
	762 13 Bednění stěn					
	762 13-1 montáž					
7	762131124R00	...z prken hrubých do 32 mm, na sraz Prkna původní. 1 NP skladu U	m2	72,24000	200,00	14 448,00
	762 13-8 Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn					
8	762131811R00	...z hrubých prken, latí a tyčoviny Položka je určena i pro oboustranně hoblinovaná prkna. Demontované prkna budou zpětně použita zlatné se nepředpokládá. 1 NP skladu U	m2	72,24000	100,00	7 224,00
	762 19 Spojovací a ochranné prostředky					
9	762195000R00	...hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace Kotevní technika dle původního kotvení. 1 NP skladu U	m3	1,73376	4 500,00	7 801,82
	998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské					
	50 m vodorovně					
10	998762102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	1,04977	450,00	472,40
Díl:	783	Nátěry				57 525,00
	783 90 Ostatní práce					
	783902811R00	...odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím stropy skladu U	m2	325,00000	45,00	14 625,00
R		oprava pozinkování, barva 3 v 1 pozink s praci stropy skladu U	m2	325,00000	132,00	42 800,00

objednatel
za Lesy České republiky, s.p.
Ing. Zuzana Neznajová
ředitelka Semenářského závodu


zhotovitel
za LAVIMONT POWER s.r.o.
Ing. Martin Vimr
jednatel

Položkový soupis prací a dodávek


S:	16/005024	Oprava střech, spojovacího mostu a nátěru ocelových konstrukcí
O:	SO 01a	Sklad šlísk, inventární číslo 19009 - Oprava
R:	02	Střechy skladu U - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	R					12 650,00
	R	Oprava podkladu pod asfalt pásem vč materiálu	m2	1,00000	2 600,00	2 600,00
	R	Světlík - kopule dvouvrsná čirá	kus	1,00000	5 100,00	5 100,00
	R	Očištění světlíků z obou stran	kus	9,00000	550,00	4 950,00
Díl:	721	Zdravotně technická instalace budov				14 754,96
	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	36,00000	409,86	14 754,96
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				833,70
	767311810	Demontáž světlíků všech typů se zasklením	kus	1,00000	98,70	98,70
	767330112	Montáž tubusového světlíkového kopule s lemováním zabudovaného v rovné střeše	kus	1,00000	735,00	735,00
Díl:	271	Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovod, kanalizace				5 987,52
	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	m	36,00000	166,32	5 987,52

objednatel
za Lesy České republiky, s.p.
Ing. Zuzana Neznajová
ředitelka Semenářského závodu



zhotovitel
za LAVIMONT POWER s.r.o.
Ing. Martin Vímř
jedenatel




Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/005024	Oprava střech, spojovacího mostu a nátěru ocelových konstrukcí
O:	SO 01a	Sklad šišek, inventární číslo 19009 - Oprava
R:	02	Střechy skladu U - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				-18 438,00
	764 21-15	Demontáž žlabů				
17	764357801R00	...mezistřešních a zastíkových, rš 1100 mm, střecha 3 : 34,17*2	m	68,34000 68,34000	-100,00	-6 834,00
	764 21-22	Demontáž oplechování fims				
18	764421870R00	...rš od 400 do 500 mm střecha 4 : 13,64	m	13,64000 13,64000	-100,00	-1 364,00
	764 90-8	okapový systém				
21	764908109RT2	...odpadní trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 100 mm, v ostatních barvách včetně kolen, objímek, mezikusů, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. střecha 3 : 4*8	m	32,00000 32,00000	-320,00	-10 240,00

objednatel
za Lesy České republiky, s.p.
Ing. Zuzana Neznajová
ředitelka Semenářského závodu



zhotovitel
za LAVIMONT POWER s
Ing. Martin Vímř
jednatel

