

BŘEZINY I. ETAPA

**REKAPITULACE**

Část 1B - komunikace	vícepráce	2 195 913,11
	méněpráce	1 725 230,55
Část 2 - komunikace	vícepráce	158 381,52
	méněpráce	116 150,43
<b>Celkem</b>	<b>vícepráce</b>	<b>2 354 294,63</b>
	<b>méněpráce</b>	<b>1 841 380,98</b>

Březiny - VÍCEPRÁCE

ETAPA I.

### ČÁST 1B - KOMUNIKACE

<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>	<b>m.j.</b>	<b>Množství</b>	<b>J. cena</b>	<b>Cena celkem</b>
5	113 10 7222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	714,81	14,81	10 586,34
7	113 10 7232 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	714,81	92,52	66 134,22
	Rozšíření chodníků (187,5 x 0,5) + (70,0 x 0,5)	m2	128,75		
	Překop komunikace (6,0 x 1,0) 2 ks	m2	12,00		
	Zpomalovací práh (6,0 x 6,0) 2 ks	m2	72,00		
	Kruhová výseč u hřiště - ZŠ 11,25 x 2,0	m2	22,50		
	Kruhová výseč u podzemních kontejnerů 10,0 x 2,7	m2	27,00		
	Komunice - otočka u podzemních kontejnerů (35,0 x 5,0) + (18,25 x 6,0)	m2	284,50		
	Komunikace za ZŠ - u Parkoviště P7 (22,5 x 5,25) + (11,75 x 4,25)	m2	168,06		
18	130 90 1121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	59,67	1 886,81	112 585,95
	Podezívka u MŠ 0,2 x 0,4 x 117,0	m3	9,36		
	1,0 x 0,43 x 117,0	m3	50,31		
<b>9</b>	<b>Přesun sutě</b>				
138	997 22 1551 Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	168,695	24,05	4 057,11
139	997 22 1559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy ze sybkých materiálů	t	2361,73	3,95	9 328,83
140	997 22 1561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	493,403	24,00	11 841,67
141	997 22 1569 Poplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	6907,64	3,95	27 285,19
142	997 22 1815 Poplatek za uložení betonového podkladu na skládce (skládkovné)	t	493,403	80,00	39 472,24
144	997 22 1855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	168,695	80,00	13 495,60

**Plochy pod zámkovou dlažbou - prohloubení odkopávek o 0,15 m****1 Zemní práce**

13	122 20 2202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 Plochy pod zámkovou dlažbou - prohloubení odkopávek o 0,15 m (745,00 + 1138,00 + 72,00) x 0,15	m3	293,25	36,10	10 586,33
14	122 20 2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	146,63	10,39	1 523,49
29	162 70 1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	293,25	126,77	37 175,30
30	162 70 1109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000m	m3	1 466,25	9,90	14 515,88
31	167 10 1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	193,25	27,25	5 266,06
33	171 20 1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	469,20	100,00	46 920,00

**3 Svislé a kompletní konstrukce**

56	592284230	BEST-PALISÁDA MASIV betonová 17,5X20X60 cm	kus	365,00	123,20	44 968,00
58	592284270	BEST-PALISÁDA MASIV armované 17,5X20X150 cm	kus	150,00	525,50	78 825,00

**4 Vodorovné konstrukce**

71	564 85 1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 150 mm s rozprostřením a hutněním 745,00 + 1138,00 + 72,00	m2	1 955,00	74,00	144 670,00
			m2	1 955,00		

**9 Přesun hmot**

145	998 22 3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 293,25 x 1,6	t	469,20	16,18	7 591,66
			t	469,20		

**5 Komunikace****Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3m - max.**

N	565 13 5111	<b>množství</b>	m2	1 550,00	433,00	671 150,00
---	-------------	-----------------	----	----------	--------	------------

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání****91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací**

N	919 72 12..	Geomř pro vyztužení asfaltového povrchu	m2	1 550,00	330,00	511 500,00
---	-------------	---	----	----------	--------	------------

**Plocha před školou - změna dlažby z tl 6 mm na 8 mm**

	(10,0 x 8,0) + (14,5 x 11,0) + (18,0 x 11,0) + (9,0 x 6,0) + (22,5 x 2,0) + (8,75 x 2,0)	m2	554,00		
13	122 20 2202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř 3	m3	6,93	36,10	249,99
	(10,0 x 8,0) + (14,5 x 11,0) + (18,0 x 11,0) + (9,0 x 6,0) + (22,5 x 2,0) + (8,75 x 2,0) x 0,08	m3	6,925		
14	122 20 2209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	3,465	10,39	36,00
29	162 70 1105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/ sypaniny z horniny 1 až 4	m3	6,93	126,77	878,52
	Opříplatek k vodorovnému přemístění výkopku /sypaniny horniny 1 až 4				
30	162 70 1109 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	34,65	9,90	343,04
31	167 10 1102 Nakládání výkopku z hornin 1 až 4 přes 100 m3	m3	6,93	27,25	188,84
33	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,474	100,00	1 247,40
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
72	564 86 1111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	554,00	98,00	54 292,00
84	596 21 1213 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	554,00	192,00	106 368,00
85	592 453 110 Dlažba BEST - KLASIKO 20 X 10 X 8 cm přírodní	m2	562,31	144,70	81 366,26

**Kanalizace**

16	132 30 1101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř 4 objemu do 100 m3	m3	15,93	475,32	7 571,85
	0,6 x 1,5 x 17,7	m3	15,93		
17	132 30 1109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř 4	m3	7,97	45,38	361,68
24	162 70 1105 Vodorovné přemístění do 10000m výkopku/sypaniny z horniny tř 1 až 4	m3	15,93	126,77	2 019,45
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř 1 až 4 ZKD 1000m				
25	162 70 1109 přes 10000 m	m3	15,93	9,90	157,71
26	167 10 1101 Nakládání výkopku z hornin tř 1 až 4 do 100 m3	m3	15,93	74,85	1 192,36
28	171 20 1211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	t	25,488	100,00	2 548,80
31	175 10 1201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem bez prohození sypaninou do 3 m	m3	4,25	240,17	1 020,24
	0,6 x 0,4 x 17,7	m3	4,248		
32	583 312 000 Štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	8,50	226,00	1 921,00

**Podzemní kontejnery - 1 kontejner bude mít objem 5m3 místo 3 m3 dle PD**

9	131 30 1101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	48,52	152,08	7 378,92
	4,0 x 2,0	m3	8,00		
	2,85 x 2,95 x 4,82	m3	40,52		
10	131 30 1109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině 4	m3	24,26	20,73	502,91

16	162 70 1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř 1 až 4 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	48,52	126,77	6 150,88
17	162 70 1109	ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	242,60	9,90	2 401,74
18	171 20 1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	t	77,63	100,00	7 763,00
	564 26 1111	Podsyp za štěrkopísku s rozprostřením a hutněním	m2	70,62	119,00	8 403,78
		4,22 x 2,20 x 5,0	m2	46,42		
		2,2 x 2,2 x 5,0	m2	24,20		
21	272 31 3711	Základové klenby z betonu tř. C 20/25	m3	6,48	2 544,71	16 489,72
		(1,885 x 4,22 x 0,2) x 2	m3	3,18		
		4,22 x 4,22 x 0,15	m3	2,67		
		1,0 x 4,22 x 0,15	m3	0,63		
<b>Provizorní parkoviště</b>						
121	10 1103	Sejmutí ornice s přemístěním na dočasnou skládku přes 100 do 250m	m3	27,00	35,71	964,17
		180 x 0,15	m3	27,00		
181	10 2302	Úprava pláň se zhutněním	m2	180,00	21,30	3 834,00
564	95 1413	Podklad z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 15 cm	m2	180,00	59,90	10 782,00

**Vícepráce Část 1B - komunikace celkem**

**2 195 913,11**

<b>N</b>	<b>Nové položky</b>
----------	---------------------







Dle CN kom část 2 I. etapa

## Březiny - MĚNĚPRÁCE

## ETAPA I.

**ČÁST 1 B - KOMUNIKACE**

<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>	<b>m.j.</b>	<b>Množství</b>	<b>J. cena</b>	<b>Cena celkem</b>
5	113 10 7222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	2 214,00	14,81	32 789,34
7	113 10 7232 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	1 731,00	92,52	160 152,12
<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
56	592284230 BEST-PALISÁDA MASIV betonová barevná 17,5X20X60 cm	kus	365,00	131,80	48 107,00
58	592284270 BEST-PALISÁDA MASIV armované 17,5X20X150 cm	kus	150,00	537,50	80 625,00
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				
71	564 85 1111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150mm (1731,00 - 714,81) x 2 x 1,05	m2 m2	2 133,99 2 133,99	74,00	157 915,26
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS)				
75	565 13 5111 tl 50 mm š do 3 m	m2	1 550,00	225,00	348 750,00
<b>9</b>	<b>Přesun sutě</b>				
138	997 22 1551 Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	522,50	24,05	12 566,13
139	997 22 1559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy ze sybkých materiálů	t	7 315,00	3,95	28 894,25
140	997 22 1561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	934,74	24,00	22 433,76
141	997 22 1569 Poplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	13 086,36	3,95	51 691,12
142	997 22 1815 Poplatek za uložení betonového podkladu na skládce (skládkovné)	t	934,74	80,00	74 779,20
144	997 22 1855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	522,50	80,00	41 800,00
	<b>Hřiště u školy - změna dlažby z tl 6 mm na 8 mm</b>				
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
71	564 85 1111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (10,0 x 8,0) + (14,5 x 11,0) + (18,0 x 11,0) + (9,0 x 6,0) + (22,5 x 2,0) + (8,75 x 2,0)	m2 m2	554,00 554,00	74,00	40 996,00
79	596 21 1113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	554,00	190,39	105 476,06

82	592 453 080	Dlažba BEST - KLASIKO 20 X 10 X 6 cm přírodní	m2	562,31	103,60	58 255,32
----	-------------	---	----	--------	--------	-----------

**Podzemní kontejnery**

**Ostatní konstrukce a práce - bourání**

37	R01	Dodávka podzemních nádob	kus	4,00	115 000,00	460 000,00
----	-----	--------------------------	-----	------	------------	------------

**Měněpráce Část 1B - komunikace celkem**

**1 725 230,55**

Březiny - VÍCEPRÁCE  
ETAPA I.

**ČÁST 2 - KOMUNIKACE**

			<b>m.j.</b>	<b>Množství</b>	<b>J. cena</b>	<b>Cena celkem</b>
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>					
		<b>Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3m - max.</b>				
<b>N</b>	<b>565 13 5111</b>	<b>množství</b>	<b>m2</b>	<b>178,00</b>	<b>433,00</b>	<b>77 074,00</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací</b>					
<b>N</b>	<b>919 72 12..</b>	<b>Geoměň pro vyztužení asfaltového povrchu</b>	<b>m2</b>	<b>178,00</b>	<b>330,00</b>	<b>58 740,00</b>
		<b>Plochy pod zámkovou dlažbou - prohloubení odkopů o 0,15 m</b>				
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					
10	122 20 2201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice o objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 151,00 x 0,15	m3 m3	22,65 22,65	60,82	1 377,57
11	122 20 2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	11,33	10,39	117,72
24	162 70 1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/ sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	m3	22,65	126,77	2 871,34
25	162 70 1109	přes 10000 m	m3	113,25	9,90	1 121,18
26	167 10 1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	22,65	74,85	1 695,35
28	171 20 1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 22,65 x 1,6	t t	36,24 36,24	100,00	3 624,00
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>					
54	564 85 1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 150mm	m2	151,00	74,00	11 174,00
<b>9</b>	<b>Přesun hmot</b>					
92	998 22 3011	Přesun hmot pro komunikace s krytem dlážděným 22,65 x 1,6	t t	36,24 36,24	16,18	586,36
		<b>Vícepráce Část 2 - komunikace celkem</b>				<b>158 381,52</b>

Březiny - MÉNĚPRÁCE

ETAPA I.

**ČÁST 2 - KOMUNIKACE**

<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>	<b>m.j.</b>	<b>Množství</b>	<b>J. cena</b>	<b>Cena celkem</b>
	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného				
4	113 10 7162 tl. 200 mm	m2	177,00	20,65	3 655,05
5	113 10 7232 Odstranění podkladu pl. Přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl. 300 mm	m2	177,00	129,39	22 902,03
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				
54	564 85 1111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm	m2	373,80	74,00	27 661,20
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS)				
56	565 13 5111 tl 50 mm š do 3 m	m2	178,00	225,00	40 050,00
<b>9</b>	<b>Přesun sutě</b>				
85	997 22 1551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	41,77	24,05	1 004,62
86	997 22 1559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy ze sypkých materiálů	t	584,78	3,95	2 309,88
87	997 22 1561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	95,58	24,00	2 293,92
88	997 22 1569 Poplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 338,12	3,95	5 285,57
89	997 22 1815 Poplatek za uložení betonového podkladu na skládce (skládkovné)	t	95,58	80,00	7 646,40
91	997 22 1855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	41,77	80,00	3 341,76
	<b>Měněpráce Část 2 - komunikace celkem</b>				<b>116 150,43</b>