

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 16. 5. 2017 na realizaci stavby

„Muzeum Komenského v Přerově – rekonstrukce budovy“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. **Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 3078612/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.

Spisová značka: C 24882, vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Podvalí 629, Kojetín I – Město, 752 01 Kojetín

IČ: 25896873

DIČ: CZ 25896873

Zastoupený: Ing. Leošem Ptáčkem, jednatelem
Michalem Peterkou, MBA, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Ing. Richard Pavlík, MBA
telefon: 777 116 197
e-mail: richard.pavlik@ptacekps.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú.: 221662550/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2017/01006/OVZI/DSM ze dne 16. 5. 2017.

ČÁST A.

Dne 16. 5. 2017 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2017/01006/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy je realizace stavebních prací na objektu Muzea Komenského v Přerově, Nábřeží Dr. Beneše 21, Přerov, na pozemku parc. č. 3433 v k. ú. Přerov dle projektové dokumentace pro provádění stavby v souladu s § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s názvem „Muzeum Komenského v Přerově – rekonstrukce budovy Nábř. Dr. Beneše 21“ a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb v souladu s vyhl.č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, zpracované projekční kanceláří M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov v 11/2012.

(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SOD“)

ČÁST B.

Z důvodu provádění dodatečných stavebních úprav a vyčkávání Zhotovitele na konečné rozhodnutí Objednatele o těchto změnách se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení celého díla.

Čl. III. Doba provádění díla Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Termín pro předání staveniště: **nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po uzavření této smlouvy**

Termín zahájení prací: **nejpozději do 5 dnů ode dne předání staveniště**

Termín dokončení celého díla do: **21. 12. 2018**

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

ČÁST C.

- 1) *Nad rámec čl. II. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. 1 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých dodatečných stavebních úprav:*

Změny z důvodu chyby projektové dokumentace

- 1) **Bourání SDK příčky 2NP - m.č. 2.101, ZL č. 14**

Odstranění SDK příčky plochy 13,82 m² založené na podlaze před demontáží skladeb podlah.

- 2) **Skutečné skladby podlah v 2. NP, 3. NP, ZL č. 23a, 24a**

Odstranění 23,68 m³ násypu ve 2. NP a 25,29 m³ násypu ve 3. NP.

Ostatní změny
1) Otlučení omítek 1. PP, ZL č. 1 Otlučení větší tloušťky vápenocementových a cementových omítek na ploše 370,53 m ² . Odpočet 370,53 m ² vápenocementových omítek tloušťky 25 mm.
2) Bourání ŽB stěn a podhledu 1. PP, m.č. S.010-S.012, ZL č. 2 Odstranění betonové konstrukce stěn tl. 100mm o ploše 45,15 m ² a betonového podhledu stropu tl. 80 mm plochy 2,78 m ² .
3) Bourání ŽB pasů v podlaze 1. NP, ZL č. 3 Odstranění mezilehlých betonových základových pasů o objemu 6,78 m ³ větším než předpokládala PD. Uspořeno bude stejné množství odstranění násypu.
4) Odbednění stropů v 1. NP a 2. NP, ZL č. 4 Odstranění původního ztraceného dřevěného bednění v konstrukci stropů na ploše 834,55 m ² pro zpřístupnění ŽB konstrukci stropů. Pro odstranění betonového podhledu provedení odřezání 2 854 ks jednotlivých výztužných prutů a poté odřezání podhledů o kubatuře 21 m ³ po částech z plošného lešení. Uspořeno 56,8 bm řezání prostého betonu.
5) Mikropiloty, ZL č. 5 Navýšení počtu mikropilot o 12 bm včetně injektáže.
6) Bourání půdního bytu, ZL č. 6 Odstranění půdní vestavby o podlahové ploše 79,54 m ² a ploše stěn 219,03 m ² provedené jako montované z heraklitových desek s omítkou kotvených do dřevěného rámu a plných vazeb krovu a s konstrukcí podlahy na dodatečném násypu.
7) Příčka v podkroví, prodloužení dřevěné lávky, ZL č. 7 Dozdění uzavírací příčky půdního prostoru do schodiště o ploše 6,37 m ² vč. oboustranné omítky. Zvětšením plochy půdních pochozích lávek o 30,46 m ² .
8) Odpočet dveří T/11 a T/12, ZL č. 8 Dozdění 2 dveřních otvorů o objemu 0,49 m ³ Odpočet 2 ks protipožárních dveří ke schodišti v 5.NP.
9) Skutečné skladby podlah v 1. NP, 2. NP, 3. NP, 4. NP, ZL č. 10, 23, 24, 25 V 1. NP odstranění 13,2 m ³ násypů a 1,26 m ³ betonových mazanin. Zvýšení náročnosti bourání mazaniny v celém objemu 31,97 m ³ o nalezené vyztužení. Odpočet 95,89 m ² demontáže podlahy z prken a 230,4 bm dřevěných podlahových hranolů. Ve 2. NP vybourání 13,08 m ³ vyztužených mazanin, 6 m ² keramických dlažeb a odstranění 28,62 m ³ násypu. Odpočet 172,05 m ² demotáže podlah z prken a 110,15 m ² demontáže vlysových podlah. Ve 3. NP vybourání 10,74 m ³ vyztužených mazanin, 125,1 m ² demontáže podlah z dřevotřísky a odstranění 36,59 m ³ násypu. Odpočet 134,28 m ² demontáže podlah z prken a 18,8 m ² demontáže vlysových podlah. Ve 4. NP vybourání 10,01 m ³ vyztužených mazanin, 280,79 m ² demontáže podlah z dřevotřísky a odstranění 45,89 m ³ násypu. Odpočet 561,58 m ² demontáže podlah z prken.
10) Nové stropy 1. PP, 1. NP, 2. NP, 3. NP, ZL č. 11, 15, 16, 17, 18, 21 Odstranění stropů nad 1. PP, 1. NP a 2. NP v nových skladových místnostech o ploše 524,9 m ² . Nová skladba nových stropních konstrukcí 1PP, 1NP a 2NP o ploše 536 m ² , změna navržených ocelových I-profilů s trapézovým plechem s navýšením hmotnosti o 10,38 t, s doplněním nové konstrukční vrstvy z vyztuženého betonu o objemu 44,26 m ³ . Snížení výměry o 141 ks zazdívek zhlaví ocelových nosníků, o 21,34 m ² plentování nosníků a o 174 ks omítek malých ploch. Navýšení ocelové sloupové konstrukce založené v úrovni podlahy 1. PP o 0,3 t. Ve 3. NP částečné zapuštění navržených ocelových I-profilů do keramických vložek v celkové délce 317 bm s navýšením jejich hmotnost o 3,68 t. Doplnění 86 ks konzol pro ukotvení nosníků v místech, kde není možné zasekání kapes do zdiva. Odpočet 27,54 t ocelových nosníků.
11) Nové zdivo 1. PP, ZL č. 12, 29 Vybourání středové stěny a postavení nové z plných cihel v celém rozsahu 25,91 m ³ . Úspora v technologii kladení 11,9 m ² hydroizolace, které bude položena běžným způsobem, nikoliv podřezáním. Lokální opravy nesoudržného nosného zdiva v 1. PP přezdění 4,46 m ³ zdiva z plných cihel a doplněním 4 ks RZP překladů.
12) Schodiště z 1. PP do 1. NP, ZL č. 13 a 28 Odstranění vnitřního násypu pod schodištěm o objemu 13,71 m ³ .

Odstranění desky podesty a její nové provedení betonovou deskou o objemu 0,37 m ³ v válcovaných profilech s trapézovým plechem o hmotnosti 0,1 t v ploše 5 m ² .
13) Sanační omítky ZL č. 19 Odpočet sanačních omítek na stěnách 1. PP v celkové ploše 657,30 m ² kromě sanačního podhozu pro povrchové sjednocení zdiva.
14) Bourání podlah 1. PP – výztuž mazanin, ZL č. 20 Příplatek za armoanou mazaninu objemu 7,28 m ³ .
15) Úprava a doplnění patek v 1. PP, ZL č. 22 Zmenšení celkového objemu patek o 1,44 m ³ .
16) Sondy - základy pod schodištěm, podlahy, ZL č. 26 Provedení 6 ks ručně kopaných sond o objemu 3,74 m ³ se zpětným zásypem, 4 sond do podlah a 3 sond do zdí.
17) Podbetonování pro vodorovnou hydroizolaci u obvodových stěn, ZL č. 27 Oprava horní plochy základového pasu dobetonováním srovnávacího klínu tl. 40-50 mm v celkové ploše 34,59 m ² .
18) Vyrovnání skladby podlah 4. NP, ZL č. 30 Doplnění 59,35 m ³ keramzitového násypu do prohnuté konstrukce podlahy 4. NP.
19) Pronájem lešení, ZL č. 31 Pronájem lešení po obvodu budovy na další 3 měsíce s doplněním z dvorní části o manipulační plošinu o objemu 332,1 m ³ .

2) *Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu díla dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo, a to následovně:*

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo (SOD)	34 245 211,34	7 191 494,38	41 436 705,72
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	3 324 956,00	698 240,76	4 023 196,76
Celková cena SOD včetně ceny uvedené v tomto Dodatku. č. 1	37 570 167,34	7 889 735,14	45 459 902,48


(celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: čtyřicet pět milionů čtyři sta padesát devět tisíc devět set dvě korun českých čtyřicet osm haléřů)

ČÁST D.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
5. Příloha č. 1 Dodatku č. 1: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
6. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/30/14/2017 ze dne 11. 12. 2017.

V Olomouci dne: 28-12-2017
Za Objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

V Kojetíně dne: 22-12-2017
Za Zhotovitele



Ing. Leoš Ptáček
jednatel



Michal Peterka, MBA
jednatel

Akce: Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce budovy Nábřeží Dr. E.Beneše 21, Přerov

Číslo	Číslo rozpočtu	Objekt	Název rozpočtu	MNP Cena bez DPH	VCP Cena bez DPH	Cena bez DPH
01	01_VCP	SO 01	Otlučení omítek 1.PP	-40 923,00 Kč	156 233,00 Kč	115 310,00 Kč
02	02_VCP	SO 01	Bourání ŽB stěn a podhledu - 1.PP,m.č.:S.010-S.012		28 194,00 Kč	28 194,00 Kč
03	03_VCP	SO 01	Bourání ŽB pásů v podlaze 1.NP		21 520,00 Kč	21 520,00 Kč
04	04_VCP	SO 01	Odbednění stropů v 1.NP a 2.NP		209 887,00 Kč	209 887,00 Kč
05	05_VCP	SO 01	Mikropiloty		50 700,00 Kč	50 700,00 Kč
06	06_VCP	SO 01	Bourání půdního bytu		114 915,00 Kč	114 915,00 Kč
07	07_VCP	SO 01	Příčka v podkrovní, prodloužení dřevěné lávky		31 145,00 Kč	31 145,00 Kč
08	08_MNP	SO 01	Odpčet dveří T/11 a T/12	-18 565,00 Kč	0,00 Kč	-18 565,00 Kč
10	10_VCP	SO 01	Skutečné tloušťky a materiály podlah v 1.NP - bourání		44 152,00 Kč	44 152,00 Kč
11	11_VCP	SO 01	Vybourání stávajících ŽB stropních konstrukcí		350 119,00 Kč	350 119,00 Kč
12	12_VCP	SO 01	Nové zdivo 1.PP		210 259,00 Kč	210 259,00 Kč
13	13_VCP	SO 01	Vybourání schodiště z 1.PP do 1.NP		23 817,00 Kč	23 817,00 Kč
14	14_VCP	SO 01	Bourání SDK příčky 2.NP - m.č.2.101		1 152,00 Kč	1 152,00 Kč
15	15_VCP	SO 01	Strop nad 1.PP		455 121,00 Kč	455 121,00 Kč
16	16_VCP	SO 01	Strop nad 1.NP		548 732,00 Kč	548 732,00 Kč
17	17_VCP	SO 01	Strop nad 2.NP		533 390,00 Kč	533 390,00 Kč
18	18_VCP	SO 01	Strop nad 3.NP		326 907,00 Kč	326 907,00 Kč
19	19_MNP	SO 01	Sanační omítky	-683 277,00 Kč	0,00 Kč	-683 277,00 Kč
20	20_VCP	SO 01	Bourání podlah 1.PP - výztuž mazanin		6 190,00 Kč	6 190,00 Kč
21	21_VCP	SO 01	Doplnění konzol k nosné konstrukci		84 820,00 Kč	84 820,00 Kč
22	22_MNP	SO 01	Změna patek v IPP	-5 891,00 Kč	0,00 Kč	-5 891,00 Kč
23	23_VCP	SO 01	Skutečné tloušťky a materiály podlah v 2.NP - bourání		95 724,00 Kč	95 724,00 Kč
23a	23_VCP	SO 01	Skutečné tloušťky a materiály podlah v 2.NP - bourání-PD		42 376,00 Kč	42 376,00 Kč
24	24_VCP	SO 01	Skutečné tloušťky a materiály podlah v 3.NP - bourání		116 321,00 Kč	116 321,00 Kč
24a	24_VCP	SO 01	Skutečné tloušťky a materiály podlah v 3.NP - bourání-PD		45 264,00 Kč	45 264,00 Kč
25	25_VCP	SO 01	Skutečné tloušťky a materiály podlah v 4.NP - bourání		115 864,00 Kč	115 864,00 Kč
26	26_VCP	SO 01	Sondy - základy pod schodištěm, podlahy		4 586,00 Kč	4 586,00 Kč
27	27_VCP	SO 01	Podbetonování pro vodorovnou hydroizolaci u obvodových stěn		29 891,00 Kč	29 891,00 Kč
28	28_VCP	SO 01	Podesta schodiště z 1.PP		8 585,00 Kč	8 585,00 Kč
29	29_VCP	SO 01	Dodatečné přezdění nosných stěn 1.PP		37 792,00 Kč	37 792,00 Kč
30	30_VCP	SO 01	Vyrovnání skladby podlah 4.NP		133 745,00 Kč	133 745,00 Kč
31	31_VCP		Lešení		246 211,00 Kč	246 211,00 Kč
	Celkem bez DPH			-748 656,00 Kč	4 073 612,00 Kč	3 324 956,00 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01_MNP	Otlučení omítek 1.PP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Rekonstrukce objektu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
481VCP/MNP	Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce bu		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-40 923	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-40 923		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-40 923		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-40 923		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			-40 923 Kč
DPH	21,0 %			-8 594 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-49 517 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce objektu	Rozpočet: 01_MNP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Otlučení omítek 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
1	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % SoD, SO 01, stavební, pol.č.154	m2	-370,53	61,00	-22 602,33
		Začátek provozního součtu				
		m.č.S.001: (25,7+1,9+11,3+4,4)*2,3		99,59		
		m.č.S.002: (3,5+3,9)*2*2,3		34,04		
		m.č.S.003: (9,0+6,9+7,1)*2,3		52,90		
		m.č.S.004: (5,4+5,55)*2*2,3		50,37		
		m.č.S.005: (5,4+4,15)*2*2,3		43,93		
		m.č.S.006-S.008: (5,4+4,45)*2*2,3		45,31		
		m.č.S.009: (5,4+4,25)*2*2,3		44,39		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		370,53		
		-370,53		-370,53		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						-22 602,33
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP SoD, SO01, stavební, pol.č.300	t	-17,04	235,00	-4 005,43
3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.304	t	-17,04	160,00	-2 727,10
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.305	t	-85,22	13,50	-1 150,50
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m SoD, SO01, stavební, pol.č.302	t	-17,04	205,00	-3 494,10
6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m SoD, SO01, stavební, pol.č.303	t	-34,09	22,90	-780,63
7	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky SoD, SO01, stavební, pol.č.306	t	-17,04	83,00	-1 414,68
8	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění SoD, SO01, stavební, pol.č.307	t	-17,04	8,60	-146,58
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti SoD, SO01, stavební, pol.č.309	t	-17,04	270,00	-4 601,98
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-18 321,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01 VCP	Otluční omítek 1.PP	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO 01	Rekonstrukce objektu		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
481VCP/MNP	Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce budovy		Náklady na m.j. 0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	156 233	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	156 233	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	156 233	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	156 233	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		156 233 Kč
DPH	21,0 %		32 809 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			189 042 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Koeficient jednotkové ceny na sníženou pracovní sílu při souvislé vrstvě omítky

0,96

Stavba :	Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce budovy	Rozpočet: 01 VCP Otlučení omítek
----------	---	-------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	97	Prorážení otvorů				
Celkem	R 97-01	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100% tl. 100 mm (omítky VPC 50 mm + omítky CEM 50 mm) m.č.S.001 (celk. tl. omítky 100 mm):(25,7+1,9+11,3+4,4)*2,3	m2	99,59	387,77	38 617,90
Celkem	R 97-02	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100% tl. 50 mm (omítky VPC 50 mm) m.č.S.002 (celk. tl. omítky 50 mm):(3,5+3,9)*2*2,3	m2	34,04	116,52	3 966,40
Celkem	R 97-03	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100% tl. 70 mm (omítky VPC 45 mm + omítky CEM 25 mm) m.č.S.003 (celk. tl. omítky 70 mm):(25,7+1,9+11,3+4,4)*2,3	m2	52,9	240,49	12 722,09
Celkem	R 97-04	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100% tl. 80 mm (omítky VPC 55 mm + omítky CEM 25 mm) m.č.S.004 (celk. tl. omítky 80 mm):(5,4+5,55)*2*2,3	m2	50,37	263,80	13 287,48
Celkem	R 97-05	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100% tl. 70 mm (omítky VPC 45 mm + omítky CEM 25 mm) m.č.S.005 (celk. tl. omítky 70 mm):(5,4+4,15)*2*2,3	m2	43,93	240,49	10 564,86
Celkem	R 97-06-08	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100% tl. 90 mm (omítky VPC 40 mm + omítky CEM 50 mm) m.č.S.006 -S.008 (celk. tl. omítky 90 mm):(5,4+4,45)*2*2,3	m2	45,31	364,46	16 513,89
Celkem	R 97-09	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100% tl. 70 mm (omítky VPC 45 mm + omítky CEM 25 mm) m.č.S.009 (celk. tl. omítky 70 mm):(5,4+4,25)*2*2,3	m2	44,39	240,49	10 675,49
Celkem za 97. Prorážení otvorů						106 348,11
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
7	979011111R	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP SoD, SO01, stavební, pol.č.300	t	46,41	235,00	10 906,16
8	979081111R	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.304	t	46,41	160,00	7 425,47
9	979081121R	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.305	t	232,05	13,50	3 132,62
10	979082111R	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m SoD, SO01, stavební, pol.č.302	t	46,41	205,00	9 513,89
11	979082121R	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m SoD, SO01, stavební, pol.č.303	t	92,82	22,90	2 125,54
12	979088212R	Nakládání suti na dopravní prostředky SoD, SO01, stavební, pol.č.306	t	46,41	83,00	3 851,96
13	979093111R	Uložení suti na skládku bez zhutnění SoD, SO01, stavební, pol.č.307	t	46,41	8,60	399,12
14	979990001R	Poplatek za skládku stavební suti SoD, SO01, stavební, pol.č.309	t	46,41	270,00	12 530,48
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						49 885,25

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02_VCP	Bourání ZB stěn a podhledu - 1 PP	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO 01	Rekonstrukce objektu		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
481VCP/MNP	Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce bu		Náklady na m.j. 0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	28 194	Ztížené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem	28 194	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD) 0
	ZRN+HZS	28 194	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	28 194	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		28 194 Kč
DPH	21,0 %		5 921 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			34 115 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce	Rozpočet: 02_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Bourání ŽB stěn a podhledu - 1.PP,m.č.:S.010-S.012

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm SoD, SO01, stavební, pol.č.119 m.č.S.010 - S.012:5,3*5,25*0,1	m3	2,78	2 250,00	6 260,63
				2,78		
2	962051115	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm 85% ÚRS 2017 01 m.č.S.010 - S.012:(5,3+5,25)*2*2,3 -(0,8*1,97+1,0*0,9*2)	m2	45,15	146,20	6 601,51
				48,53		
				-3,38		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				12 862,14
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
3	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP SoD, SO01, stavební, pol.č.300	t	14,26	235,00	3 352,01
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.304	t	14,26	160,00	2 282,22
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.305	t	71,32	13,50	962,81
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m SoD, SO01, stavební, pol.č.302	t	14,26	205,00	2 924,09
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m SoD, SO01, stavební, pol.č.303	t	28,53	22,90	653,29
8	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky SoD, SO01, stavební, pol.č.306	t	14,26	83,00	1 183,90
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění SoD, SO01, stavební, pol.č.307	t	14,26	8,60	122,67
10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti SoD, SO01, stavební, pol.č.309	t	14,26	270,00	3 851,25
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				15 332,24

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03_VCP	Bourání ZB pásů v podlaže 1.NP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Rekonstrukce objektu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
481VCP/MNP	Muzeum Komenského v Prerově - rekonstrukce bu		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	21 520	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	21 520	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		21 520	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		21 520	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		21 520 Kč
DPH	21,0 %		4 519 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			26 039 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce objektu	Rozpočet: 03_VCP Bourání ŽB pásů v podlaze 1.NP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
1	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 SoD, SO 01, stavební, pol.č.127	m3	-6,78	285,00	-1 932,36
		1.NP:				
		Začátek provozního součtu				
		m.č.1.103:1,65*0,19*10,3		3,23		
		m.č.1.108:0,8*0,15*9,2		1,10		
		1,4*0,19*9,2		2,45		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		6,78		
		-6,7802		-6,78		
2	964052111	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,16 m2 85% ÚRS 2017 01	m3	1,10	3 060,00	3 378,24
		1.NP:				
		m.č.1.108:0,8*0,15*9,2		1,10		
3	964054111	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,36 m2 85% ÚRS 2017 01	m3	5,68	2 252,50	12 785,64
		1.NP:				
		m.č.1.103:1,65*0,19*10,3		3,23		
		m.č.1.108:1,4*0,19*9,2		2,45		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						14 231,52
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
4	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP SoD, SO01, stavební, pol.č.300	t	6,78	235,00	1 593,35
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.304	t	6,78	160,00	1 084,83
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.305	t	33,90	13,50	457,66
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m SoD, SO01, stavební, pol.č.302	t	6,78	205,00	1 389,94
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m SoD, SO01, stavební, pol.č.303	t	13,56	22,90	310,53
9	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky SoD, SO01, stavební, pol.č.306	t	6,78	83,00	562,76
10	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění SoD, SO01, stavební, pol.č.307	t	6,78	8,60	58,31
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti SoD, SO01, stavební, pol.č.309	t	6,78	270,00	1 830,65
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						7 288,04

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	04_VCP	Odbednění stropů v 1.NP a 2.NP - o	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Rekonstrukce objektu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
481VCP/MNP	Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce bu		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	209 887	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	209 887	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	209 887	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	209 887	Ostatní náklady celkem	0

Vyraboval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				209 887 Kč
DPH	21,0 %				44 076 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				253 963 Kč	

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce	Rozpočet: 04_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Odbednění stropů v 1.NP a 2.NP - oprava lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	411351106	Bednění stropů trámových, vlastní - odstranění	m2	834,55	122,40	102 148,92
		85% ÚRS 2017 01				
		podhled stropů:				
		1.NP:				
		m.č.1.101:57,23+30,8			88,03	
		m.č.1.102:26,13+16,8			42,93	
		m.č.1.103:57,27+30,8			88,07	
		m.č.1.105, 1.106:(20,7+23,1)+28,0			71,80	
		m.č.1.107:14,91+12,0			26,91	
		m.č.1.108:62,55+34,0			96,55	
		Mezisoučet			414,29	
		0				
		2.NP:				
		m.č.2.101:31,5+19,6			51,10	
		m.č.2.102:24,4+14,0			38,40	
		m.č.2.103:25,8+16,8			42,60	
		m.č.2.104:24,2+14,0			38,20	
		m.č.2.105:31,9+19,6			51,50	
		m.č.2.107:47,6+27,2			74,80	
		m.č.2.108:15,11+12,0			27,11	
		m.č.2.109:62,55+34,0			96,55	
		Mezisoučet			420,26	
		Celkem za 4 Vodorovné konstrukce				102 148,92
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
2	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových š. přes 0,9 do 1,6 m, dl. do 3,2 m, v. 2,5 - 3,5 m	kus	3,00	1 547,00	4 641,00
		85% ÚRS 2017 01				
3	946112213	Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení	kus	36,00	331,50	11 934,00
		85% ÚRS 2017 01				
		12 dní:12*3			36,00	
4	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových š. přes 0,9 do 1,6 m, dl. do 3,2 m, v. 2,5 - 3,5 m	kus	3,00	824,50	2 473,50
		85% ÚRS 2017 01				
		Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy				19 048,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	963051110	Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm	m3	21,00	2 822,00	59 256,36
		85% ÚRS 2017 01				
		podhled stropů:				
		1.NP:				
		Začátek provozního součtu				
		m.č.1.101:57,23			57,23	
		m.č.1.102:26,13			26,13	
		m.č.1.103:57,27			57,27	
		m.č.1.105:20,7			20,70	
		m.č.1.106:23,1			23,10	
		m.č.1.107:14,91			14,91	
		m.č.1.108:62,55			62,55	
		Mezisoučet			261,89	
		Konec provozního součtu				
		tl. 40 mm (skladba N6):261,89*0,04			10,48	
		0				

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce objektu	Rozpočet: 04_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Odbednění stropů v 1.NP a 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		2.NP:				
		Začátek provozního součtu				
		m.č.2.101:31,5		31,50		
		m.č.2.102:24,4		24,40		
		m.č.2.103:25,8		25,80		
		m.č.2.104:24,2		24,20		
		m.č.2.105:31,9		31,90		
		m.č.2.107:47,6		47,60		
		m.č.2.108:15,11		15,11		
		m.č.2.109:62,55		62,55		
		Mezisoučet		10,48		
		Konec provozního součtu		263,06		
		tl. 40 mm (skladba N6):263,06*0,04		10,52		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				59 256,36
Díl:	97	Prorážení otvorů				
7	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	-36,80	435,00	-16 008,00
		SoD, SO01, stavební, pol.č. 140				
		Začátek provozního součtu				
		105, 106 - rýha ve stropě pro osazení oc. nosníků:8,8*4+0,4*4		36,80		
		Konec provozního součtu		36,80		
		-36,8		-36,80		
8	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	-20,00	435,00	-8 700,00
		SoD, SO01, stavební, pol.č. 141				
		Začátek provozního součtu				
		rýha ve stropě pro osazení oc. nosníků:4,8*4+0,2*4		20,00		
		Konec provozního součtu		20,00		
		-20,0		-20,00		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				-24 708,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
9	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	50,37	235,00	11 836,73
		SoD, SO01, stavební, pol.č.300				
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	50,37	160,00	8 059,05
		SoD, SO01, stavební, pol.č.304				
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	251,85	13,50	3 399,91
		SoD, SO01, stavební, pol.č.305				
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	50,37	205,00	10 325,66
		SoD, SO01, stavební, pol.č.302				
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	100,74	22,90	2 306,90
		SoD, SO01, stavební, pol.č.303				
14	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	50,37	83,00	4 180,63
		SoD, SO01, stavební, pol.č.306				
15	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	50,37	8,60	433,17
		SoD, SO01, stavební, pol.č.307				
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	50,37	270,00	13 599,65
		SoD, SO01, stavební, pol.č.309				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				54 141,72

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	05_VCP	Mikropiloty	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO 01	Rekonstrukce objektu		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
481VCP/MNP	Muzeum Komenského v Prerově - rekonstrukce bu		Náklady na m.j. 0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	50 700	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	50 700	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	50 700	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	50 700	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			50 700 Kč
Základ pro DPH	21,0 %		10 647 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			61 347 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce objektu	Rozpočet: 05_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Mikropiloty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 22		Piloty				
1	R22-01	Trubkové mikropiloty D 130, včetně injektáže SoD, SO01, stavební, pol.č.15	m	12,00	4 225,00	50 700,00
		v SoD 59 x 4 m:-59*4		-236,00		
		skutečnost 62 x 4 m:62*4		248,00		
Celkem za		22 Piloty				50 700,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	06_VCP	Bourání půdního bytu	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO 01	Rekonstrukce objektu		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
481VCP/MNP	Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce bu		Náklady na m.j. 0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	88 548	Ztižené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	26 367	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem	114 915	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD) 0
	ZRN+HZS	114 915	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	114 915	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		114 915 Kč
DPH	21,0 %		24 132 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			139 047 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekon	Rozpočet: 06_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Bourání půdního bytu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	965043341RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem SoD, SO01, stavební, pol.č.123 m.č. 5.107 - schod:(3,0*0,65+3,0*0,25)*0,05	m3	0,14	2 550,00	344,25
2	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 SoD, SO01, stavební, pol.č.128 5.NP - půda: Začátek provozního součtu m.č. 5.101:23,4 m.č. 5.102:23,3 m.č. 5.103:23,4 m.č. 5.104:8,0 m.č. 5.105:1,44 Mezisoučet Konec provozního součtu 79,54*0,25 0 m.č. 5.107 - schod:3,0*0,65*0,2	m3	20,28	235,00	4 764,63
3	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 SoD, SO01, stavební, pol.č. 131	kus	4,00	12,10	48,40
4	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 85% ÚRS 2017 01 5.NP půda:0,8*1,97*4	m2	6,30	130,00	819,52
5	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 85% ÚRS 2017 01 5.NP - půda:1,6*1,97	m2	3,15	121,50	382,97
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				6 359,76
Díl: 97		Prorážení otvorů				
6	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % SoD, SO01, stavební, pol.č.154 5.NP - půda: vnitřní:11,8*8+(17,15-0,1*3-0,3)*2,4+(1,2+1,3)*2,4 (4,75+4,75+4,75+2,0)*1,3 otvory:-(1,6*1,97+0,8*1,97*2,4)	m2	145,49	61,00	8 874,59
7	978011191	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% 85% ÚRS 2017 01 5.NP - půda: m.č. 5.101:23,4 m.č. 5.102:23,3 m.č. 5.103:23,4 m.č. 5.104:8,0 m.č. 5.105:1,44	m2	79,54	69,90	5 559,85
Celkem za		97 Prorážení otvorů				14 434,43
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
8	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm SoD, SO01, stavební, pol.č.188 5.NP - půda: m.č. 5.101:23,4 m.č. 5.102:23,3 m.č. 5.103:23,4 m.č. 5.104:8,0	m2	79,54	64,00	5 090,56

Položkový rozpočet

Stavba :		481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce		Rozpočet: 06_VCP		
Objekt :		SO 01 Rekonstrukce objektu		Bourání půdního bytu		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		m.č. 5.105:1,44		1,44		
9	762711810	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 85% ÚRS 2017 01	m	95,00	23,90	2 270,50
		5.NP - půda: konstrukce stěn a stropu:95,0		95,00		
10	762811811	Demontáž záklpů z hrubých prken tl. do 3,2 cm 85% ÚRS 2017 01	m2	91,41	19,90	1 819,11
		5.NP - půda: strop:17,75*5,15		91,41		
11	762841821	Demontáž podbíjení obkladů stropů z desek dřevotř. 85% ÚRS 2017 01	m2	79,54	23,90	1 901,01
		5.NP - půda: m.č. 5.101:23,4 m.č. 5.102:23,3 m.č. 5.103:23,4 m.č. 5.104:8,0 m.č. 5.105:1,44		23,40 23,30 23,40 8,00 1,44		
Celkem za		762 Konstrukce tesarské				11 081,17
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
12	766411811	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 85% ÚRS 2017 01	m2	219,03	69,79	15 286,31
		5.NP - půda: Heraklit tl.50 mm: vnější plášť vestavby:13,5+17,75*2,8+13,5 vnitřní:11,8*8+(17,15-0,1*3-0,3)*2,4+(1,2+1,3)*2,4 (4,75+4,75+4,75+2,0)*1,3 otvory:-(1,6*1,97+0,8*1,97*4)*2		76,70 140,12 21,13 -18,91		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				15 286,31
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
13	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP SoD, SO01, stavební, pol.č.300	t	22,19	235,00	5 215,64
		Začátek provozního součtu suť celkem:51,2492 dřevěné prvky:-6,8608 Mezisoučet Konec provozního součtu 44,3884/2		51,25 -6,86 44,39 22,19		
14	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot svisle ručně(po schodech), pro budovy výšky do 6 m 85% ÚRS 2017 01	t	22,19	436,90	9 696,65
		Začátek provozního součtu suť celkem:51,2492 dřevěné prvky:-6,8608 Mezisoučet Konec provozního součtu 44,3884/2		51,25 -6,86 44,39 22,19		
15	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot svisle ručně(po schodech), pro budovy výšky do 18m 85% ÚRS 2017 01	t	6,86	1 428,00	9 797,22
		dřevěné prvky:6,86079		6,86		
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.304	t	51,25	160,00	8 199,87

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekon	Rozpočet: 06_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Bourání půdního bytu

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena / M.j.	celkem (Kč)
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.305	t	256,25	13,50	3 459,32
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m SoD, SO01, stavební, pol.č.302	t	51,25	205,00	10 506,08
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m SoD, SO01, stavební, pol.č.303	t	102,50	22,90	2 347,21
20	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky SoD, SO01, stavební, pol.č.306	t	51,25	83,00	4 253,68
21	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění SoD, SO01, stavební, pol.č.307	t	51,25	8,60	440,74
22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti SoD, SO01, stavební, pol.č.309	t	51,25	270,00	13 837,28
Celkem za <i>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</i>						67 753,70

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	07_VCP	Příčka v podkrovi, prodloužení dř.la	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Rekonstrukce objektu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
481VCP/MNP	Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce bu		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	9 941	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	21 205	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	31 145	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	31 145	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	31 145	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		31 145 Kč
DPH	21,0 %		6 541 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			37 686 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce objektu	Rozpočet: 07_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Příčka v podkroví, prodloužení dř.lávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	342255028R00	Příčky z desek tl. 15 cm SoD, SO01, stavební, pol.č. 36 5.NP - půda:3,0*2,65 -0,8*1,97	m2	6,37	650,00	4 143,10
						7,95
						-1,58
2	317142322	Překlady nenos Ytong 1240x150x249mm 85% ÚRS 2017 01 5.NP - půda: nová příčka:1	kus	1,00	676,60	676,60
						1,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						4 819,70
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
3	612473182R00	Omitka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně SoD, SO01, stavební, pol.č. 77 5.NP - půda: Začátek provozního součtu nová příčka:3,0*2,65 -0,8*1,97 Mezisoučet Konec provozního součtu 6,374*2	m2	12,75	356,00	4 538,29
						7,95
						-1,58
						6,37
						12,75
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						4 538,29
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m SoD, SO01, stavební, pol.č. 159	t	0,90	650,00	582,67
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						582,67
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
5	762512235R00	Položení podlah pod PVC přibíjením SoD, SO01, stavební, pol.č.185 5.NP - pochůzí lávka z dřevoštěpkových desek:-32,0 5.NP - pochůzí lávka z dřevoštěpkových desek:62,46	m2	30,46	86,00	2 619,56
						-32,00
						62,46
6	762526130R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm SoD, SO01, stavební, pol.č.189 5.NP - pochůzí lávka:-32,0 5.NP - pochůzí lávka:62,46	m2	30,46	61,70	1 879,38
						-32,00
						62,46
7	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah SoD, SO01, stavební, pol.č.190 5.NP - pochůzí lávka:-(32*0,025+1,5) 5.NP - pochůzí lávka:62,46*0,025 2,93	m3	2,19	192,50	421,86
						-2,30
						1,56
						2,93
8	60725017	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm SoD, SO01, stavební, pol.č.193 5.NP - pochůzí lávka z dřevoštěpkových desek:-32,0*1,1 5.NP - pochůzí lávka z dřevoštěpkových desek:62,46*1,1	m2	33,51	198,00	6 634,19
						-35,20
						68,71
9	60515378	Hranič SM/JD 2 20x20 délka 200-350 cm SoD, SO01, stavební, pol.č.192 5.NP - pochůzí lávka:-1,5 5.NP - pochůzí lávka:2,93	m3	1,43	5 765,00	8 243,95
						-1,50
						2,93
10	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m SoD, SO01, stavební, pol.č.194	%	197,99	7,10	1 405,73
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						21 204,67

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	08_MNP	Odpočet dvan T/11 a T/12	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO 01	Rekonstrukce objektu		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
481VCP/MNP	Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce bu		Náklady na m.j. 0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	5 049	Ztížené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	-23 614	Oborová přírážka 0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem	-18 565	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		-18 565	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		-18 565	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		-18 565 Kč
DPH	21,0 %		-3 899 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			22 464 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce	Rozpočet: 08_MNP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Odpočet dveří T/11 a T/12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC SoD, SO01, stavební, pol.č.21 5.NP - půda: zrušení dveří T/12 a T/13:0,8*2,05*0,15*2	m3	0,49	4 125,00	2 029,50
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 029,50
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní						
2	612473182R00	Omrítka vnitř.zdívka ze such.směsi, štuková, strojně SoD, SO01, stavební, pol.č. 77 5.NP - půda: zrušení dveří T/12 a T/13:0,8*2,0*4	m2	6,40	356,00	2 278,40
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						2 278,40
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m SoD, SO01, stavební, pol.č. 159	t	1,14	650,00	740,72
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						740,72
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
4	R766-11	T/11 Vnitř.dveře dřevěné 2kř.protipož.1600/1970mm vč.oc.zárubně a kování, samozavírač D+M SoD, SO01, stavební, pol.č.215	kus	-1,00	14 480,00	-14 480,00
5	R766-12	T/12 Vnitřní dveře dřevěné protipož. 800/1970 mm vč. oc. zárubně a kování, samozavírač D+M SoD, SO01, stavební, pol.č. 216	kus	-1,00	8 785,00	-8 785,00
6	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m SoD, SO01, stavební, pol.č. 218	%	-232,65	1,50	-348,98
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						-23 613,98

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10_VCP	Skutečné II. a materiály podlah v 1.1	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO 01	Rekonstrukce objektu		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
481VCP/MNP	Muzeum Komenského v Prerově - rekonstrukce budovy		Náklady na m.j.
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	57 966	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	-13 814	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		44 152	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		44 152	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		44 152	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		44 152 Kč
DPH	21,0 %		9 272 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			53 424 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce	Rozpočet: 10_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Skutečné tl. a materiály podlah v 1.NP- bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
1	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 SoD, SO01, stavební, pol.č. 121	m3	1,26	1 850,00	2 335,44
		další vrstva podlahy :				
		m.č.1.102:26,13*0,08		2,09		
		Začátek provozního součtu				
		m.č.1.105 (skutečná tl. 60 mm):20,7*(0,1-0,06)		0,83		
		Konec provozního součtu		0,83		
		-0,828		-0,83		
2	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 SoD, SO01, stavební, pol. č.125	m2	5,51	45,00	247,77
		čela stupňů ("pódia"):				
		m.č.1.101:5,6*(0,13-0,00)+5,6*(0,25-0,13)		1,40		
		m.č.1.103:10,3*(0,10-0,00)+10,3*(0,22-0,10)		2,27		
		m.č.1.108:9,2*(0,10-0,00)+9,2*(0,20-0,10)		1,84		
3	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 SoD, SO01, stavební, pol.č. 127	m3	13,20	285,00	3 762,63
		stupně ("pódia"):				
		m.č.1.101:5,6*2,7*(0,31-0,19)+5,6*2,7*(0,43-0,19)		5,44		
		m.č.1.103:10,3*1,3*(0,3-0,2)+10,0*1,6*(0,4-0,2)		4,54		
		m.č.1.108:9,2*1,35*(0,3-0,2)+9,2*1,75*(0,4-0,2)		4,46		
		Začátek provozního součtu				
		m.č.1.102 (skutečná tl. 20 mm):20,7*(0,08-0,02)		1,24		
		Konec provozního součtu		1,24		
		-1,242		-1,24		
4	965049111	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí 85% ÚRS 2017 01	m3	31,97	1 020,00	32 608,79
		1.np - 101-110 mimo				
		109:(57,23+26,13+57,27+6,2+20,7+23,1+14,91+62,55+30,7)*0,1		29,88		
		další vrstva podlahy :				
		m.č.1.102:26,13*0,08		2,09		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						38 954,63
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
5	762521812R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 5 cm SoD, SO01, stavební, pol.č.187	m2	-95,89	59,00	-5 657,51
		1.np - demontáž podla:				
		Začátek provozního součtu				
		101:(2,7+3,05+0,25)*5,6		33,60		
		103:(1,3+1,6+0,2)*10,3		31,93		
		108:(1,35+1,75+0,2)*9,2		30,36		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		95,89		
		-95,89		-95,89		
6	762711810R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 SoD, SO01, stavební, pol.č.187	m	-230,40	35,40	-8 156,16
		1.np - demontáž podla - nosná kce - odhad:				
		Začátek provozního součtu				
		101:5,6*10		56,00		
		103:10,3*8		82,40		
		108:9,2*10		92,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce	Rozpočet: 10_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Skutečné tl. a materiály podle v.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		230,40		
		-230,4		-230,40		
	Celkem za	762 Konstrukce tesarské				13 011,46
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
7	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP SoD, SO01, stavební, pol.č.300	t	17,69	235,00	4 157,81
8	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.304	t	17,69	160,00	2 829,84
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.305	t	88,43	13,50	1 193,89
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m SoD, SO01, stavební, pol.č.302	t	17,69	205,00	3 625,78
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m SoD, SO01, stavební, pol.č.303	t	35,37	22,90	810,05
12	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky SoD, SO01, stavební, pol.č.306	t	17,69	83,00	1 468,00
13	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění SoD, SO01, stavební, pol.č.307	t	17,69	8,60	152,11
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí SoD, SO01, stavební, pol.č.309	t	17,69	270,00	4 775,41
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				19 011,46

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11 VCP Vybourání stávajících ZB stropních	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	Rekonstrukce objektu	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
481VCP/MNP	Muzeum Komenského v Prerově - rekonstrukce bu	Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	350 119	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	350 119	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	350 119	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	350 119	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		350 119 Kč
DPH	21,0 %		73 525 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			423 644 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce	Rozpočet: 11_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Vybourání stávajících ŽB stropních konstrukcí

p.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94						
Lešení a stavební výtahy						
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m SoD, SO01, stavební, poi.č.103	m2	524,95	110,00	57 744,50
podhled stropů:						
1.NP:						
m.č.1.101:57,23				57,23		
m.č.1.102:26,13				26,13		
m.č.1.103:57,27				57,27		
m.č.1.105, 1.106:(20,7+23,1)				43,80		
m.č.1.107:14,91				14,91		
m.č.1.108:62,55				62,55		
Mezisoučet				261,89		
0						
2.NP:						
m.č.2.101:31,5				31,50		
m.č.2.102:24,4				24,40		
m.č.2.103:25,8				25,80		
m.č.2.104:24,2				24,20		
m.č.2.105:31,9				31,90		
m.č.2.107:47,6				47,60		
m.č.2.108:15,11				15,11		
m.č.2.109:62,55				62,55		
Mezisoučet				263,06		
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						57 744,50
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
2	963051213	Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy 85% ÚRS 2017 01	m3	50,70	2 737,00	138 765,08
strop nad 1.NP:						
m.č.1.101:57,23*0,07+(5,6*0,26*0,1)*11				5,61		
m.č.1.102:26,13*0,07+(5,6*0,26*0,1)*6				2,70		
m.č.1.103:57,27*0,07+(5,6*0,26*0,1)*11				5,61		
m.č.1.105 a 1.106:(20,7+23,1)*0,07+(6,8*0,26*0,1)*8				4,48		
m.č.1.107:14,91*0,07+(3,95*0,26*0,1)*6				1,66		
m.č.1.107 (SoD):-(2,4*3,05*0,11)				-0,81		
m.č.1.108:62,55*0,07+(9,2*0,26*0,1)*7				6,05		
Mezisoučet				25,31		
strop nad 2.NP:						
m.č.2.101:31,5*0,07+(5,6*0,26*0,1)*6				3,08		
m.č.2.102:24,4*0,07+(5,6*0,26*0,1)*5				2,44		
m.č.2.103:25,8*0,07+(5,6*0,26*0,1)*6				2,68		
m.č.2.104:24,2*0,07+(5,6*0,26*0,1)*5				2,42		
m.č.2.105:31,9*0,07+(5,6*0,26*0,1)*6				3,11		
m.č.2.107:47,6*0,07+(6,8*0,26*0,1)*8				4,75		
m.č.2.108:15,11*0,07+(3,95*0,26*0,1)*6				1,67		
m.č.2.108 (SoD):-(2,4*3,05*0,11)				-0,81		
m.č.2.109:62,55*0,07+(9,2*0,26*0,1)*7				6,05		
Mezisoučet				25,39		
3	966079851	Přerušení ocelových profilů průřezu do 1 cm2 85% ÚRS 2017 01	kus	2 625,00	8,40	22 050,00
Začátek provozního součtu						
celková počet závěsů				2 624,75		
počet závěsů 5ks/m2				5,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce objektu	Rozpočet: 11_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Vybourání stávajících ŽB stropních konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem [Kč]
		celková plocha		524,95		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				160 816,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m SoD, SO01, stavební, pol.č. 159	t	1,18	650,00	766,18
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				766,18
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP SoD, SO01, stavební, pol.č.300	t	121,68	235,00	28 594,63
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.304	t	121,68	160,00	19 468,68
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.305	t	608,40	13,50	8 213,35
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m SoD, SO01, stavební, pol.č.302	t	121,68	205,00	24 944,25
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m SoD, SO01, stavební, pol.č.303	t	243,36	22,90	5 572,91
10	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky SoD, SO01, stavební, pol.č.306	t	121,68	83,00	10 099,38
11	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění SoD, SO01, stavební, pol.č.307	t	121,68	8,60	1 046,44
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti SoD, SO01, stavební, pol.č.309	t	121,68	270,00	32 853,41
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				130 793,06

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	12 VCP	Nové zdivo 1.PP	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO 01	Rekonstrukce objektu		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
481VCP/MNP	Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce bu		Náklady na m.j.
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		0
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.		0
Objednatel	Olomoucký kraj		Typ rozpočtu
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	206 052	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	4 207	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	210 259	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		210 259	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		210 259	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	210 259 Kč
DPH	21,0 %	44 154 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		254 413 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce objektu	Rozpočet: 12_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Nové zdivo 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
1	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC SoD, SO01, stavební, pol.č. 21	m3	2,41	4 125,00	9 954,86
1.PP:						
m.č. S.001:						
u výtahu:1,05*2,45*0,3				0,77		
0,65*2,45*0,3				0,48		
Mezisoučet				1,25		
m.č.S.003:1,1*2,45*0,25				0,67		
(0,45+0,35)*2,45*0,25				0,49		
Mezisoučet				1,16		
2	319300011RT1	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně,fólie cihelné zdivo tloušťky 30 cm SoD, SO01, stavební, pol.č.28	m	-8,60	769,00	-6 613,40
1.PP:						
Začátek provozního součtu						
m.č.S.004, S.005, S.006, S.009:1,9				1,90		
m.č.S.013 a S.014:6,7				6,70		
Mezisoučet						
Konec provozního součtu				8,60		
-8,6				-8,60		
3	319300012RT1	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně,fólie cihelné zdivo tloušťky 45 cm SoD, SO01, stavební, pol.č.29	m	-20,00	1 089,00	-21 780,00
1.PP:						
m.č. S.001:						
středová zeď:-20,0				-20,00		
4	319300013RT1	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně,fólie cihelné zdivo tloušťky 60 cm SoD, SO01, stavební, pol.č.30	m	-3,80	1 408,00	-5 350,40
1.PP:						
Začátek provozního součtu						
m.č.S.004, S.005, S.006, S.009:1,9*2				3,80		
Mezisoučet						
Konec provozního součtu				3,80		
-3,8				-3,80		
5	319300014RT1	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně,fólie cihelné zdivo tloušťky 90 cm SoD, SO01, pol.č.31	m	-3,50	2 145,00	-7 507,50
1.PP:						
m.č. S.001:						
středová zeď:-3,5				-3,50		
6	311231117	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na SMS 10 MPa 85% ÚRS 2017 01	m3	25,91	4 071,50	105 508,85
1.PP:						
m.č. S.001:						
středová zeď:(20,1*2,45-(1,2*2,05+0,9*2,05*3))*0,3				12,38		
(3,5*2,45-(0,9*2,05))*0,45				3,03		
Mezisoučet				15,40		
m.č.S.004, S.005, S.006, S.009:1,9*2,45*0,45*2+1,9*2,45*0,3				5,59		
Mezisoučet				5,59		
m.č.S.013 a S.014:6,7*2,45*0,3				4,92		
Mezisoučet				4,92		

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Stavba : 481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce		Objekt : SO 01 Rekonstrukce objektu		Rozpočet: 12_VCP Nové zdivo 1.PP		
7	317121101	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm 85% ÚRS 2017 01 1.PP: nová středová zeď: nad prvky Z1:2*3+3*1	kus	9,00	121,50	1 093,50
8	317121102	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm 85% ÚRS 2017 01 1.PP: nová středová zeď: nad prvkem Z3:2	kus	2,00	152,10	304,20
9	593211000	Překlad železobetonový RZP 1/10 119/14/14 85% ÚRS 2017 01 1.PP: nová středová zeď: nad prvky Z1:2*3+3*1	kus	9,00	220,00	1 980,00
10	593211010	Překlad železobetonový RZP 2/10 149/14/14 85% ÚRS 2017 01 1.PP: nová středová zeď: nad prvkem Z3:2	kus	2,00	258,40	516,80
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						78 106,91
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
11	632451021	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm 85% ÚRS 2017 01 1.PP: vyrovnání stáv. základu - pod hydroizolaci: m.č. S.001: středová zeď:20,1*0,3 3,5*0,45 Mezisoučet m.č.S.004, S.005, S.006, S.009:1,9*0,45*2+1,9*0,3 Mezisoučet m.č.S.013 a S.014:6,7*0,3 Mezisoučet	m2	11,90	122,40	1 455,95
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						1 455,95
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
12	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC SoD, SO01, stavební, pol.č.115 1.PP: m.č. S.001: středová zeď:(20,1*2,45-(1,2*2,05+0,9*2,05*3))*0,3 (3,5*2,45-(0,9*2,05))*0,45 u výtahu:1,05*2,45*0,3 0,65*2,45*0,3 Mezisoučet m.č.S.004, S.005, S.006, S.009:1,9*2,45*0,45*2+1,9*2,45*0,3 Mezisoučet m.č.S.013 a S.014:6,7*2,45*0,3 Mezisoučet m.č.S.003:1,1*2,45*0,25 (0,45+0,35)*2,45*0,25 Mezisoučet	m3	28,33	610,00	17 279,59

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce	Rozpočet: 12_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Nové zdivo 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				17 279,59
Díl:	97	Prorážení otvorů				
13	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. SoD, SO01, stavební, pol.č. 155	m2	-165,14	53,00	-8 752,42
		1.PP:				
		m.č. S.001:				
		středová zeď:-(8,6+20,0+3,8+3,5)*2,3*2		-165,14		
14	975021211	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm 85% ÚRS 2017 01	m	22,30	1 258,00	28 053,40
		1.PP:				
		m.č. S.001:				
		středová zeď:2,8+4,85*3+4,95		22,30		
15	975053131	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 800 kg/m2 85% ÚRS 2017 01	m	13,40	248,20	3 325,88
		1.PP:				
		m.č.S.013 a S.014:6,7*2		13,40		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				22 626,86
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
16	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m SoD, SO01, stavební, pol.č. 159	t	52,71	650,00	34 259,73
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				34 259,73
Díl:	711	Izolace proti vodě				
17	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP SoD, SO01, stavební, pol.č.160	m2	11,90	23,80	283,10
		1.PP:				
		m.č. S.001:				
		středová zeď:20,1*0,3		6,03		
		3,5*0,45		1,58		
		Mezisoučet		7,61		
		m.č.S.004, S.005, S.006, S.009:1,9*0,45*2+1,9*0,3		2,28		
		Mezisoučet		2,28		
		m.č.S.013 a S.014:6,7*0,3		2,01		
		Mezisoučet		2,01		
18	711141559RZ4	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky Sklobit G SoD, SO01, stavební, pol.č.162	m2	11,90	315,00	3 746,93
		1.PP:				
		m.č. S.001:				
		středová zeď:20,1*0,3		6,03		
		3,5*0,45		1,58		
		Mezisoučet		7,61		
		m.č.S.004, S.005, S.006, S.009:1,9*0,45*2+1,9*0,3		2,28		
		Mezisoučet		2,28		
		m.č.S.013 a S.014:6,7*0,3		2,01		
		Mezisoučet		2,01		
19	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m SoD, SO01, stavební, pol.č.167	%	40,30	4,40	177,32
Celkem za		711 Izolace proti vodě				4 207,35
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
20	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP SoD, SO01, stavební, pol.č.300	t	48,68	235,00	11 439,10

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce	Rozpočet: 12_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Nové zdivo 1.PP

P.č.	Číslo položky	Nazev položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.304	t	48,68	160,00	7 788,80
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.305	t	243,39	13,50	3 285,70
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m SoD, SO01, stavební, pol.č.302	t	48,68	205,00	9 978,79
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m SoD, SO01, stavební, pol.č.303	t	97,35	22,90	2 229,41
25	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky SoD, SO01, stavební, pol.č.306	t	48,68	83,00	4 040,19
26	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění SoD, SO01, stavební, pol.č.307	t	48,68	8,60	418,62
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí SoD, SO01, stavební, pol.č.309	t	48,68	270,00	13 142,79
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				52 322,91

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	13_VCP Vybourání schodiště z 1.PP do 1.NP	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	Rekonstrukce objektu	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
481VCP/MNP	Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce bu	Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	23 817	Ztížené výrobní podmínky
			0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka
			0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
			0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
			0
ZRN	ZRN celkem	23 817	Zařízení staveniště
			0
			Provoz investora
			0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
			0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	23 817	Ostatní náklady neuvedené
			0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	23 817	Ostatní náklady celkem
			0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	23 817 Kč
DPH		21,0 %	5 002 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			28 819 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce	Rozpočet: 13_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Vybourání schodiště z 1.PP do 1.NP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	965082941	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m ² 85% ÚRS 2017 01	m ³	13,71	232,90	3 192,01
		rameno z 1.PP na mezipodestu:(2,8*1,1/2)*1,3		2,00		
		mezipodesta:3,1*1,6*1,1		5,46		
		z mezipodesty do 1.NP:((1,1+2,3)*2,45/2)*(1,8-0,3)		6,25		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				3 192,01
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP SoD, SO01, stavební, pol.č.300	t	19,19	235,00	4 509,11
3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.304	t	19,19	160,00	3 070,03
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.305	t	95,94	13,50	1 295,17
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m SoD, SO01, stavební, pol.č.302	t	19,19	205,00	3 933,48
6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m SoD, SO01, stavební, pol.č.303	t	38,38	22,90	878,80
7	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky SoD, SO01, stavební, pol.č.306	t	19,19	83,00	1 592,58
8	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění SoD, SO01, stavební, pol.č.307	t	19,19	8,60	165,01
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti SoD, SO01, stavební, pol.č.309	t	19,19	270,00	5 180,68
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				20 624,86

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	14_VCP	Bourání SDK příčky 2.NP - m.c.2.10	JKSO		
Objekt	Název objektu		SKP		
SO 01	Rekonstrukce objektu		Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0		
481VCP/MNP	Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce bu		Náklady na m.j. 0		
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.				
Objednatel	Olomoucký kraj				
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval			Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	472	Ztížené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	680	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	celkem	1 152	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		1 152	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		1 152	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		1 152 Kč	
DPH		21,0 %		242 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 394 Kč	

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce	Rozpočet: 14_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Bourání SDK příčky 2.NP - m.č.2.101

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 763		Dřevostavby				
1	763111811U00	Dmž SDK příčka 1xkce 1xdeska 85% ÚRS 2017 01 (2,75+1,2*2)*3,15 -0,6*2,0*2	m2	13,82	49,20	680,07
				16,22		
				-2,40		
Celkem za		763 Dřevostavby				680,07
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP SoD, SO01, stavební, pol.č.300	t	0,44	235,00	103,13
3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.304	t	0,44	160,00	70,22
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.305	t	2,19	13,50	29,62
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m SoD, SO01, stavební, pol.č.302	t	0,44	205,00	89,97
6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m SoD, SO01, stavební, pol.č.303	t	0,88	22,90	20,10
7	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky SoD, SO01, stavební, pol.č.306	t	0,44	83,00	36,43
8	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění SoD, SO01, stavební, pol.č.307	t	0,44	8,60	3,77
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti SoD, SO01, stavební, pol.č.309	t	0,44	270,00	118,49
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				471,74

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	15_VCP	Strop nad 1.PP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Rekonstrukce objektu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
481VCP/MNP	Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce bu		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 383	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	452 738	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	455 121	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	455 121	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	455 121	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			455 121 Kč	
DPH 21,0 %			95 575 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				550 696 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce objektu	Rozpočet: 15_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Strop nad 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem / (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	317944313R00	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů SoD, SO01, stavební, pol.č. 26	t	0,30	23 250,00	6 902,93
		N01 lč.200:5,6*11*26,2/1000		1,61		
		N02 lč.220:6,9*8*31,1/1000		1,72		
		Začátek provozního součtu				
		N01 - l200:5,8*26,2/1000*11		1,67		
		N02 - l220:7,3*31,1/1000*6		1,36		
		Mezisoučet		3,33		
		Konec provozního součtu		3,03		
		-3,0337		-3,03		
2	346481112	Zapletování rýh, potrubí, nosníků keramickým a funkčně podobným pletivem 85% ÚRS 2017 01	m2	1,58	370,60	585,55
		S01 - zapuštění do stěny:0,2*2,3*2		0,92		
		S04 - zapuštění do stěny:0,2*3,3		0,66		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						7 488,47
Díl: 4 Vodovodné konstrukce						
3	413232221R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm SoD, SO01, stavební, pol.č. 34	kus	-8,00	192,00	-1 536,00
		N01:12		12,00		
		P02:4		4,00		
		S01 - patka:3		3,00		
		S02 - patka:1		1,00		
		S03 - patka:2		2,00		
		S04 - patka:1		1,00		
		S05 - patka:3		3,00		
		Začátek provozního součtu				
		1.pp - N01:11*2		22,00		
		1.pp - N02:6*2		12,00		
		Mezisoučet		26,00		
		Konec provozního součtu		34,00		
		-34		-34,00		
Celkem za 4 Vodovodné konstrukce						-1 536,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
4	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 SoD, SO01, stavební, pol.č. 71	kus	-34,00	95,00	-3 230,00
		Začátek provozního součtu				
		1.pp - N01:11*2		22,00		
		1.pp - N02:6*2		12,00		
		Mezisoučet		34,00		
		Konec provozního součtu		34,00		
		-34		-34,00		
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						-3 230,00
Díl: 97 Prorážení otvorů						
5	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC SoD, SO01, stavební, pol.č. 143	kus	-8,00	195,00	-1 560,00
		N01:12		12,00		
		P02:4		4,00		
		S01 - patka:3		3,00		
		S02 - patka:1		1,00		
		S03 - patka:2		2,00		

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Nazev položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		S04 - patka:1		1,00		
		S05 - patka:3		3,00		
		Začátek provozního součtu				
		1.pp - N01:11*2		22,00		
		1.pp - N02:6*2		12,00		
		Mezisoučet		26,00		
		Konec provozního součtu		34,00		
		-34		-34,00		
6	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 SoD, SO01, stavební, pol.č. 150	m3	0,44	2 850,00	1 239,75
		S01 - zapuštění do stěny:0,2*0,15*2,3*2		0,14		
		S04 - zapuštění do stěny:0,2*0,45*3,3		0,30		
		Celkem za 97 Prorážení otvoru				-320,25
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m SoD, SO01, stavební, pol.č. 159	t	-0,35	650,00	-224,90
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				-224,90
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
8	R767-09	Překlady a ocelová konstrukce pod stropy viz. výkr. F.1.2.05 až F.1.2.08 - D+M SoD, SO01, stavební, pol.č. 231	kg	6 195,10	72,00	446 047,52
		P01 2xU160:25,7*1*37,8*1,08		1 049,18		
		P02 2xU180:9,45*2*44,0*1,08		898,13		
		S01 2xU160 + 2xU160 + P10x200:(2,3*37,8*11+0,6*37,8*11+0,25*15,7*11)*1,08		1 348,91		
		S02 2xU160 + 2xU160 + P10x200:(2,3*37,8*3+0,6*37,8*3+0,25*15,7*3)*1,08		367,89		
		S03 2xU160 + 2xU160 + 2xU160 + P10x200:(1,75*37,8*11+0,4*37,8*11+0,6*37,8*11+0,25*15,7*11)*1,08		1 281,56		
		S04 2xU160 + 2xU160 + P10x200:(3,3*37,8*3+0,6*37,8*3+0,25*15,7*3)*1,08		490,36		
		S05 2xU160 + 2xU160 + 2xU160 + P10x200:(1,7*37,8*7+0,45*37,8*7+0,6*37,8*7+0,25*15,7*7)*1,08		815,54		
		0				
		podepření nosníku N01: 2xU160, dl. 80 mm:0,08*37,8*11*1,08		35,93		
		podepření nosníku N02: 2xU160, dl. 130 mm:0,13*37,8*16*1,08		84,91		
		0				
		doplnění PR3 pro připevnění ke sloupu: P10x200:0,4*15,7*1,08		6,78		
		Začátek provozního součtu				
		1.pp - S02:184,07		184,07		
		Konec provozního součtu		184,07		
		-184,07		-184,07		
9	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m SoD, SO01, stavební, pol.č. 237	%	4 460,48	1,50	6 690,71
		4460,4752		4 460,48		
		4460,4752		4 460,48		
		Celkem za 767 Konstrukce zámečnické				452 738,23
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
10	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,19	235,00	44,89

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce objektu	Rozpočet: 15_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Strop nad 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SoD, SO01, stavební, pol.č.300				
		0,1910		0,19		
		0,1910		0,19		
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,19	160,00	30,56
		SoD, SO01, stavební, pol.č.304				
		0,1910		0,19		
		0,1910		0,19		
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,96	13,50	12,89
		SoD, SO01, stavební, pol.č.305				
		0,9550		0,96		
		0,9550		0,96		
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,19	205,00	39,16
		SoD, SO01, stavební, pol.č.302				
		0,1910		0,19		
		0,1910		0,19		
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,38	22,90	8,75
		SoD, SO01, stavební, pol.č.303				
		0,3820		0,38		
		0,3820		0,38		
15	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,19	83,00	15,85
		SoD, SO01, stavební, pol.č.306				
		0,1910		0,19		
		0,1910		0,19		
16	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,19	8,60	1,64
		SoD, SO01, stavební, pol.č.307				
		0,1910		0,19		
		0,1910		0,19		
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,19	270,00	51,57
		SoD, SO01, stavební, pol.č.309				
		0,1910		0,19		
		0,1910		0,19		
Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						205,31

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	16_VCP	Strop nad 1 NP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Rekonstrukce objektu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
481VCP/MNP	Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce bu		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	96 384	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	452 348	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	548 732	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	548 732	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	548 732	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		548 732 Kč
DPH	21,0 %		115 234 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CÉNA ZA OBJEKT CELKEM			663 966 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekon	Rozpočet: 16_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Strop nad 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3						
1	317944313R00	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů SoD, SO01, stavební, pol.č. 26	t	-11,21	23 250,00	-260 685,98
		N13 HEB220:6,8*71,5*10/1000		4,86		
		P19c lč.160:2,2*17,9*4/1000		0,16		
		Začátek provozního součtu				
		1.np:				
		N11 - IPE200:5,85*61,3/1000*11		3,94		
		N12 - HEB200:5,85*61,3/1000*17		6,10		
		N13a - HEB200:7,05*61,3/1000*7		3,03		
		N13b - HEB200:7,3*61,3/1000*3		1,34		
		N18b - I140:6*14,3/1000		0,09		
		N19 - I200:22,8*26,2/1000*2		1,19		
		P18a - I160:3,3*17,9/1000*2		0,12		
		P18b - I160:3,8*17,9/1000*2		0,14		
		P19a - I200:2,5*26,2/1000*2		0,13		
		P19c - I160:2,2*17,9/1000*4		0,16		
		Mezisoučet		5,02		
		Konec provozního součtu		16,23		
		-16,2318		-16,23		
2	317944315R00	Válcované nosníky nad č.24 do připravených otvorů SoD, SO01, stavební, pol.č. 27	t	7,45	24 795,00	184 702,91
		N11 lč.240:5,6*36,2*11/1000		2,23		
		N12 lč.240:5,6*36,2*17/1000		3,45		
		N14 2xlč.260:6,8*2*83,8*1/1000		1,14		
		N15 2xlč.300:6,8*108,4*1/1000		0,74		
		N16 lč.240:6,8*36,2*11/1000		2,71		
		Začátek provozního součtu				
		1.np:				
		N14 - 2xl260:7,05*83,8/1000*2		1,18		
		N15 - 2xl300:7,05*108,4/1000		0,76		
		N16 - IPE240:7,05*30,7/1000*4		0,87		
		Mezisoučet		10,26		
		Konec provozního součtu		2,81		
		-2,8115		-2,81		
3	346244381R00	Pletování ocelových nosníků výšky do 20 cm SoD, SO01, stavební, pol.č. 33	m2	-10,97	688,00	-7 548,74
		P19c:2,2*0,16*2		0,70		
		Začátek provozního součtu				
		1.np:				
		P18a:3,3*0,16*4		2,11		
		P18b:3,8*0,16*6		3,65		
		P19a:2,5*0,2*4		2,00		
		P19b:2,5*0,22*2		1,10		
		P19c:2,2*0,16*8		2,82		
		Mezisoučet		0,70		
		Konec provozního součtu		11,68		
		-11,676		-11,68		
4	346481112	Zapletování rýh, potrubí, nosníků keramickým a funkčně podobným pletivem 85% ÚRS 2017 01	m2	3,94	370,60	1 461,65
		P19c:2,2*0,16*2+1,6*0,45		1,42		

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (P)
		S12 - 1.104, 1.105, 1.106 - v příčce:(3,15*0,2*2)*2		2,52		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				-82 070,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
5	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 SoD, SO01, stavební, pol.č. 48	m3	22,13	2 615,00	57 859,43
		Začátek provozního součtu				
		(25,5+0,15*2)*(5,6+0,15)		148,35		
		(9,2+0,15)*(6,8+0,15)*2		129,97		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		278,32		
		přebetonování 60 mm nad vlnu:278,315*0,06		16,70		
		výplň vln 0,0195 m3/m2:278,315*0,0195		5,43		
6	413232221R00	Zazdíčka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm SoD, SO01, stavební, pol.č. 34	kus	-52,00	192,00	-9 984,00
		P12a:1		1,00		
		P14a:1		1,00		
		P16a, P16b:2		2,00		
		P17a, P17b:2		2,00		
		Začátek provozního součtu				
		1.np - N11, 12, 13a, 13b, 14, 15, 16:11+17+7+6+3+2+2		48,00		
		1.np - P18a, 18b, 19a, 19b, 19c:2+2+2+2+2		10,00		
		Mezisoučet		6,00		
		Konec provozního součtu		58,00		
		-58		-58,00		
7	411354234	Bednění stropů ztracené ocel.ze širokých tenkostěn profilů s povrchem pozink. 40mm, tl.0,88 mm 85% ÚRS 2017 01	m2	268,00	320,50	85 894,00
		142,8+62,6+62,6		268,00		
8	411362021	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítě Kari 85% ÚRS 2017 01	t	1,10	22 015,00	24 135,04
		Začátek provozního součtu				
		(25,5+0,15*2)*(5,6+0,15)		148,35		
		(9,2+0,15)*(6,8+0,15)*2		129,97		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		278,32		
		6x150/150 (3,03 kg/m2):278,315*3,03*1,3/1000		1,10		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				157 904,53
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
9	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 SoD, SO01, stavební, pol.č. 71	kus	-83,00	95,00	-7 885,00
		P12a:1		1,00		
		P14a:1		1,00		
		P16a, P16b:2		2,00		
		P17a, P17b:2		2,00		
		Začátek provozního součtu				
		1.np - N11, 12, 13a, 13b, 14, 15, 16:22+34+7+6+6+2+2		79,00		
		1.np - P18a, 18b, 19a, 19b, 19c:2+2+2+2+2		10,00		
		Mezisoučet		6,00		
		Konec provozního součtu		89,00		
		-89		-89,00		
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				-7 885,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekon	Rozpočet: 16_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Strop nad 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
10	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC SoD, SO01, stavební, pol.č. 143	kus	-52,00	195,00	-10 140,00
		P12a:1		1,00		
		P14a:1		1,00		
		P16a, P16b:2		2,00		
		P17a, P17b:2		2,00		
		Začátek provozního součtu				
		1.np - N11, 12, 13a, 13b, 14, 15, 16:11+17+7+6+3+2+2		48,00		
		1.np - P18a, 18b, 19a, 19b, 19c:2+2+2+2		10,00		
		Mezisoučet		6,00		
		Konec provozního součtu		58,00		
		-58		-58,00		
11	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 SoD, SO01, stavební, pol.č. 150	m3	-0,72	2 850,00	-2 052,00
		S11 - 1.101b, 1.103:(0,2*0,2*3,3)*2		0,26		
		S12 - 1.104, 1.105, 1.106 - v příčce:(0,2*0,2*3,3)*2		0,26		
		Začátek provozního součtu				
		1.np - drážky ve stěnách:0,2*0,2*3,3*7+0,3*0,3*3,6		1,25		
		Konec provozního součtu		1,25		
		-1,248		-1,25		
12	974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm 85% ÚRS 2017 01	m	75,20	141,10	10 610,72
		pro stropní desku:25,5+(5,6+0,15)*2		37,00		
		(9,2+6,8+3,1)*2		38,20		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				-1 581,28
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m SoD, SO01, stavební, pol.č. 159	t	49,71	650,00	32 312,30
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				32 312,30
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
14	R767-09	Překlady a ocelová konstrukce pod stropy viz. výkr. F.1.2.05 až F.1.2.08 - D+M SoD, SO01, stavební, pol.č. 231	kg	6 189,76	72,00	445 663,07
		P11a 2xU240:4,8*66,4*1*1,08		344,22		
		P11b 2xU140:5,0*32,0*1*1,08		172,80		
		P12a 2xU240:4,85*66,4*1*1,08		347,80		
		P12b 2xU140:5,15*32,0*1*1,08		177,98		
		P13a 2xU240:4,65*66,4*1*1,08		333,46		
		P13b 2xU160:5,2*37,8*1*1,08		212,28		
		P14a 2xU240:4,8*66,4*1*1,08		344,22		
		P14b 2xU160:5,15*37,8*1*1,08		210,24		
		P15a 2xU240:4,85*66,4*1*1,08		347,80		
		P15b 2xU160:5,0*37,8*1*1,08		204,12		
		P16a 2xU260:9,45*75,8*1*1,08		773,61		
		P16b 2xU260:9,45*75,8*1*1,08		773,61		
		P17a 2xU280:9,45*83,8*1*1,08		855,26		
		P17b 2xU280:9,45*83,8*1*1,08		855,26		
		S11 2xU160 + P10x200:(3,15*37,8*10+0,25*15,7*20)*1,08		1 370,74		
		S12 2xU160 + P10x200:(3,25*37,8*14+0,25*15,7*28)*1,08		1 976,18		
		S13 2xU160 + P10x200:(3,6*37,8*11+0,25*15,7*22)*1,08		1 709,89		
		Začátek provozního součtu				
		1.np:				

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (R0)
		P11 - 2xU200:4,8*50,6*1,18		286,60		
		P12 - 2xU220:4,85*58,8*1,18		336,51		
		P13 - 2xU220:4,65*58,8*1,18		322,64		
		P14 - 2xU240:4,8*66,4*1,18		376,09		
		P15 - 2xU220:4,85*58,8*1,18		336,51		
		P16 - 2xU240:6,55*66,4*1,18		513,21		
		P17 - 2xU240:6,55*66,4*1,18		513,21		
		S11 - 2xU140:(3,15*32+3,1)*10*1,18		1 226,02		
		S12 - 2xU140:(3,15*32+3,1)*4*1,18		490,41		
		S13 - 2xU100:(3,2*21,2+3,1)*5*1,18		418,55		
		Mezisoučet		11 009,50		
		Konec provozního součtu		4 819,73		
		-4819,7336		-4 819,73		
15	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m SoD, SO01, stavební, pol.č. 237	%	4 456,63	1,50	6 684,95
		4456,6307		4 456,63		
		4456,6307		4 456,63		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				452 348,01
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
16	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP SoD, SO01, stavební, pol.č.300	t	-2,14	235,00	-501,96
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.304	t	-2,14	160,00	-341,76
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.305	t	-10,68	13,50	-144,18
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m SoD, SO01, stavební, pol.č.302	t	-2,14	205,00	-437,88
20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m SoD, SO01, stavební, pol.č.303	t	-4,27	22,90	-97,83
21	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky SoD, SO01, stavební, pol.č.306	t	-2,14	83,00	-177,29
22	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění SoD, SO01, stavební, pol.č.307	t	-2,14	8,60	-18,37
23	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti SoD, SO01, stavební, pol.č.309	t	-2,14	270,00	-576,72
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-2 295,99

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	17_VCP	Strop nad 2.NP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
Objekt	Rekonstrukce objektu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
Objekt/VCP/MNP	Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce bu		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	91 406	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	441 984	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	533 390	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	533 390	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	533 390	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		533 390 Kč
DPH	21,0 %		112 012 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			645 402 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - reko	Rozpočet: 17_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Strop nad 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317944313R00	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů SoD, SO01, stavební, pol.č. 26 Začátek provozního součtu 2.np: N21 - HEB200:5,85*61,3/1000*28 N22a - I220:7,05*31,1/1000*15 N22b - I220:7,3*31,1/1000*6 P28a - I160:3,3*17,9/1000*2 P28b - I160:3,8*17,9/1000*3 P29a - I140:2,5*14,3/1000*2 P29b - I140:2,1*14,3/1000*2 Mezisoučet Konec provozního součtu -15,1457	t	-15,15	23 250,00	-352 137,53
2	317944315R00	Válcované nosníky nad č.24 do připravených otvorů SoD, SO01, stavební, pol.č. 27 N21 Ič.240:5,6*36,2*28/1000 N22 Ič.240:6,8*36,2*21/1000	t	10,85	24 795,00	268 914,17
3	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm SoD, SO01, stavební, pol.č. 33 Začátek provozního součtu 2.np: P28a:3,3*0,16*4 P28b:3,8*0,16*6 P29a:2,5*0,2*4 P29c:2,15*0,16*3 Mezisoučet Konec provozního součtu -8,792	m2	-8,79	688,00	-6 048,90
4	346481112	Zapientování rýh, potrubí, nosníků keramickým a funkčně podobným pletivem 85% ÚRS 2017 01 S21:(3,15*0,2)*2 S22 - 2.106, 2.107, 2.111 - v přičce:(3,36*0,2*2)*2	m2	3,95	370,60	1 463,13
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						-87 809,12
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 SoD, SO01, stavební, pol.č. 48 Začátek provozního součtu (25,5+0,15*2)*(5,6+0,15) (9,2+0,15)*(6,8+0,15)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu přebetování 60 mm nad vlnu:278,315*0,06 výplň vln 0,0195 m3/m2:278,315*0,0195	m3	22,13	2 615,00	57 859,49
6	413232221R00	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm SoD, SO01, stavební, pol.č. 34 P23a:1 P24a:1 P26a, P26b:2 P27a, P27b:2	kus	-57,00	192,00	-10 944,00

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (tř.)
		Začátek provozního součtu				
		2.np - N21, 22a, 22b:28+15+12		55,00		
		2.np - P28a, 28b, 29a, 29b:2+2+2+2		8,00		
		Mezisoučet		6,00		
		Konec provozního součtu		63,00		
		-63		-63,00		
7	411354234	Bednění stropů ztracené ocel.ze širokých tenkostěn profilů s povrchem pozink. 40mm, tl.0,88 mm 85% ÚRS 2017 01 142,8+62,6+62,6	m2	268,00	320,50	85 894,00
				268,00		
8	411362021	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítě Kari 85% ÚRS 2017 01	t	1,10	22 015,00	24 135,04
		Začátek provozního součtu				
		(25,5+0,15*2)*(5,6+0,15)		148,35		
		(9,2+0,15)*(6,8+0,15)*2		129,97		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		278,32		
		6x150/150 (3,03 kg/m2):278,315*3,03*1,3/1000		1,10		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				156 944,53
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
9	612401191R00	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 SoD, SO01, stavební, pol.č. 71	kus	-57,00	95,00	-5 415,00
		P23a:1		1,00		
		P24a:1		1,00		
		P26a, P26b:2		2,00		
		P27a, P27b:2		2,00		
		Začátek provozního součtu				
		2.np - N21, 22a, 22b:28+15+12		55,00		
		2.np - P28a, 28b, 29a, 29b:2+2+2+2		8,00		
		Mezisoučet		6,00		
		Konec provozního součtu		63,00		
		-63		-63,00		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				-5 415,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
10	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC SoD, SO01, stavební, pol.č. 143	kus	-57,00	195,00	-11 115,00
		P23a:1		1,00		
		P24a:1		1,00		
		P26a, P26b:2		2,00		
		P27a, P27b:2		2,00		
		Začátek provozního součtu				
		2.np - N21, 22a, 22b:28+15+12		55,00		
		2.np - P28a, 28b, 29a, 29b:2+2+2+2		8,00		
		Mezisoučet		6,00		
		Konec provozního součtu		63,00		
		-63		-63,00		
11	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 SoD, SO01, stavební, pol.č. 150	m3	-0,54	2 850,00	-1 525,32
		S21 - 2.103:(0,2*0,2*3,15)*2		0,25		
		S22 - 2.106, 2.107, 2.111 - v přičce:(0,2*0,2*3,36)*2		0,27		
		Začátek provozního součtu				
		2.np - drážky ve stěnách:0,2*0,2*3,3*8		1,06		

Položkový rozpočet

Objekt	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce objektu	Rozpočet: 17_VCP Strop nad 2.NP				
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
	Konec provozního součtu		1,06			
	-1,056		-1,06			
12	974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	75,20	141,10	10 610,72
	85% ÚRS 2017 01					
	pro stropní desku: 25,5+(5,6+0,15)*2		37,00			
	(9,2+6,8+3,1)*2		38,20			
Celkem za 97 Prorážení otvorů					-2 029,60	
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	49,31	650,00	32 051,47
	SoD, SO01, stavební, pol.č. 159					
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot					32 051,47	
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
14	R767-09	Překlady a ocelová konstrukce pod stropy viz. výkr. F.1.2.05 až F.1.2.08 - D+M	kg	6 047,94	72,00	435 452,01
	SoD, SO01, stavební, pol.č. 231					
	P21a 2xU240:4,8*66,4*1*1,08		344,22			
	P21b 2xU160:5,0*37,8*1*1,08		204,12			
	P22a 2xU240:4,85*66,4*1*1,08		347,80			
	P22b 2xU160:5,15*37,8*1*1,08		210,24			
	P23a 2xU240:4,65*66,4*1*1,08		333,46			
	P23b 2xU160:5,2*37,8*1*1,08		212,28			
	P24a 2xU240:4,8*66,4*1*1,08		344,22			
	P24b 2xU160:5,15*37,8*1*1,08		210,24			
	P25a 2xU240:4,85*66,4*1*1,08		347,80			
	P25b 2xU160:5,0*37,8*1*1,08		204,12			
	P26a 2xU240:9,45*66,4*1*1,08		677,68			
	P26b 2xU240:9,45*66,4*1*1,08		677,68			
	P27a 2xU240:9,45*66,4*1*1,08		677,68			
	P27b 2xU240:9,45*66,4*1*1,08		677,68			
	S21 2xU160 + P10x200:(3,15*37,8*10+0,25*15,7*20)*1,08		1 370,74			
	S22 2xU160 + P10x200:(3,36*37,8*14+0,25*15,7*28)*1,08		2 039,05			
	S23 2xU160 + P10x200:(3,65*37,8*11+0,25*15,7*22)*1,08		1 732,34			
	Začátek provozního součtu					
	2.np:					
	P21 - 2xU220:4,8*58,8*1,18		333,04			
	P22 - 2xU240:4,85*66,4*1,18		380,01			
	P23 - 2xU220:4,65*58,8*1,18		322,64			
	P24 - 2xU240:4,8*66,4*1,18		376,09			
	P25 - 2xU220:4,85*58,8*1,18		336,51			
	P26 - 2xU180:6,55*44*1,18		340,08			
	P27 - 2xU180:6,55*44*1,18		340,08			
	S21 - 2xU140:(3,15*32+3,1)*10*1,18		1 226,02			
	S22 - 2xU140:(3,15*32+3,1)*4*1,18		490,41			
	S23 - 2xU100:(3,2*21,2+3,1)*5*1,18		418,55			
	Mezisoučet		10 611,36			
	Konec provozního součtu		4 563,41			
	-4563,4140		-4 563,41			
15	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	4 354,52	1,50	6 531,78
	SoD, SO01, stavební, pol.č. 237					
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické					441 983,79	
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
16	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-2,17	235,00	-510,74

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce objektu	Rozpočet: 17_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Strop nad 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SoD, SO01, stavební, pol.č.300				
17	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-2,17	160,00	-347,74
		SoD, SO01, stavební, pol.č.304				
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-10,87	13,50	-146,70
		SoD, SO01, stavební, pol.č.305				
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-2,17	205,00	-445,54
		SoD, SO01, stavební, pol.č.302				
20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-4,35	22,90	-99,54
		SoD, SO01, stavební, pol.č.303				
21	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	-2,17	83,00	-180,39
		SoD, SO01, stavební, pol.č.306				
22	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	-2,17	8,60	-18,69
		SoD, SO01, stavební, pol.č.307				
23	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-2,17	270,00	-586,81
		SoD, SO01, stavební, pol.č.309				
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				-2 336,14

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

18 VCP	Strop nad 3.NP	JKSO	
	Název objektu	SKP	
	Rekonstrukce objektu	Měrná jednotka	
	Název stavby	Počet jednotek	0
07/MNP	Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce bu	Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.	Typ rozpočtu	
Pracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	28 897	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	298 010	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	326 907	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	326 907	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	326 907	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				326 907 Kč
DPH	21,0 %				68 651 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					395 558 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba : 481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce		Rozpočet: 18_VCP				
Objekt : SO 01 Rekonstrukce objektu		Strop nad 3.NP				
Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Svislé a kompletní konstrukce						
1	317944311R00	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů SoD, SO01, stavební, pol.č. 25	t	-0,18	26 515,00	-4 833,68
		N33 lč.80:51,0*5,94*1/1000		0,30		
		N34 lč.80:41,6*5,94*1/1000		0,25		
		Začátek provozního součtu				
		N33 lč.100:51,0*8,34*1/1000		0,43		
		N34 lč.100:36,8*8,34*1/1000		0,31		
		Mezisosčet		0,55		
		Konec provozního součtu		0,73		
		-0,7323		-0,73		
2	317944313R00	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů SoD, SO01, stavební, pol.č. 26	t	0,78	23 250,00	18 195,45
		N31 IPE200:5,6*22,4*30/1000		3,76		
		N32 lč.220:6,8*31,1*22/1000		4,65		
		Začátek provozního součtu				
		N31a IPE200:5,85*22,4*10/1000		1,31		
		N31b IPE200:5,55*22,4*15/1000		1,86		
		N32a lč.220:7,05*31,1*6/1000		1,32		
		N32b lč.220:6,7*31,1*8/1000		1,67		
		N32c lč.220:7,3*31,1*4/1000		0,91		
		N32d lč.220:7,0*31,1*2/1000		0,44		
		P39b U180:3,0*22,0*2/1000		0,13		
		Mezisosčet		8,42		
		Konec provozního součtu		7,63		
		-7,6332		-7,63		
3	317944315R00	Válcované nosníky nad č.24 do připravených otvorů SoD, SO01, stavební, pol.č. 27	t	-1,00	24 795,00	-24 695,82
		Začátek provozního součtu				
		P38a U240:4,4*33,2*2/1000		0,29		
		P38b U240:4,4*33,2*3/1000		0,44		
		P39a U240:4,0*33,2*2/1000		0,27		
		Mezisosčet				
		Konec provozního součtu		1,00		
		-0,996		-1,00		
4	974031845	Vysekání rýh v podhledu stropu z tvármic 7 x 20 cm 85% ÚRS 2017 01 pro osazení (zapuštění) prvků:	m	317,60	136,00	43 193,60
		N31a:5,6*30		168,00		
		N32a:6,8*22		149,60		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						31 859,55
Díl: 4 Vododoronné konstrukce						
5	413232221R00	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm SoD, SO01, stavební, pol.č. 34	kus	-24,00	192,00	-4 608,00
		P36:2		2,00		
		P38:2		2,00		
		Začátek provozního součtu				
		N31a:10		10,00		
		N32a:3*2		6,00		
		N32c:(2*2)*2		8,00		
		N32d:1*2		2,00		
		P36:1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce	Rozpočet: 18_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Strop nad 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P37:1		1,00		
		Mezisoučet		4,00		
		Konec provozního součtu		28,00		
		-28		-28,00		
Celkem za		4 Vodohorné konstrukce				4 600,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				
6	971033351R00	Vybourání otvorů zeď cihel, pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC SoD, SO01, stavební, pol.č. 143	kus	-24,00	195,00	-4 680,00
		P36:2		2,00		
		P38:2		2,00		
		Začátek provozního součtu				
		N31a:10		10,00		
		N32a:3*2		6,00		
		N32c:(2*2)*2		8,00		
		N32d:1*2		2,00		
		P36:1		1,00		
		P37:1		1,00		
		Mezisoučet		4,00		
		Konec provozního součtu		28,00		
		-28		-28,00		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				-4 680,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m SoD, SO01, stavební, pol.č. 159	t	-1,72	650,00	-1 118,18
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				-1 118,18
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
8	R767-09	Překlady a ocelová konstrukce pod stropy viz. výkr. F.1.2.05 až F.1.2.08 - D+M SoD, SO01, stavební, pol.č. 231	kg	4 077,87	72,00	293 606,29
		P31a 2xU200:4,8*50,6*1*1,08		262,31		
		P31b 2xU140:5,0*32,0*1*1,08		172,80		
		P32a 2xU220:4,85*58,8*1*1,08		307,99		
		P32b 2xU140:5,15*32,0*1*1,08		177,98		
		P33a 2xU200:4,65*50,6*1*1,08		254,11		
		P33b 2xU140:5,2*32,0*1*1,08		179,71		
		P34a 2xU220:4,8*58,8*1*1,08		304,82		
		P34b 2xU140:5,15*32,0*1*1,08		177,98		
		P35a 2xU200:4,85*50,6*1*1,08		265,04		
		P35b 2xU140:5,0*32,0*1*1,08		172,80		
		P36 2xU180:6,5*44,0*2*1,08		617,76		
		P37 2xU180:3,0*44,0*2*1,08		285,12		
		P38 2xU180:5,35*44,0*2*1,08		508,46		
		P39 2xU180:4,1*44,0*2*1,08		389,66		
		S31 2xU140 + P10x200:(3,05*32,0*10+0,2*15,7*10)*1,08		1 087,99		
		S32 2xU140 + P10x200:(3,15*32,0*14+0,2*15,7*14)*1,08		1 571,57		
		S33 2xU140 + P10x200:(3,1*32,0*11+0,2*15,7*11)*1,08		1 215,80		
		0				
		vyklínování v místě žebírek pásovou ocelí:				
		50/150, tl. 5 mm, 39,2 kg/m2:0,05*0,15*(29*3)*2*39,2*1,08		55,25		
		0,05*0,15*((10*3)*2)*2*39,2*1,08		38,10		
		Začátek provozního součtu				
		P31 2xU200:4,8*50,6*1*1,08		262,31		

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekon	Rozpočet: 18_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Strop nad 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	celkem (Kč)
		P32 2xU220:4,85*58,8*1*1,08		307,99		
		P33 2xU200:4,65*50,6*1*1,08		254,11		
		P34 2xU220:4,8*58,8*1*1,08		304,82		
		P35 2xU200:4,85*50,6*1*1,08		265,04		
		P36 2xU180:6,55*44,0*1*1,08		311,26		
		P37 2xU180:6,55*44,0*1*1,08		311,26		
		S31 2xU140 + P10x200:(3,15*32,0*10+0,2*15,7*10)*1,08		1 122,55		
		S32 2xU140 + P10x200:(3,15*32,0*4+0,2*15,7*4)*1,08		449,02		
		S33 2xU100 + P10x200:(3,2*21,2*5+0,15*15,7*5)*1,08		379,05		
		Mezisoučet		8 045,28		
		Konec provozního součtu		3 967,42		
		-3967,4178		-3 967,42		
9	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m SoD, SO01, stavební, pol.č. 237	%	2 936,06	1,50	4 404,09
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				298 010,38
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
10	978011191	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% 85% ÚRS 2017 01 pro vyklínování v místě žebírek:0,15*0,15*(29*3)*2 0,15*0,15*(10*3)*2	m2	6,62	69,90	462,39
11	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP SoD, SO01, stavební, pol.č.300	t	6,49	235,00	1 526,27
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.304	t	6,49	160,00	1 039,16
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.305	t	32,47	13,50	438,40
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m SoD, SO01, stavební, pol.č.302	t	6,49	205,00	1 331,42
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m SoD, SO01, stavební, pol.č.303	t	12,99	22,90	297,46
16	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky SoD, SO01, stavební, pol.č.306	t	6,49	83,00	539,06
17	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění SoD, SO01, stavební, pol.č.307	t	6,49	8,60	55,85
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti SoD, SO01, stavební, pol.č.309	t	6,49	270,00	1 753,58
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				7 443,60

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	19_MNP Sanační omítky	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	Rekonstrukce objektu	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
481VCP/MNP	Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce bu	Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-683 277	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M doávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-683 277	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-683 277	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-683 277	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	-683 277 Kč
DPH	21,0 %	-143 488 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-826 765 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce objektu	Rozpočet: 19_MNP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Sanační omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Upravy povrchů vnitřní						
1	602013123RT3	Omítka stěn, vrstva jádrová, cementová, sanační tloušťka vrstvy 30 mm SoD, SO01, stavební, pol.č.68	m2	-657,30	219,00	-143 948,70
		Začátek provozního součtu				
		001, 003, 017:(25,7+9,0+5,3+1,1)*2*2,3		189,06		
		002:(3,5+3,9)*2*2,3		34,04		
		004-012:(5,55+4,15+4,4+4,2+5,3+5,4*5)*2*2,3		232,76		
		013,014:(3,25+3,35+6,7*2)*2*2,3		92,00		
		015,016:(3,5+3,9)*2*2,3		34,04		
		ostění oken:(1+0,6)*2*1*6+(1+0,9)*2*1*10		57,20		
		ostění dveří:(1+2*2)*0,4*7+(1,25+2*2)*0,4*2		18,20		
		Mezisoučet		657,30		
		Konec provozního součtu		-657,30		
		-657,3				
2	602013124R00	Omítka sanační vyrovnávací, tloušťka vrstvy 10 mm SoD, SO01, stavební, pol.č.67	m2	-657,30	675,00	-443 677,50
		Začátek provozního součtu				
		001, 003, 017:(25,7+9,0+5,3+1,1)*2*2,3		189,06		
		002:(3,5+3,9)*2*2,3		34,04		
		004-012:(5,55+4,15+4,4+4,2+5,3+5,4*5)*2*2,3		232,76		
		013,014:(3,25+3,35+6,7*2)*2*2,3		92,00		
		015,016:(3,5+3,9)*2*2,3		34,04		
		ostění oken:(1+0,6)*2*1*6+(1+0,9)*2*1*10		57,20		
		ostění dveří:(1+2*2)*0,4*7+(1,25+2*2)*0,4*2		18,20		
		Mezisoučet		657,30		
		Konec provozního součtu		-657,30		
		-657,3				
3	602013153RT1	Omítka stěn, vrstva stuková, sanační tloušťka vrstvy 2 mm SoD, SO01, stavební, pol.č. 69	m2	-657,30	105,00	-69 016,50
		Začátek provozního součtu				
		001, 003, 017:(25,7+9,0+5,3+1,1)*2*2,3		189,06		
		002:(3,5+3,9)*2*2,3		34,04		
		004-012:(5,55+4,15+4,4+4,2+5,3+5,4*5)*2*2,3		232,76		
		013,014:(3,25+3,35+6,7*2)*2*2,3		92,00		
		015,016:(3,5+3,9)*2*2,3		34,04		
		ostění oken:(1+0,6)*2*1*6+(1+0,9)*2*1*10		57,20		
		ostění dveří:(1+2*2)*0,4*7+(1,25+2*2)*0,4*2		18,20		
		Mezisoučet		657,30		
		Konec provozního součtu		-657,30		
		-657,3				
Celkem za 61. Upravy povrchů vnitřní						-656 642,70
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m SoD, SO01, stavební, pol.č. 159	t	-40,98	650,00	-26 634,45
Celkem za 99. Staveništní přesun hmot						-26 634,45

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

počet	20_VCP	Bourání podlah 1.PP - vyztuž mazar	JKSO	
objekt	Název objektu		SKP	
01	Rekonstrukce objektu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
481VCP/MNP	Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce bu		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	6 190	Ztížené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0	
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	celkem	6 190	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		6 190	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		6 190	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		6 190 Kč	
DPH		21,0 %		1 300 Kč	
Základ pro DPH		15,0 %		0 Kč	
DPH		15,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				7 490 Kč	

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce objektu	Rozpočet: 20_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Bourání podlah 1.PP - výztuž mazanin

№	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	965049112	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí 85% ÚRS 2017 01	m3	7,28	850,00	6 190,13
		m.č.S.010 - S.012:(4,1+9,9+12,8)*0,15		4,02		
		m.č.S.013:21,75*0,15		3,26		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				6 190,13

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Počet	21 VCP	Doplnění konzol k nosné konstrukci	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	Rekonstrukce objektu		Měrná jednotka
stavba	Název stavby		Počet jednotek
01/VCP/MNP	Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce budovy		Náklady na m.j.
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	84 280	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	84 280	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	84 280	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	84 280	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	84 280 Kč
DPH	21,0 %	17 699 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		101 979 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce	Rozpočet: 21_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Doplnění konzol k nosné konstrukci

Číslo	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	01	Doplnění konzol k nosné konstrukci	kus	86,00	980,00	84 280,00
		Vlastní				
		1.NP:28		28,00		
		2.NP:28		28,00		
		3.NP:30		30,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				84 280,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	22 MNP Změna patek v 1. PP	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
0 01	Rekonstrukce objektu	Měrná jednotka	
stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
81VCP/MNP	Muzeum Komenského v Prerově - rekonstrukce bu	Náklady na m.j.	0
projektant	M&B eProjekce s.r.o.	Typ rozpočtu	
pracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.		
objednatel	Olomoucký kraj	Zakázkové číslo	
dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.	Počet listů	
rozpočtoval			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	-5 891	Ztížené výrobní podmínky	0
Z HSV celkem	0	Oborová přírážka	0
Z PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
R M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N M dodávky celkem	-5 891	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem		Provoz investora	0
		Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	-5 891	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+HZS	-5 891	Ostatní náklady celkem	0
ZRN+ost.náklady+HZS			
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
		-5 891 Kč	
Základ pro DPH	21,0 %		-1 237 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-7 128 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekon	Rozpočet: 22_MNP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Změna patek v 1.PP

	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 27		Základy				
1	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 SoD, SO01, stavební, pol.č. 16	m3	-1,44	2 450,00	-3 528,00
		SoD:				
		1.pp:-(0,6*1,2*1,4*3)				-3,02
		0				
		nový návrh:				1,58
		1.pp:0,55*1,2*1,2*2				
	Celkem za	27 Základy				-3 528,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m SoD, SO01, stavební, pol.č. 159	t	-3,64	650,00	-2 363,40
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-2 363,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	23 VCP	Skutečné tloušťky a materiály podľa	JKSO	
Název objektu	Rekonstrukce objektu		SKP	
Název stavby	Muzeum Komenského v Prerově - rekonstrukce budovy		Měrná jednotka	
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Počet jednotek	0
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.		Náklady na m.j.	0
Objednatel	Olomoucký kraj		Typ rozpočtu	
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	114 391	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-18 667	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	95 724	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	95 724	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	95 724	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	95 724 Kč	
DPH	21,0 %	20 102 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			115 826 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba : 481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce
 Objekt : SO 01 Rekonstrukce objektu

Rozpočet: 23_VCP
 Skutečné tloušťky a materiály podlah v 2.NP-bourán

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
II: 96 Bourání konstrukcí					
1	965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 SoD, SO01, stavební, pol.č. 121	m3	13,08	1 850,00	24 195,23
	m.č.2.101:31,5*0,08		2,52		
	m.č.2.102:24,4*0,08		1,95		
	m.č.2.106:6,0*0,07		0,42		
	m.č.2.107:47,6*0,08		3,81		
	m.č.2.109:62,55*0,07		4,38		
2	965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 SoD, SO01, stavební, pol.č.125	m2	6,00	45,00	270,00
	m.č.2.106:6,0		6,00		
3	965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 SoD, SO01, stavební, pol.č.127	m3	28,62	285,00	8 156,67
	m.č.2.101:31,5*(0,17-0,09)		2,52		
	m.č.2.102:24,4*(0,13-0,09)		0,98		
	m.č.2.103:25,8*(0,2-0,09)		2,84		
	m.č.2.104:24,2*(0,18-0,09)		2,18		
	m.č.2.105:31,9*(0,17-0,09)		2,55		
	m.č.2.106:		6,19		
	m.č.2.107:47,6*(0,22-0,09)		1,36		
	m.č.2.108:15,11*(0,18-0,09)		10,01		
	m.č.2.109:62,55*(0,25-0,09)				
4	965049111 Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí 85% ÚRS 2017 01	m3	13,08	1 020,00	13 340,07
	m.č.2.101:31,5*0,08		2,52		
	m.č.2.102:24,4*0,08		1,95		
	m.č.2.106:6,0*0,07		0,42		
	m.č.2.107:47,6*0,08		3,81		
	m.č.2.109:62,55*0,07		4,38		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí					45 961,97
Díl: 762 Konstrukce tesarské					
5	762522811R00 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm SoD, SO01, stavební, pol.č.188	m2	-172,05	64,00	-11 011,20
	m.č.2.101:-31,5		-31,50		
	m.č.2.102:-24,4		-24,40		
	m.č.2.106:-6,0		-6,00		
	m.č.2.107:-47,6		-47,60		
	m.č.2.109:-62,55		-62,55		
Celkem za 762 Konstrukce tesarské					-11 011,20
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové					
6	775521800R00 Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt SoD, SO01, stavební, pol.č.268	m2	-110,15	69,50	-7 655,43
	m.č.2.107:-47,6		-47,60		
	m.č.2.109:-62,55		-62,55		
Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové					-7 655,43
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					
7	979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP SoD, SO01, stavební, pol.č.300	t	63,66	235,00	14 960,26
8	979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.304	t	63,66	160,00	10 185,71
9	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	318,30	13,50	4 297,09

Položkový rozpočet

Stavba : **481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce objektu**
 Objekt : **SO 01 Rekonstrukce objektu**

Rozpočet: 23_VCP
 Skutečné tloušťky a materiály podlah v 2.NP-bou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cená / MJ	celkem (Kč)
10	979082111R00	SoD, SO01, stavební, pol.č.305 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	63,66	205,00	13 050,44
11	979082121R00	SoD, SO01, stavební, pol.č.302 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	127,32	22,90	2 915,66
12	979088212R00	SoD, SO01, stavební, pol.č.303 Nakládání suti na dopravní prostředky	t	63,66	83,00	5 283,83
13	979093111R00	SoD, SO01, stavební, pol.č.306 Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	63,66	8,60	547,48
14	979990001R00	SoD, SO01, stavební, pol.č.307 Poplatek za skládku stavební suti	t	63,66	270,00	17 188,38
		SoD, SO01, stavební, pol.č.309	t	63,66		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vyloučených hmot				68 428,84

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	23a_VCP	Skutečné množství a materiály podle	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Rekonstrukce objektu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
481VCP/MNP	Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce bu		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	42 376	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	42 376	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	42 376	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	42 376	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	42 376 Kč
DPH	21,0 %	8 899 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		51 275 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce objektu	Rozpočet: 23a_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Skutečné tloušťky a materiály podlah v 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 SoD, SO01, stavební, pol.č.127	m3	23,68	285,00	6 747,49
		m.č.2.101:31,5*0,09		2,84		
		m.č.2.102:24,4*0,09		2,20		
		m.č.2.103:25,8*0,09		2,32		
		m.č.2.104:24,2*0,09		2,18		
		m.č.2.105:31,9*0,09		2,87		
		m.č.2.106:				
		m.č.2.107:47,6*0,09		4,28		
		m.č.2.108:15,11*0,09		1,36		
		m.č.2.109:62,55*0,09		5,63		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				6 747,49
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP SoD, SO01, stavební, pol.č.300	t	33,15	235,00	7 789,21
3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.304	t	33,15	160,00	5 303,29
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.305	t	165,73	13,50	2 237,33
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m SoD, SO01, stavební, pol.č.302	t	33,15	205,00	6 794,84
6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m SoD, SO01, stavební, pol.č.303	t	66,29	22,90	1 518,07
7	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky SoD, SO01, stavební, pol.č.306	t	33,15	83,00	2 751,08
8	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění SoD, SO01, stavební, pol.č.307	t	33,15	8,60	285,05
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti SoD, SO01, stavební, pol.č.309	t	33,15	270,00	8 949,30
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				35 628,16

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Kód objektu	24_VCP	Skutečné tloušťky a materiály podľa JKSO	JKSO
Název objektu			SKP
Rekonstrukce objektu			Měrná jednotka
Název stavby			Počet jednotek 0
TVCP/MNP	Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce budovy		Náklady na m.j. 0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	123 432	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-7 111	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	116 321	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	116 321	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	116 321	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		116 321 Kč
DPH	21,0 %		24 427 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			140 748 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :		481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce		Rozpočet: 24_VCP		
Objekt :		SO 01 Rekonstrukce objektu		Skutečné tloušťky a materiály podlah v 3.NP-bourání		
№	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
1	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 SoD, SO01, stavební, pol.č. 121	m3	10,74	1 850,00	19 873,44
		m.č.3.101:57,23*0,08			4,58	
		m.č.3.104:58,25*0,08			4,66	
		m.č.3.105:18,8*0,08			1,50	
2	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 SoD, SO01, stavební, pol.č.127	m3	36,59	285,00	10 428,55
		m.č.3.101:57,23*(0,19-0,09)			5,72	
		m.č.3.102:20,1*(0,2-0,09)			2,21	
		m.č.3.103:5,2*(0,2-0,09)			0,57	
		m.č.3.104:58,25*(0,16-0,09)			4,08	
		m.č.3.105:62,55*(0,26-0,09)			10,63	
		m.č.3.106:15,11*(0,23-0,09)			2,12	
		m.č.3.107:62,55*(0,27-0,09)			11,26	
3	965049111	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí 85% ÚRS 2017 01	m3	10,74	1 020,00	10 957,25
		m.č.3.101:57,23*0,08			4,58	
		m.č.3.104:58,25*0,08			4,66	
		m.č.3.105:18,8*0,08			1,50	
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				41 259,24
Díl: 762 Konstrukce tesářské						
4	762522811R00	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 32 mm SoD, SO01, stavební, pol.č.188	m2	-134,28	64,00	-8 593,92
		m.č.3.101:-57,23			-57,23	
		m.č.3.104:-58,25			-58,25	
		m.č.3.105:-18,8			-18,80	
5	762526811	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm 85% ÚRS 2017 01	m2	125,10	22,30	2 789,73
		m.č.3.105:62,55			62,55	
		m.č.3.107:62,55			62,55	
Celkem za		762 Konstrukce tesářské				-5 804,19
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						
6	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt SoD, SO01, stavební, pol.č.268	m2	-18,80	69,50	-1 306,60
		m.č.3.105:-18,8			-18,80	
Celkem za		775 Podlahy vlysové a parketové				-1 306,60
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP SoD, SO01, stavební, pol.č.300	t	76,45	235,00	17 964,97
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.304	t	76,45	160,00	12 231,47
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.305	t	382,23	13,50	5 160,15
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m SoD, SO01, stavební, pol.č.302	t	76,45	205,00	15 671,57
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m SoD, SO01, stavební, pol.č.303	t	152,89	22,90	3 501,26
12	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky SoD, SO01, stavební, pol.č.306	t	76,45	83,00	6 345,08
13	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	76,45	8,60	657,44

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce objektu	Rozpočet: 24_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Skutečné tloušťky a materiály podlah v 3.NP-bou

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena / M.j.	celkem (Kč)
		SoD, SO01, stavební, pol.č.307				
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti				
		SoD, SO01, stavební, pol.č.309	t	76,45	270,00	20 640,61
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				82 172,56

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	24a VCP	Skutečné tloušťky a materiály podľa	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
Objekt	Rekonstrukce objektu		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
Objekt/VCP/MNP	Muzeum Komenského v Prerově - rekonstrukce budovy		Náklady na m.j. 0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	45 264	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		45 264	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		45 264	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		45 264	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %	45 264 Kč	
DPH	21,0 %	9 505 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			54 769 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :		481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce		Rozpočet: 24a_VCP		
Objekt :		SO 01 Rekonstrukce objektu		Skutečné tloušťky a materiály podlah v 3.NP-PROJEK		
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
1	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	25,29	285,00	7 207,39
		SoD, SO01, stavební, pol.č.127				
		m.č.3.101:57,23*0,09		5,15		
		m.č.3.102:20,1*0,09		1,81		
		m.č.3.103:5,2*0,09		0,47		
		m.č.3.104:58,25*0,09		5,24		
		m.č.3.105:62,55*0,09		5,63		
		m.č.3.106:15,11*0,09		1,36		
		m.č.3.107:62,55*0,09		5,63		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				7 207,39
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	35,40	235,00	8 320,11
		SoD, SO01, stavební, pol.č.300				
3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	35,40	160,00	5 664,76
		SoD, SO01, stavební, pol.č.304				
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	177,02	13,50	2 389,82
		SoD, SO01, stavební, pol.č.305				
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	35,40	205,00	7 257,97
		SoD, SO01, stavební, pol.č.302				
6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	70,81	22,90	1 621,54
		SoD, SO01, stavební, pol.č.303				
7	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	35,40	83,00	2 938,59
		SoD, SO01, stavební, pol.č.306				
8	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	35,40	8,60	304,48
		SoD, SO01, stavební, pol.č.307				
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	35,40	270,00	9 559,28
		SoD, SO01, stavební, pol.č.309				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				38 056,56

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Ročet	25 VCP	Skutečné tloušťky a materiály podle	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Rekonstrukce objektu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
01 VCP/MNP	Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce bu		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	141 696	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-25 833	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	115 864	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		115 864	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		115 864	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			115 864 Kč
DPH	21,0 %			24 331 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				140 195 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekon	Rozpočet: 25_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Skutečné tloušťky a materiály podlah v 4.NP-bourán

Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
96		Bourání konstrukcí				
1	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m ² SoD, SO01, stavební, pol.č. 121 m.č.4.104:62,55*0,08 m.č.4.106:62,55*0,08	m3	10,01	1 850,00	18 514,80
				5,00		
				5,00		
2	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m ² SoD, SO01, stavební, pol.č.127 401-406:-(57,23+25,1+58,25+62,55+15,11+62,55)*0,06	m3	-16,85	285,00	-4 801,51
				-16,85		
3	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m ² SoD, SO01, stavební, pol.č.127 m.č.4.101:57,23*0,28 m.č.4.102:25,1*0,26 m.č.4.103:58,25*0,27 m.č.4.104:62,55*0,18 m.č.4.105:15,11*0,17 m.č.4.106:62,55*0,17	m3	62,74	285,00	17 880,64
				16,02		
				6,53		
				15,73		
				11,26		
				2,57		
				10,63		
4	762526811	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm 85% ÚRS 2017 01 m.č.4.101:57,23 m.č.4.102:25,1 m.č.4.103:58,25 m.č.4.104:62,55 m.č.4.105:15,11 m.č.4.106:62,55	m2	280,79	22,30	6 261,62
				57,23		
				25,10		
				58,25		
				62,55		
				15,11		
				62,55		
5	965049111	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná vyztuž svařovanou sítí 85% ÚRS 2017 01 m.č.4.104:62,55*0,08 m.č.4.106:62,55*0,08	m3	10,01	1 020,00	10 208,16
				5,00		
				5,00		
						48 063,71
Díl: 762		Konstrukce tesářské				
6	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm SoD, SO01, stavební, pol.č.186 401-406, 408 - 2 vrstvy:-(57,23+25,1+58,25+62,55+15,11+62,55)*2	m2	-561,58	46,00	-25 832,68
				-561,58		
						-25 832,68
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP SoD, SO01, stavební, pol.č.300	t	87,11	235,00	20 470,46
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.304	t	87,11	160,00	13 937,34
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.305	t	435,54	13,50	5 879,81
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m SoD, SO01, stavební, pol.č.302	t	87,11	205,00	17 857,21
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m SoD, SO01, stavební, pol.č.303	t	174,22	22,90	3 989,56
12	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky SoD, SO01, stavební, pol.č.306	t	87,11	83,00	7 229,99
13	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění SoD, SO01, stavební, pol.č.307	t	87,11	8,60	749,13
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	87,11	270,00	23 519,25

Položkový rozpočet

Stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce	Rozpočet: 25_VCP
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Skutečné tloušťky a materiály podlah v 4.NP - bod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SoD, SO01, stavební, pol.č.309				
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				93 632,77

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	26_VCP Sondy-základy, zdivo pod schodiště	JKSO	
Název objektu		SKP	
Rekonstrukce objektu		Měrná jednotka	
Název stavby		Počet jednotek	0
Objekt/VCP/MNP	Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce budovy	Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	4 586	Ztížené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0	
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	ZRN celkem	4 586	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	ZRN+HZS	4 586	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	4 586	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %			4 586 Kč
DPH		21,0 %			963 Kč
Základ pro DPH		0,0 %			0 Kč
DPH		0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					5 549 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

stavba objekt:		481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce objektu	Rozpočet: 26_VCP Sondy-základy, zdivo pod schodištěm, podlahy			
Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	139601102R00	Zemní práce Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 SoD, SO01, stavební, pol.č.5 1.PP - sondy - hloubka základů: m.č.S.001:0,6*1,2*1,25 m.č.S.003:0,6*1,2*1,25 m.č.S.004:0,6*1,2*1,25 m.č.S.009:0,6*1,2*1,25 m.č.S.013:0,6*1,4*1,14 m.č.S.014:0,6*1,4*1,25	m3	5,61	550,00	3 084,18
2	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním SoD, SO01, stavební, pol.č.5 1.PP - sondy - hloubka základů: m.č.S.001:0,6*1,2*1,25 m.č.S.003:0,6*1,2*1,25 m.č.S.004:0,6*1,2*1,25 m.č.S.009:0,6*1,2*1,25 m.č.S.013:0,6*1,4*1,14 m.č.S.014:0,6*1,4*1,25	m3	5,61	15,20	85,24
Celkem za 1 Zemní práce						3 169,42
Díl: 97	Prorážení otvorů					
3	971033441	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC 85% ÚRS 2017 01 m.č.S.002:1	kus	1,00	172,50	172,50
4	971033451	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC 85% ÚRS 2017 01 m.č.S.001:1 m.č.S.016:1	kus	2,00	325,50	651,00
Celkem za 97 Prorážení otvorů						823,50
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP SoD, SO01, stavební, pol.č.300	t	0,55	235,00	129,72
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.304	t	0,55	160,00	88,32
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.305	t	2,76	13,50	37,26
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m SoD, SO01, stavební, pol.č.302	t	0,55	205,00	113,16
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m SoD, SO01, stavební, pol.č.303	t	1,10	22,90	25,28
10	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky SoD, SO01, stavební, pol.č.306	t	0,55	83,00	45,82
11	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuťnění SoD, SO01, stavební, pol.č.307	t	0,55	8,60	4,75
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti SoD, SO01, stavební, pol.č.309	t	0,55	270,00	149,04
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						593,34

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	27 VCP	Podbetonování pro vodorov. hydroiz.	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
Objekt (D)	Rekonstrukce objektu		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
481VCP/MNP	Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce budovy		Náklady na m.j. 0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.		
Objednatel	Olomoucký kraj		Zakázkové číslo
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Počet listů
Rozpočtoval			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	29 891	Ztížené výrobní podmínky	0	
Z HSV celkem	0	Oborová přírážka	0	
R PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
N M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0	
ZRN celkem	29 891	Provoz investora	0	
		Kompletační činnost (IČD)	0	
HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+HZS	29 891	Ostatní náklady celkem	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	29 891			
Vypracoval		Za zhotovitele		
Jméno :		Jméno :	Za objednatele	
Datum :		Datum :	Jméno :	
Podpis :		Podpis :	Datum :	
			Podpis :	
			29 891 Kč	
Základ pro DPH	21,0 %		6 277 Kč	
DPH	21,0 %		0 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			36 168 Kč	

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba: 481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce		Rozpočet: 27_VCP			
Objekt: SO 01 Rekonstrukce objektu		Podbetonování pro vodotěsnost, hydroizolaci u obv. stěn			
Díl	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	celkem (Kč)
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					
1	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran - zřízení 85% ÚRS 2017 01 $(8,85+16,629+0,4+27,7+16,8+0,4+8,85+7,0+10,0+2,2)*(0,05+0,15+0,05)$	m2	24,71	5 796,33
2	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran - odstranění 85% ÚRS 2017 01 $(8,85+16,629+0,4+27,7+16,8+0,4+8,85+7,0+10,0+2,2)*(0,05+0,15+0,05)$	m2	24,71	1 255,13
3	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu tl. přes 40 do 50 mm 85% ÚRS 2017 01 $(8,85+16,629+0,4+27,7+16,8+0,4+8,85+7,0+10,0+2,2)*(0,2+0,15)$	m2	34,59	15 842,31
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce					22 893,78
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
4	938902123	Čištění betonových ploch ocelovými kartáči 85% ÚRS 2017 01 $(8,85+16,629+0,4+27,7+16,8+0,4+8,85+7,0+10,0+2,2)*(0,15+0,15)$	m2	29,65	4 408,76
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					4 408,76
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m SoD, SO01, stavební, pol.č. 159	t	3,98	2 588,83
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot					2 588,83

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

	26 VCP	Podesta schodiště z 1 PP	JKSO
			SKP
	Název objektu		Měrná jednotka
	Rekonstrukce objektu		Počet jednotek 0
	Název stavby		Náklady na m.j. 0
	Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce budovy		Typ rozpočtu
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.		
Objednatel	Olomoucký kraj		Zakázkové číslo
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Počet listů
Rozpočtoval			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	8 585	Ztížené výrobní podmínky	0
Z HSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N M dodávky celkem	8 585	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	0	Provoz investora	0
HZS	8 585	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	8 585	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	8 585	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
			8 585 Kč
Základ pro DPH	21,0 %		1 803 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			10 388 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

stavba :		481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce		Rozpočet: 28_VCP		
Objekt :		SO 01 Rekonstrukce objektu		Podesta schodiště z 1.PP		
	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317944313R00	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů SoD, SO01, stavební, pol.č. 26 2 x l č.140, dl. 3,4 m, 14,3 kg/m:3,4*2*14,3/1000	t	0,10	23 250,00	2 259,90
				0,10		
2	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) SoD, SO01, stavební, pol.č. 57 pr. R8 do každé vlny: 14,0/1000	t	0,01	33 120,00	463,68
				0,01		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				2 723,58
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
3	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 SoD, SO01, stavební, pol.č. 48 přebetonování 60 mm nad vlnu:(3,0*1,55)*0,06 výplň vln 0,0195 m3/m2:(3,0*1,55)*0,0195	m3	0,37	2 615,00	966,77
				0,28		
				0,09		
4	413232221R00	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm SoD, SO01, stavební, pol.č. 34	kus	4,00	192,00	768,00
5	411354234	Bednění stropů ztracené ocel.ze širokých tenkostěn profilů s povrchem pozink. 40mm, tl.0,88 mm 85% ÚRS 2017 01	m2	5,00	320,50	1 602,50
6	411362021	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari 85% ÚRS 2017 01 6x150/150 (3,03 kg/m2):6,0*3,03*1,3/1000	t	0,02	22 015,00	519,55
				0,02		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				3 856,82
Díl: 97		Prorážení otvorů				
7	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC SoD, SO01, stavební, pol.č. 143	kus	4,00	195,00	780,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				780,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m SoD, SO01, stavební, pol.č. 159	t	1,39	650,00	906,29
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				906,29
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
9	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP SoD, SO01, stavební, pol.č.300	t	0,30	235,00	69,56
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.304	t	0,30	160,00	47,36
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SoD, SO01, stavební, pol.č.305	t	1,48	13,50	19,98
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m SoD, SO01, stavební, pol.č.302	t	0,30	205,00	60,68
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m SoD, SO01, stavební, pol.č.303	t	0,59	22,90	13,56
14	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky SoD, SO01, stavební, pol.č.306	t	0,30	83,00	24,57
15	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění SoD, SO01, stavební, pol.č.307	t	0,30	8,60	2,55
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti SoD, SO01, stavební, pol.č.309	t	0,30	270,00	79,92
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				318,17

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

29_VCP	Dodatečné prezření nosných stěn 1	JKSO	
	Název objektu	SKP	
	Rekonstrukce objektu	Měrná jednotka	
	Název stavby	Počet jednotek	0
	Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce budovy	Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodávatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	37 792	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	37 792	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	37 792	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	37 792	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		37 792 Kč
DPH	21,0 %		7 936 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CÉNA ZA OBJEKT CELKEM			45 728 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Díl	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce objektu		Rozpočet: 29_VCP Dodatečné přezdění nosných stěn 1.PP		
		3 Svislé a kompletní konstrukce				
	311231117	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na SMS 10 MPa	m3	4,46	4 071,50	18 142,60
		85% ÚRS 2017 01			1,76	
		1,8*2,45*0,4			2,69	
		(3,5*2,45-0,9*2,05)*0,4				
2	317121101	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm	kus	2,00	121,50	243,00
		85% ÚRS 2017 01			2,00	
		S.002:2				
3	593211000	Překlad železobetonový RZP 1/10 119/14/14	kus	2,00	220,00	440,00
		85% ÚRS 2017 01			2,00	
		S.002:2				
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				18 825,60
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	4,34	610,00	2 646,42
		SoD, SO01, stavební, pol.č.115			1,76	
		1,8*2,45*0,4			2,57	
		(3,38*2,45-0,9*2,05)*0,4				
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				2 646,42
Díl: 97		Prorážení otvorů				
5	975053131	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 800 kg/m2	m	10,60	248,20	2 630,92
		85% ÚRS 2017 01			10,60	
		3,5*2+1,8*2				
Celkem za		97 Prorážení otvorů				2 630,92
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8,15	650,00	5 294,70
		SoD, SO01, stavební, pol.č. 159				
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				5 294,70
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,81	235,00	1 835,14
		SoD, SO01, stavební, pol.č.300				
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,81	160,00	1 249,46
		SoD, SO01, stavební, pol.č.304				
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	39,05	13,50	527,12
		SoD, SO01, stavební, pol.č.305				
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,81	205,00	1 600,87
		SoD, SO01, stavební, pol.č.302				
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	15,62	22,90	357,66
		SoD, SO01, stavební, pol.č.303				
12	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	7,81	83,00	648,16
		SoD, SO01, stavební, pol.č.306				
13	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,81	8,60	67,16
		SoD, SO01, stavební, pol.č.307				
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,81	270,00	2 108,46
		SoD, SO01, stavební, pol.č.309				
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				8 394,02

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

	30_VCP Vyrovnání skladby podlahy 4.NP	JKSO	
	Název objektu	SKP	
	Rekonstrukce objektu	Měrná jednotka	
	Název stavby	Počet jednotek	0
	Muzeum Komenského v Prerově - rekonstrukce bu	Náklady na m.j.	0
	M&B eProjekce s.r.o.	Typ rozpočtu	
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	133 745	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	133 745	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	133 745	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	133 745	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		133 745 Kč
DPH	21,0 %		28 086 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			161 831 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce	Rozpočet: 30_VCP
objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Vyrovnání skladby podlahy 4.NP

	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	59,35	1 980,50	117 542,68
		85% ÚRS 2017 01				
		m.č. 4.101, 4.102, 4.103:142,33*0,25		35,58		
		m.č. 4.104:62,55*0,19		11,88		
		m.č. 4.105:7,5*0,25		1,88		
		m.č. 4.106:62,55*0,16		10,01		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				117 542,68
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
	2 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	24,93	650,00	16 202,55
		SoD, SO01, stavební, pol.č. 159				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				16 202,55

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

31_VCP	Lešení	JKSO	
	Název objektu	SKP	
	Rekonstrukce objektu	Měrná jednotka	
	Název stavby	Počet jednotek	0
VCP/MNP	Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce bu	Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	246 211	Ztižené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0	
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	ZRN celkem	246 211	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		246 211	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		246 211	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			246 211 Kč	
DPH	21,0 %			51 704 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				297 915 Kč	

Poznámka :

Položkový rozpočet

stavba :	481VCP/MNP Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce	Rozpočet: 31_VCP
objekt :	SO 01 Rekonstrukce objektu	Lešení

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
94	Lešení a stavební výtahy				
941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 SoD, SO 02, stavební, pol.č. 20 3 měsíce:2011,37*3	m2	6 034,11	31,60	190 677,88
2	943121111 Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 300 kg 85% ÚRS 2017 01 pomocná plošina pro manipulaci s ocelovými nosníky:9,0*3,0*12,3	m3	332,10	30,80	10 228,68
3	943121211 Příplatek za první a každý další den použití lešen k ceně - 1111 85% ÚRS 2017 01 pomocná plošina pro manipulaci s ocelovými nosníky: 3 měsíce:332,1*3*30	m3	29 889,00	0,72	21 520,08
4	943121811 Demontáž lešení prostorov.těžkého, H 20 m, 300 kg 85% ÚRS 2017 01 pomocná plošina pro manipulaci s ocelovými nosníky:9,0*3,0*12,3	m3	332,10	18,70	6 210,27
5	949211111 Montáž lešeňové podlahy s příčnými a podél.,H 10 m 85% ÚRS 2017 01 pomocná plošina pro manipulaci s ocelovými nosníky:9,0*3,0*3	m2	81,00	26,70	2 162,70
6	949211211 Příplatek za první a každý den použití lešení k pol.-1111 85% ÚRS 2017 01 pomocná plošina pro manipulaci s ocelovými nosníky: 3 měsíce:81,0*3*30	m2	7 290,00	0,68	4 957,20
7	949211811 Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m 85% ÚRS 2017 01 pomocná plošina pro manipulaci s ocelovými nosníky:9,0*3,0*3	m2	81,00	18,10	1 466,10
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy					237 222,91
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
8	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m SoD, SO01, stavební, pol.č. 159	t	13,83	650,00	8 988,07
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot					8 988,07

Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce budovy
PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ- aktualizace 3

ROKY	2017							2018												
	MĚSÍCE	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC	LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC
Rekonstrukce objektu																				
Základy																				
mikropiloty																				
podřezání zdiva																				
Svislé konstrukce																				
statické zesílení konstrukci																				
Úpravy povrchů vnitřní																				
Podlahové konstrukce																				
Bourání konstrukci																				
Bourání konstrukci strop 1NP																				
Bourání konstrukci strop 2NP																				
Nový strop 1NP																				
Nový strop 2NP																				
Konstrukce tesařské																				
Konstrukce truhlářské																				
Konstrukce zámečnické																				
Otvorové prvky z plastu																				
Podlahy z dlaždic																				
Podlahy poviakové																				
Obklady keramické																				
Nátěry																				
Malby																				
Vnitřní vybavení																				
Zdravotné technická instalace																				
Vytápění staveb																				
Vzduchotechnika																				
Elektroinstalace - siloproud																				
Elektroinstalace - slaboproud																				
Zateplení fasády																				
řešení																				
Zateplení fasády																				

Doba plnění veřejné zakázky

Termín předání staveniště: 01.06.2017

Termín zahájení stavebních prací od: 05.06.2017

termín dokončení celého díla nejpozději do: **22.12.2018**