

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/263

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: : Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

IČO: 41326687

DIČ: CZ41326687

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 613

sídlo: U Kotelny 349, Děčín IX – Bynov, 405 05

zastoupený: Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC U Rybníčku - realizace**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/263** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy


V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „6.297.081,71,- Kč bez DPH, slovy šestmilionůdvěstědevadesátšedmtisícosmdesátjedna Kč smdesátjedna haléřů bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „6.774.286,11 Kč bez DPH, slovy šestmilionůsedmsetšedesátčtyřitisícdvěstěosmdesátšest Kč jedenáct haléřů bez DPH“. Důvod změny: Během realizace zakázky bylo zjištěno zvodnění podloží s neúnosnými lokálními poruchami. Na základě dohody Zhotovitele, objednatele a autorského dozoru bylo navrženo sanování lokálních poruch navezením konstrukce z LK na geotextilii a příčné drenáže.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V Děčíně, dne: 18.12.2017



V Liberci, dne: 19-12-2017



Za zhotovitele
Ing Robin Kubec
Jednatel společnosti



Za objednatele
Ing. Ludvík Řiřář
Ředitel KŘ Liberec

SOUHRNNÝ LIST STAVBY VÍCEPRÁCE

Kód: 038
Stavba: LC u Rybníčků, Liberec

JKSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 30.11.2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů víceprací				477 204,40
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena VÍCEPRACÍ bez DPH				477 204,40
DPH základní	21,00%	ze	477 204,40	100 212,92
snížená	15,00%	ze	0,00	
Cena VÍCEPRACÍ s DPH v CZK				577 417,32


Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY - VÍCEPRÁCE

Kód: 038

Stavba: LC u Rybníčků, Liberec

Místo: Liberec

Datum: 30.11.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů víceprací	477 204,40	577 417,32
2016186	LC U Rybníčků	477 204,40	577 417,32
001	obj. č. 101 - Technické zhodnocení	477 204,40	577 417,32
001a	Osa 1 - Technické zhodnocení	362 723,10	438 894,95
001b	Osa 2 - Technické zhodnocení	114 481,30	138 522,37
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		477 204,40	577 417,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ

Stavba: LC u Rybníčků, Liberec
Objekt: 2016186 - LC U Rybníčků
Část: 001 - obj. č. 101 - Technické zhodnocení - VÍCEPRÁCE
Úroveň 3: 001a - Osa 1 - Technické zhodnocení - VÍCEPRÁCE

JKSO:
Místo: Bulovka, Horní Pertoltice

CC-CZ:
Datum: 30.11.2017

Objednatel:
Lesy České republiky s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ALB plus spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	362 723,10
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	362 723,10
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	274 605,41	57 667,14
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	420 390,24
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

ROZPOČET - VÍCEPRÁCE

Stavba: LC u Rybníčků, Liberec
Objekt: 2016186 - LC U Rybníčků
Část: 001 - obj. č. 101 - Technické zhodnocení
Úroveň 3: 001a - Osa 1 - Technické zhodnocení - VÍCEPRÁCE

Místo: Bulovka, Horní Pertoltice **Datum:** 30.11.2017
Objednatel: Lesy České republiky s.p. **Projektant:**
Zhotovitel: **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu víceprací **362 723,10**

HSV - Práce a dodávky HSV **362 723,10**

1 - Zemní práce **83 523,21**

6	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	799,200	37,40	29 890,08
			km 1,170 - 1,512 - lokálně kamenný zához - sanace z LK 72bm * 4m * 0,4m = 115,2m3		115,200		
			km 1,170 - km 1,512 - odkop rozbahněné zeminy (342bm * 4m * 0,5m=		684,000		
7	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	399,600	11,00	4 395,60
			799,2m3 * 50% kubatury		399,600		
9	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,000	118,00	118,00
			km 0,600 - km 0,650- jáma pro vsak 1m3		1,000		
10	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	0,500	10,20	5,10
			km 0,600 - km 0,650- jáma pro vsak 1m3 * 50% kubatury		0,500		
13	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	18,000	158,00	2 844,00
			km 0,600-0,650 -příčná drenáž 40m* 0,4m*0,5m + podélná drenáž 50m*0,4m*0,5m = 8m3 + 10m3 = 18m3				
14	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	9,000	79,50	715,50
			km 0,600-0,650 -příčná drenáž 40m* 0,4m*0,5m + podélná drenáž 50m*0,4m*0,5m = 8m3 + 10m3 = 18m3 * 50% kubatury		9,000		
17	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	818,200	37,40	30 600,68
			km 1,170 - 1,512 - lokálně kamenný zához - sanace z LK 72bm * 4m * 0,4m = 115,2m3		115,200		
			km 1,170 - km 1,512 - odkop rozbahněné zeminy (342bm * 4m * 0,5m=		684,000		
			km 0,600 - km 0,650- jáma pro vsak 1m3		1,000		
			km 0,600-0,650 -příčná drenáž 40m* 0,4m*0,5m + podélná drenáž 50m*0,4m*0,5m = 8m3 + 10m3 = 18m3		18,000		
21	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	818,200	9,75	7 977,45
			km 1,170 - 1,512 - lokálně kamenný zához - sanace z LK 72bm * 4m * 0,4m = 115,2m3		115,200		
			km 1,170 - km 1,512 - odkop rozbahněné zeminy (342bm * 4m * 0,5m=		684,000		
			km 0,600 - km 0,650- jáma pro vsak 1m3		1,000		
			km 0,600-0,650 -příčná drenáž 40m* 0,4m*0,5m + podélná drenáž 50m*0,4m*0,5m = 8m3 + 10m3 = 18m3		18,000		
28	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 368,000	5,10	6 976,80
			km 1,170 - km 1,512 - úprava pláně po odkopu rozbahněné zeminy (342bm * 4m)		1 368,000		

2 - Zakládání **20 715,00**

29	K	211521111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm	m3	1,000	587,00	587,00
			vsakovací objekt 1m3				
30	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	18,000	608,00	10 944,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			km 0,600-0,650 - příčná drenáž 40m* 0,4m*0,5m + podélná drenáž 50m*0,4m*0,5m = 8m3 + 10m3 = 18m3				
31	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	40,000	31,60	1 264,00
			km 0,600-0,650 - příčná drenáž 40m				
32	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	50,000	78,40	3 920,00
			km 0,600-0,650 - podélná drenáž 50m				
33	K	21275591x	D+M tvarovky k drenážnímu potrubí DN 100-160	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00

4 - Vodorovné konstrukce

103 557,60

43	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku (40bm+50bm) * 0,4 * 0,1	m3	3,600	542,00	1 951,20
47	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	115,200	882,00	101 606,40
			km 1,170 - 1,512 - lokálně kamenný zához - sanace z LK 72bm * 4m * 0,4m = 115,2m3				

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

144 252,09

79	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	m2	1 568,000	35,80	56 134,40
			Geotextilie, položka vícepráce km 1,1700 - km 1,512 - 342bm * 4m		1 368,000		
			Geotextilie, položka vícepráce km 0,600 - km 0,650 - 200m2		200,000		
81	M	Mat 001	Geotextilie tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m (PROŘEZ 15%)	m2	3 389,142	26,00	88 117,69
			Geotextilie - chybějící materiálová položka smluvního rozpočtu - 1399,08 * 15% prořez		1608,942		
			Geotextilie - materiál pro vícepráce km 1,170 - km 1,512 - 342bm * 4m = 1368m2 * 15% (prořez)		1550,200		
			Geotextilie - materiál pro vícepráce -km 0,600 - km 0,650= 200m2 * 15% (prořez)		230,000		

998 - Přesun hmot

10 675,20

80	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	256,000	41,70	10 675,20
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ

Stavba: LC u Rybníčků, Liberec
Objekt: 2016186 - LC U Rybníčků
Část: 001 - obj. č. 101 - Technické zhodnocení
Úroveň 3: 001b - Osa 2 - Technické zhodnocení - VÍCEPRÁCE

JKSO:
Místo: Bulovka, Horní Pertoltice

CC-CZ:
Datum: 30.11.2017

Objednatel:
Lesy České republiky s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ALB plus spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	114 481,30
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	114 481,30
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	114 481,30
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU VÍCEPRACÍ

Stavba: LC u Rybníčků, Liberec
Objekt: 2016186 - LC U Rybníčků
Část: 001 - obj. č. 101 - Technické zhodnocení
Úroveň 3: 001b - Osa 2 - Technické zhodnocení - VÍCEPRÁCE

Místo: Bulovka, Horní Pertoltice Datum: 30.11.2017
Objednatel: Lesy České republiky s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu víceprací	114 481,30
HSV - Práce a dodávky HSV	114 481,30
1 - Zemní práce	4 898,00
4 - Vodorovné konstrukce	81 548,00
998 - Přesun hmot	8 715,30
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	114 481,30

