

ZADÁVACÍ LIST

Část A

Název akce: Úhošťanský p., Úhošťany - oprava opevnění

Číslo PL: 2 03 16 021

Text dle PL, včetně změn odsouhlasených v IK:

V intravilánu obce Úhošťany ř. km 6,254– 6,447 bylo zjištěno, že vlivem času a zvýšených průtoků dochází k poškození LB a PB nábrežních zdí vodního toku Úhošťanský potok, který je převzatý po ZVHS (poškozené spárování, rozvolněné a vyplavené opevnění, apod.).

Opevnění koryta vodního toku je tvořeno kamennými nábrežními zdmi s vyspárováním na betonovém podkladu. Nábrežní zdi jsou v současné době uloženy na dně vodního toku, které je bez opevnění, což způsobuje jejich podemílání.

Požadujeme provedení opravy nábrežních zdí VT v následujícím rozsahu:

- Rozebrání stávajícího kamenného opevnění na LB a PB a opětovné vyzdění včetně přespárování - 131,16 m³
- Rozebrání a opětovné znovuvyzdění kamenných schodišť u VT - 1,452 m³
- Základová betonová pata zdí na LB a PB - 57,9 m³
- Zhotovení pískového filtru kamenného zdiva na LB a PB - 131,16 m³
- Drenáže zdiva z PVC – DN 50 na LB a PB - 38 ks.

Stávající výpustné objekty zůstanou zachovány.

Pro provedení opravy nutno zřídit převod vody.

Opevnění se nachází v majetku s právem hospodařit pro Povodí Ohře, s.p. (dle ISyPO).

V dotčeném úseku VT se nachází 6 mostků (žb. prefabrikát) k RD a jsou umístěny na kamenném opevnění VT. Bude nutná dohoda z vlastníky RD o novém uložení mostních konstrukcí mimo opevnění VT, nebo dotčené úseky z opravy vyjmout (vlastník těchto mostních konstrukcí není znám).

Na akci požadujeme zpracování PD.

Předpokládaný stupeň PD: DSJ

Předpokládaný termín zpracování PD:

Manažer projektu: XXXXXXXXXX

Objednatel předal projektantovi následující podklady:

1. Situace se zákresem zájmové lokality – při oslovení
2. Katastrální mapa + identifikace pozemků (tabulka vlastnických vztahů) – při oslovení
3. Souřadnice GIS: -820617,06/-820617,06
 -820629,22/-820629,22
4. Tok Úhošťanský p., ř. km od 6,254 do 6,902
5. Dostupné dokumentace:
 - a. ~~Studie proveditelnosti, studie záplavového území~~
 - b. ~~Zpráva STP, diagnostika~~
 - c. Archivní dokumentace
 - d. ~~Manipulační řád, provozní řád~~
 - e. ~~Zprávy TBD~~
 - f. ~~Další~~

část B

Místní šetření dne:

14.09.2017

Za dodavatele:

Za objednatele:

MPR:

TDS:

Zástupce provozovatele

Zástupce odboru TPČ:

Zástupce odboru VR:

Ostatní účastníci:

Soulad s požadavkovým listem, doporučení účastníků:

V souladu. Provedení se ZÚ, ZÚ => zde se
rozšíří ZÚ o 40m, a zde dojde ke změně
ZÚ, s oběma parametry nutky - ano, ne (nebo)
Provést úpravy dle dohody

Zjištění vedení IS viditelných v terénu:

Vodovod, vlny vedení NN, VN, kanalizace, sítě
ZÚ

Závěr z místního šetření:

viz výše. Provoz doplnění se provést
přes břízky ZÚ, ZÚ IS a vodovod a to
pode dnem. Dle ZÚ (20.9.2017) - Dodatek
před ZÚ (po operaci). V místě ZÚ
ZÚ, ale zabezpečit oběti.

Část C

Zjištění dodavatele:

1. Soupis záměrů ovlivňujících požadovanou stavbu:

2. Zabezpečení vstupních podkladů, např:

- Geodetická dokumentace: *zahrnut z úřadom + sediments*
- Hydrologická data: *komplet*
- Havarijní a povodňový plán: *ne*
- Plán BOZP: *ano*
- DIO: *ano*
- Kontrolní a zkušební plán (KZP): *ne*
- Laboratorní rozbor: *ano*
- Průzkumné práce: *komplet sondy v zemi a - 6m*
- Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.): *ne*
- Biologická studie: *?*
- Geometrický plán: *územní plán*
- Cestovní výdaje: *ano*
- Další:

Dodavatel:

IČO

Razítko a podpis autorizované osoby:

V dne