

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele : 2017/OSM/0299/DDIL

č. zhotovitele : 016/2017

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, Praha 9, PSČ 18049

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou městské části

IČ: 000 63 894

DIČ: CZ00063894

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

2. Zhotovitel: Z&D stavební společnost, spol. s r.o.

se sídlem: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice

zastoupený: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem

IČ: 452 44 618

DIČ: CZ45244618

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Preambule

Smluvní strany se dohody na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 25.9.2017 (dále jen „Smlouva“) k provedení stavby „**Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská – zpevněné plochy**“, Praha 9.

Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu díla a ceny díla.

Druh, rozsah změn a cena dodatečných stavebních prací a dodatečných změn stavebních prací jsou podrobně uvedeny v položkových rozpočtech, které jsou přílohou změnových listů č. ZL-1 až ZL-3, které jsou společně s položkovými rozpočty nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 a stávají se nedílnou součástí Smlouvy.

Tímto dodatkem se mění následující články SOD:

IV. Cena díla a platební podmínky

Nové znění bodu 4.1

Celková cena díla dle této smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 je stanovena ve výši:

Cena dle SOD bez DPH	3 549 674,- Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	291 612,- Kč
<u>Nová cena celkem bez DPH</u>	<u>3 841 286,- Kč</u>
DPH 21%	806 670,- Kč
Celková cena díla vč. DPH	4 647 956,- Kč

Ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Jakákoliv změna tohoto dodatku musí být provedena písemnou formou.
3. Veškeré okolnosti týkající se tohoto dodatku se řídí pouze písemnou dohodou zúčastněných stran, Smlouvou a tímto dodatkem.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku a ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvních vztahu a všeobecných dodacích podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha : Změnové listy č. ZL-1 až ZL -3

V Praze dne 20. 12. 2017

V Praze dne 17. 12. 2017



Z & D stav. spol. s.r.o.
K Rybníčku 13
190 15 Praha 9-Satalice
DIČ: CZ45244613

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: „Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská – zpevněné plochy“

Číslo změnového listu: ZL-1

Název změny: **ODPOČET NEREALIZOVANÉ ČÁSTI KOMUNIKACE
S ŽIVIČNÝM POVRCHEM**

Stavba: dle SOD	Adresa objektu: Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská – zpevněné plochy
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Jedná se o odpočet nerealizované části vozovky s živičným povrchem.	
Zdůvodnění změny: Při provádění prací bylo zjištěno, že skutečný stav části komunikace nevykazuje vady, které by měli znamenat celkovou výměnu živičného povrchu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že položky týkající se provedení nového povrchu budou ze smluvní ceny odečteny. Tyto skutečnosti nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.	
Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">- na časový plán výstavby: NE- na cenu stavby: ANO, snížení ceny o 253 340 ,- Kč bez DPH- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 29.11.2017
Vyjádření objednatele:	

Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská – zpevněné plochy

V Praze dne: 30.11. 2017

Za technický dozor investora:

Jméno: Ing. Robert Fischer


podpis:



Za objednatele:

Jméno: Ing. Stanislav Goller

podpis:



Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:



17. spol. s r.o.
občanská
číslo 9-000000
DIČ: CZ45241000

Rekapitulace

Popis	Cena
SO 01: Zpevněné plochy - odpočet ul. Novoškolská	- 253 340
001: Zemní práce	- 56 471
005: Komunikace	- 120 348
097: Přesun sutě	- 65 425
099: Přesun hmot HSV	- 2 766
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	- 8 330
Celkem (bez DPH)	- 253 340

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01: Zpevněné plochy - odpočet ul. Novoškolská						
001: Zemní práce						
30.	113151114	Odstranění živичného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm x 2 s naložením	m2	- 185,15	305,00	- 253 340 - 56 471 - 56 471
005: Komunikace						
4.	577155131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	- 185,15	405,00	- 74 986
5.	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	- 185,15	245,00	- 45 362
097: Přesun sutě						
1.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	- 36,88	299,00	- 11 027
2.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	- 516,32	10,00	- 5 163
5.	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	- 36,88	955,00	- 35 220
7.	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	- 36,88	380,00	- 14 014
099: Přesun hmot HSV						
2.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	- 36,88	75,00	- 2 766 - 2 766
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
2.	04	Mimotoženištní doprava	%	1,8	- 2 450,09	- 8 330 - 4 410
3.	07	Zařizení staveniště	%	1,6	- 2 450,09	- 3 920

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: „Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská – zpevněné plochy“

Číslo změnového listu: ZL-2

Název změny: **DODÁVKA A OSAZENÍ ČISTÍCO ROHOŽE A
PROVEDENÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU**

Stavba: dle SOD	Adresa objektu: Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská – zpevněné plochy
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Jedná se o provedení okapových chodníků podél objektu a osazení čistící rohože před hlavní vstup do objektu.	
Zdůvodnění změny: Vzhledem k požadavku investor navrhujeme osadit čistící rohož před hlavní vstup do objektu o velikosti 1 x 2 m a dále navrhujeme provést okapový chodník podél objektu. Tyto skutečnosti nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky.	
Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">- na časový plán výstavby: NE- na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 49 293,- Kč bez DPH- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 29.11.2017

Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská – zpevněné plochy

Vyjádření objednatele:

V Praze dne: 30.11. 2017

Za technický dozor investora:

Jméno: Ing. Robert Fischer


podpis:



Za objednatele:

Jméno: Ing. Stanislav Goller

podpis:



Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:



stav. spol. s r.o.
Rybníčka 12
5 Praha 9-Satalice
IČ: 245344018

Rekapitulace

Popis	Cena
SO_01: Rohož venkovní čistící - PŘÍPOČET	29 503
001: Zemní práce	813
004: Vodorovné konstrukce	2 409
767: Konstrukce zámečnické	25 311
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	970
Celkem (bez DPH)	29 503

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Rohož venkovní čistící - PŘIPOČET						
001: Zemní práce						
1.	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum náracím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,792	640,29	813
2.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,792	236,00	507
3.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,792	13,00	187
4.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,792	137,00	109
004: Vodorovné konstrukce						
1.	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	2,64	527,00	2 409
2.	451571212	Lože pod dlažby z kameniva téžného hrubého vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	2,64	199,00	1 391
3.	452351101	Bednění podkladních desek otevřený výkop	m2	1,62	304,20	525
767: Konstrukce zámečnické						
1.	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	2,0	44,49	89
2.	767531121	Osazení rámu k čistícím rohožím	m	6,0	69,79	419
3.	69752003	Rohož vstupní , provedení hliník	m2	2,2	10 200,00	22 440
4.	69752160	Rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al	m	6,6	307,00	2 026
5.	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	249,74	337
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
1.	.04	Mimostaveništní doprava	%	1,8	285,33	970
2.	.07	Zařízení staveniště	%	1,6	285,33	514

Rekapitulace

Popis	Cena
SO 01: Okapový chodník - PŘÍPOČET	19 790
001: Zemní práce	4 726
006: Úpravy povrchu	12 037
099: Přesun hmot HSV	2 376
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	651
Celkem (bez DPH)	19 790

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		SO 01: Okapový chodník - PŘÍPOČET				19 790
		001: Zemní práce				4 726
1.	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	3.3	936.52	3 091
2.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3.3	236.00	779
3.	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	3.3	13.00	43
4.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	5.94	137.00	814
		006: Úpravy povrchu				12 037
1.	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	12.0	286.73	3 441
2.	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton - např. Parkan	m	31.0	277.31	8 597
		099: Přesun hmot HSV				2 376
1.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	9.403	252.70	2 376
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				651
1.	04	Mimoto staveništní doprava	%	1.8	191.39	345
2.	07	Zařízení staveniště	%	1.6	191.39	306

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: „Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská – zpevněné plochy“

Číslo změnového listu: ZL-3

Název změny: **PROVEDENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO ZÁKLADU
GABIONOVÉ OPĚRNÉ STĚNY**

Stavba: dle SOD	Adresa objektu: Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská – zpevněné plochy
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Jedná se o provedení železobetonového základu gabionové opěrné stěny na místo štěrkového základu	
Zdůvodnění změny: Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že stabilita podloží v místě plánovaného základu gabionové stěny neodpovídá předpokladu. Z tohoto důvodu navrhujeme provedení železobetonového základu na místo uvažovaného štěrkového. Tyto skutečnosti nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky.	
Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">- na časový plán výstavby: NE- na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 495 659 ,- Kč bez DPH- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 29.11.2017

Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská – zpevněné plochy

Vyjádření objednatele:

V Praze dne: 30.11. 2017


Za technický dozor investora:
Jméno: Ing. Robert Fischer

podpis:



Za objednatele:
Jméno: Ing. Stanislav Goller

podpis:



Za zhotovitele:
Jméno: Marek Nesvačil

podpis:



& D stav. spol. s r.o.
K Rybníčku 13
190 15 Praha 9-Smolenice
DIČ: CZ45244671

Rekapitulace

Popis	Cena
SO 01: Štěrkový základ pro gabiony - ODPOČET	- 50 550
002: Základy	- 49 077
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	- 1 472
Celkem (bez DPH)	- 50 550

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01: Štěrkový základ pro gabiony - ODPOČET						
1.	271532211	002: Základy Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm - gabiony	m3	- 38,074	1 289,00	- 49 077
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
1.	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,0	-	-
2.	04	Mimostaveništní doprava	%	1,5	- 490,77	- 736
3.	07	Zařízení staveniště	%	1,5	- 490,77	- 736
						- 1 472
						- 50 550

Rekapitulace

Popis	Cena
SO 01: ŽB základ pro gabiony - PŘÍPOČET	546 209
001: Zemní práce	250 705
002: Základy	221 560
099: Přesun hmot HSV	43 472
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	30 472
Celkem (bez DPH)	546 209

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01: ŽB základ pro gabiony - PŘÍPOČET						
001: Zemní práce						
1.	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 - gabiony	m3	3,29	674,00	546 209
2.	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	4,27	47,00	250 705
3.	132302202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 - gabiony vedle jímáče vod	m3	76,776	1 471,94	113 010
4.	132302209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	m3	38,388	233,31	8 956
5.	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	158,82	33,39	5 303
6.	10364100	Zemina pro terénní úpravy - tříděna	t	163,413	242,00	39 546
7.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - odvoz vykopané zeminy, dovoz zeminy pro zásyp	m3	158,82	236,00	37 482
8.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	158,82	13,00	2 065
9.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	254,112	137,00	34 813
10.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhuštěním - vyrovnání terénu za gabiony	m3	96,125	74,00	7 113
002: Základy						
1.	274321117	Základové pasy, prahy ze ŽB C 25/30 XC2, XF2 - gabiony	m3	38,074	3 302,56	221 560
2.	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	22,65	209,00	4 734
3.	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	22,65	51,00	1 155
4.	274361116	Výztuž základových pasů, prahů z betonářské oceli 10 505 - gabiony	t	1,909	36 403,20	69 476
5.	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m - opláštění zadního líce gabionové zdi	m2	142,45	29,71	4 232
6.	67390523	Geotextilie, 500 g/m2	m	170,94	94,90	16 222
099: Přesun hmot HSV						
1.	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	83,6	520,00	43 472
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
1.	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,0	15 000,00	30 472
2.	04	Mimoto staveništní doprava	%	1,5	5 157,37	15 000
3.	07	Zařízení staveniště	%	1,5	5 157,37	7 736

682/17



Niže podepsaní členové Zastupitelstva
Městské části Praha 9 o s v ě d ě u j í
v souladu ust. § 43 zákona o hl. m. Praze,
platnost tohoto právního úkonu.

