

Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 5591/2016/313/2017






Pěstební práce (část PRV 18), Divize Plumlov, Lesní správa Rychtářov 1.-2.Q.2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami



Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**
Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Zastoupená: ředitelem divize Divize Plumlov, Ing. Jaroslav Melichar
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **FLORSTYL s.r.o.**
Sídlo: Panská 25, 68604 Kunovice
IČO: 60731346
DIČ: CZ60731346
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: **Eva Galářová**
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: **Eva Galářová**
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení pěstebních činností (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou pěstební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných pěstebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Rychtářov, Rychtářov 130, 682 01 Vyškov .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 5 554 445 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-P2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-P2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Plumlov dne 3.1.2018

V Kunovice dne 22.12.2017

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Melichar
ředitel divize

.....
FLORSTYL s.r.o.
Eva Galářová

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	6400	m3	60	384000
Specifikace	plocha (ha)=20,35; materiál dodá dodavatel ano/ne=NE; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2018; výčet JPRL=6,10,13,19,38,39,43,50,54,69,73,101,111,117; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=70; dřevina=SM,BO,MD; Poznámka=Úklid klestu na holinách (převážně na svazích do sklonu 45 stupňů, resp. na krátkých prudších svazích) do hromad nebo valů.;				
011411	Drcení klestu	11200	m3	80	896000
Specifikace	plocha (ha)=48,63; materiál dodá dodavatel ano/ne=NE; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2018; výčet JPRL=5,6,7,10,10,11,12,19,25,27,29,32,33,35,36,39,41,48,50,51,72,74,75,76,77,78,79,101,103,106,108,109,113,115,117,121,124,196,197,198,199,200,201; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=70; dřevina=SM,BO,BK; Poznámka=Drcení klestu rychloběžnou frézou agregovanou s UKT s výkonem minimálně 200 kw. Požadujeme přípravu celé plochy holiny včetně drcení buřeně a nežádoucích nárostů. Zůstatkové frakce biomasy umožní zalesnění sázecím strojem.;				
016011	První sadba - ruční - jamková (Bk)	50,5	1000 ks	11500	580750
Specifikace	plocha (ha)=5,33; materiál dodá dodavatel ano/ne=ANO; předpokl. termín zahájení prací=10.3.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2018; výčet JPRL=41,67,77,107,117,50,102,109,124; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=90; dřevina=BK; velikost jamek (cm x cm)=35x35; Poznámka=Ruční jamková sadba na holině s dodávkou prostokořenného BK třídy 36-50. Kvalita sazenic a práce bude odpovídat ČSN 482115, resp. 482116.PLO 30, 1.-4. lvs.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=2; Předpokl. stupeň zabuřenění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=36-50; Spon (cm)=90;				
016011	První sadba - ruční - jamková (KI)	10,6	1000 ks	10500	111300
Specifikace	plocha (ha)=2,27; materiál dodá dodavatel ano/ne=ANO; předpokl. termín zahájení prací=10.3.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2018; výčet JPRL=32,33,48,54,166; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=90; dřevina=KL; velikost jamek (cm x cm)=35x35; Poznámka=Ruční jamková sadba na holině s dodávkou prostokořenného KL třídy 36-50. Kvalita sazenic a práce bude odpovídat ČSN 482115, resp. 482116.PLO 30, 1.-4. lvs.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=2; Předpokl. stupeň zabuřenění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=36-50; Spon (cm)=90;				
016011	První sadba - ruční - jamková (Tr)	1,2	1000 ks	14500	17400
Specifikace	plocha (ha)=0,2; materiál dodá dodavatel ano/ne=ANO; předpokl. termín zahájení prací=10.3.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2018; výčet JPRL=67; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=90; dřevina=TR; velikost jamek (cm x cm)=35x35; Poznámka=Ruční jamková sadba na holině s dodávkou prostokořenné TR třídy 36-50. Kvalita sazenic a práce bude odpovídat ČSN 482115, resp. 482116.PLO 30, 1.-4. lvs.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=2; Předpokl. stupeň zabuřenění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=36-50; Spon (cm)=90;				
016011	První sadba - ruční - jamková (Bo)	24,95	1000 ks	9900	247005
Specifikace	plocha (ha)=2,62; materiál dodá dodavatel ano/ne=ANO; předpokl. termín				

	zahájení prací=10.3.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2018; výčet JPRL=92,117,121,122,166; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=90; dřevina=BO; velikost jamek (cm x cm)=35x35; Poznámka=Ruční jamková sadba na holiň s dodávkou prostokořenný BO třídy 15-25. Kvalita sazenic a práce bude odpovídat ČSN 482115, resp. 482116.PLO 30, 1.-4. lvs.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=2; Předpokl. stupeň zabuřnění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=15-25; Spon (cm)=90;				
016011	První sadba - ruční - jamková (Sm)	16,65	1000 ks	12500	208125
Specifikace	plocha (ha)=3,74; materiál dodá dodavatel ano/ne=ANO; předpokl. termín zahájení prací=10.3.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2018; výčet JPRL=50,54,91,103,107,109,115,121; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=90; dřevina=SM; velikost jamek (cm x cm)=35x35; Poznámka=Ruční jamková sadba na holiň s dodávkou prostokořenného SM třídy 36-50. Kvalita sazenic a práce bude odpovídat ČSN 482115, resp. 482116.PLO 30, 1.-4. lvs.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=2; Předpokl. stupeň zabuřnění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=36-50; Spon (cm)=90;				
016121	První sadba - mechanizovaná - štěrbinová (Bk)	27,1	1000 ks	10000	271000
Specifikace	plocha (ha)=2,71; materiál dodá dodavatel ano/ne=ANO; předpokl. termín zahájení prací=10.3.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2018; výčet JPRL=63,67,72,104,158,159,160,161,163; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=90; dřevina=BK; Poznámka=První zalesnění mechanizované rýhovým zalesňovacím strojem s dodávkou prostokořenného BK třídy 36-50. Mezery po RZS budou dosazeny ručně, převzatá bude pouze kompletně zalesněná holina. Kvalita sazenic a práce bude odpovídat ČSN 482115, resp. 482116.PLO 30, 1.-4. lvs.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=2; Předpokl. stupeň zabuřnění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=36-50; Spon (cm)=90;				
016121	První sadba - mechanizovaná - štěrbinová (Dbz)	44,75	1000 ks	10500	469875
Specifikace	plocha (ha)=4,29; materiál dodá dodavatel ano/ne=ANO; předpokl. termín zahájení prací=10.3.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2018; výčet JPRL=11,48,72,187,190,195,174; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=90; dřevina=DBZ; Poznámka=První zalesnění mechanizované rýhovým zalesňovacím strojem s dodávkou prostokořenného DBZ třídy 36-50. Mezery po RZS budou dosazeny ručně, převzatá bude pouze kompletně zalesněná holina. Kvalita sazenic a práce bude odpovídat ČSN 482115, resp. 482116.PLO 30, 1.-4. lvs.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=2; Předpokl. stupeň zabuřnění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=36-50; Spon (cm)=90;				
016121	První sadba - mechanizovaná - štěrbinová (Kl)	12,8	1000 ks	10500	134400
Specifikace	plocha (ha)=2,13; materiál dodá dodavatel ano/ne=ANO; předpokl. termín zahájení prací=10.3.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2018; výčet JPRL=63,69,72,187; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=90; dřevina=KL; Poznámka=První zalesnění mechanizované rýhovým zalesňovacím strojem s dodávkou prostokořenného KL třídy 36-50. Mezery po RZS budou dosazeny ručně, převzatá bude pouze kompletně zalesněná holina. Kvalita sazenic a práce bude odpovídat ČSN 482115, resp. 482116.PLO 30, 1.-4. lvs.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=2; Předpokl. stupeň zabuřnění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=36-50; Spon (cm)=90;				
016121	První sadba - mechanizovaná - štěrbinová (Tr)	2,7	1000 ks	13000	35100
Specifikace	plocha (ha)=0,45; materiál dodá dodavatel ano/ne=ANO; předpokl. termín zahájení prací=10.3.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2018; výčet JPRL=63,67,72; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=90; dřevina=TR; Poznámka=První zalesnění mechanizované rýhovým zalesňovacím				

	strojem s dodávkou prostokořenný TR třídy 36-50. Mezery po RZS budou dosazeny ručně, převzatá bude pouze kompletně zalesněná holina. Kvalita sazenic a práce bude odpovídat ČSN 482115, resp. 482116.PLO 30, 1.-4. lvs.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=2; Předpokl. stupeň zabuřnění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=36-50; Spon (cm)=90;				
016121	První sadba - mechanizovaná - štěrbinová (Bo)	1,45	1000 ks	9000	13050
Specifikace	plocha (ha)=0,15; materiál dodá dodavatel ano/ne=ANO; předpokl. termín zahájení prací=10.3.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2018; výčet JPRL=174; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=90; dřevina=BO; Poznámka=První zalesnění mechanizovaně rýhovým zalesňovacím strojem s dodávkou prostokořenné BO třídy 15-25. Mezery po RZS budou dosazeny ručně, převzatá bude pouze kompletně zalesněná holina. Kvalita sazenic a práce bude odpovídat ČSN 482115, resp. 482116.PLO 30, 1.-4. lvs.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=2; Předpokl. stupeň zabuřnění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=15-25; Spon (cm)=90;				
016121	První sadba - mechanizovaná - štěrbinová (Sm)	9,85	1000 ks	12000	118200
Specifikace	plocha (ha)=2,2; materiál dodá dodavatel ano/ne=ANO; předpokl. termín zahájení prací=10.3.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2018; výčet JPRL=88,104,158,159,160,161,163; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=90; dřevina=SM; Poznámka=První zalesnění mechanizovaně rýhovým zalesňovacím strojem s dodávkou prostokořenného SM třídy 36-50. Mezery po RZS budou dosazeny ručně, převzatá bude pouze kompletně zalesněná holina. Kvalita sazenic a práce bude odpovídat ČSN 482115, resp. 482116.PLO 30, 1.-4. lvs.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=2; Předpokl. stupeň zabuřnění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=36-50; Spon (cm)=90;				
016011	První sadba - ruční - jamková	22,1	1000 ks	5700	125970
Specifikace	plocha (ha)=3,38; materiál dodá dodavatel ano/ne=NE; předpokl. termín zahájení prací=10.3.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2018; výčet JPRL=3,25,33,41,46,59,62,64,67,76,77,80,87; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=90; dřevina=BK,BO,DG,KL,OL,SM; velikost jamek (cm x cm)=35x35; Poznámka=Ruční sadba jamková na holině, prostokořenné sazenice, požadujeme přenášení sazenic v nádobách s vodou a výsadbu dle šňůry. Sazenice dodá na založiště zadavatel. Část porostů ve svahu. Kvalita prací bude odpovídat ČSN 482116.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=2; Předpokl. stupeň zabuřnění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=36; Spon (cm)=90;				
016021	První sadba - ruční- štěrbinová (sazeč)	9,5	1000 ks	3700	35150
Specifikace	plocha (ha)=1; materiál dodá dodavatel ano/ne=NE; předpokl. termín zahájení prací=10.3.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2018; výčet JPRL=67; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=90; dřevina=BO; Poznámka=Ruční sadba sazečem na holině. Požadujeme přenášení sazenic v nádobách s vodou a výsadbu dle šňůry. Prostokořenné sazenice dodá na založiště zadavatel. Kvalita prací bude odpovídat ČSN 482116.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=2; Předpokl. stupeň zabuřnění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=15-25; Spon (cm)=90;				
016121	První sadba - mechanizovaná - štěrbinová	70,3	1000 ks	3900	274170
Specifikace	plocha (ha)=10,53; materiál dodá dodavatel ano/ne=NE; předpokl. termín zahájení prací=10.3.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2018; výčet JPRL=11,27,48,63,67,133,187,192,196,197,200,201; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=90; dřevina=BK,BO,DBZ,DG,SM; Poznámka=Zalesnění holin rýhovým zalesňovacím strojem. Mezery po RZS budou dosazeny ručně-převzaty budou pouze kompletně zasazené plochy. Sadební materiál bude udržován ve stínu a vlhku. Prostokořenné sazenice dodá zadavatel na založiště.				

	Kvalita prací bude odpovídat ČSN 482116.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=2; Předpokl. stupeň zabaření=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=36; Spon (cm)=90;				
022011	Oplocenky z nového materiálu - drátěné	23,15	km	68000	1574200
Specifikace	plocha (ha)=34,54; materiál dodá dodavatel ano/ne=Částečně mimo pletiva; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; výčet JPRL=11,32,33,41,48,63,67,69,71,72,74,77,107,117,181,187,190,195,10,12,19,35,36,41,49,50,54,66,79,80,82,88,92,101,102,103,104,106,107,108,109,110,111,113,115,121,122,124,133,192,195,198,199,200; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; typ oplocení=Drátěné; výška (m)=2; Poznámka=Stavba nových drátěných oplocenek. Pletivo bude přítlačeno na "A" profily a horní a dolní ráhno. V terénních depresích bude zamezeno vnikání zvěře do oplocenek vhodným způsobem. Do oplocenek budou zřízeny dva vstupy šíře 1 m mezi dvěma "A" profily. Pletivo dodá zadavatel, veškerý ostatní materiál zhotovitel.;				
023111	Nátěry kultur repelenty proti zvěři-letní	125	1000 ks	470	58750
Specifikace	plocha (ha)=20,76; materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2018; výčet JPRL=49,50,51,52,54,60,88,91,92; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=70; dřevina=SM,BO,BK,DB,JD,JV; dávka (kg/ha)=35; dávka (kg/tis. saz.)=5; chemický přípravek=Aversol; objem postřikové jíchy (l/ha)=50; Poznámka=Aplikace repelentu Aversol postřikem sazenic v kulturách. Aversol dodá zadavatel, koncentraci určí příslušný lesník. Prázdné obaly od repelentu budou shromážděny na místo určené lesníkem.; Předpokl. výška sazenic (cm)=25-100; Spon (cm)=160 x 70; očekávaná výška buřeně (cm)=70;				

