

Pr.č. 2

Soupis objektů s DPH

Stavba: Izolace a odv. - Lávka pro pěší ve stanici metra Luka
 Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 3 082 777,63
 OC+DPH: 3 730 160,93

Sazba 1 0
 Sazba 2 15
 Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
DIO	Dopravné inženýrské opatření	228 424,16	47 969,08	276 393,24
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	200 000,00	42 000,00	242 000,00
SO 201	Lávka ve stanici metra Luka	2 654 353,47	557 414,22	3 211 767,69

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

ok

Stavba : Izolace a odv. - Lávka pro pěši ve stanici metra Luka
 číslo a název SO: SO 201 - Lávka ve stanici metra Luka
 číslo a název rozpočtu: SO 201 - Lávka ve stanici metra Luka

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	R1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			19 819,07
2	014102	R2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			8 121,38
3	03630	R	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - MOBILNÍ PLOŠINA	KČ			59 291,01
			Všeobecné konstrukce a práce				
	1		Zemní práce				
4	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSU	M3			1 180,46
5	12970		ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET	KUS			2 892,24
6	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS			1 735,35
			Zemní práce				
	4		Vodorovné konstrukce				
7	425111		SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 0.5M	KUS			86 767,20
8	42860		MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ	KUS			28 922,40
9	44415	R	STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z PLASTICKÝCH DÍLCŮ	M2			467 293,16
			Vodorovné konstrukce				
	7		Přidružená stavební výroba				
10	711415	R	IZOLACE MOSTŮVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ	M2			303 684,50
11	76425		OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z TITANZINK PLECHU	M2			24 641,88
12	76435	R	OPLECHOVÁNÍ STŘEŠ OKEN A VIKÝŘŮ Z TITANZINK PLECHU	KUS			75 198,24
13	783121		PROTIKOROZ OCHR OK NATÉREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2			70 699,00
14	783121	R	PROTIKOROZ OCHR OK NATÉREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2			277 140,00
			Přidružená stavební výroba				
	8		Potrubí				
15	84434		POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 200MM	M			38 654,80
16	863272		POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM	M			49 573,00
			Potrubí				
	9		Ostatní konstrukce a práce				
17	9112B2		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M			70 498,50
18	9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M			32 538,00
19	93133		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM	M3			7 968,12
20	93135	R	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PŘYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M			1 530,60
21	93151	R	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM	M			311 890,49
22	93650	R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	M			74 475,00
23	936501		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG			75 198,00

4/5

