

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. j. SD/2017/0132/150
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Město Hodonín
Sídlo:	Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
IČO:	00284891
DIČ:	CZ00284891
bankovní spojení:	
č. účtu:	
zastoupený:	Mgr. Milanem Lúčkou, starostou města
(dále též „Objednatel“)	

Zhotovitel:

Název:	Hrušecká stavební spol. s r.o.
Sídlo:	U zbrojnice 588, 69156 Hrušky
IČO:	25585142
DIČ:	CZ25585142
zapsan(á) v obch.rejstříku:	KS v Brně, oddíl C, 35924
zastoupený:	Ing. Vladimír Kubík, jednatel společnosti

osoby pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:
Hlavní stavbyvedoucí:
Mistr stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího:
(dále též „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. objednatele SD/2017/0132/150, č. j. zhotovitele S170504 ze dne 19. 7. 2017, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, jejímž předmětem jsou „Stavební úpravy správní budovy hřbitova-Hodonín“, takto:

V čl. 4.1.2. se Cena Díla celkem bez DPH	18 945 398,88 Kč “
nahrazuje zněním:	
čl. 4.1.2. „ Cena Díla celkem bez DPH	18 996 886,22 Kč“

V čl. 3.1. se text:

Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 150 kalendářních dnů ode dne - termínu zahájení stavebních prací.

nahrazuje zněním:

Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 28. 2. 2018

Rekapitulace za dodatek č. 3

% vyjádření hodnoty změny za dodatek č. 1 až 3 celkem dle § 222 odst. 4 ZZVZ 11,90% < 15,00%
ZZVZ – Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 3 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

3.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list pro dodatek č. 3

Doložka schválení
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením č. z mimořádné schůze Rady města Hodonín dne 12. 12. 2017.

V Hodoníně dne: 19. 12. 2017

V Hruškách dne: 21. 12. 2017

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Mgr. Milan Lúčka
Starosta města

Ing. Vladimír Kubík
jednatel

Příloha č. 1: Změnový list pro dodatek č. 3

Protokol o změně díla

Změnový list č. 3

Předmět díla:	STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍ BUDOVY HŘBITOVA-HODONÍN		
Objekt:	Správní budova		
Objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín		
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky		
TDI:	REPOS-ING s.r.o., třída Bři Čapků 3088, 695 01 Hodonín		
Projektant:	PROST Hodonín s.r.o., Brněnská 3497, 695 01 Hodonín		
Popis změny: odečet stropního výlezu, náhrada požárních dveří do spojovacího krčku protipožární SDK konstrukci, doplnění dlažby chodníku, hliníkové rohové lišty, žaluzie do oken hřbitovní správy el. Přívod pro topení krčku, odečet zastřešení sklepa včetně tepelné izolace, náhrada stávajícího betonového potěru v místnosti 1.23, dočasné vytápění obřadní síně, přesuny hmot změna termínu dokončení stavby: z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebylo možné provádět některé nezbytné VCP - opravy stávající dešťové a splaškové kanalizace a rozvodů vody, změna nášlapné vrstvy podlah (požadavek objednatele) - pro PVC nutná nižší vlhkost podkladu, za současných klimatických podmínek delší doba vysychání			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.3 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	51 487,34	0,27%
	Výše DPH sazba: 21%	10 812,34 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	62 299,68 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	18 889 992,47 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	18 432 283,22 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	18 945 398,88 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	18 996 886,22 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 3 vč. DPH	22 923 932,64 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	-125 022,96 Kč	-0,66%
	Vícepráce celkem bez DPH	176 510,30 Kč	0,93%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 2	301 533,26 Kč	1,60%
termín	Termín realizace změny:	Z původního termínu 26.12.2017 je změna do 28.2.2018	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano, viz popis změny	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.3		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **N170504 STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍ BUDOVY HŘBITOVA-HODONÍN**

Dodatek č.3 - méněpráce

Objednatel: **Město Hodonín**
Masarykovo nám. 53/1
69501 Hodonín

IČO: 00284891
 DIČ: CZ699001303

Zhotovitel: **Hrušecká stavební spol. s r.o.**
U zbrojnice 588
69156 Hrušky

IČO: 25585142
 DIČ: CZ25585142

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-125 022,96
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-125 022,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-125 022,96 CZK
Základní DPH	21 %	-26 254,82 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -151 277,78 CZK

v 21. 12. 2017

dne 19. 12. 2017



Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	N170504	STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍ BUDOVY HŘBITOVA-HODONÍN		
O:	01	Správní budova		
R:	01	Stavební úpravy správní budovy hřbitova - Hodonín		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské		-101 915,00
370	766231111R00	Montáž schodů stahovacích půdních schodů	kus	-1,00000
391	766661500X00	D+M protipožární dřevěná prosklená stěna 2kř 300x244 EW 15 DP3-C, nadsvětlik a 2x boční fix, viz, výpis prvků	kus	-1,00000
Díl:	712	Povlakové krytiny		
217	712340012RAC	Povlaková krytina střech sklonu do 10° přitavením 1 x lak asfaltový penetrační , 2 x natavený pás z, modifikovaného asfaltu, s vložkou z polyesterového rouna, tl. 5 mm	m2	-24,00000
nátěr penetrační, povlaková krytina střech plochých sklonu do 10° přitavením v plné ploše. KVK Parabit, a.s. - Pás modifikovaný asfalt Elastodek 50 Special miner, Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL				
Díl:	713	Izolace tepelné		-6 577,96
233	28375973R	deska spádová, klin EPS 200; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK	m3	-2,07900
BACHL, spol. s r.o. - Deska spádová EPS 200				
Díl:	764	Konstrukce klempířské		
365	764909900X00	Stříška nad odvětrávacími komínky 1000/900 mm, vč. kotvích podpor, pozink.plech s PUR úpravou, šedý	kus	-3,00000

Celkem méněpráce

-125 022,96

Položkový rozpočet stavby

Stavba: N170504 STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍ BUDOVY HŘBITOVA-HODONÍN

Dodatek č.3 - vícepráce

Objednatel: Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501 Hodonín

IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o.
U zbrojnice 588
69156 Hrušky

IČO: 25585142
DIČ: CZ25585142

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	176 510,30
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	176 510,30

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	176 510,30 CZK
Základní DPH	21 %	37 067,16 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 213 577,46 CZK

v _____ dne _____

 _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	N170504	STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍ BUDOVY HRBITOVA-HODONÍN		
O:	01	Správní budova		
R:	01	Stavební úpravy správní budovy hrbitova - Hodonín		
Díl: 766	Konstrukce truhlářské			23 152,00
	pc07661	Deska na sezání u katafalku - buk masivní napojovaný, mořeno, lakováno tvrdým transparent lakem, rozměr 515x3610x40mm	kus	1,00000
Díl: 1	Zemní práce			
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo, kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	20,00000
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravu				
2	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka, vrstvy 300 mm	m2	20,00000
Díl: 5	Komunikace			
74	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	20,00000
s rozprostřením, vlhčením a zhutněním				
75	564811111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	20,00000
76	564861111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	20,00000
78	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	20,00000
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a				
80	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	20,00000
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného				
Beton Brož s.r.o. - BRŮZ PARKETA 8 ŠED				
Díl: 781	Obklady keramické			33 962,90
	pc0120	Lišty do obkladů	mb	152,30000
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			
989	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	11,20000
990	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,20000
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku				
991	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	112,00000
992	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	11,20000
993	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	22,40000
994	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,20000
995	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	11,20000
s hrubým urovnáním				
Díl: 342	Sádrokartonové konstrukce			17 006,00
58	342261111RT1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75, mm, desky tloušťky 12,5 mm, typ standard, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	7,50000
	pc0254	Předstěna z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50, desky tloušťky 12,5 mm, typ standard vč. příplatku za zabudované el rozvody (strojovna mrazáku)	m2	23,50000
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu a hliníku			
	769002	Doplňky k oknům - vnitřní žaluzie	m2	7,20000
Díl: M21	Elektromontáže			
	2145	Přívod pro topení spojovací chodby	kpl	1,00000
	2146	Kabel pro řídicí jednotku závlahového systému	kpl	1,00000
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce			
		Betonový potěr do vstupní haly tl.do 50mm	m2	70,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí		
	Bourání stávajícího potěru	m2	40,0000
Díl: 90	Ostatní práce		
	Dočasné vytápění obřadní síně (půjčovné za topidla vč. spotřebované elektřin)	den	20,0000

Celkem	176 510,30
---------------	-------------------