

Stavební úpravy podezdívek oplocení a výměna části výplní u třech objektů



Smlouva o dílo č. VR 101/2017

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.



SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : 

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: 
IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : **FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.**
Sídlo : Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 - Vinoř
zastoupený/jednající : Pavel Bajer, jednatel společnosti
IČ : 186 08 426
DIČ : CZ186 08 426
zápis v obchodním rejstříku:
bankovní spojení : 
číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto

smlouvu o dílo:
(dále jen „Smlouva“)

Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a povinnosti ujednané v této ve smlouvě.

Čl. III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu s jeho cenovou nabídkou toto dílo:

Stavební úpravy podezdívek oplocení a výměna části výplní u třech objektů
(dále jen „dílo / předmět díla“)

- 3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 4.12.2017 tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování případné dokumentace změn.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

Čl. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do zahájení plnění předmětu díla. O předání staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení

provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této smlouvy.

- Termín zahájení díla: **do 10-ti dnů od výzvy objednatele**

- Termín dokončení díla: **do 31.5.2018**

Místo plnění díla : MŠ Krynická, Krynická 2/490, 181 00 Praha 8 – Čimice
ZŠ Žernosecká, Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
MŠ Klíčanská, Klíčanská 20/1677, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

Čl. V. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k její úhradě.

Čl. VI. CENA ZA DÍLO

- 6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši: 5 481 785,-Kč
(slovy: pětmilionůčtyřistaosmdesátjednatísícsedmsetosmdesát pět korun českých) bez daně z přidané hodnoty.
(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)
- 6.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

Čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Provedené práce budou fakturovány měsíčně a budou doloženy objednatelem odsouhlaseným soupisem provedených prací. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu za provedení díla poté, kdy dojde k předání a převzetí zhotoveného díla a bude o něm sepsán protokol. Podmínkou pro

úhradu konečné faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.

- 7.2. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku k této smlouvě.
- 7.3. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

Čl. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí – li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní - li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl – li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky díla.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

Čl. IX. PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.

- 9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

Čl. X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.
- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla dle Čl. XII. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, kdy došlo k porušení.
- 10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení.
- 10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.6. Smluvní pokuty se počítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvíдалa.

Čl. XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.

- 11.7. Objednatel převezme dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.

Čl. XII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatelům a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

Čl. XIII. VADY DÍLA

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

Čl. XIV. ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prací v rámci zhotovování díla.
- 14.2. Délka záruční doby činí **60 měsíců..**
- 14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je [REDACTED]
- 14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.
- 14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.6. Ostatní nároky objednatel z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již vynaložených nákladů na zhotovení díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% sjednané odměny dle bodu 6.1 smlouvy.
- 15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
- a) zhotovitel je v prodlení se započatím prací o více než 10 dnů,
 - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,
 - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
 - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
 - f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
 - g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
 - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit;
 - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 30 dní.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. a 15.4. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

Čl. XVI. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 16.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 16.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na poslední známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb

(držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.


- 16.3 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

Čl. XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 17.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.3 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

V Praze dne 12. 12. 2014

V Praze dne 12. 12. 2017



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10039** **Stavební úpravy podezdívek oplocení a výměna části výplní u třech objektů**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.

IČO: **18608426**

Mladoboleslavská 157

DIČ: **CZ18608426**

190 17 Praha 9 - Vinoř

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

dne

5.12.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	MŠ Krynická 490/2					
10039	Revitalizace plotů pro ZŠ a MŠ, Praha 8-					
02	ZŠ Žernosecká 3/1597					
10039	Revitalizace plotů pro ZŠ a MŠ, Praha 8-					
03	MŠ Klíčanská 20					
10039	Revitalizace plotů pro ZŠ a MŠ, Praha 8-					
Celkem za stavbu						

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu				Celkem	%
011	Přípravné práce						
1	Zemní práce						
18	Povrchové úpravy terénu						
2	Základy a zvláštní zakládání						
3	Svislé a kompletní konstrukce						
62	Úpravy povrchů vnější						
90	Oplocení						
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
96	Bourání konstrukcí						
99	Staveništní přesun hmot						
764	Konstrukce klempířské						
767	Konstrukce zámečnické						
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
VN	Vedlejší náklady						
ON	Ostatní náklady						
Cena celkem							

Položkový rozpočet

S:	10039	Stavební úpravy podezdívek oplocení a výměna části výplní u třech objektů
O:	01	MŠ Krynická 490/2
R:	10039	Stavební úpravy podezdívek oplocení a výměna části výplní u třech objektů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných				
2	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (el.) před zahájením prací				
Díl: 1		Zemní práce				
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3				
		ruční začištění výkopu : 1,0				
4	162201204R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kbelík hor.1-4, do 10m				
		Položka pořadí 3 : 1,00000				
5	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4				
		Položka pořadí 3 : 1,00000*5				
6	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně				
		Položka pořadí 3 : 1,00000				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m				
		Položka pořadí 6 : 1,00000				
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km				
		Položka pořadí 7 : 1,00000*10				
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných				
		Položka pořadí 7 : 1,00000				
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4				
		Položka pořadí 9 : 1,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
11	767900040RAz	Demontáž stávajícího oplocení rámového v 1,5 m, ocelové sloupky, ocelové rámy, vč. začištění				
12	767900040RAy	Demontáž stávajícího oplocení rámového v 1,1 m, ocelové sloupky, ocelové rámy, vč. začištění				
13	767920820R01	Demontáž křídlové vstupní branky vč. sloupků a uvedení chodníku do původního stavu				
14	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem, stáv. podezdívky				
15	622904112R01	Očištění zdiva tlakovou vodou složitost 1 - 2				
16	978015291R01	Otlučení nesoudržných omítek vnějších MVC do 100 %, podezdívky oplocení				
17	767900040RAy	Demontáž stávajícího oplocení rámového v 1,1 m, ocelové sloupky, ocelové rámy, vč. začištění				
18	591100010Vvv	Rozebrání a znovu montáž zámkové dlažby pro potřeby vytvoření základů pro brány a branky				
19	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
20	275310030RA0	Základová patka z betonu C 20/25, včetně bednění, (brány, branky)				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
21	184817111R01	Prořez porostu (keře do výšky 2m) v délce cca 56 m - bude upřesněno při realizace				
22	180402111R01	Dosetí travní směsí lokálně kolem podezdívky				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
23	338171112R01	Osazení ocelových sloupků pro bránu zabet. C20/25				

Položkový rozpočet

S:	10039	Stavební úpravy podezdívek oplocení a výměna části výplní u třech objektů
O:	01	MŠ Krynická 490/2
R:	10039	Stavební úpravy podezdívek oplocení a výměna části výplní u třech objektů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
24	38912111R01	Osazení ocelové rámové konstrukce sloupků pro , zabet. C20/25				
25	622454521R01	Oprava podezdívky oplocení cementovou maltou-lokální opravy (odhad) bude upřesněno podle skutečnosti				
26	622454999R02	Ostatní nespecifikované práce,např.úpravy napojení plotu u stáv.konstrukcí (zdívo, zpevněné plochy)				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
27	622454521R02	Lokální oprava omítky podezdívky (odhad bude upřesněno při realizaci podle zkrýtych vad)				
28	602016193R00	Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund				
29	622471317R01	Nátěr plotové podezdívky barva šedá (2 vrstvy)				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
30	952901111R01	Uklid po dobu prací a po dokončení díla - ulice, dotčené prostory				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	999281111R01	Přesun hmot pro opravy a údržbu				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
32	33817 OA2	Dodání ocelové rámové konstrukce sloupků 80x80 pro vrátka, povrchová úprava žárový zinek				
33	33817 OA1	Dodání ocel sloupků 100x100 pro bránu, povrchová úprava žárový zinek				
34	767920220R02	Dodání a montáž dvoukřídlové brány 4000x1800, výplň jeří 20x20, spodní část výplň plech,, povrchová úprava žárový zinek, zámek FAB, AL klika				
35	767920220R00	Dodání a montáž vstupní branky 1200x1800, výplň jeří 20x20, spodní část výplň plech,, povrchová úprava žárový zinek, zámek FAB, AL klika				
36	7670003	Dodávka - plotových polí - svařovaný panel výška 1100 mm, dl. 2000 mm, sloupky, příchytka,, výplň jeří 20x20, povrchová úprava žárový zinek				
37	7670004	Dodávka - plotových polí - svařovaný panel výška 1500 mm, dl. 2000 mm, sloupky, příchytka,, výplň jeří 20x20, povrchová úprava žárový zinek				
38	767914120R00	Montáž oplocení ze svařovaných panelů vč. sloupků				
39	7670005	Drobný kotevní a spoj. materiál				
40	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
41	764430010RAx	Dodávka a montáž oplechování podezdívky pozink, kotveno do podezdívky š.400mm				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
43	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				
44	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				
45	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				
46	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky				
47	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí				

Položkový rozpočet

S:	10039	Stavební úpravy podezdívek oplocení a výměna části výplní u třech objektů
O:	01	MŠ Krynická 490/2
R:	10039	Stavební úpravy podezdívek oplocení a výměna části výplní u třech objektů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN						
Vedlejší náklady						
48	VRN0	Ztížené výrobní podmínky				
49	VRN1	Oborová přirážka				
50	VRN2	Přesun stavebních kapacit				
51	VRN3	Mimostaveništní doprava				
52	VRN4	Zařízení staveniště				
53	VRN5	Provoz investora				
54	VRN6	Kompletační činnost (IČD)				
Díl: ON						
Ostatní náklady						
55	005211040R1	Pronájem provizorního mobilního oplocení				
56	005261010R1	Pojištění stavby po dobu stavebních prací				
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10039	Stavební úpravy podezdívek oplocení a výměna části výplní u třech objektů
O:	02	ZŠ Žernosecká 3/1597
R:	10039	Stavební úpravy podezdívek oplocení a výměna části výplní u třech objektů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 011 Přípravné práce						
1	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných				
2	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (el.) před zahájením prací				
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
3	767900040RAY	Demontáž stávajícího oplocení tyčové v 1,25 m, ocelové sloupky, ocelové rámy, vč. začištění				
4	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem, stáv. podezdívky				
5	622904112R01	Očištění zdiva tlakovou vodou složitost 1 - 2				
6	978015291R01	Otlučení nesoudržných omítek vnějších MVC do 100 %, podezdívky oplocení				
7	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách				
8	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC				
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
9	348922211R00	Nová betonová podezdívka z KB bloky bednění (délka 90m šířka 0,2m,) s armaturou, (odhad upřesněno bude při realizaci podle skutečného stavu podezdívky)				
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						
10	184817111R01	Prořez porostu (keře do výšky 2m) v délce cca 365 m - bude upřesněno při realizaci				
11	112101102R01	Kácení dřevin - pr.45cm - bude upřesněno při realizaci				
12	180402111R01	Dosetí travní směsí lokálně kolem podezdívky				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
13	622454521R01	Oprava podezdívky oplocení cementovou maltou-lokální opravy (odhad) bude upřesněno podle skutečnosti				
14	622454999R02	Ostatní nespecifikované práce, např. úpravy napojení plotu u stáv. konstrukcí (zdivo, zpevněné plochy)				
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
15	622454521R02	Lokální oprava omítky podezdívky (odhad bude upřesněno při realizaci podle zkrutých vad)				
16	602016193R00	Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund				
17	622471317R01	Nátěr plotové podezdívky barva šedá (2 vrstvy)				
Díl: 90 Oplocení						
18	900300001RA0	Betonové oplocení výšky 2m, sloupky H, desky 500x2000 pohledové z jedné strany				
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
19	952901111R01	Úklid po dobu prací a po dokončení díla - ulice, dotčené prostory				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
20	999281111R01	Přesun hmot pro opravy a údržbu				
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
21	7670009	Dodávka - plotových polí - svařovaný panel výška 1250 mm, dl. 2000 mm, sloupky, příchytka, výplň jeří 20x20, povrchová úprava žárový zinek				

Položkový rozpočet

S:	10039	Stavební úpravy podezdívek oplocení a výměna části výplně u třech objektů
O:	02	ZŠ Žernosecká 3/1597
R:	10039	Stavební úpravy podezdívek oplocení a výměna části výplně u třech objektů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
22	767914120R00	Montáž oplocení ze svařovaných panelů vč. sloupků				
23	7670005	Drobný kotevní a spoj. materiál				
24	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
25	764430010RAx	Dodávka a montáž oplechování podezdívky pozink, kotveno do podezdívky š.400mm				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				
28	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				
29	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				
30	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky				
31	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí				
Díl: VN		Vedlejší náklady				
32	VRN0	Ztížené výrobní podmínky				
33	VRN1	Oborová přírážka				
34	VRN2	Přesun stavebních kapacit				
35	VRN3	Mimostaveništní doprava				
36	VRN4	Zařízení staveniště				
37	VRN5	Provoz investora				
38	VRN6	Kompletační činnost (IČD)				
Díl: ON		Ostatní náklady				
39	005211040R1	Pronájem provizorního mobilního oplocení				
40	005261010R1	Pojištění stavby po dobu stavebních prací				
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10039	Stavební úpravy podezdívek oplocení a výměna části výplně u třech objektů
O:	03	MŠ Klíčanská 20
R:	10039	Stavební úpravy podezdívek oplocení a výměna části výplně u třech objektů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 011 Přípravné práce						
1	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných				
2	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (el.) před zahájením prací				
Díl: 1 Zemní práce						
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 ruční začištění výkopu : 1,5				
4	162201204R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kbelík hor.1-4, do 10m Položka pořadí 3 : 1,50000				
5	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 Položka pořadí 3 : 1,50000*5				
6	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně Položka pořadí 3 : 1,50000				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Položka pořadí 6 : 1,50000				
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Položka pořadí 7 : 1,50000*10				
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Položka pořadí 7 : 1,50000				
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Položka pořadí 9 : 1,50000				
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
11	767900040RAz	Demontáž stávajícího oplocení rámového v 1,5 m, ocelové sloupky, ocelové rámy, vč. začištění				
12	767920810R02	Demontáž křídlové vjezdové brány a branky z ulice Klíčanská, vč. sloupků , uvedení chodníku do původního stavu začištění				
13	767920820R03	Demontáž vstupní branky z ulice Hovorčovická vč. sloupků a uvedení chodníku do původního stavu				
14	767920820R04	Demontáž vjezdové křídlové brány a branky z ulice Klíčanská, vč. sloupků , uvedení chodníku do původního stavu				
15	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem, stáv.podezdívky				
16	622904112R01	Očištění zdiva tlakovou vodou složitost 1 - 2				
17	978015291R01	Otlučení nesoudržných omítek vnějších MVC do 100 %, podezdívky oplocení				
18	591100010Vvv	Rozebrání a znovu montáž zámkové dlažby pro potřeby vytvoření základů pro brány a branky				
19	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách				
20	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC				
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
21	275310030RA1	Základová patka z betonu C 20/25, včetně bednění, nová podezdívka				
22	275310030RA0	Základová patka z betonu C 20/25, včetně bednění, (brány,branky)				
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						

Položkový rozpočet

S:	10039	Stavební úpravy podezdívek oplocení a výměna části výplní u třech objektů
O:	03	MŠ Klíčanská 20
R:	10039	Stavební úpravy podezdívek oplocení a výměna části výplní u třech objektů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
23	184817111R01	Prořez porostu (keře do výšky 2m) v délce cca 56 m - bude upřesněno při realizaci				
24	180402111R01	Dosetí travní směsi lokálně kolem podezdívky				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
25	389121111R01	Osazení ocelové rámové konstrukce sloupků pro , zabet. C20/25, v ul.Hovorčovická				
26	338171112R01	Osazení sloupků ocel do 2,5m pro bránu v ulici Hovorčovická, zabet. C20/25				
27	338171112R02	Osazení sloupků ocel do 2,5m pro bránu v ulici Klíčanská, zabet. C20/25				
28	622454521R01	Oprava podezdívky oplocení cementovou maltou-lokální opravy (odhad) bude upřesněno podle skutečnosti				
29	622454999R02	Ostatní nespecifikované práce,např.úpravy napojení plotu u stáv.konstrukcí (zdívo, zpevněné plochy)				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
30	622100050RA1	Oprava omítky kiosku na rohu ulic Hovorčovická a Klíčanská				
31	622100050RA2	Oprava omítky kiosku vedle vstupní brány v ulici Klíčanská				
32	622454521R02	Lokální oprava omítky podezdívky (odhad bude upřesněno při realizaci podle zkrutých vad)				
33	602016193R00	Penetrace hloubková stěn PROFÍ Akryl-Tiefengrund				
34	622471317R01	Nátěr plotové podezdívky barva šedá (2 vrstvy)				
35	783220010RA1	Nátěr dveří v kiosku barva šedá (2vrstvy) cca 2m2				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
36	952901111R01	Uklid po dobu prací a po dokončení díla - ulice, dotčené prostory				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
37	999281111R01	Přesun hmot pro opravy a údržbu				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
38	33817 OA6	Dodání ocelové rámové konstrukce sloupků 100x100 pro vrátka, povrchová úprava žárový zinek, v ul.Hovorčovická				
39	33817 OA2	Dodání ocel sloupků 100x100 pro bránu v ul.Klíčanská, povrchová úprava žárový zinek				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
40	764430010RAB	Dodávka a montáž oplechování podezdívky pozink, kotveno do podezdívky š.300mm				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
41	33817 OA3	Dodání ocel sloupků 100x100 pro bránu v ul.Hovorčovická, povrchová úprava žárový zinek				
42	767920220R06	Dodání a montáž branky 3600x1800, výplň jeří 20x20 spodní část výplň plech, povrchová úprava žárový zinek, zámek FAB, AL klika				
43	767920220R01	Dodání a montáž vstupní branky , výplň jeří 20x20, spodní část výplň plech,, povrchová úprava žárový zinek, zámek FAB, AL klika				

Položkový rozpočet

S:	10039	Stavební úpravy podezdívek oplocení a výměna části výplní u třech objektů
O:	03	MŠ Klíčanská 20
R:	10039	Stavební úpravy podezdívek oplocení a výměna části výplní u třech objektů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
44	767920220R02	Dodání a montáž dvoukřídlové brány 4000x1800, výplň jekl 20x20, spodní část výplň plech,, povrchová úprava žárový zinek, zámek FAB, AL klika				
45	7670004	Dodávka - plotových polí - svařovaný panel výška 1500 mm, dl. 2000 mm, sloupky, příchytka,, výplň jekl 20x20, povrchová úprava žárový zinek				
46	767914120R00	Montáž oplocení ze svařovaných panelů vč. sloupků				
47	767914120R01	Montáž některých demontovaných plotových polí, do zadního oplocení, která jsou poškozena nebo chybí , (bude vyčísleno a upřesněno při realizaci)				
48	7670005	Drobný kotevní a spoj. materiál				
49	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
51	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				
52	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				
53	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				
54	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky				
55	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí				
Díl: VN		Vedlejší náklady				
56	VRN0	Ztížené výrobní podmínky				
57	VRN1	Oborová přírážka				
58	VRN2	Přesun stavebních kapacit				
59	VRN3	Mimostaveništní doprava				
60	VRN4	Zařízení staveniště				
61	VRN5	Provoz investora				
62	VRN6	Kompletační činnost (IČD)				
Díl: ON		Ostatní náklady				
63	005211040R1	Pronájem provizorního mobilního oplocení				
64	005261010R1	Pojištění stavby po dobu stavebních prací				
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání