

**DODATEK Č. 1
Smlouvy o dílo**

KUJIP012QAMZ

uzavřené dne 28. 06. 2017 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:
„Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu pověřen Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Kalina
Tel:	564 602 419/ 724 650 121
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4211042428/6800
Zhotovitel:	PKS stavby a.s.
IČO:	46980059
DIČ:	CZ 46980059
se sídlem:	Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Petr Podaný, místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické:	Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek nebo Ing. Libor Hanousek, stavbyvedoucí
tel./fax:	566 697 201/ 566 697 384
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Libor Hanousek, stavbyvedoucí
tel.:	724 099 821
bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu:	175972792/0600
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 930

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 06. 2017, (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla, ceny díla jako celku v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v Rekapitulaci změnového rozpočtu (Příloha č.1), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 74 944 552,28 Kč
slovy: sedmdesátčtyřimilionůdevětsetčtyřicetčtyřítisícšestpadesát dva 28/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1 bez DPH: 71 603 186,40 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH: 4 254 842,90 Kč

Cena méněprací bez DPH: -913 477,02 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 3 341 365,88 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH: 74 944 552,28 Kč

III. Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je dodatek Smlouvy do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušen od samého začátku.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Příloha č. 1: „Rekapitulace změnového rozpočtu“

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 23. 12. 2017

za zhotovitele:

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
CZECH REPUBLIC

.....
Ing. Petr Podany
místopředseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Kládiva
pověřený člen představenstva

27. 12. 2017

V Jihlavě, dne

za objednatele:

.....
Ing. Josef Pavlík
413 001 511 111 111

.....
Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana
kraje pro oblast ekonomiky a majetku

Příloha č. 1 dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 6. 2017

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Nemocnice Nové Město na Moravě - Pavilon dětského oddělení

ZL č.	název ZL	popis a zdůvodnění	méněpráce	vícepráce	cena celkem
1	Bourací práce	Změna rozsahu skutečně prováděných bouracích prací	141 826,58	1 342 525,80	1 200 597,22
2	Změna založení objektu	Na stavbě zachyceny lepší geologické poměry než byl předpoklad dle RPD.	-186 247,30	9 500,00	-176 747,30
3	Výkopové práce	Skutečný rozsah prováděných výkopových prací a jejich zvýšená náročnost	127 921,99	1 462 580,31	1 334 658,31
4	Přeložka sítí	Změna rozsahu provedení přeložek dešťové, splaškové a reálové kanalizace a venkovního vodovodu.	457 573,15	1 440 236,79	982 857,04
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Změnové listy celkem v Kč bez DPH			913 477,02	4 254 842,90	3 341 365,88

SOD bez DPH	71 603 186,40 Kč
Cena víceprací bez DPH:	4 254 842,90 Kč
Cena méněprací bez DPH:	-913 477,02 Kč
Cena celkem vícepráce – méněpráce bez DPH:	3 341 365,88 Kč
Cena díla po uzavření Dodatku č. 1	74 944 552,28 Kč

Změnový list č. 01 - bourací práce

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	3397	Nemocnice NMNM
Objekt:	SO 01	NOVOSTAVBA BUDOVY
Rozpočet:	D.1.1.b.02.	VÝKOPY





Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 587 33 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	PKS stavby a.s. Brněnská 126/38 59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 1	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059
-------------	---	----------------------------------

Popis změny:

Změnový list upravuje skutečný rozsah bouracích prací základových konstrukcí stávajícího objektu dětského oddělení, kde byl zjištěn větší rozsah železobetonových základových pasů (podél Gynekologicko-porodnického pavilonu), ŽB instalační kanál a podlaha pod stávajícím objektem, které nebyly ve stávající dokumentaci objektu zakresleny. Odečteny jsou neprováděné práce při provádění bouracích prací.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 200 597,22
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem v Kč bez DPH	1 200 597,22 CZK

v	Novém Městě na Moravě	dne	15.12.2017
			
	Za zhotovitele - Ing. Venhauer		Za objednatele - Ing. Kalina
			
	Za TDI - Ing. Pleticha		Za projektanta - Ing. Kudlík

Změnový list č. 01 - bourací práce

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Pavilon dětského oddělení

Objekt: BOURACÍ PRÁCE

Část:

P.č.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Bourací práce						
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				- 241 920,58
	941121112 RTO	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížením do 300 kg/m ² š do 1,5 m v do 20 m	m ²	- 1 119,3	86,90	97 268,85
		"Venkovní lešení včetně ochranného rábradlí, podlahových zarážek, závěšování, zakrytí oivou, prvky a konstrukcí proti sněhobýtí a průškvení"				
		"Cena včetně dopravy a celkové doby pronájmu lešení"				
		"Lešení pro demolici objektu"		1 119,30		
		"Lešení pro práce na střeše (m objektu) - zpravení po odmontáži spojovacího křížku"		16,00		
	941121812 RTO	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížením do 300 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	- 1 119,3	19,77	22 129,87
		"Součástí ceny demontáže je zapravení oivou po lešeníářských koiých systérovým uspávkami a jejich povrchová úprava"		1 119,30		
	944511111 RTO	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	- 1 119,3	17,10	- 19 133,54
		"Cena včetně otkové doby pronájmu sítě"				
	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	- 1 119,3	3,03	- 3391,68
		Ochránění komunikace v areálu Nemocnice při bouracích pracích				67 000
2		D+M geotextilie	m ²	300,0	65,00	19 500,00
3		Nákup + dovoz cihelného recyklátu	t	95,0	250,00	23 750,00
4		Rozprostření recyklátu	t	95,0	95,00	9 025,00
5		Odstranění recyklátu včetně odvozu	t	95,0	155,00	14 725,00
		Ostatní konstrukce a práce				31 750
		D+M zabezpečení oken proti prachu geotextilie	m ²	250,0	47,00	11 750,00
		001: Zemní práce - odstranění ŽB kci				
38	120901123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách	m ³	117,67	10 300,00	1 212 001,00
		ŽB kci na rozvody (11 a vody před kci-příti pavilonem (chybí v řezu A A') 27*1,5*0,3 + 6*5*0,3		21,15		
		Základový pás podél Gynkologicko-porodnického pavilonu 12,7*1,6*1,0 (chybí v řezu B B')		20,32		
		Druhá podlaha s podkladním betonem v rozšřeném terénu z podsklepenou částí 20*12,7*0,3		26,20		
39	97899932 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí	t	258,87	200,000	51 774,80
		"Včetně naložení, zvláštění a vodotěsného přeprání sutí, odvozu stavební sutí, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určení zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu"				
CELKEM						1 200 597,22

Změnový list č. 02 - změna založení objektu





Položkový rozpočet stavby

Stavba:	3397	Nemocnice Nové Město na Moravě - Pavilon dětského oddělení
Objekt:	SO 01	NOVOSTAVBA BUDOVY
Rozpočet:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení
Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 587 33 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749
Zhotovitel:	PKS stavby a.s. Brněnská 126/38 59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 1	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059

Popis změny:

Před zahájením prací byla zjištěna odlišná geologie a geologické poměry oproti předpokladům, ze kterých vycházel původní návrh založení objektů dle RPD. Na základě předložené dodavatelské PD práci speciálního zakládání, tj. podchycení části stávajícího objektu interny mikropilotami a části stávajícího objektu gynekologie pomocí TI, a mikropilotové založení částí novostavby objektu dětského oddělení bylo stanoveno, že budovu gynekologie není potřeba podchycovat dle PD tryskovou injektáží, pouze nutno přilehlou zeminu ochránit proti povětrnostním podmínkám stříkaným betonem.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-176 747,30
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem v Kč bez DPH	-176 747,30 CZK

v <u>Novém Městě na Moravě</u>	dne <u>15.12.2017</u>
 _____ Za zhotovitele - Ing. Venhauer	 _____ Za objednatele - Ing. Kalina
 _____ Za TDI - Ing. Pleticha	 _____ Za projektanta - Ing. Kudlík

Změnový list č. 02 - změna založení objektu

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Pavilon dětského oddělení

Objekt: SO 01 NOVOSTAVBA BUDOVOY

Část: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

P.č.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Zakládání						
	282999101 SPC	D+M Trysková injektáž do D 1600mm- Specifikace dle PD "Všechné dotázky cementové základy"	m	- 24,0	7 079,57	169 909,68
		"Trysková injektáž pod patkami pavilonu (na přízemí)"		24,00		
	283999101 SPC	D+M Zřízení mikropilot pro zvýšení únosnosti základů - Specifikace dle PD - MP1 "Injektážní cementové základy mikropilotů (MP1)"	m	- 5,5	2 970,48	16 347,64
		"V použité zabírně vr. pro mikropiloty, výtlak, tj. stáží i kolování"				
		"Mikropiloty ška"		50,50		
	282999102 SPC	Zjištění základové spáry Gynekologicko-porodnického pavilonu proti povětrnostním vlivům stříkaným betonem	m2	10,0	950,00	9 500,00
CELKEM		Zakládání				-176 747,30

Změnový list č. 03 - výkopové práce dle změny třídy zeminy





Položkový rozpočet stavby

Stavba:	3397	Nemocnice NMNM
Objekt:	SO 01	NOVOSTAVBA BUDOVI
Rozpočet:	D.1.1.b.02.	VÝKOPY
Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 587 33 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749
Zhotovitel:	PKS stavby a.s. Brněnská 126/38 59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 1	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059

Popis změny:

Změnový list upravuje skutečný rozsah a náročnost výkopových prací. Při návrhu projektové dokumentace se vycházelo z geologického průzkumu pro realizaci přístavby objektu interny. Během provádění výkopových prací byly zjištěny odlišné geologické poměry než předpokládala RPD. Na základě těchto skutečností bylo provedeno geodetické zaměření kubatury prováděných zemních prací a stanoveno skutečné zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti zemin a hornin dle vypracovaného posudku ze dne 8.11. 2017 a skutečností na stavbě.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 334 658,31
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem v Kč bez DPH	1 334 658,31 CZK

v	Novém Městě na Moravě	dne	15.12.2017
			
	Za zhotovitele - Ing. Venhauer		Za objednatele - Ing. Kalina
			
	Za TDI - Ing. Pleticha		Za projektanta - Ing. Kudlík

Změnový list č. 03 - výkopové práce dle změny třídy zeminy

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Pavilon dětského oddělení

Objekt: SO 01 NOVOSTAVBA BUDOVY

Část: D.1.1.b.02. VÝKOPY

Změna = Dodatek

P.č.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				
131	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 "Hloubení nezapažených jam a zářezů s úrodnou vrstvou 0-10 cm hloubky a přesně provedením spády v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3" "V ceně dodatek a zvláštní spády"	m3	- 2 567,0	44,04	- 113 058,49
131	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 "Hloubení nezapažených jam a zářezů s úrodnou vrstvou 0-10 cm hloubky a přesně provedením spády Příplatek k ceně za lepivost horniny tř. 3 "ACE111A"	m3	- 1 283,5	11,58	- 14 863,57
	131301103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	1 658,0	116,00	192 328,00
	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	829,0	42,30	35 066,70
131	131401102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3 "Hloubení nezapažených jam a zářezů s úrodnou vrstvou 0-10 cm hloubky a přesně provedením spády v hornině tř. 5 objem 100 do 1 000 m3" "v ceně dodatek zvláštní spády"	m3	1 106,0	286,44	316 807,21
	131501101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 100 m3	m3	84,0	606,00	50 904,00
	138401101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	630,0	1 200,00	756 000,00
	138501101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 6	m3	30,0	1 820,00	54 600,00
161	161101103 RTO	Svislé přemístění výkopku z horniny "Svislé přemístění výkopku bez nákladu z horniny do vzdálenosti max. 100 m" "Vyměření a provedení výkopku svislého do hloubky max. 100 m" "Množství odhadem objemu 1 (délka) x (šířka) x (hloubka) / 12"	m3	33,72	20,00	674,40
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
978	978999431 SPC	Náklady spojené s přemístěním zeminy na meziskládku "V příloze zvláštní odhad zeminy na meziskládku a její odhad"	m3	281,0	45,00	12 645,00
009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny "V příloze zvláštní odhad odvozu a uložení sypaniny na meziskládku a její odhad" "Množství odhadem objemu 1 (délka) x (šířka) x (hloubka) / 12" "Množství odhadem objemu 1 (délka) x (šířka) x (hloubka) / 12"	m3	281,0	155,00	43 555,00
		CELKEM				1 334 658,31
		D.1.1.b.02. VÝKOPY				1 334 658,31

Změnový list č. 04 - PŘELOŽKY SÍTÍ VODY A KANALIZACE - skutečné provedení

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 3397 Nemocnice Nové Město na Moravě - Pavilon dětského oddělení

Objekt: SO 04 PŘELOŽKY SÍTÍ VODY A KANALIZACE - skutečné provedení

Rozpočet:

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 587 33 Jihlava

Zhotovitel: PKS stavby a.s. IČO: 46980059
 Brněnská 126/38 DIČ: CZ46980059
 59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 1

Popis změny:

Na základě zhotovitelem provedených sond na stávající dešťové a splaškové obetonované kanalizaci, která měla být částečně přeložena a zdokumentování skutečných tras a výškových úrovní stávajících nápojných míst v revizních šachtách bylo rozhodnuto na základě změny projektové dokumentace ze dne 31. 10. 2017 o úpravě tras přeložek IS a rozsahu požadovaných prací dle požadavku provozovatele a skutečností zjištěných na stavbě při místním šetření dne 26. 10. 2017.

Rozpis ceny			Celkem
HSV			982 857,64
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00


Celkem v Kč bez DPH 982 857,64 CZK

v Novém Městě na Moravě dne 15.12.2017


 Za zhotovitele - Ing. Venhauer


 Za objednatele - Ing. Kalina


 Za TDI - Ing. Pleticha


 Za projektanta - Ing. Kudlík

Změnový list č. 04 - PŘELOŽKY SÍTÍ VODY A KANALIZACE - skutečné provedení

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Pavilon dětského oddělení

Objekt: SO 04 PŘELOŽKY SÍTÍ VODY A KANALIZACE - skutečné provedení

Část:

P.č.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 04 PŘELOŽKY SÍTÍ VODY A KANALIZACE - skutečné provedení						
001: Zemní práce						
2	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 celkový objem výkopu : 72 * 3,1 * 3 odečteno množství udělané zeminy II.1 : - 72 * 1,05 * 3	m3	529,200	230,000	121 716,00
4	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	140,400	1 300,000	182 520,00
5	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	108,000	2 030,000	219 240,00
6	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	529,200	123,000	65 091,60
7	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	140,400	172,000	24 148,80
8	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 celkový výkop : 72 * 3,1 * 3 lože : (0,15) * 3 * 72 objem potrubí : 0,4 * 72 * 3 sklon : - 0,1 * 72 * 3	m3	529,200	63,800	33 762,96
	978999431 SPC	Náklady spojené s přemístěním zeminy na meziskládku " V položce zahrnut odvoz zeminy na meziskládku a její složení "	m3	140,400	45,00	6 318,00
	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny " V položce zahrnuto naklázení, odvoz sypaniny, uklázení a rozproštění sypaniny, hrubé čišťání úpravy, řídicí práce v skladu s zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadích, die technické s měřičem, včetně poplatků za uložení sypaniny "	m3	140,400	165,00	21 762,00
	97899944 SPC	Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití " V položce zahrnuto naklázení, dovoz zeminy z meziskládky a její složení "	m3	529,200	76,500	40 483,80
12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	529,200	79,500	42 071,40
13	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu obsyp potrubí : 0,4 * 72 * 3	m3	86,400	287,000	24 796,80
002: Základy						
16	84999911a SPC	D+M Sběrný dren pro odvod vody DN 100	m	72,000	52,192	3 757,82
17		Oprava stávajících šachet	kpl	2,000	7 500,000	15 000,00
004: Vodorovné konstrukce						
18	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného lože : (0,15) * 3 * 72	m3	32,400	878,000	28 447,20
008: Trubní vedení						
26	84999901 SPC	D+M Dešťová kanalizace - Specifikace dle PD	m	- 90,7	1 119,79	101 654,83
27	84999902 SPC	D+M Splašková kanalizace - Specifikace dle PD	m	- 62,2	1 069,22	66 503,64
28	84999904 SPC	D+M Revizní šachta kanalizace - Specifikace dle PD	kus	- 8,0	36 163,59	289 308,72
19	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 dešťová : 44	m	66,800	112,000	7 481,60

Změnový list č. 04 - PŘELOŽKY SÍTÍ VODY A KANALIZACE - skutečné provedení

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Pavilon dětského oddělení

Objekt: SO 04 PŘELOŽKY SÍTÍ VODY A KANALIZACE - skutečné provedení

Část:

P.č.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		společná : 22,8		22,8		
20	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného do SN 10 z polypropylenu DN 200	m	18,000	118,000	2 124,00
21	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného do SN 10 z polypropylenu DN 300	m	140,000	124,000	17 360,00
		částové + splškové: 140		140		
22	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	7,000	614,000	4 298,00
23	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	7,000	641,000	4 487,00
24	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	7,000	758,000	5 306,00
25	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	7,000	592,000	4 144,00
29	28611262	Trubka KGEM s hrdlem 160X4,7X1M SN8KOEX,PVC	kus	68,136	269,000	18 328,58
		8F,3 1,07		68,136		
30	PP DN 300	Trubka kanalizační PP, dl. 1m, DN 300	kus	142,800	850,000	121 380,00
		1401,02		142,800		
31	PP DN 200	Trubka kanalizační PP, dl. 1m, DN 200	kus	18,360	650,000	11 934,00
		18,1,02		18,360		
32	28661935	Poklop litinový TEGRA 600 D400	kus	7,000	6 060,000	42 420,00
33	59224056	Dílec betonový pro vstupní šachty SH-M PS+K 100/62,5x67x12 cm	kus	7,000	1 510,000	10 570,00
34	59224374	Skruž betonová šachtová s těsněním TBS-Q SPČ D 1000/1000 100x100x12 cm	kus	7,000	4 160,000	29 120,00
35	59224338	Dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm	kus	7,000	8 980,000	62 860,00
		099: Přesun hmot HSV				
36	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	109,187	823,000	89 861,15
37	84999903 SPC	D+M Vodovodní potrubí - úprava dle skutečností	m	9,000	1 038,450	9 346,05
		001: Zemní práce - odstranění obetonování kanalizace				
38	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách z betonu prostého 60 km ³ (1*6,3)*2(0,3*0,2)	m ³	25,200	6 310,000	159 012,00
				25,2		
39	97899932 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti Včetně náložení, svazích a vodovodního přesunu suti, úvoz, sívací suti, třídění a souřadu se zákonem č. 115/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatku za uložení odpadu ¹	t	55,440	200,000	11 088,00
		CELKEM				982 857,64
		SO 04 PŘELOŽKY SÍTÍ VODY A KANALIZACE - skutečné provedení				