



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v souladu se
zněním pozdějších novel na stavební zakázku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Obec Benešov nad Černou

jednající starostkou obce: Veronikou Zemanovou Korchovou

sídlo: Benešov nad Černou 126, 382 82 Benešov nad Černou

IČ: 002 45 780

DIČ: CZ00245780

bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., pobočka Kaplice

číslo účtu: 0580012349/0800

kontaktní osoba: Veronika Zemanová Korchová, tel.: 380 322 118,

email: starosta@benesovnc.cz

dále jen **objednatel**

Zhotovitel

PRVOK - TECH s.r.o.

sídlo: Kájovská 11, 382 21 Kájov

jednající: Mgr. Danem Hanselem

IČ: 281 41 539

DIČ: CZ28141539

bankovní spojení: ČSOB a.s., Poštovní spořitelna, pobočka České Budějovice

číslo účtu: 255651569/0300

telefon: 603 449 460 email: in.al@centrum.cz

dále jen **zhotovitel**

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení stavebního díla

„Obnova vodovodu v části obce Hartůnkov“

3. ZMĚNA DÍLA

3.1 Cena díla

Méněpráce

V průběhu stavby došlo ke změně zhotovení počtu vodovodních přípojek. Byly zrealizovány 3 vodovodní přípojky místo 4 ks. (položka č. 39, 42, 54, 58 – označeno červeně v položkovém rozpočtu)

Nebylo zhotoveno pažení vně výkopu a jeho následné odstranění (položka č.7,8 označeno červeně v položkovém rozpočtu)

Nebyla zhotovena nová vodovodní šachta, stávající šachta zůstala ponechána (položka č. 14, 17, 19, 53 - označeno červeně v položkovém rozpočtu)

Vícepráce

Bylo zhotoveno celkem 265 m vodovodního řadu DN 90 (místo 250 m) a 24 m vodovodních přípojek (místo 30 m). Tím vzniklo o 9 m výkopu více (položka č. 5, 15, 17, 19, 55 - označeno modře v položkovém rozpočtu)

Dále byl na konec vodovodního řadu nově osazen odkalovací ventil, z důvodu možné údržby vodovodního řadu. Tuto vícepráci obsahují položky (61, 63, 64 - označeno modře v položkovém rozpočtu)

Cena dle SOD

CENA CELEKM BEZ DPH	609.999,- Kč
DPH 21%	128.100,- Kč
CENA CELKEM S DPH	738.099,- Kč

Cena celkem vč. méněprací , víceprací

CENA CELEKEM BEZ DPH	580.412,- Kč
DPH 21%	121.887,- Kč
CENA CELKEM S DPH	702.299,- Kč

V Benešově nad Černou dne 22.11.2017
za objednatele

V Kájově dne 22.11.2017
za zhotovitele



OBČI BENEŠOV NAD ČERNOU
382 82 Benešov nad Černou 126
IČ: 002 45 730, DIČ: CZ00245780

Veronika Zemanová Korchová
starostka obce

PRVOK-TECH s.r.o.
IČ: 281 41/539 DIČ: CZ28141539
KÁJOVSKÁ 11, 382 21 KÁJOV
TEL.: 603 749 160, www.prvok.eu




Bc. Dan Hansel
jednatel společnosti

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Obnova vodovodu v části obce Hartůnkov		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
121	Vodovod Hartůnkov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Benešov nad Černou			
Dodavatel	PRVOK - TECH s.r.o.		Zakázkové číslo	121
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	580 412	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	580 412	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	580 412	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	580 412	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis: 		Podpis: 		Podpis:	
PRVOK-TECH s.r.o. IČ: 281 41 539 DIČ: CZ28141539 KÁJOVSKÁ 11, 382 21 KÁJOV TEL.: 603 449 460 www.prvok.eu		PRVOK-TECH s.r.o. IČ: 281 41 539 DIČ: CZ28141539 KÁJOVSKÁ 11, 382 21 KÁJOV TEL.: 603 449 460 www.prvok.eu			
Základ pro DPH	21,0 %			580 412 Kč	
DPH	21,0 %			121 887 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				702 299 Kč	

Poznámka :

Stavba :	121 Vodovod Hartůnkov	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 Obnova vodovodu v části obce Hartůnkov	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	347 465	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	30 200	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	14 826	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	33 411	0	0	0	0
8 Trubní vedení	130 820	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	23 690	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	580 412	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	580 412	0
Oborová přírážka	0	0,0	580 412	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	580 412	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	580 412	0
Zařízení staveniště	0	0,0	580 412	0
Provoz investora	0	0,0	580 412	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	580 412	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	580 412	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	121 Vodovod Hartůnkov	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Obnova vodovodu v části obce Hartůnkov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	80,00	99,00	7 920,00
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,00	40,00	400,00
3	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	0,80	296,00	236,80
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m cca 50% :140,0*1,0	m3	140,00 140,00	42,00	5 880,00
5	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ 280,0*0,8*1,6	m3	358,40 358,40	299,00	107 161,60
5	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ 9,0*0,8*1,6	m3	11,52 11,52	299,00	3 441,48
6	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	358,40	39,00	13 977,60
7	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m 280,0*1,6*2	m2	896,00 896,00	15,00	13 440,00
7	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m 280,0*1,6*2	m2	896,00 896,00	-15,00	-13 440,00
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	896,00	10,00	8 960,00
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	896,00	10,00	8 960,00
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 30% z výkopu - vodovod:358,4*0,3	m3	107,52 107,52	85,00	9 139,20
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m zbývající výkopy:358,4-252,14	m3	106,26 106,26	235,00	24 971,10
11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 zbývající výkopy:106,26	m3	106,26 106,26	55,00	5 844,30
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku zbývající výkopy:106,26	m3	106,26 106,26	9,90	1 051,97
13	171201211U00	Skládkovné zemina 106,26*1,87	t	198,71 198,71	30,00	5 961,19
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vodovod:280,0*0,8*(1,6-0,1-0,4) šachta:(2,0*2,0-3,14*0,6*0,6)*2,0	m3	252,14 246,40 5,74	94,50	23 827,15
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním šachta:(2,0*2,0-3,14*0,6*0,6)*2,0	m3	5,74 5,74	-94,50	-542,43
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 280,0*0,8*0,4	m3	89,60 89,60	395,00	35 392,00
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 9,0*0,8*0,4	m3	2,88 2,88	395,00	1 137,60
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 280,0*0,8+2,0*2,0	m2	228,00 228,00	10,50	2 394,00
17	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním 280,0*0,8+2,0*2,0-3,14*0,3*0,3	m2	227,72 227,72	10,50	2 391,03
17	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním 2,0*2,0-3,14*0,3*0,3	m2	3,75 3,72	-10,50	-39,38
17	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním 9,0*0,8	m2	7,20 7,20	10,50	75,60
18	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení cca 50% z plochy:140,0*2,0	m2	280,00 280,00	20,00	5 600,00
19	181300010RAC	Rozprostření ornice v rovině lloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5km, osetí trávou 280,0*1,0+2,0*2,0-3,14*0,3*0,3	m2	283,72 283,72	89,00	25 250,85
19	181300010RAC	Rozprostření ornice v rovině lloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5km, osetí trávou 2,0*2,0-3,14*0,3*0,3	m2	3,72 3,72	-89,00	-331,08

Položkový rozpočet

Stavba :	121 Vodovod Hartůnkov	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Obnova vodovodu v části obce Hartůnkov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	181300010RAC	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5km, osetí travou 9,0*0,8	m2	7,20	89,00	640,80
20	583417000	Kamenivo drcené frakce 0/20 89,6*1,87	T	167,55	392,00	65 680,38
Celkem za		1 Zemní práce		167,55		
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				347 464,77
21	1101	Geodetické vytyčení stavby	bod	6,00	1 000,00	6 000,00
22	1102	Vytyčení stávajících podzemních sítí a zařízení	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
23	1103	Fotodokumentace objektů na stavbě před zahájením výkop.prací a po dokončení stavby	kpl	1,00	500,00	500,00
24	1104	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	100m	2,80	1 500,00	4 200,00
25	1105	Plán BOZP	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
26	1106	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
27	1107	Objekty zařízení staveniště vč.napojení na inž.sítě	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				7 000,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				30 200,00
28	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 0-20 mm 280,0*0,15*0,10	m3	4,20	1 030,00	4 326,00
29	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	280,00	12,50	3 500,00
30	28600000	Drenážní potrubí DN 100 mm	m	280,00	25,00	7 000,00
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				7 000,00
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				14 826,00
31	210220021R00	Vytyčovací vodič identifikací CY 6 mm2 poplastovaný	m	280,00	39,00	10 920,00
32	210229001	Uzemnění vodičů vyvedením k poklopům	kus	6,00	120,00	720,00
33	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 20 mm vodovod:280,0*0,8*0,1 šachta:3,14*0,8*0,8*0,10	m3	22,60	730,00	16 498,73
34	452111162R00	Osazení plastových podkladových desek šoupátková:4	kus	4,00	35,00	140,00
35	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 vč.bednění zabezpečovací bloky:0,50*0,50*0,50*4 betonové patky k ocel.tyčím:0,5*0,5*0,5*6	m3	1,25	2 250,00	2 812,50
36	460490012R00	Zakrytí potrubí u výstražnou folii PVC, barva bílá š. 20 cm	m	280,00	6,00	1 680,00
37	2860013	Podkladová deska pro uliční poklop šoupátkový recyklovaný plast	kus	4,00	160,00	640,00
Celkem za		45 Podkladní a vedlejší konstrukce				640,00
Díl: 8		Trubní vedení				33 411,23
38	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. do DN 80 spojky:1+2	kus	3,00	250,00	750,00
39	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	30,00	14,00	420,00
39	871241121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 90 mm	m	6,00	-14,00	-84,00
40	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	250,00	45,00	11 250,00
41	877241121U00	MTZ eltvarek PE DN 90	kus	5,00	70,00	350,00
42	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	4,00	265,00	1 060,00
42	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	1,00	-265,00	-265,00
43	891211111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50 přípojkové	kus	4,00	420,00	1 680,00
44	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 90	kus	4,00	1 100,00	4 400,00
45	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	280,00	13,00	3 640,00
46	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	280,00	20,00	5 600,00
47	892273119	Laboratorní rozbor vody	kpl	1,00	1 600,00	1 600,00

Položkový rozpočet

Stavba :	121 Vodovod Hartůnkov	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Obnova vodovodu v části obce Hartůnkov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	892332111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN 150	úsek	1,00	2 100,00	2 100,00
49	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,00	415,00	1 660,00
50	899712111R00	Orientační tabulky	kus	6,00	366,00	2 196,00
51	899713110R00	Osazení tyče ocelové modrobílá dl. 3,0m vč. dodávky	kus	6,00	400,00	2 400,00
52	899900001	Vypuštění a napuštění vodovodu	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
53	894900001	M+D šachta	kus	1,00	19 000,00	19 000,00
53	894900001	M+D šachta	kus	1,00	-19 000,00	19 000,00
54	28614300	Tlakové potrubí PE DN 32 m ozn. PE 100, SDR 11 PN16 (návin) 30,0*1,015	m	30,45	45,00	1 370,25
54	28614300	Tlakové potrubí PE DN 32 m ozn. PE 100, SDR 11 PN16 (návin) 6,0*1,015	m	6,09	-45,00	-274,05
55	28614302	Tlakové potrubí PE 90x 8,2, ozn. PE 100 RC, SDR 11 PN16 250,0*1,015	m	253,75	215,00	54 556,25
55	28614302	Tlakové potrubí PE 90x 8,2, ozn. PE 100 RC, SDR 11 PN16 15,0*1,015	m	15,23	215,00	3 274,45
56	28614403	Elektrotvarovka (hrdlo) z PE 100 d 90 mm, SDR 11	kus	5,00	320,00	1 600,00
57	42210007	LT navrtávací pas na potrubí PE 90	kus	4,00	1 250,00	5 000,00
58	42210008	LT přípojkové šoupě	kus	4,00	2 820,00	11 280,00
58	42210008	LT přípojkové šoupě	kus	1,00	-2 820,00	-2 820,00
59	42210009	Souprava zemní šoupátková teleskop. 1,3-1,8 m DN 25-50 mm	kus	4,00	780,00	3 120,00
60	42211001	ISIFLO spojka 32x32	kus	1,00	340,00	340,00
61	42211002	ISIFLO spojka 63x2"	kus	2,00	1 520,00	3 040,00
61	42211002	ISIFLO spojka 63x2"	kus	1,00	1 520,00	1 520,00
62	42291352	Poklop litinový šoupátkový (těžký)	kus	4,00	620,00	2 480,00
63	753201613	T-kus 63x63x63	kus	1,00	780,00	780,00
64	280000206300	Šoupátko ISO 2"- 63, šoupě vně-vní ISO GGG	kpl	1,00	5 296,20	5 296,20
	Celkem za	8 Trubní vedení				130 820,10
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
65	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	206,00	115,00	23 690,12
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				23 690,12