

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **140** **Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů**

Objekt: **4/14** **Byt 14**

Rozpočet: **11** **14 - MPR**

Objednatel: **Statutární město Brno, MČ Brno - střed**
Dominikánská 2
601 69 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PROTECHSTAV, s.r.o.**
Vinohradská 1113/78
618 00 Brno

IČO: 28334043

DIČ: CZ28334043

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			6 214,60
MON			275,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 490,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	6 490,10 CZK
Snížená DPH	15 %	973,52 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **7 463,62 CZK**

v _____ dne **06.12.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 496,00	69
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 718,60	26
M21	Elektromontáže	MON			275,50	4
Cena celkem					6 490,10	100

Položkový rozpočet

S:	140	Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů
O:	4/14	Byt 14
R:	11	14 - MPR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				4 496,00
1	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	11,50000	108,00	1 242,00
2	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	4,00000	403,50	1 614,00
3	MimoRTS	Protipožární manžeta, odolnost dle PBŘ	ks	2,00000	820,00	1 640,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				1 718,60
4	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	19,00000	21,40	406,60
5	MimoRTS	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek, d28/6mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep. p	m	2,00000	134,00	268,00
6	MimoRTS	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek, na d32/30mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep.	m	4,00000	136,00	544,00
7	MimoRTS	Kulový kohout DN15	ks	1,00000	150,00	150,00
8	MimoRTS	Protipožární tmel 310ml	ks	1,00000	350,00	350,00
Díl: M21		Elektromontáže				275,50
9	Vlastní	Požární ucpávka	m2	0,10000	2 755,00	275,50
Celkem						6 490,10

Poznámky uchazeče k zadání

--

■

■

■

■

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **140** **Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů**

Objekt: **4/30** **Byt 30**

Rozpočet: **11** **30 - MPR**

Objednatel: **Statutární město Brno, MČ Brno - střed**
Dominikánská 2
601 69 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PROTECHSTAV, s.r.o.**
Vinohradská 1113/78
618 00 Brno

IČO: 28334043
DIČ: CZ28334043

Rozpis ceny			Celkem
HSV			19 000,00
PSV			13 604,66
MON			275,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			32 880,16

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	32 880,16 CZK
Snížená DPH	15 %	4 932,02 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **37 812,18 CZK**

v _____ dne **06.12.2017**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
65	Komíny	HSV			19 000,00	58
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 894,00	15
722	Vnitřní vodovod	PSV			3 248,00	10
762	Konstrukce tesařské	PSV			5 190,86	16
766	Konstrukce truhlářské	PSV			271,80	1
M21	Elektromontáže	MON			275,50	1
Cena celkem					32 880,16	100

Položkový rozpočet

S:	140	Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů
O:	4/30	Byt 30
R:	11	30 - MPR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 65		Komíny				19 000,00
1	Pol_6	Vyložkování komínů pr. 125 hadice	m	19,00000	1 000,00	19 000,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				4 894,00
2	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	4,00000	403,50	1 614,00
3	MimoRTS	Protipožární manžeta, odolnost dle PBŘ	ks	4,00000	820,00	3 280,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				3 248,00
4	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	40,00000	21,40	856,00
5	MimoRTS	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek, d28/6mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep. p	m	6,00000	134,00	804,00
6	MimoRTS	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek, na d32/30mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep.	m	8,00000	136,00	1 088,00
7	MimoRTS	Kulový kohout DN15	ks	1,00000	150,00	150,00
8	MimoRTS	Protipožární tmel 310ml	ks	1,00000	350,00	350,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				5 190,86
9	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou rákos,vč.nosného roštu	m2	118,92000	43,65	5 190,86
21,81+17,33+1,83+1,43+4,66+23,27+24,52+24,07						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				271,80
10	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	2,00000	135,90	271,80
Díl: M21		Elektromontáže				275,50
11	Vlastní	Požární ucpávka	m2	0,10000	2 755,00	275,50
Celkem						32 880,16

Poznámky uchazeče k zadání

95

2

20

1

1

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **140** **Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů**

Objekt: **4/46** **Byt 46**

Rozpočet: **11** **46 - MPR**

Objednatel: **Statutární město Brno, MČ Brno - střed**
Dominikánská 2
601 69 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PROTECHSTAV, s.r.o.**
Vinohradská 1113/78
618 00 Brno

IČO: 28334043
DIČ: CZ28334043

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			22 564,64
MON			275,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 840,14

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	22 840,14 CZK
Snížená DPH	15 %	3 426,02 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **26 266,16 CZK**

v _____ dne **06.12.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 522,00	24
722	Vnitřní vodovod	PSV			2 342,40	10
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 285,54	14
766	Konstrukce truhlářské	PSV			11 414,70	50
M21	Elektromontáže	MON			275,50	1
Cena celkem					22 840,14	100

Položkový rozpočet

S:	140	Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů
O:	4/46	Byt 46
R:	11	46 - MPR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 522,00
1	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	21,00000	108,00	2 268,00
2	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	4,00000	403,50	1 614,00
3	MimoRTS	Protipožární manžeta, odolnost dle PBŘ	ks	2,00000	820,00	1 640,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				2 342,40
4	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	36,00000	21,40	770,40
5	MimoRTS	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek, d28/6mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep. p	m	8,00000	134,00	1 072,00
6	MimoRTS	Kulový kohout DN15	ks	1,00000	150,00	150,00
7	MimoRTS	Protipožární tmel 310ml	ks	1,00000	350,00	350,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				3 285,54
8	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou rákos,vč.nosného roštu 23,85+11,6+5,2+1,33+1,2+4,9+27,19	m2	75,27000	43,65	3 285,54
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				11 414,70
9	615290097R	Skříň vestavěná T7:1 T8:1	kus	1,00000	11 414,70	11 414,70
Díl: M21		Elektromontáže				275,50
10	Vlastní	Požární ucpávka	m2	0,10000	2 755,00	275,50
Celkem						22 840,14

Poznámky uchazeče k zadání

■

25

25

■

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 140 Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů

Objekt: 4/47 Byt 47

Rozpočet: 11 47 - MPR

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno - střed
Dominikánská 2
601 69 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: PROTECHSTAV, s.r.o.
Vinohradská 1113/78
618 00 Brno

IČO: 28334043
DIČ: CZ28334043

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			9 072,31
MON			275,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 347,81

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	9 347,81 CZK
Snížená DPH	15 %	1 402,17 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 10 749,98 CZK

v _____ dne **06.12.2017**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 658,00	50
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 196,00	13
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 218,31	34
M21	Elektromontáže	MON			275,50	3
Cena celkem					9 347,81	100

Položkový rozpočet

S:	140	Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů
O:	4/47	Byt 47
R:	11	47 - MPR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				4 658,00
1	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	13,00000	108,00	1 404,00
2	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	4,00000	403,50	1 614,00
3	MimoRTS	Protipožární manžeta, odolnost dle PBR	ks	2,00000	820,00	1 640,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				1 196,00
4	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	20,00000	21,40	428,00
5	MimoRTS	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek, d28/6mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep. p	m	2,00000	134,00	268,00
6	MimoRTS	Kulový kohout DN15	ks	1,00000	150,00	150,00
7	MimoRTS	Protipožární tmel 310ml	ks	1,00000	350,00	350,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				3 218,31
8	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou rákos,vč.nosného roštu	m2	73,73000	43,65	3 218,31
3,98+1,31+3,51+21,89+20,64+22,4						
Díl: M21		Elektromontáže				275,50
9	Vlastní	Požární ucpávka	m2	0,10000	2 755,00	275,50
Celkem						9 347,81

Poznámky uchazeče k zadání

10

11

12

13

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **140** **Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů**

Objekt: **4/48** **Byt 48**

Rozpočet: **11** **48 - MPR**

Objednatel: **Statutární město Brno, MČ Brno - střed**
Dominikánská 2
601 69 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PROTECHSTAV, s.r.o.**
Vinohradská 1113/78
618 00 Brno

IČO: 28334043
DIČ: CZ28334043

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			9 234,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 234,44

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	9 234,44 CZK
Snížená DPH	15 %	1 385,17 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **10 619,61 CZK**

v _____ dne **06.12.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 766,00	52
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 330,00	14
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 138,44	34
Cena celkem					9 234,44	100

Položkový rozpočet

S:	140	Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů
O:	4/48	Byt 48
R:	11	48 - MPR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				4 766,00
1	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	14,00000	108,00	1 512,00
2	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	4,00000	403,50	1 614,00
3	MimoRTS	Protipožární manžeta, odolnost dle PBŘ	ks	2,00000	820,00	1 640,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				1 330,00
4	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	20,00000	21,40	428,00
5	MimoRTS	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek, d28/6mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep. p	m	3,00000	134,00	402,00
6	MimoRTS	Kulový kohout DN15	ks	1,00000	150,00	150,00
7	MimoRTS	Protipožární tmel 310ml	ks	1,00000	350,00	350,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				3 138,44
8	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou rákos,vč.nosného roštu	m2	71,90000	43,65	3 138,44
19,46+22,47+3,98+1,31+3,51+21,17						

Celkem	9 234,44
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **140** **Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů**

Objekt: **4/49** **Byt 49**

Rozpočet: **11** **49 - MPR**

Objednatel: **Statutární město Brno, MČ Brno - střed**
Dominikánská 2
601 69 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PROTECHSTAV, s.r.o.**
Vinohradská 1113/78
618 00 Brno

IČO: 28334043
DIČ: CZ28334043

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			6 773,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 773,60

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	6 773,60 CZK
Snížená DPH	15 %	1 016,04 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **7 789,64 CZK**

v _____ dne **06.12.2017**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 090,00	75
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 683,60	25
Cena celkem					6 773,60	100

Položkový rozpočet

S:	140	Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů
O:	4/49	Byt 49
R:	11	49 - MPR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 090,00
1	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	17,00000	108,00	1 836,00
2	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	4,00000	403,50	1 614,00
3	MimoRTS	Protipožární manžeta, odolnost dle PBŘ	ks	2,00000	820,00	1 640,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				1 683,60
4	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	24,00000	21,40	513,60
5	MimoRTS	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek, d28/6mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep. p	m	5,00000	134,00	670,00
6	MimoRTS	Kulový kohout DN15	ks	1,00000	150,00	150,00
7	MimoRTS	Protipožární tmel 310ml	ks	1,00000	350,00	350,00

Celkem	6 773,60
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

1

2

3

4

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 140 Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů

Objekt: 4/14 Byt 14

Rozpočet: 12 14 - VCPR

Objednatel: **Statutární město Brno, MČ Brno - střed**
Dominikánská 2
601 69 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PROTECHSTAV, s.r.o.**
Vinohradská 1113/78
618 00 Brno

IČO: 28334043

DIČ: CZ28334043

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 900,00
-----	--	--	----------

PSV			4 808,15
-----	--	--	----------

MON			5 250,00
-----	--	--	----------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			14 958,15
--------	--	--	-----------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	14 958,15 CZK
-------------------------	------	---------------

Snížená DPH	15 %	2 243,72 CZK
-------------	------	--------------

Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Základní DPH	21 %	0,00 CZK
--------------	------	----------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH

17 201,87 CZK

V

dne

06.12.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 900,00	33
720	Zdravotechnická instalace	PSV			2 025,15	14
735	Otopná tělesa	PSV			2 783,00	19
M21	Elektromontáže	MON			5 250,00	35
Cena celkem					14 958,15	100

Položkový rozpočet

S:	140	Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů
O:	4/14	Byt 14
R:	12	14 - VCPR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 900,00
1	30001	Výbudování SDK předstěny včetně upevnění upadeného radiátoru	soubor	1,00000	4 900,00	4 900,00
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				2 025,15
2	7200001	Výměna uzávěru v bytě	soubor	2,00000	966,00	1 932,00
3	7200003	přesun hmot pro zdravotnickou	soubor	1,00000	93,15	93,15
Díl: 735		Otopná tělesa				2 783,00
4	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	30,00000	2,95	88,50
5	7350001	Demontáž a montáž termostatického ventilu	soubor	1,00000	173,00	173,00
6	7350002	Demontáž radiátoru a zavaření přípojek	soubor	1,00000	850,00	850,00
7	7350003	Vypuštění a napuštění systému	soubor	1,00000	720,00	720,00
8	7350004	Vyvaření odboček na potrubí	soubor	2,00000	440,00	880,00
9	7350005	Izolace Tubolit 15/9	m	3,25000	22,00	71,50
Díl: M21		Elektromontáže				5 250,00
10	M210001	Provedení el. přívodu do bytu vč. revize	soubor	1,00000	5 250,00	5 250,00
Celkem						14 958,15

Poznámky uchazeče k zadání

W

W

W

W

W

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **140** **Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů**

Objekt: **4/30** **Byt 30**

Rozpočet: **12** **30 - VCPR**

Objednatel: **Statutární město Brno, MČ Brno - střed**
Dominikánská 2
601 69 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PROTECHSTAV, s.r.o.**
Vinohradská 1113/78
618 00 Brno

IČO: 28334043
DIČ: CZ28334043

Rozpis ceny			Celkem
HSV			12 595,67
PSV			4 808,15
MON			5 250,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 653,82

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	22 653,82 CZK
Snížená DPH	15 %	3 398,07 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **26 051,89 CZK**

v _____ dne **06.12.2017**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11 195,67	49
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			1 400,00	6
720	Zdravotechnická instalace	PSV			2 025,15	9
735	Otopná tělesa	PSV			2 783,00	12
M21	Elektromontáže	MON			5 250,00	23
Cena celkem					22 653,82	100

Položkový rozpočet

S:	140	Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů
O:	4/30	Byt 30
R:	12	30 - VCPR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				11 195,67
1	457451111R00	Cementový potěr tl.do 4 cm bez vložky	m2	47,54000	235,50	11 195,67
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				1 400,00
2	90001	Odstranění betonového podkladu tl. 14 cm	m2	4,00000	350,00	1 400,00
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				2 025,15
3	7200001	Výměna uzávěru v bytě	soubor	2,00000	966,00	1 932,00
4	7200003	přesun hmot pro zdravotnickou	soubor	1,00000	93,15	93,15
Díl: 735		Otopná tělesa				2 783,00
5	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	30,00000	2,95	88,50
6	7350001	Demontáž a montáž termostatického ventilu	soubor	1,00000	173,00	173,00
7	7350002	Demontáž radiátoru a zavaření přípojek	soubor	1,00000	850,00	850,00
8	7350003	Vypuštění a napuštění systému	soubor	1,00000	720,00	720,00
9	7350004	Vyvaření odboček na potrubí	soubor	2,00000	440,00	880,00
10	7350005	Izolace Tubolit 15/9	m	3,25000	22,00	71,50
Díl: M21		Elektromontáže				5 250,00
11	M210001	Provedení el. přívodu do bytu vč. revize	soubor	1,00000	5 250,00	5 250,00
Celkem						22 653,82

Poznámky uchazeče k zadání

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **140** **Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů**

Objekt: **4/46** **Byt 46**

Rozpočet: **12** **46 - VCPR**

Objednatel: **Statutární město Brno, MČ Brno - střed**
Dominikánská 2
601 69 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PROTECHSTAV, s.r.o.**
Vinohradská 1113/78
618 00 Brno

IČO: 28334043
DIČ: CZ28334043

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 291,95
PSV			18 702,33
MON			5 250,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			25 244,28

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	25 244,28 CZK
Snížená DPH	15 %	3 786,64 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **29 030,92 CZK**

v _____ dne **06.12.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 291,95	5
720	Zdravotechnická instalace	PSV			2 438,50	10
7311	Posunutí radiátoru v bytě	PSV			8 796,70	35
735	Otopná tělesa	PSV			7 467,13	30
M21	Elektromontáže	MON			5 250,00	21
Cena celkem					25 244,28	100

Položkový rozpočet

S:	140	Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů
O:	4/46	Byt 46
R:	12	46 - VCPR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 291,95
1	342254511R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm	m2	2,61000	495,00	1 291,95
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				2 438,50
2	7200001	Výměna uzávěru v bytě	soubor	2,00000	966,00	1 932,00
3	7200002	Uzátkování odboček	soubor	1,00000	403,00	403,00
4	7200003	přesun hmot pro zdravotní techniku	soubor	1,00000	103,50	103,50
Díl: 7311		Posunutí radiátoru v bytě				8 796,70
5	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	soubor	2,00000	112,00	224,00
6	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	11,00000	335,00	3 685,00
7	734263112R00	Šroubení regulační, rohové, IVAR.DS 302 DN 15	kus	4,00000	193,20	772,80
8	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	122,00000	2,95	359,90
9	73110001	Izolace Tubolit 15/9	m	11,00000	22,00	242,00
10	73110002	Demontáž a montáž termostatického ventilu	soubor	1,00000	173,00	173,00
11	73110003	Demontáž radiátoru a zavaření přípojek	soubor	1,00000	850,00	850,00
12	73110004	Vyvaření odboček na potrubí	soubor	2,00000	440,00	880,00
13	73110005	Montáž litinového tělesa na nožičky	soubor	1,00000	1 610,00	1 610,00
Díl: 735		Otopná tělesa				7 467,13
14	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	soubor	2,00000	112,00	224,00
15	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	3,25000	335,00	1 088,75
16	734263112R00	Šroubení regulační, rohové, IVAR.DS 302 DN 15	kus	1,00000	193,20	193,20
17	735157269R00	Otopné těleso KLC 600/1850	kus	1,00000	3 100,00	3 100,00
18	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	56,50000	2,95	166,68
19	7350001	Demontáž a montáž termostatického ventilu	soubor	1,00000	173,00	173,00
20	7350002	Demontáž radiátoru a zavaření přípojek	soubor	1,00000	850,00	850,00
21	7350003	Vypuštění a napuštění systému	soubor	1,00000	720,00	720,00
22	7350004	Vyvaření odboček na potrubí	soubor	2,00000	440,00	880,00
23	7350005	Izolace Tubolit 15/9	m	3,25000	22,00	71,50
Díl: M21		Elektromontáže				5 250,00
24	M210001	Provedení el. přívodu do bytu vč. revize	soubor	1,00000	5 250,00	5 250,00

Celkem	25 244,28
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

28

29

30

31

32

33

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **140** **Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů**

Objekt: **4/47** **Byt 47**

Rozpočet: **12** **47 - VCPR**

Objednatel: **Statutární město Brno, MČ Brno - střed**
Dominikánská 2
601 69 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PROTECHSTAV, s.r.o.**
Vinohradská 1113/78
618 00 Brno

IČO: 28334043

DIČ: CZ28334043

Rozpis ceny			Celkem
HSV			14 552,40
PSV			9 492,28
MON			5 250,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			29 294,68

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		29 294,68 CZK
Snížená DPH	15 %		4 394,20 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH **33 688,88 CZK**

v _____ dne **06.12.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			14 552,40	50
720	Zdravotechnická instalace	PSV			2 025,15	7
735	Otopná tělesa	PSV			7 467,13	25
M21	Elektromontáže	MON			5 250,00	18
Cena celkem					29 294,68	100

Položkový rozpočet

S:	140	Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů
O:	4/47	Byt 47
R:	12	47 - VCPR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				14 552,40
1	342011121R00	Příčka SDK tl. 75 mm,OK,1x oplášt.,RB 12,5,bez iz	m2	20,10000	639,00	12 843,90
2	300001	Bourání heraklitových příček	m2	20,10000	85,00	1 708,50
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				2 025,15
3	7200001	Výměna uzávěru v bytě	soubor	2,00000	966,00	1 932,00
4	7200003	přesun hmot pro zdravotnicku	soubor	1,00000	93,15	93,15
Díl: 735		Otopná tělesa				7 467,13
5	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	soubor	2,00000	112,00	224,00
6	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	3,25000	335,00	1 088,75
7	734263112R00	Šroubení regulační, rohové, IVAR.DS 302 DN 15	kus	1,00000	193,20	193,20
8	735157269R00	Otopné těleso KLC 600/1850	kus	1,00000	3 100,00	3 100,00
9	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	56,50000	2,95	166,68
10	7350001	Demontáž a montáž termostatického ventilu	ks	1,00000	173,00	173,00
11	7350002	Demontáž radiátoru a zavaření přípojek	soubor	1,00000	850,00	850,00
12	7350003	Vypuštění a napuštění systému	soubor	1,00000	720,00	720,00
13	7350004	Vyvaření odboček na potrubí	soubor	2,00000	440,00	880,00
14	7350005	Izolace Tubolit 15/9	m	3,25000	22,00	71,50
Díl: M21		Elektromontáže				5 250,00
15	M210001	Provedení el. přívodu do bytu vč. revize	soubor	1,00000	5 250,00	5 250,00
Celkem						29 294,68

Poznámky uchazeče k zadání

24

25

26

27

28

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **140** **Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů**

Objekt: **4/48** **Byt 48**

Rozpočet: **12** **48 - VCPR**

Objednatel: **Statutární město Brno, MČ Brno - střed**
Dominikánská 2
601 69 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PROTECHSTAV, s.r.o.**
Vinohradská 1113/78
618 00 Brno

IČO: 28334043
DIČ: CZ28334043

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			9 492,28
MON			5 250,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 742,28

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	14 742,28 CZK
Snížená DPH	15 %	2 211,34 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **16 953,62 CZK**

v _____ dne **06.12.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
720	Zdravotechnická instalace	PSV			2 025,15	14
735	Otopná tělesa	PSV			7 467,13	51
M21	Elektromontáže	MON			5 250,00	36
Cena celkem					14 742,28	100

Položkový rozpočet

S:	140	Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů
O:	4/48	Byt 48
R:	12	48 - VCPR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				2 025,15
1	7200001	Výměna uzávěru v bytě	soubor	2,00000	966,00	1 932,00
2	7200003	přesun hmot pro zdravotníku	soubor	1,00000	93,15	93,15
Díl: 735		Otopná tělesa				7 467,13
3	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	soubor	2,00000	112,00	224,00
4	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	3,25000	335,00	1 088,75
5	734263112R00	Šroubení regulační, rohové, IVAR.DS 302 DN 15	kus	1,00000	193,20	193,20
6	735157269R00	Otopné těleso KLC 600/1850	kus	1,00000	3 100,00	3 100,00
7	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	56,50000	2,95	166,68
8	7350001	Demontáž a montáž termostatického ventilu	soubor	1,00000	173,00	173,00
9	7350002	Demontáž radiátoru a zavaření přípojek	soubor	1,00000	850,00	850,00
10	7350003	Vypuštění a napuštění systému	soubor	1,00000	720,00	720,00
11	7350004	Vyvaření odboček na potrubí	soubor	2,00000	440,00	880,00
12	7350005	Izolace Tubolit 15/9	m	3,25000	22,00	71,50
Díl: M21		Elektromontáže				5 250,00
13	M210001	Provedení el. přívodu do bytu vč. revize	soubor	1,00000	5 250,00	5 250,00
Celkem						14 742,28

Poznámky uchazeče k zadání



■

■

■

■

■

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **140** **Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů**

Objekt: **4/49** **Byt 49**

Rozpočet: **12** **49 - VCPR**

Objednatel: **Statutární město Brno, MČ Brno - střed**
Dominikánská 2
601 69 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PROTECHSTAV, s.r.o.**
Vinohradská 1113/78
618 00 Brno

IČO: 28334043
DIČ: CZ28334043

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			9 905,63
MON			5 250,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 155,63

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	15 155,63 CZK
Snížená DPH	15 %	2 273,34 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **17 428,97 CZK**

v _____ dne **06.12.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
720	Zdravotechnická instalace	PSV			2 438,50	16
735	Otopná tělesa	PSV			7 467,13	49
M21	Elektromontáže	MON			5 250,00	35
Cena celkem					15 155,63	100

Položkový rozpočet

S:	140	Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů
O:	4/49	Byt 49
R:	12	49 - VCPR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotnická instalace				2 438,50
1	7200001	Výměna uzávěru v bytě	soubor	2,00000	966,00	1 932,00
2	7200002	Uzátkování odboček	soubor	1,00000	403,00	403,00
3	7200003	přesun hmot pro zdravotní techniku	soubor	1,00000	103,50	103,50
Díl: 735		Otopná tělesa				7 467,13
4	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	soubor	2,00000	112,00	224,00
5	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	3,25000	335,00	1 088,75
6	734263112R00	Šroubení regulační, rohové, IVAR.DS 302 DN 15	kus	1,00000	193,20	193,20
7	735157269R00	Otopné těleso KLC 600/1850	kus	1,00000	3 100,00	3 100,00
8	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	56,50000	2,95	166,68
9	7350001	Demontáž a montáž termostatického ventilu	soubor	1,00000	173,00	173,00
10	7350002	Demontáž radiátoru a zavaření přípojek	soubor	1,00000	850,00	850,00
11	7350003	Vypuštění a napuštění systému	soubor	1,00000	720,00	720,00
12	7350004	Vyvaření odboček na potrubí	soubor	2,00000	440,00	880,00
13	7350005	Izolace Tubolit 15/9	m	3,25000	22,00	71,50
Díl: M21		Elektromontáže				5 250,00
14	M210001	Provedení el. přívodu do bytu vč. revize	soubor	1,00000	5 250,00	5 250,00
Celkem						15 155,63

Poznámky uchazeče k zadání

