

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	4710		
Stavba:	Rekonstrukce komunikace Dolní Habartice - III-2637		
KSO:	CC-CZ:		
Místo:	Datum:	27.10.2017	
Zadavatel:	IČ:		
Správa a údržba silnic ÚK	DIČ:		
Uchazeč:	IČ:	27301893	
REMPPLUS s.r.o.	DIČ:	CZ27301893	
Projektant:	IČ:		
B-PROJEKTY Teplice s.r.o.	DIČ:		
Poznámka:	<p>Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a urovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.</p>		
Cena bez DPH			2 602 404,39
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	2 602 404,39	546 504,92
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			3 148 909,31
			v
			ČZK

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ					
Kód:	4710				
Stavba:	Rekonstrukce komunikace Dolní Habartice - III-2637				
Místo:	Datum:	27.10.2017			
Zadavatel:	Správa a údržba silnic ÚK	Projektant:	B-PROJEKTY Teplice s.r.o.		
Uchazeč:	REMPPLUS s.r.o.				
Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ	
Náklady stavby celkem		2 602 404,39	3 148 909,31		
1	Rekonstrukce komunikace	2 378 189,39	2 877 609,16	STA	
2	Vedlejší náklady	224 215,00	271 300,15	VON	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce komunikace Dolní Habartice - III-2637

Objekt:
1 - Rekonstrukce komunikace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27.10.2017
Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic ÚK DIČ:
Uchazeč: REMPLUS s.r.o. IČ: 27301893
DIČ: CZ27301893
Projektant: IČ:
B-PROJEKTY Teplice s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 378 189,39

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 378 189,39	21,00%	499 419,77
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 877 609,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce komunikace Dolní Habartice - III-2637

Objekt:
1 - Rekonstrukce komunikace

Místo: Datum: 27.10.2017
Zadavatel: Správa a údržba silnic ÚK Projektant: B-PROJEKTY Teplice
Uchazeč: REMPLUS s.r.o. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem 2 378 189,39

HSV - Práce a dodávky HSV	2 378 189,39
1 - Zemní práce	539 684,82
4 - Vodovodné konstrukce	472,00
5 - Komunikace pozemní	1 142 214,70
8 - Trubní vedení	13 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	96 103,32
997 - Přesun sušě	578 672,12
998 - Přesun hmot	8 042,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce komunikace Dolní Habartice - III-2637

Objekt:
1 - Rekonstrukce komunikace

Místo: Datum: 27.10.2017
Zadavatel: Správa a údržba silnic ÚK Projektant: B-PROJEKTY Teplice s.r.o.
Uchazeč: REMPLUS s.r.o.

řČ	řp	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 2 378 189,39									
o HSV Práce a dodávky HSV 2 378 189,39									
o 1 Zemní práce 539 684,82									
1	K		113107223	Odstředění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na základku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kamenná řešebního dírcového, o tl. vrstvy přes 200 do 200 mm	m ²	657,000	43,80	28 776,60	CS ÚRS 2017 02
2	K		113107242	Odstředění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na základku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² zvlněných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	657,000	35,40	23 257,80	CS ÚRS 2017 02
3	K		113154112	Frézování žvýčného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m ²	11,000	137,00	1 507,00	CS ÚRS 2017 02
4	K		113154234	Frézování žvýčného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	657,000	81,60	53 611,20	CS ÚRS 2017 02
5	K		122201101	Odkopávky a prakovky nezapážené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině řf. 3 do 100 m ³	m ³	74,000	120,00	8 880,00	CS ÚRS 2017 02
6	K		122201102	Odkopávky a prakovky nezapážené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině řf. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	476,500	81,00	38 996,50	CS ÚRS 2017 02
vv výkop pro samostat. akt. zóny 953,070,5					476,500				
7	K		122201109	Odkopávky a prakovky nezapážené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině řf. 3 Připátek s cenou za teplost horniny řf. 3	m ³	165,150	27,20	4 492,08	CS ÚRS 2017 02
vv výkop 14,0					74,000				
vv výkop pro samostat. akt. zóny 953,070,5					476,500				
vv součet					550,500				
vv 550,5*0,3 Přepočtené koeficientem množství					165,150				

8	K	16270105	Vodorovné přemíslení výkopku nebo sypáního po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez nalození výkopku, svislé se složením bez rozrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost až 2 000 do 10 000 m	m3	550,500	254,00	139 827,00	CS URS 2017 02
			"výkop" 150,5		550,500			
9	K	16270109	Vodorovné přemíslení výkopku nebo sypáního po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez nalození výkopku, svislé se složením bez rozrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příkladtek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m	m3	2 752,500	19,80	54 499,50	CS URS 2017 02
			550,5 * 5 "Přepočtené koeficientem množství"		2 752,500			
10	K	171201211	Uložení sypáního poplatek za uložení sypáního na skládce (okládkovně)	t	935,850	150,00	140 377,50	CS URS 2017 02
			550,5 * 1,7 "Přepočtené koeficientem množství"		935,850			
11	K	17515101	Objevení potůček strojně sypáního z vrcholných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připravovaným podlé výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez zvláštní sypáního	m3	6,000	183,00	1 098,00	CS URS 2017 02
			hloubka 0,5		6,000			
12	M	183312000	Uložení kopeček neřádný zbytkový materiál	t	12,000	234,00	2 808,00	CS URS 2017 02
			0,2 "Přepočtené koeficientem množství"		12,000			
13	K	18130101	Připravení a urovňování erovic v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² šířky do 100 mm	m2	314,000	25,60	8 038,40	CS URS 2017 02
14	M	103641010	Zemina pro terénní úpravy - erovice	t	31,200	355,00	11 147,00	CS URS 2017 02
			314,00 * 1		31,200			
15	K	18141121	Zalození travniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně uložení kůrohu v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	314,000	5,29	1 661,04	CS URS 2017 02
16	M	00572420	rovná směť travní krajina - rovině	kg	9,891	91,00	900,08	CS URS 2017 02
			314 * 0,0315 "Přepočtené koeficientem množství"		9,891			
17	K	18195102	Úprava pláně vyrovnáním vysokých rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	953,000	10,10	9 625,30	CS URS 2017 02
18	K	18220101	Sňatování trvalých svahů do projektovaných profilů s polifázovým přemíslením výkopku při sňatování náspů v jakékoliv hornině	m2	314,000	33,70	10 581,80	CS URS 2017 02
			D 4				472,00	
19	K	46551511	Blážba z kamenného kamene upraveného vodorovně nebo plocha ve sklonu do 1:2 s podsklem hornin do matky MC 10, s výhledem spár matkou MC 10 a s vypracovanou matkou MC 5 v tloušťce do 90 mm, šířky 200 mm	m2	0,400	1 180,00	472,00	CS URS 2017 02
			2,0 * 0,2		0,400			
			D 5				1 142 214,70	
20	K	164671111	Podklad z kamenná hrubého dřevěného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, bez zvláštní tl. 250 mm	m2	1 906,000	208,00	396 448,00	CS URS 2017 02
			"napace akt. zony - tl. 500mm" 993,0 * 2		1 906,000			
21	K	164851111	Podklad ze stěrky tl. 50 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 656,000	100,00	165 600,00	CS URS 2017 02
			"sítka konstrukce vozovky" 953,0 * 703,0		1 656,000			
22	K	165135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	657,000	235,00	154 395,00	CS URS 2017 02
			"sítka konstrukce vozovky" 657,0		657,000			
23	K	16903311	Zřízení zemních krajek z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	36,000	248,00	8 928,00	CS URS 2017 02
24	M	103641000	Zemina pro terénní úpravy - třídná	t	61,200	305,00	18 666,00	CS URS 2017 02
			36 * 1,7 "Přepočtené koeficientem množství"		61,200			
25	K	169931332	Urovňování krajek nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklatem tl. 100 mm	m2	117,000	46,50	5 440,50	CS URS 2017 02
26	K	167311112	Podklad vrstevní P1 z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m ²	m2	657,000	20,50	13 468,50	CS URS 2017 02
			"sítka konstrukce vozovky" 657,0		657,000			
27	K	167321112	Podklad vrstevní P2 bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m ²	m2	1 353,000	12,90	17 453,70	CS URS 2017 02
			"zámek vrstva asf. vozovky" 11,0		1 314,000			
			"hospodářský sjezd" 14,0 * 2		28,000			
			Součet		1 353,000			
28	K	167134211	Asfaltový beton vrstva obrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	25,000	242,00	6 050,00	CS URS 2017 02
			"zámek krajky asf. vozovky" 11,0		11,000			
			"hospodářský sjezd" 14,0		14,000			
			Součet		25,000			
29	K	167134221	Asfaltový beton vrstva obrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	657,000	230,00	151 110,00	CS URS 2017 02
			"sítka konstrukce vozovky" 657,0		657,000			
30	K	167155122	Asfaltový beton vrstva ložní AC 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	671,000	305,00	204 655,00	CS URS 2017 02
			"hospodářský sjezd" 14,0		14,000			
			Součet		671,000			
			D 8				13 000,00	
31	K	162041111	Přehrnutí železobetonové troudy v rovině kolmé nebo skloněné k ose troudy, se zakřivením ØK 400 do 600 mm	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	
			D 9				96 103,32	
32	K	191221111	Montáž smlévaného tloušťku plastového vodorovného prostým uložení bez betonového základu silničního	kus	2,000	243,00	486,00	CS URS 2017 02
33	M	10445150	šlapek Z11 dřevěný, plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	2,000	169,00	338,00	
34	K	191951112	Čistič prosklá z kamenného kamene upraveného, na malou cementovou	m3	0,400	3 290,00	1 316,00	CS URS 2017 02
			2,0 * 2		0,400			
35	K	191952120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm	m	6,000	880,00	5 280,00	CS URS 2017 02
36	M	19225460	trouba hrubová přímá bezobrátk. s integrovaným těležením 40 x 250 x 7,5 cm	kus	3,000	3 190,00	9 570,00	CS URS 2017 02
37	K	191926121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci máma hmotnost do 200 g/m ²	m2	1 905,000	36,00	68 580,00	CS URS 2017 02
38	K	191972221	Systém pracovního spára při naplnění nového živičného povrchu na stávající se základem ze železa modifikovaného asfaltu v množství s posypem výhledem hydratace šířky do 15 mm, tloušťky do 25 mm bez erodivní spár	m	11,000	154,00	1 694,00	CS URS 2017 02
39	K	1919735111	Rezaní silničního živičného křivku nebo podkladu tloušťky do 50 mm	m	11,000	54,60	600,60	CS URS 2017 02
40	K	938902112	Profilace z železných přehrad komunikací s příkopovým řešením s odstraňováním tramatého porostu nebo násovu, s úpravou dna a navrhů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemíslením na hromady na vzdálenost do 20 m responevých nebo zveněných odjezdu násovu přes 0,15 do 0,30 m ² /m	m	113,000	70,00	7 910,00	CS URS 2017 02
41	K	938909311	Čistění vozovek metalem křivka, prachu nebo hrstiho násovu s naložením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně	m2	11,000	0,52	5,72	CS URS 2017 02
42	K	196006132	Odstředění dopravních nebo orientačních značek se složením s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zážypem jam a jeho zhutněním s betonovou pastou	kus	1,000	323,00	323,00	CS URS 2017 02
			D 997				578 672,12	
43	K	197221551	Vodorovná doprava suti bez nalození, ale se složením a s hrubým urovňováním ze svahových materiálů na vzdálenost do 1 km	t	480,327	40,10	19 261,11	CS URS 2017 02
44	K	197221559	Vodorovná doprava suti bez nalození, ale se složením a s hrubým urovňováním Příkladtek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6 724,578	9,87	66 371,58	CS URS 2017 02
			480,327 * 14 "Přepočtené koeficientem množství"		6 724,578			
45	K	197221561	Vodorovná doprava suti bez nalození, ale se složením a s hrubým urovňováním z hrubých materiálů na vzdálenost do 1 km	t	144,540	45,20	6 533,21	CS URS 2017 01
46	K	197221569	Vodorovná doprava suti bez nalození, ale se složením a s hrubým urovňováním Příkladtek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 023,560	12,60	25 496,86	CS URS 2017 02
			144,54 * 14 "Přepočtené koeficientem množství"		2 023,560			
47	K	197221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (okládkovně) asfaltového bez obzahu dohru	t	313,865	1 340,00	420 579,10	CS URS 2017 02
48	K	197221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (okládkovně) zemní a kamenná	t	311,002	130,00	40 430,26	CS URS 2017 02
			D 998				8 042,43	
49	K	199225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakoukoliv delší objektu	t	137,949	58,30	8 042,43	CS URS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce komunikace Dolní Habartice - III-2637
 Objekt:

2 - Vedlejší náklady

KSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 27.10.2017
 Zadávatel: IČ:
 Správa a údržba silnic ÚK DIČ:
 Uchazeč: REMPLUS s.r.o. IČ: 27301893
 DIČ: CZ27301893
 Projektant: IČ:
 B-PROJEKTY Teplice s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 224 215,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	224 215,00	21,00%	47 085,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 271 300,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace Dolní Habartice - III-2637
 Objekt:

2 - Vedlejší náklady

Místo: Datum: 27.10.2017
 Zadávatel: Správa a údržba silnic ÚK Projektant: B-PROJEKTY Teplice
 Uchazeč: REMPLUS s.r.o. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem 224 215,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 224 215,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace Dolní Habartice - III-2637
 Objekt:

2 - Vedlejší náklady

Místo: Datum: 27.10.2017
 Zadávatel: Správa a údržba silnic ÚK Projektant: B-PROJEKTY Teplice s.r.o.
 Uchazeč: REMPLUS s.r.o.

řČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							224 215,00	
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady							224 215,00	
1	K	012002000	Hlávení titulů průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce	kgp	1,000	150 000,00	150 000,00	
2	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kgp	1,000	63 475,00	63 475,00	
3	K	043134000	Intenzivní činnosti zkoušky a ostatní měření zkoušky zatěžové	kus	3,000	3 580,00	10 740,00	
Vv						3,000		