

Položkový rozpočet

Zakázka: Výměna rozvaděče

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: Pavel Vitouš elektromontáže IČ: 68113510
 nám.SNP 28 Brno 613 00 DIČ: CZ 6705020179
 tel.728511872


Rozpis ceny	Celkem
HSV	13 746,00
PSV	353,00
MON	287 101,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	301 200,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	346 380,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 301200,00 CZK


v Brně dne 6.11.2017



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 440,00
61	Upřavy povrchů vnitřní	HSV			8 283,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			100,00
97	Prorážení otvorů	HSV			2 913,00
784	Malby	PSV			353,00
M21	Elektromontáže	MON			287 101,00
Cena celkem					301 200,00



Položkový rozpočet

S:	Výměna rozvaděče
----	------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 440,00
1	311271177R00	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 30 cm	m2	2,00000	1 110,00	2 220,00
2	319201315R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm	m2	2,00000	110,00	220,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				8 293,00
3	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	6,00000	450,00	2 700,00
4	612473181R00	Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojné	m2	2,50000	205,00	512,50
5	619442431R00	Vytažení fabionů, hran a koutů jakékoliv délky	m	14,00000	170,00	2 380,00
6	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	6,00000	120,00	720,00
7	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	3,00000	185,00	555,00
8	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	19,00000	62,00	1 178,00
9	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých	m2	1,50000	165,00	247,50
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav				100,00
10	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	25,00000	4,00	100,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				2 913,00
11	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špaliky, krabice 10x10x5cm	kus	42,00000	42,00	1 764,00
12	974031157R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 30 cm	m	3,00000	165,00	495,00
13	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	6,00000	109,00	654,00
Díl: 784		Malby				353,00
14	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	3,00000	14,00	42,00
15	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	3,00000	37,00	111,00
16	784452912R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus místn. 5 m	m2	5,00000	40,00	200,00
Díl: M21		Elektromontáže				286 101,00
17	210010003RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm, včetně dodávky trubky PVC 2323	m	25,00000	42,00	1 050,00
18	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh, vč.dodávky krabice KU 68-1903	kus	20,00000	175,00	3 500,00
19	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem	kus	22,00000	230,00	5 060,00
20	210020952RT1	Tabulka výstražná z polystyrénu formát A2 - A5, včetně dodávky štítku	kus	5,00000	62,00	310,00
21	210010135R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm	m	7,00000	55,00	385,00
22	210010352R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-26 do 6 mm2	kus	8,00000	295,00	2 360,00
23	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	21,00000	17,00	357,00
24	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	42,00000	28,00	1 176,00
25	210100259R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2	kus	21,00000	145,00	3 045,00
26	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	26,00000	125,00	3 250,00
27	210100254R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x95 mm2	kus	2,00000	480,00	960,00
28	210190004R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 150 kg	kus	1,00000	900,00	900,00
29	210290841R00	Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm	kus	4,00000	40,00	160,00
30	210290842R00	Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče nad 70 cm	kus	4,00000	60,00	240,00
31	210810057RT2	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	35,00000	120,00	4 200,00
32	210810057RT3	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený, včetně dodávky kabelu 5x10 mm2	m	100,00000	170,00	17 000,00
33	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	35,00000	40,00	1 400,00
34	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	15,00000	45,00	675,00

35	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	25,00000	45,00	1 125,00
36	210800650RT1	Vodič nn a vn CYA 35 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CYA 35	m	15,00000	125,00	1 875,00
37	210800549RT1	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 16	m	60,00000	72,00	4 320,00
38	210901093R00	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 70 mm2 pevně uložený	m	10,00000	60,00	600,00
39	210292022R00	Vypnutí vedení a zajištění tabulkou proti zapnutí	kus	2,00000	125,00	250,00
40	210292021R00	Sfázování žilových kabelů a vedení s prozvoněním	kus	29,00000	128,00	3 712,00
41	210291092R02	demontáže +eko likvidace; odpojení	hod	40,00000	680,00	27 200,00
42	R1-210 29-	výchozí revize	hod	20,00000	325,00	6 500,00
43	R36.02212	vyhledání stáv.vedení, vývodů, přepojování, úpravy vedení, práce v rozvaděčích	hod	42,00000	305,00	12 810,00
44	210290096R02	práce nepředvídané, neobsažené v cenících ..	hod	25,00000	360,00	9 000,00
45	R.01-357-12119	rozvaděč RES - spec.v.č.103.1 OCEP; EI15DP1, materiál + mont.; skříňový	soubor	1,00000	168 000,00	168 000,00
46	34571428	Krabice elektroinstalační plastová P16, ACIDUR, HF	kus	35,00000	120,00	4 200,00
47	34113212R	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 4B x 70 mm2	m	10,00000	132,00	1 320,00
48	3457114703R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	m	7,00000	23,00	161,00

