	příprava beranidla k práci							
	osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky							
	přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění							
	montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky							
	příprava beranidla k odjezdu							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
41320								
cena:	**Ocelová svodidla - zřízení jednotlivě**	bm	20	**1395,00**	**19,00%**	**27 900,00**	**5 301,00**	**33 201,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka materiálu							
	vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase							
	příprava beranidla k práci							
	osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky							
	přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění							
	montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky							
	příprava beranidla k odjezdu							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
41410								
cena:	**Ocelová svodidla - opravy, rovnání**	bm	100	**365,00**	**19,00%**	**36 500,00**	**6 935,00**	**43 435,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka spojovacího materiálu a sloupků							
	příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti							
	nahřívání deformované části svodidla							
	rovnání svodidla za tepla							
	příprava dílny na odjezd							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
41420								
cena:	**Ocelová svodidla - opravy s dodáním nové svodnice**	bm	50	**895,00**	**19,00%**	**44 750,00**	**8 502,50**	**53 252,50**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí z pojízdné dílny							
	demontáž poškozené svodnice, v případě nutnosti použití ohřevu plamenem, nebo řezání							
	vyrovnání sloupků a spojek							
	montáž nové svodnice							
	vyrovnání směru a výšky svodidla							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
41910								

cena:	**Ocelová svodidla - likvidace**	bm	20	**235,00**	**19,00%**	**4 700,00**	**893,00**	**5 593,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí z pojízdné dílny							
	demontáž svodnic a spojek							
	vytažení sloupků							
	naložení demontovaného materiálu na vozidlo a odvoz							
	zrušení dopravního značení na skládku SÚS							
42210								
cena:	**Nátěr zábradlí včetně očištění**	bm	50	**143,00**	**19,00%**	**7 150,00**	**1 358,50**	**8 508,50**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka nátěrových hmot							
	příprava nátěrových hmot a pomůcek							
	očištění zábradlí ocelovým kartáčem a hadrem							
	ruční nátěr barvou							
	příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, vymytí štětců, uklizení prázdných obalů							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
42310								
cena:	**Osazení zábradlí včetně dodání**	bm	50	**1260,00**	**19,00%**	**63 000,00**	**11 970,00**	**74 970,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava kompresoru PKD 6 a dalšího nářadí							
	rozměření vzdáleností pro otvory na sloupky zábradlí							
	vysekání otvorů sbíjecím kladivem							
	zasazení sloupků zábradlí do vysekaných otvorů							
	ustavení zábradlí, vyrovnání směru a výšky, zabetonování							
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
42910								
cena:	**Zábradlí - likvidace**	bm	20	**255,00**	**19,00%**	**5 100,00**	**969,00**	**6 069,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti							
	jednotlivé sloupky odřezat plamenem, zábradlí naložit na dopravní prostředek							
	příprava dílny na odjezd							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
44110								
cena:	**Nástavce na svodidla - čištění**	ks	50	**14,90**	**19,00%**	**745,00**	**141,55**	**886,55**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							

	nákup technologické vody							
	plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem							
	příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů							
	čištění nástavců na svodidla mytím							
	přejezd k jednotlivým nástavcům							
	příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
44310								
cena:	**Nástavce na svodidla - zřízení**	ks	50	**245,00**	**19,00%**	**12 250,00**	**2 327,50**	**14 577,50**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka nástavců včetně dalšího materiálu							
	příprava materiálu a nářadí na pracovišti							
	osazení a přišroubování nástavce							
	přejezd k jednotlivým nástavcům							
	příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
44410								
cena:	**Nástavce na svodidla z PE - rovnání**	ks	100	**38,00**	**19,00%**	**3 800,00**	**722,00**	**4 522,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí							
	uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu							
	narovnání nástavce, dotažení šroubu							
	přejezdy k jednotlivým nástavcům							
	uklizení ručního nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
44510								
cena:	**Nástavce na svodidla - výměna 1 odrazky**	ks	20	**73,50**	**19,00%**	**1 470,00**	**279,30**	**1 749,30**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	demontáž poškozené odrazky							
	montáž nové odrazky							
	eventuelně nalepení folie							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
44910								
cena:	**Nástavce na svodidla - demontáž**	ks	10	**49,00**	**19,00%**	**490,00**	**93,10**	**583,10**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí							

	uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu							
	demontáž nástavce							
	přejezdy k jednotlivým nástavcům							
	uklizení ručního nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
45110								
cena:	**Směrové sloupky - čištění strojně**	ks	100	**35,00**	**19,00%**	**3 500,00**	**665,00**	**4 165,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka technologické vody							
	plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem							
	příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů							
	čištění sloupku mytím							
	přejezd k jednotlivým sloupkům							
	příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
45120								
cena:	**Směrové sloupky - čištění ručně**	ks	8000	**29,00**	**19,00%**	**232 000,00**	**44 080,00**	**276 080,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka technologické vody							
	plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu							
	čištění sloupku mytím							
	přejezd k jednotlivým sloupkům							
	příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
45310								
cena:	**Směrové sloupky - zřízení**	ks	300	**229,00**	**19,00%**	**68 700,00**	**13 053,00**	**81 753,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí							
	rozměření a označení míst pro umístění sloupků							
	vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí							
	dodávka směrových sloupků a dalšího materiálu							
	osazení, směrové a výškové vyrovnání							
	zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění							
	příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							

45321								
cena:	**Směrové sloupky dělené - zřízení s obetonováním patky**	ks	20	**355,00**	**19,00%**	**7 100,00**	**1 349,00**	**8 449,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí							
	rozměření a označení míst pro umístění sloupků							
	vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí							
	vložení složeného sloupku do jamky s bet. ložem, kontrola polohy, zához betonem, hutnění							
	úprava povrchu betonu, úprava okolí sloupku							
	příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
45330								
cena:	**Směrové sloupky - znovuosazení**	ks	2000	**43,00**	**19,00%**	**86 000,00**	**16 340,00**	**102 340,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	obnovení otvoru ručním nářadím, vyčištění otvoru							
	zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění							
	příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení							
45410								
cena:	**Směrové sloupky - vyrovnání**	ks	3000	**34,00**	**19,00%**	**102 000,00**	**19 380,00**	**121 380,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava ručního nářadí							
	narovnání, směrové, výškové a vertikální vyrovnání, zhutnění, urovnání terénu							
	uklizení ručního nářadí							
	zrušení dopravního značení							
45510								
cena:	**Směrové sloupky - výměna 1 odrazky**	ks	100	**69,00**	**19,00%**	**6 900,00**	**1 311,00**	**8 211,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	demontáž poškozené odrazky							
	montáž nové odrazky							
	eventuelně nalepení folie							
	zrušení dopravního značení							
46210								
cena:	**Bílení stromu**	ks	200	**79,00**	**19,00%**	**15 800,00**	**3 002,00**	**18 802,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka barvy a dalšího spotřebního materiálu							
	příprava barvy, nalití do kbelíku							

	očištění kůry stromu kartáčem							
	nátěr pruhu barvou							
	plnění a doplňování kbelíku barvou							
	očištění nářadí, vymytí štětců							
	zrušení dopravního značení							
46720								
cena:	**Směr. tabule s el. zařízením (dodávka ráce)**	sada/den	2	**490,00**	**19,00%**	**980,00**	**186,20**	**1 166,20**
obsah:	denní kontrola funkčnosti, včetně dopravného							
	pravidelná výměna a dobíjení baterií							
	drobné opravy (výměna žárovek, světel atd.)							
cena:	v případě pronájmu cena nájmu za sadu pěti tabulí	sada/den	1	**195,00**	**19,00%**	**195,00**	**37,05**	**232,05**
cena:	v případě pronájmu cena nájmu za sadu deseti tabulí	sada/den	1	**295,00**	**19,00%**	**295,00**	**56,05**	**351,05**
46910								
cena:	**Odrazník 30 x 30 - likvidace**	ks	300	**259,00**	**19,00%**	**77 700,00**	**14 763,00**	**92 463,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí a nakladače na pracovišti							
	odkopání zeminy a uvolnění odrazníku							
	uvázání odrazníku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek							
	zaházení jámy po odrazníku, urovnání terénu							
	zrušení dopravního značení							
46920								
cena:	**Směr. sloupek 15 x 15 - likvidace**	ks	20	**119,00**	**19,00%**	**2 380,00**	**452,20**	**2 832,20**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí a nakladače na pracovišti							
	odkopání zeminy a uvolnění směr. sloupku							
	uvázání směr. sloupku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek							
	zaházení jámy po směrovém sloupku							
	zrušení dopravního značení							
46998								
	Doprava a poplatek za skládkování	t						
	dopravné na skládku							
cena:	m3 do 1km	m3	1	**61,00**	**19,00%**	**61,00**	**11,59**	**72,59**
cena:	m3 do 2km	m3	1	**76,00**	**19,00%**	**76,00**	**14,44**	**90,44**
cena:	m3 do 3km	m3	1	**91,00**	**19,00%**	**91,00**	**17,29**	**108,29**
cena:	m3 do 4km	m3	1	**106,00**	**19,00%**	**106,00**	**20,14**	**126,14**
cena:	m3 do 5km	m3	1	**121,00**	**19,00%**	**121,00**	**22,99**	**143,99**

cena:	m3 do 6km	m3	1	136,00	19,00%	136,00	25,84	161,84
cena:	m3 do 7km	m3	1	151,00	19,00%	151,00	28,69	179,69
cena:	m3 do 8km	m3	1	166,00	19,00%	166,00	31,54	197,54
cena:	m3 do 9km	m3	1	181,00	19,00%	181,00	34,39	215,39
cena:	m3 do 10km	m3	1	196,00	19,00%	196,00	37,24	233,24
cena:	m3 za každý další km	m3	1	15,00	19,00%	15,00	2,85	17,85
cena:	skládkovné	t	60	490,00	19,00%	29 400,00	5 586,00	34 986,00
48310								
cena:	**Dopravní zrcadlo - zřízení (dodávka práce)**	ks		2390,00	19,00%	0,00	0,00	0,00
obsah:	dodávka zrcadla, včetně stojanu a ostatního materiálu							
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí							
	určení místa pro osazení zrcadla							
	vyhloubení otvoru pro stojan zrcadla							
	osazení a vyrovnání stojanu, zához kamenem a zabetonování							
	montáž zrcadla na stojan, seřízení nastavení zrcadla							
	upravení a urovnání terénu kolem stojanu zrcadla							
	příprava dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení							
	Dodávka zrcadel:							
cena:	kulaté zrcadlo o průměru 900 mm	ks	1	7900,00	19,00%	7 900,00	1 501,00	9 401,00
cena:	obdélníkové zrcadlo o rozměru 800 x 1000 mm	ks	3	11900,00	19,00%	35 700,00	6 783,00	42 483,00
48410								
cena:	**Dopravní zrcadlo - rovnání stojanu**	ks	2	590,00	19,00%	1 180,00	224,20	1 404,20
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava pojízdné dílny na pracovišti							
	nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla							
	nátěr opravených míst							
	kontrola nastavení zrcadla, seřízení							
	uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny							
	zrušení dopravního značení							
48510								
cena:	**Dopravní zrcadlo - výměna skla (dodávka práce)**	ks	2	990,00	19,00%	1 980,00	376,20	2 356,20
obsah:	dodávka zrcadla							
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava pojízdné dílny na pracovišti							

	nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla							
	nátěr opravených míst							
	kontrola nastavení zrcadla, seřízení							
	uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny							
	zrušení dopravního značení							
	Dodávka zrcadla:							
cena:	zrcadlo o průměru 1200 mm	ks		**1990,00**	**19,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48910								
cena:	**Dopravní zrcadlo - odstranění**	ks	2	**490,00**	**19,00%**	**980,00**	**186,20**	**1 166,20**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí a nakladače na pracovišti							
	odkopání zeminy a uvolnění stojanu se zrcadlem							
	uvázání stojanu se zrcadlem na rameno nakladače							
	vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek							
	zaházení jámy po stojanu zrcadla							
	zrušení dopravního značení							
						1 058 045,00	201 028,55	1 259 073,55

5 SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
51110								
cena:	**Krajnice zpevněná - čištění strojní**	m2	10000	**1,10**	**19,00%**	**11 000,00**	**2 090,00**	**13 090,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava stroje na pracovišti k zametání							
	zametání vozovky							
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení							
51310								
cena:	**Krajnice nezpevněná - seřezávání s odhozem do příkopu**	m2	20000	**2,80**	**19,00%**	**56 000,00**	**10 640,00**	**66 640,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava seřezávače krajnic k práci							
	seřezávání nezpevněné krajnice s odhozem do příkopu							
	příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
51321								
cena:	**Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením materiálu**	m2	10000	**21,00**	**19,00%**	**210 000,00**	**39 900,00**	**249 900,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava seřezávače krajnic k práci							
	seřezávání krajnice s nakládáním seřezaného nánosu							
	a drnu na dopavní prostředek							
	odvoz seřezaného nánosu							
	příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
51398								
	Doprava a poplatek za skládkování	t						
obsah:	dopravné							
cena:	m3 do 1km	m3	1	**61,00**	**19,00%**	**61,00**	**11,59**	**72,59**
cena:	m3 do 2km	m3	1	**76,00**	**19,00%**	**76,00**	**14,44**	**90,44**
cena:	m3 do 3km	m3	1	**91,00**	**19,00%**	**91,00**	**17,29**	**108,29**
cena:	m3 do 4km	m3	1	**106,00**	**19,00%**	**106,00**	**20,14**	**126,14**
cena:	m3 do 5km	m3	1	**121,00**	**19,00%**	**121,00**	**22,99**	**143,99**

cena:	m3 do 6km	m3	1	136,00	19,00%	136,00	25,84	161,84
cena:	m3 do 7km	m3	1	151,00	19,00%	151,00	28,69	179,69
cena:	m3 do 8km	m3	1	166,00	19,00%	166,00	31,54	197,54
cena:	m3 do 9km	m3	1	181,00	19,00%	181,00	34,39	215,39
cena:	m3 do 10km	m3	1	196,00	19,00%	196,00	37,24	233,24
cena:	m3 za každý další km		1	15,00	19,00%	15,00	2,85	17,85
cena:	skládkovné	t	120	250,00	19,00%	30 000,00	5 700,00	35 700,00
51710								
cena:	**Krajnice nezpevněná - zřízení - štěrkopísek tl. 8 cm**	m2	10	180,00	19,00%	1 800,00	342,00	2 142,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodání šterkopísku							
	příprava nářadí a strojů na pracovišti k činnosti							
	rozprostření kameniva v požadované tloušťce							
	v příčném i podélném směru							
	hutnění a kropení							
	příprava strojů k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek							
	na dopr. prostředek							
51720								
cena:	**Krajnice nezpevněná - zřízení - štěrkodrť tl. 8 cm**	m2	2000	170,00	19,00%	340 000,00	64 600,00	404 600,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka štěrkodrti							
	příprava nářadí a strojů na pracovišti k činnosti							
	rozprostření kameniva v požadované tloušťce							
	v příčném i podélném směru							
	hutnění a kropení							
	příprava strojů k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek							
	na dopr. prostředek							
51730								
cena:	**Svahování**	m2	500	98,00	19,00%	49 000,00	9 310,00	58 310,00
obsah:	označení pracoviště							
	příprava univerzálního dokončovacího stroje k práci							
	provádění prací na svahu v dosahu výložníku stroje							
	příprava univerzálního dokončovacího stroje							
	k odjezdu z pracoviště							

	zrušení dopravního značení							
51799								
cena:	**Řízení provozu**	h	200	**290,00**	**19,00%**	**58 000,00**	**11 020,00**	**69 020,00**
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště							
	příprava pomůcek na pracovišti							
	řízení provozu							
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu							
	doprava pracovníků z pracoviště							
52097								
cena:	**Čištění příkopů od odpadků ručně**	h	600	**290,00**	**19,00%**	**174 000,00**	**33 060,00**	**207 060,00**
obsah:	sběr odpadků a naložení na dopravní prostředek							
	odvoz odpadků a uložení na skládku							
52110								
cena:	**Čištění příkopů strojně - příkopovou frézou**	bm	20000	**10,50**	**19,00%**	**210 000,00**	**39 900,00**	**249 900,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava frézy z přepravní polohy do polohy pracovní							
	najetí nad příkop, spuštění, čištění příkopu							
	zvedání frézy při přejíždění překážek							
	zvednutí frézy, očištění pracovního orgánu, uvedení							
	frézy do polohy pro převoz							
	zrušení dopravního značení							
52220								
cena:	**Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m**	bm	1000	**49,00**	**19,00%**	**49 000,00**	**9 310,00**	**58 310,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava hlubiče na pracovišti							
	najetí nad příkop, spuštění, hloubení příkopu							
	zvedání hlubiče při přejíždění překážek							
	zvednutí hlubiče, očištění							
	zrušení dopravního značení							
52298								
	Doprava a poplatek za skládkování	t						
obsah:	dopravné							
cena:	m3 do 1km	m3	1	**61,00**	**19,00%**	**61,00**	**11,59**	**72,59**
cena:	m3 do 2km	m3	1	**76,00**	**19,00%**	**76,00**	**14,44**	**90,44**
cena:	m3 do 3km	m3	1	**91,00**	**19,00%**	**91,00**	**17,29**	**108,29**

cena:	m3 do 4km	m3	1	106,00	19,00%	106,00	20,14	126,14
cena:	m3 do 5km	m3	1	121,00	19,00%	121,00	22,99	143,99
cena:	m3 do 6km	m3	1	136,00	19,00%	136,00	25,84	161,84
cena:	m3 do 7km	m3	1	151,00	19,00%	151,00	28,69	179,69
cena:	m3 do 8km	m3	1	166,00	19,00%	166,00	31,54	197,54
cena:	m3 do 9km	m3	1	181,00	19,00%	181,00	34,39	215,39
cena:	m3 do 10km	m3	1	196,00	19,00%	196,00	37,24	233,24
cena:	m3 za každý další km		1	15,00	19,00%	15,00	2,85	17,85
cena:	skládkovné	t	500	490,00	19,00%	245 000,00	46 550,00	291 550,00
52299								
cena:	**Řízení provozu**	h	100	290,00	19,00%	29 000,00	5 510,00	34 510,00
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště							
	příprava pomůcek na pracovišti							
	řízení provozu							
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu							
	doprava pracovníků z pracoviště							
53121								
cena:	**Rigoly - čištění nánosu tl. 10cm - ručně**	bm	1000	24,50	19,00%	24 500,00	4 655,00	29 155,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava ručního nářadí							
	čištění rigolových tvárnic od nánosu a trávy							
	odkopáváním s přesunem na krajnici							
	dočištění vymetením							
	uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení							
53122								
cena:	**Rigoly - čištění nánosu tl. 10cm - strojně**	bm	100	22,50	19,00%	2 250,00	427,50	2 677,50
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava autokropičky k čištění rigolů							
	příprava ručního nářadí							
	čištění rigolových tvárnic od nánosu proudem vody							
	dočištění odkopáním trsů trávy a vymetením							
	příprava autokropičky k odjezdu							
	zrušení dopravního značení							
53198								
	Doprava a poplatek za skládkování	t						

obsah:	dopravné							
cena:	m3 do 1km	m3	1	**61,00**	**19,00%**	**61,00**	**11,59**	**72,59**
cena:	m3 do 2km	m3	1	**76,00**	**19,00%**	**76,00**	**14,44**	**90,44**
cena:	m3 do 3km	m3	1	**91,00**	**19,00%**	**91,00**	**17,29**	**108,29**
cena:	m3 do 4km	m3	1	**106,00**	**19,00%**	**106,00**	**20,14**	**126,14**
cena:	m3 do 5km	m3	1	**121,00**	**19,00%**	**121,00**	**22,99**	**143,99**
cena:	m3 do 6km	m3	1	**136,00**	**19,00%**	**136,00**	**25,84**	**161,84**
cena:	m3 do 7km	m3	1	**151,00**	**19,00%**	**151,00**	**28,69**	**179,69**
cena:	m3 do 8km	m3	1	**166,00**	**19,00%**	**166,00**	**31,54**	**197,54**
cena:	m3 do 9km	m3	1	**181,00**	**19,00%**	**181,00**	**34,39**	**215,39**
cena:	m3 do 10km	m3	1	**196,00**	**19,00%**	**196,00**	**37,24**	**233,24**
cena:	m3 za každý další km		1	**15,00**	**19,00%**	**15,00**	**2,85**	**17,85**
cena:	skládkovné	t	50	**490,00**	**19,00%**	**24 500,00**	**4 655,00**	**29 155,00**
53710								
cena:	**Zřízení dlážděného rigolu**	m2	10	**840,00**	**19,00%**	**8 400,00**	**1 596,00**	**9 996,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí, tvárnic a písku							
	urovnání a vyspádování terénu, rozprostření písku							
	do potřebné tloušťky							
	vyrovnání, proměření a úprava spádu lože							
	dodání tvárnic							
	nasazení tvárnic, vyrovnání, vyspárování, úprava							
	terénu kolem rigolu							
	přesun nářadí a materiálu							
	zrušení dopravního značení							
55130								
cena:	**Propustek - průměr 50 - 120 cm - čištění**	bm	50	**240,00**	**19,00%**	**12 000,00**	**2 280,00**	**14 280,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava ručního nářadí							
	čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí							
	ukládání nánosu na krajnici							
	očištění ručního nářadí							
	zrušení dopravního značení							
	směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby							
55110								
cena:	**Propustek - průměr do 50 cm - čištění**	bm	50	**195,00**	**19,00%**	**9 750,00**	**1 852,50**	**11 602,50**

obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava ručního nářadí							
	čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí							
	ukládání nánosu na krajnici							
	očištění ručního nářadí							
	zrušení dopravního značení							
55140								
cena:	**Propustek - průměr nad 120 cm - čištění**	bm	10	**360,00**	**19,00%**	**3 600,00**	**684,00**	**4 284,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava ručního nářadí							
	čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí							
	ukládání nánosu na krajnici							
	očištění ručního nářadí							
	zrušení dopravního značení							
55198								
	Doprava a poplatek za skládkování	t						
obsah:	dopravné							
cena:	m3 do 1km	m3	1	**61,00**	**19,00%**	**61,00**	**11,59**	**72,59**
cena:	m3 do 2km	m3	1	**76,00**	**19,00%**	**76,00**	**14,44**	**90,44**
cena:	m3 do 3km	m3	1	**91,00**	**19,00%**	**91,00**	**17,29**	**108,29**
cena:	m3 do 4km	m3	1	**106,00**	**19,00%**	**106,00**	**20,14**	**126,14**
cena:	m3 do 5km	m3	1	**121,00**	**19,00%**	**121,00**	**22,99**	**143,99**
cena:	m3 do 6km	m3	1	**136,00**	**19,00%**	**136,00**	**25,84**	**161,84**
cena:	m3 do 7km	m3	1	**151,00**	**19,00%**	**151,00**	**28,69**	**179,69**
cena:	m3 do 8km	m3	1	**166,00**	**19,00%**	**166,00**	**31,54**	**197,54**
cena:	m3 do 9km	m3	1	**181,00**	**19,00%**	**181,00**	**34,39**	**215,39**
cena:	m3 do 10km	m3	1	**196,00**	**19,00%**	**196,00**	**37,24**	**233,24**
cena:	m3 za každý další km	m3	1	**15,00**	**19,00%**	**15,00**	**2,85**	**17,85**
cena:	skládkovné	t	50	**490,00**	**19,00%**	**24 500,00**	**4 655,00**	**29 155,00**
55610								
cena:	**Zemní práce - těžení**	m3	10	**239,00**	**19,00%**	**2 390,00**	**454,10**	**2 844,10**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí a mechanizace							
	těžení se současným ukládáním vytěžené zeminy							
	v dosahu ramene rypadla							
	ruční dočišťování a úprava terénu							

	očištění nářadí a rypadla, příprava k odjezdu							
	z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
55620								
cena:	**Zemní práce - přesun**	m3	10	**209,00**	**19,00%**	**2 090,00**	**397,10**	**2 487,10**
obsah:	příprava dozeru na pracovišti							
	přemístění výkopku do vzdálenosti max. 60 m							
	zásyp jam, zářezů nebo rýh							
	rozprostření ornice na pláni nebo svahu							
	úprava svahu nebo pláně v zářezech nebo násypech							
	očištění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště							
55630								
cena:	**Zemní práce - uložení**	m3	10	**98,00**	**19,00%**	**980,00**	**186,20**	**1 166,20**
obsah:	příprava dozeru na pracovišti							
	rozprostření dovezené zeminy							
	očištění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště							
56110								
cena:	**Silniční kanalizace - čištění**	bm	10	**119,00**	**19,00%**	**1 190,00**	**226,10**	**1 416,10**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	plnění a doplňování kropičky vodou							
	rozvinutí hadice, čištění kanalizace tlakovou vodou							
	svinutí hadice a přejezd k dalšímu místu							
	zrušení dopravního značení							
58121								
cena:	**Vpustě silně znečištěné -čištění ruční**	ks	50	**575,00**	**19,00%**	**28 750,00**	**5 462,50**	**34 212,50**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	naplnění a doplňování kropičky vodou							
	příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice							
	ruční čištění vpustí,čištění okolí vpustí a propláchnutí							
	vpusti tlakovou vodou							
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu							
	z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
58122								
cena:	**Vpustě silně znečištěné - čištění strojní**	ks	10	**689,00**	**19,00%**	**6 890,00**	**1 309,10**	**8 199,10**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							

	příprava fekálního vozu a pomocného nářadí							
	vysátí nečistot savicí fekálního vozu							
	ruční čištění okolí vpustí							
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu							
	z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
58141								
cena:	**Revizní šachty silně znečištěné - čištění ruční**	ks	1	**545,00**	**19,00%**	**545,00**	**103,55**	**648,55**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	naplnění a doplňování kropičky vodou							
	příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice							
	ruční čištění revizních šachet, čištění okolí šachet a							
	propláchnutí tlakovou vodou							
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu							
	z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
58142								
cena:	**Revizní šachty silně znečištěné - čištění strojní**	ks	1	**689,00**	**19,00%**	**689,00**	**130,91**	**819,91**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	naplnění a doplňování kropičky vodou							
	otevření poklopu, pročištění a propláchnutí vstupu							
	do revizní šachty tlakovou vodou							
	sestup do revizní šachty, pročištění tlakovou vodou							
	spoj. kanalizaci ke vpusti							
	uzavření revizní šachty, očištění okolí							
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu							
	z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
59410								
cena:	**Silniční obruby - oprava**	bm	50	**240,00**	**19,00%**	**12 000,00**	**2 280,00**	**14 280,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava materiálu a nářadí							
	odstranění uvolněných nebo poškozených obrub,							
	odstranění bet. lože							
	uložení obrub, vyrovnání, spárování							
	oprava jiných závad							

	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu							
	z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
59710								
cena:	**Silniční obruby - zřízení**	bm	10	**390,00**	**19,00%**	**3 900,00**	**741,00**	**4 641,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava materiálu a nářadí							
	určení směru a rozměření							
	úprava betonového lože, kladení obrubníků							
	spárování, úprava okolního terénu							
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu							
	z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
59910								
cena:	**Silniční obruby - rozebrání**	bm	10	**175,00**	**19,00%**	**1 750,00**	**332,50**	**2 082,50**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí a mechanizace							
	rozebrání obrub, očištění obrubníků							
	vytřídění obrubníků, naložení na dopravní prostředek							
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu							
	z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
						1 638 674,00	311 348,06	1 950 022,06

6 MOSTY

NS	Název činnosti			

7 OSTATNÍ SILNIČNÍ OBJEKTY

NS	Název činnosti			

8 SADOVNICTVÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
81010								
cena:	**Štěpkování**	h	500	**990,00**	**19,00%**	**495 000,00**	**94 050,00**	**589 050,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava a seřízení štěpkovače, kontrola							
	bezpečnostních prvků							
	přibližování odpadového dřeva ke štěpkovači							
	štěpkování							
	přesun na další stanoviště							
	zrušení dopravního značení							
81020								
cena:	**Likvidace polomů**	h	50	**285,00**	**19,00%**	**14 250,00**	**2 707,50**	**16 957,50**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních							
	prvků pily							
	řezání kmenů a větví poražených stromů na díly							
	vhodné délky pro přepravu							
	doplňování oleje do pily							
	očištění pily, příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
81030								
cena:	**Zpracování odpadového dřeva**	h	600	**280,00**	**19,00%**	**168 000,00**	**31 920,00**	**199 920,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních							
	prvků pily							
	řezání kmenů a větví poražených stromů na díly							
	vhodné délky pro přepravu							
	doplňování oleje do pily							
	očištění pily, příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
81097								
cena:	**Odvoz štěpků, stromů, větví a keřů**	km	100	**106,00**	**19,00%**	**10 600,00**	**2 014,00**	**12 614,00**

81099								
cena:	**Řízení provozu**	h	150	**290,00**	**19,00%**	**43 500,00**	**8 265,00**	**51 765,00**
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště							
	příprava pomůcek na pracovišti							
	řízení provozu							
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu							
	doprava pracovníků z pracoviště							
82110								
cena:	**Vysazování včetně kůlu a chrániče**	ks	100	**290,00**	**19,00%**	**29 000,00**	**5 510,00**	**34 510,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí, stromků a kůlů							
	dodávka sazenic, kůlů a chrániček							
	sestřižení kořenů, usazení stromku do jamky,							
	zasypávání se současným protřepáváním zeminy							
	hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní misky,							
	zalití vodou							
	připevnění stromku ke kůlu popruhem, úprava							
	korunky seříznutím							
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu							
	z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
82210								
cena:	**Údržba - zalévání**	ks	1000	**29,00**	**19,00%**	**29 000,00**	**5 510,00**	**34 510,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka technologické vody							
	plnění a doplňování kropičky vodou							
	příprava kropičky k zalévání							
	zalévání jednotlivých stromů hadicí z kropičky							
	přejezd mezi stromy							
	příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
82310								
cena:	**Řez a průklest ze země**	ks	200	**190,00**	**19,00%**	**38 000,00**	**7 220,00**	**45 220,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních							
	prvků pily							

	prořezání koruny stromu							
	zatření řezů barvou							
	soustředění odřezaných větví na hromadu							
	uložení pily							
	zrušení dopravního značení							
82320								
cena:	**Řez a průklest ve výškách**	ks	800	**345,00**	**19,00%**	**276 000,00**	**52 440,00**	**328 440,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních							
	prvků pily							
	řízení dopravy							
	prořezání koruny stromu							
	zatření řezů barvou							
	soustředění odřezaných větví na hromadu							
	uložení pily							
	zrušení dopravního značení							
	Použití vysokozdvižné plošiny se oceňuje podle NS 82397							
82397								
cena:	**Použití vysokozdvižné plošiny**	h	10	**695,00**	**19,00%**	**6 950,00**	**1 320,50**	**8 270,50**
82410								
cena:	**Ochrana proti škůdcům - osazení chrániců**	ks	10	**79,00**	**19,00%**	**790,00**	**150,10**	**940,10**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka chrániček							
	příprava obalového materiálu							
	nasazení chrániče kolem stromku, zajištění chrániče							
	přesun k dalšímu stromku							
	zrušení dopravního značení							
82420								
cena:	**Ochrana proti škůdcům - postřiky**	ks	500	**49,00**	**19,00%**	**24 500,00**	**4 655,00**	**29 155,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	napuštění vody do nádrže postřikovače, nalití a							
	dodávka postřiku							
	rozmíchání postřiku							
	příprava postřikovače na pracovišti							
	postřik stromu ruční tyčí od vrcholu stromu dolů a							
	od okraje stromu k jeho vnitřní části							

	přejezd k dalšímu stromu							
	příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
82497								
cena:	**Ochrana proti škůdcům - likvidace napadeného listí**	h	10	**245,00**	**19,00%**	**2 450,00**	**465,50**	**2 915,50**
obsah:	kontrola zralosti ovoce, určení pořadí sklizně, hlídání							
	alejí							
	oceňování ovocných stromů před sklizní pro prodej							
	soukromým zájemcům							
	všeobecná kontrola stromoví, evidence poškozených							
	stromů, určování postřiků							
82830								
cena:	**Likvidace pařezů - do průměru 500 mm**	ks	20	**690,00**	**19,00%**	**13 800,00**	**2 622,00**	**16 422,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava traktoru s frézou							
	nájezd nad pařez, frézování							
	přejezd mezi pařezy							
	malá oprava							
	příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
82840								
cena:	**Likvidace pařezů - nad průměr 500 mm**	ks	5	**3250,00**	**19,00%**	**16 250,00**	**3 087,50**	**19 337,50**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava traktoru s frézou							
	nájezd nad pařez, frézování							
	přejezd mezi pařezy							
	malá oprava							
	příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
82920								
cena:	**Kácení včetně odvětvení - do průměru 300 mm**	ks	50	**490,00**	**19,00%**	**24 500,00**	**4 655,00**	**29 155,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních							
	prvků pily							
	řízení dopravy							
	určení směru a místa pádu stromu							

	naříznutí, zářez klínu, doříznutí,usměrnění pádu stromu							
	odvětvení, rozřezání silných větví a kmene							
	uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m							
	zrušení dopravního značení							
82930								
cena:	**Kácení včetně odvětvení - průměr 300 - 500 mm**	ks	10	**4690,00**	**19,00%**	**46 900,00**	**8 911,00**	**55 811,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních							
	prvků pily							
	řízení dopravy							
	určení směru a místa pádu stromu							
	naříznutí, zářez klínu, doříznutí,usměrnění pádu stromu							
	odvětvení, rozřezání silných větví a kmene							
	uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m							
	zrušení dopravního značení							
82940								
cena:	**Kácení včetně odvětvení - průměr nad 500 mm**	ks	1	**8590,00**	**19,00%**	**8 590,00**	**1 632,10**	**10 222,10**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních							
	prvků pily							
	řízení dopravy							
	určení směru a místa pádu stromu							
	naříznutí, zářez klínu, doříznutí,usměrnění pádu stromu							
	odvětvení, rozřezání silných větví a kmene							
	uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m							
	zrušení dopravního značení							
82999								
cena:	**Řízení provozu**	h	50	**290,00**	**19,00%**	**14 500,00**	**2 755,00**	**17 255,00**
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště							
	příprava pomůcek na pracovišti							
	řízení provozu							
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu							
	doprava pracovníků z pracoviště							
83110								
cena:	**Vysazování keřů do jamek**	m2	10	**30,00**	**19,00%**	**300,00**	**57,00**	**357,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							

	příprava nářadí a keřů							
	dodávka keřů							
	sestřižení kořenů, usazení keře do jamky, zasypávání							
	se současným protřepáváním zeminy							
	hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní misky,							
	zalití vodou							
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu							
	z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
83210								
cena:	**Údržba keřů - zalévání**	m2	10	**9,90**	**19,00%**	**99,00**	**18,81**	**117,81**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka technologické vody							
	plnění a doplňování kropičky vodou							
	příprava kropičky k zalévání							
	zalévání jednotlivých keřů hadicí z autokropičky							
	přejezd mezi skupinami keřů							
	příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
83310								
cena:	Keře - průklest	m2	100	**33,00**	**19,00%**	**3 300,00**	**627,00**	**3 927,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních							
	prvků pily							
	provedení průklestu - odstranění zaschlých a							
	poškozených částí keře							
	odstranění přehoustlých a slabých výhonů							
	přechod k další skupině keřů							
	uložení motorové pily							
	zrušení dopravního značení							
83910								
cena:	**Keře - likvidace řezáním**	m2	15000	**19,50**	**19,00%**	**292 500,00**	**55 575,00**	**348 075,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava křovinořezu, kontrola bezpečnostních prvků							
	vyřezávání keřů, přechody mezi skupinami keřů							
	chemické ošetření řezů							

	příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
83920								
cena:	**Keře - likvidace vytrháváním**	m2	10	**35,00**	**19,00%**	**350,00**	**66,50**	**416,50**
obsah:	příprava grejdru, montáž a seřízení rozrývače							
	vytrhávání keřů rozrývačem							
	odstranění keřů mimo upravovanou plochu, navršení							
	na hromadu							
	úprava plochy radlicí							
84110								
cena:	**Zakládání travních porostů**	m2	50	**19,00**	**19,00%**	**950,00**	**180,50**	**1 130,50**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka osiva							
	příprava pomocných nádob a travního semena							
	plnění travního semena do menších pomocných							
	nádob							
	rozhazování travního semene v množství 15 - 25 g/m2							
	zatlačení semene a uzavření povrchu hutněním ručním							
	válečkem, zalití							
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu							
	z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
84810								
cena:	**Kosení travních porostů strojně**	m2	3500000	**0,78**	**19,00%**	**2 730 000,00**	**518 700,00**	**3 248 700,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích							
	prvků (kamenů, drátů a p.)							
	příprava sekačky na pracovišti, kontrola							
	bezpečnostních prvků							
	sečení travního porostu							
	provozní údržba							
	drobná oprava							
	zrušení dopravního značení							
84820								
cena:	**Kosení travních porostů strojně pod svodidly**	m2	30000	**1,55**	**19,00%**	**46 500,00**	**8 835,00**	**55 335,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							

	obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích							
	prvků (kamenů, drátů a p.)							
	příprava sekačky na pracovišti, kontrola							
	bezpečnostních prvků							
	sečení travního porostu							
	provozní údržba							
	drobná oprava							
	zrušení dopravního značení							
84840								
cena:	**Kosení travních porostů ručně křovinořezy kolem překážek**	m2	40000	**4,35**	**19,00%**	**174 000,00**	**33 060,00**	**207 060,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích							
	prvků (kamenů, drátů a p.)							
	příprava křovinořezu - doplnění oleje a PHM							
	provozní údržba - kontrola prac. nástroje, doplnění							
	PHM							
	drobná oprava							
	zrušení dopravního značení							
84850								
cena:	**Ošetření travních porostů chemickými prostředky**	m2	10000	**1,15**	**19,00%**	**11 500,00**	**2 185,00**	**13 685,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	napuštění vody do nádrže postřikovače							
	příprava postřikovače na pracovišti							
	postřik travního porostu							
	příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
						4 522 079,00	859 195,01	5 381 274,01

9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
91520								
cena:	**Sčítání dopravy ve všední dny (včetně mimopracovní dobu)**	h		**245,00**	**19,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
obsah:	doprava na stanoviště							
91910								
cena:	**Pohotovost na pracovišti**	h		**225,00**	**19,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
91920						0,00	0,00	0,00
cena:	**Pohotovost domácí**	h	10000	**90,00**	**19,00%**	**900 000,00**	**171 000,00**	**1 071 000,00**
						900000,00	171000,00	1071000,00

Rekapitulace	
Zajištění sjížnosti v zimním období	23 571 200,00
Vozovky	7 367 025,00
Dopravní značení	2 150 500,00
Bezpečnost zařízení a vybavení	1 058 045,00
Silniční těleso a odvodnění	1 638 674,00
Mosty	0,00
Ostatní silniční objekty	0,00
Sadovnictví	4 522 079,00
Správní činnosti	900 000,00

Celkem	41 207 523,00

Poznámky:

Součástí ceny je vždy přeprava pracovníků, materiálu a technologického zařízení na místo výkonu, pokud to vzhledem k charakteru výkonu přichází v úvahu. .

NS s koncovým dvojčíslím 99 (řízení provozu a dozor) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

NS s koncovým dvojčíslím 98 (doprava a poplatek za skládkování) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

U všech NS je součástí ceny i dodávka veškerého provozního materiálu.

Pouze u NS, kde je zadavatelem požadováno doplnění ceny i za vyjmenovaný materiál, který je potřebný ke splnění předmětné činnosti, je základní cena pouze za práci.

Období od 1.1.2008 do 31.12.2008

1 ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
11110								
	Posyp vozovek inertním materiálem	km						
cena:	posyp škvárou	km	1000	**200,00**	**19,00%**	**200 000,00**	**38 000,00**	**238 000,00**
cena:	posyp drtí	km	15000	**245,00**	**19,00%**	**3 675 000,00**	**698 250,00**	**4 373 250,00**
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů)							
	náklady na nakládku včet.materiálu a jeho dovozu							
11210								
cena:	**Posyp vozovek chemickým materiálem**	km	1000	**260,00**	**19,00%**	**260 000,00**	**49 400,00**	**309 400,00**
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů)							
	náklady na nakládku včet.materiálu a jeho dovozu							
11230								
cena:	**Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrápěním**	km	28000	**336,00**	**19,00%**	**9 408 000,00**	**1 787 520,00**	**11 195 520,00**
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů)							
	náklady na nakládku včet.materiálu a jeho dovozu							
11810								
cena:	**Kontrolní jízdy osobním automobilem**	km	1000	**9,90**	**19,00%**	**9 900,00**	**1 881,00**	**11 781,00**
obsah	kontrolní jzdy osobním automobilem							
11720								
cena:	**Kontrolní jízdy sypačem**	km	10000	**36,00**	**19,00%**	**360 000,00**	**68 400,00**	**428 400,00**
obsah:	kontr. jízdy a přejezdy sypačů bez výkonu posypu a prohrnu							
12110								
cena:	**Odstraňování sněhu předsazenou radlicí**	km	4000	**99,00**	**19,00%**	**396 000,00**	**75 240,00**	**471 240,00**

obsah:	výkon prohrnování (bez přejezdů)							
12120								
cena:	**Odstraňování sněhu traktorovou radlicí**	h	2500	**449,00**	**19,00%**	**1 122 500,00**	**213 275,00**	**1 335 775,00**
obsah:	výkon prohrnu včetně přejezdů							
12210								
cena:	**Odstraňování sněhu frézami**	h	100	**1899,00**	**19,00%**	**189 900,00**	**36 081,00**	**225 981,00**
obsah:	výkon frézování včetně přejezdů							
12310								
cena:	**Odstraňování sněhu šípovými pluhy**	km	100	**163,00**	**19,00%**	**16 300,00**	**3 097,00**	**19 397,00**
obsah:	výkon prohrnu bez přejezdů							
13410								
cena:	**Dispečerská služba**	h	2600	**370,00**	**19,00%**	**962 000,00**	**182 780,00**	**1 144 780,00**
obsah:	rozsah hodin upřesní OPZS							
13420								
cena:	**Pohotovost pracovníků na pracovišti**	h	10000	**225,00**	**19,00%**	**2 250 000,00**	**427 500,00**	**2 677 500,00**
obsah:	včetně mechanizmů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)							
13430								
cena:	**Pohotovost pracovníků domácí**	h	7500	**90,00**	**19,00%**	**675 000,00**	**128 250,00**	**803 250,00**
obsah:	včetně mechanizmů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)							
16110								
cena:	**Organizační příprava**	h	80	**395,00**	**19,00%**	**31 600,00**	**6 004,00**	**37 604,00**
obsah:	kontrola připravenosti techniky na ZÚ							
	školení pracovníků k OPZS							
16210								
	Zásněžky	m						
cena:	postavení, stažení zásněžek	m	20000	**60,00**	**19,00%**	**1 200 000,00**	**228 000,00**	**1 428 000,00**
cena:	dodávka nových zásněžek	ks	500	**490,00**	**19,00%**	**245 000,00**	**46 550,00**	**291 550,00**
16310								
	Sněhové tyče a značky	ks						
cena:	postavení a stažení sněhových tyčí a značek	ks	300	**60,00**	**19,00%**	**18 000,00**	**3 420,00**	**21 420,00**
cena:	dodávka nových sněhových tyčí a značek	ks	100	**230,00**	**19,00%**	**23 000,00**	**4 370,00**	**27 370,00**
16410								
cena:	**Činnosti jinde nezahrnuté (ujeté vrstvy a námrazky)**	h	200	**1120,00**	**19,00%**	**224 000,00**	**42 560,00**	**266 560,00**
obsah:	zřízení samoobslužných skládek (včetně posypového materiálu)							
	případné další činnosti v ZÚ odsouhlasené dispečerem SÚS							
17110								

	Úklid po zimě	km						
cena:	samosběr	km	300	**5450,00**	**19,00%**	**1 635 000,00**	**310 650,00**	**1 945 650,00**
cena:	traktorovým zametačem	km	200	**3350,00**	**19,00%**	**670 000,00**	**127 300,00**	**797 300,00**
obsah:	silnice udržované inertním posypem							
	na 1bm = 1,5+1,5=3m2 - fakturace v m2, v účetnictví v km							
						23 571 200,00	4 478 528,00	28 049 728,00

2 VOZOVKY

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
20110								
cena:	**Čištění vozovek metením strojně traktorovým zametačem**	m2	40000	**1,10**	**19,00%**	**44 000,00**	**8 360,00**	**52 360,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava stroje na pracovišti k zametání							
	zametání vozovky							
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
20111								
cena:	**Čištění vozovek metením strojně samosběrem**	m2	10000	**1,70**	**19,00%**	**17 000,00**	**3 230,00**	**20 230,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava stroje na pracovišti k zametání, naplnění a doplň. vodou							
	zametání se sběrem nečistot s ukládáním do nádrže, otáčení							
	vysypání obsahu nádrže							
	drobná oprava							
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení s nalož. značek na dopr. prostředek							
	neobsahuje dopravu na skládku a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)							
20121								
cena:	**Čištění vozovek splachováním strojně**	m2	100	**1,00**	**19,00%**	**100,00**	**19,00**	**119,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka technologické vody							
	plnění a doplňování nádrže kropičky vodou, včetně nákladů na vodu							
	příprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí							
	mytí vozovky tlakovou vodou							
	případné odkopání silnější vrstvy bláta							
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
20140								
cena:	**Čištění vozovek odkopem - vrstva do 5 cm - ručně**	m2	10000	**7,00**	**19,00%**	**70 000,00**	**13 300,00**	**83 300,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava ručního nářadí na pracovišti							

	odkopání silnější vrstvy bláta							
	ruční zametení kartáči							
	uložení odkop. materiálu a smetených nečistot na hromady na krajnici							
	výkop stružek pro volný odtok vody z vozovky							
	úklid ručního nářadí na dopravní prostředek							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
	naložení na dopravní prostředek							
	neobsahuje dopravu odkop. materiálu a nečistot a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)							
20150								
cena:	**Čištění vozovek od nánosů - strojně**	m2	1000	**22,00**	**19,00%**	**22 000,00**	**4 180,00**	**26 180,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava strojů na pracovišti k odstranění naplavenin							
	shrnování a nakl. naplaveniny na dopravní prostředek nakladačem							
	splach. zbytku nečistot tlak.vodou ke krajnici s případným naložením							
	očištění silničních mechanizmů od bláta							
	příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
	neobsahuje dopravu naplavenin a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)							
20197								
	Neodkladné zásahy	h						
cena:	dopravné osobním vozidlem	km	1000	**9,90**	**19,00%**	**9 900,00**	**1 881,00**	**11 781,00**
cena:	dopravné technologickým vozidlem	km	1000	**18,80**	**19,00%**	**18 800,00**	**3 572,00**	**22 372,00**
cena:	dopravné nákladním vozidlem	km	500	**36,00**	**19,00%**	**18 000,00**	**3 420,00**	**21 420,00**
cena:	pronájem SDZ	ks/den	100	**31,00**	**19,00%**	**3 100,00**	**589,00**	**3 689,00**
cena:	práce při výkonu	hod	300	**255,00**	**19,00%**	**76 500,00**	**14 535,00**	**91 035,00**
20198								
	Doprava a poplatek za skládkování	t						
cena:	skládku m3 do 1km	m3	5	**61,00**	**19,00%**	**305,00**	**57,95**	**362,95**
cena:	m3 do 2km	m3	5	**76,00**	**19,00%**	**380,00**	**72,20**	**452,20**
cena:	m3 do 3km	m3	5	**91,00**	**19,00%**	**455,00**	**86,45**	**541,45**
cena:	m3 do 4km	m3	5	**106,00**	**19,00%**	**530,00**	**100,70**	**630,70**
cena:	m3 do 5km	m3	5	**121,00**	**19,00%**	**605,00**	**114,95**	**719,95**
cena:	m3 do 6km	m3	5	**136,00**	**19,00%**	**680,00**	**129,20**	**809,20**
cena:	m3 do 7km	m3	5	**151,00**	**19,00%**	**755,00**	**143,45**	**898,45**
cena:	m3 do 8km	m3	5	**166,00**	**19,00%**	**830,00**	**157,70**	**987,70**
cena:	m3 do 9km	m3	5	**181,00**	**19,00%**	**905,00**	**171,95**	**1 076,95**

cena:	m3 do 10km	m3	5	196,00	19,00%	980,00	186,20	1 166,20
cena:	m3 za každý další km	m3	5	15,00	19,00%	75,00	14,25	89,25
cena:	skládkovné	t	100	490,00	19,00%	49 000,00	9 310,00	58 310,00
20297								
cena:	**Zabezpečení pracoviště (světelná šipka, souprava světel, ku**	h	100	510,00	19,00%	51 000,00	9 690,00	60 690,00
obsah:	mimo označení světelnou šipkou na vlaqstním pracovním stroji							
21110								
cena:	**Letní pohoz (0.5 - 1 kg / m2)**	m2	5000	1,95	19,00%	9 750,00	1 852,50	11 602,50
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka kameniva							
	plnění a doplňování sypače kamenivem							
	strojní posyp s možným přebytkem kameniva							
	případný doplňující ruční posyp v podélném směru							
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
	DZ omezující dovol.rychlost se ponechají na místě po dobu 1 týdne							
21310								
cena:	**Kalový zákryt "Slurry seal" 4 mm**	m2		36,00	19,00%	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka veškerého provozního materiálu							
	plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem							
	příprava pokladače na pracovišti k pokládce							
	provedení kalového zákrytu							
	příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21320								
cena:	**Kalový zákryt "Slurry seal" 6 mm**	m2		39,50	19,00%	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem							
	dodávka veškerého provozního materiálu							
	příprava pokladače na pracovišti k pokládce							
	provedení kalového zákrytu							
	příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21425								
cena:	**Nátěr ze silničního asfaltu 1.50 kg/m2**	m2	1000	35,50	19,00%	35 500,00	6 745,00	42 245,00

obsah:	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho							
	dodávka veškerého provozního materiálu							
	jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem							
	příprava rozstřikovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích							
	tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání							
	potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame-							
	nivem v předepsaném množství							
	hutnění							
	příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstřikovače, de-							
	montáž nástavců stříkacích tyčí							
	zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek							
21445								
cena:	**Nátěr z asfaltové emulze 1.60 kg/m2**	m2	1000	**37,50**	**19,00%**	**37 500,00**	**7 125,00**	**44 625,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho							
	dodávka veškerého provozního materiálu							
	jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem							
	příprava rozstřikovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích							
	tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání							
	potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame-							
	nivem v předepsaném množství							
	hutnění							
	příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstřikovače, de-							
	montáž nástavců stříkacích tyčí							
	zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek							
21455								
cena:	**Nátěr z modifikované emulze 1.60 kg/m2**	m2	1000	**39,50**	**19,00%**	**39 500,00**	**7 505,00**	**47 005,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho							
	jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem							
	dodávka veškerého provozního materiálu							
	příprava rozstřikovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích							
	tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání							
	potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame-							
	nivem v předepsaném množství							
	hutnění							
	příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstřikovače, de-							
	montáž nástavců stříkacích tyčí							

	zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek							
21499								
cena:	**Řízení provozu a dozor**	h		**290,00**	**19,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště							
	příprava pomůcek na pracovišti							
	řízení provozu							
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu							
	doprava pracovníků z pracoviště							
21511								
cena:	**Vysprávky výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem**	t	100	**3350,00**	**19,00%**	**335 000,00**	**63 650,00**	**398 650,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka veškerého provozního materiálu							
	příprava vysprávkové soupravy na pracovišti							
	spojovací postřik							
	vyplnění kamenivam s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí							
	hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtluku							
	příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21512								
cena:	**Vysprávky výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem do upra**	t	10	**3950,00**	**19,00%**	**39 500,00**	**7 505,00**	**47 005,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka veškerého provozního materiálu							
	příprava vysprávkové soupravy na pracovišti							
	frézování výtluků, vyčištění od uvolněného materiálu							
	spojovací postřik							
	vyplnění kamenivam s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí							
	hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtluku							
	příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21518								
cena:	**Vysprávky výtluků s použitím turbomechanizmů**	t	970	**3360,00**	**19,00%**	**3 259 200,00**	**619 248,00**	**3 878 448,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka veškerého provozního materiálu							
	příprava mechanizmů, materiálů a nářadí na pracovišti							
	vyčištění od uvoln.materiálu, plnění výtluku kamenivem, zástřik emulzí							
	přejezd k dalšímu výtluku							

	příprava mechanizmů na odjezd z pracoviště							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21599								
cena:	**Řízení provozu a dozor**	h	500	**290,00**	**19,00%**	**145 000,00**	**27 550,00**	**172 550,00**
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště							
	příprava pomůcek na pracovišti							
	dodávka veškerého provozního materiálu							
	řízení provozu							
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu							
	doprava pracovníků z pracoviště							
21711								
cena:	**Vysprávky výtluků asfaltovou směsí za horka do upravený**	t	100	**4680,00**	**19,00%**	**468 000,00**	**88 920,00**	**556 920,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště							
	dodávka veškerého provozního materiálu							
	frézování výtluku a vyčištění							
	provedení spojovacího postřiku							
	vyplnění výtluku asf. betonem s převýšením pro hutnění							
	hutnění							
	přejezd k dalšímu výtluku							
	příprava mechanizmů na odjezd z pracoviště							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21712								
cena:	**Vysprávky výtluků asfaltovou směsí za horka**	t	500	**3380,00**	**19,00%**	**1 690 000,00**	**321 100,00**	**2 011 100,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště							
	dodávka veškerého provozního materiálu							
	provedení spojovacího postřiku							
	vyplnění výtluku asf. betonem s převýšením pro hutnění							
	hutnění							
	přejezd k dalšímu výtluku							
	příprava mechanizmů na odjezd z pracoviště							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21713								
cena:	**Vysprávky výtluků asfaltovou směsí za studena**	t	30	**13700,00**	**19,00%**	**411 000,00**	**78 090,00**	**489 090,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka veškerého provozního materiálu							

	příprava nářadí na pracovišti							
	vyplnění výtluku směsí							
	začištění okolí výtluku a hutnění							
	přejezd k dalšímu výtluku							
	příprava k odjezdu z pracoviště, očištění nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21799								
cena:	**Řízení provozu a dozor**	h	500	**290,00**	**19,00%**	**145 000,00**	**27 550,00**	**172 550,00**
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště							
	příprava pomůcek na pracovišti							
	řízení provozu							
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu							
	doprava pracovníků z pracoviště							
22323								
cena:	**Podsypná vrstva ze štěrkopísků - tl. 15 cm**	m2	100	**135,00**	**19,00%**	**13 500,00**	**2 565,00**	**16 065,00**
obsah:	dovoz potřebného objemu štěrkopísku							
	označení pracoviště dopravním značením							
	rozprostření štěrkopísku v předepsané tl.							
	vyrovnání do potřebné nivelety							
	zhutnění vrstvy štěrkopísku							
	úklid pracoviště							
	zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze							
22331								
cena:	**Podklad z kameniva obal. asfaltem - tl. 5 cm**	m2	100	**275,00**	**19,00%**	**27 500,00**	**5 225,00**	**32 725,00**
obsah:	dovoz potřebného množství kameniva obaleného asfaltem							
	označení pracoviště dopravním značením							
	očištění ložné plochy							
	rozprostření obal. Kameniva ve stanovené tloušťce a niveletě							
	zhutnění vrstvy obal. Kameniva							
	úklid pracoviště							
	zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze							
22342								

cena:	**Podkladní vrstva ze štěrku - tl. 10 cm**	m2	100	**77,00**	**19,00%**	**7 700,00**	**1 463,00**	**9 163,00**
obsah:	dovoz potřebného objemu štěrku zrnitosti 32/63							
	označení pracoviště dopravním značením							
	rozprostření štěrku v požadované tl. a niveletě							
	zhutnění podkl. vrstvy štěrku							
	zrušení doprav.značení vč. naložení značek,							
	případně jeho ponechání do další pracovní fáze							
22362								
cena:	**Spojovací postřik z asfaltové emulze do 0.8 kg/m2**	m2	100	**16,00**	**19,00%**	**1 600,00**	**304,00**	**1 904,00**
obsah:	dovoz potřebného objemu předepsané emulze							
	označení pracoviště dopravním značením							
	vyčištění podkladu před postřikem							
	provedení spojovacího postřiku v předepsaném dávkování a teplotě							
	vhodným strojem (vysokotlaký rozstřikovač,stroj pro turbo vysprávky							
	a pod.)							
	úklid pracoviště							
	zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze							
22613								
cena:	**Frézování ploch do hloubky 4 cm**	m2	100	**69,00**	**19,00%**	**6 900,00**	**1 311,00**	**8 211,00**
obsah:	označení pracoviště doprav.značením							
	příprava frézy dle frézovaného povrchu a provedení							
	vlastního frézování do předepsané hloubky a profilu							
	při použití frézy s nakládacím pasem naložení na dopravní prostředek							
	(jinak navazují práce dle NS 229)							
	vyčištění a úklid odfrézované plochy							
	odvoz odfrézovaného materiálu na stanovenou deponii							
	celkový úklid pracoviště							
	zrušení doprav.značení vč. naložení značek,							
	případně jeho ponechání do další pracovní fáze							
22615								
cena:	**Frézování ploch do hloubky 6 cm**	m2	100	**96,00**	**19,00%**	**9 600,00**	**1 824,00**	**11 424,00**
obsah:	náplň práce stejná jako u NS 22613							
22699								
cena:	**Řízení provozu a dozor**	h	50	**290,00**	**19,00%**	**14 500,00**	**2 755,00**	**17 255,00**
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště							

	příprava pomůcek na pracovišti							
	řízení provozu							
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu							
	doprava pracovníků z pracoviště							
22712								
cena:	**Odstr.asfaltového krytu tl. do 10 cm při opravách výtluků**	m2	200	**198,00**	**19,00%**	**39 600,00**	**7 524,00**	**47 124,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava komprezoru,příprava nářadí							
	vysekání označených výtluků,odstranění narušené části vozovky							
	vyčištění výtluku vč. naložení vybourané směsi na dopr.prostředek							
	případný přejezd k dalším jednotlivým označeným výtlukům							
	odvoz vybouraného materiálu včetně uložení na deponii							
	úklid pracoviště							
	zrušení dopravního značení vč. naložení značek,případně jeho							
	ponechání do další pracovní fáze							
22799								
cena:	**Řízení provozu a dozor**	h	50	**290,00**	**19,00%**	**14 500,00**	**2 755,00**	**17 255,00**
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště							
	příprava pomůcek na pracovišti							
	řízení provozu							
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu							
	doprava pracovníků z pracoviště							
	doprava pracovníků z pracoviště							
22811								
cena:	**Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do 5 cm**	bm	500	**96,00**	**19,00%**	**48 000,00**	**9 120,00**	**57 120,00**
obsah:	označení pracoviště doprav.značením							
	příprava pily na asfalt							
	vlastní řezání krytu							
	úklid pracoviště							
	přesun k dalším označeným místům							
	očištění pily,naložení na dopr. prostředek							
	zrušení dopravního značení s naložením značek							
22812								
cena:	**Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky 5 - 10 cm**	bm	200	**148,00**	**19,00%**	**29 600,00**	**5 624,00**	**35 224,00**
obsah:	náplň práce stejná jako u NS 22811							

22817								
cena:	**Frézování spár a prasklin**	bm	500	**41,00**	**19,00%**	**20 500,00**	**3 895,00**	**24 395,00**
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava frézky na spáry							
	vlastní frézování							
	úklid pracoviště							
	přejezd k dalším označeným sparám či prasklinám							
	očištění frézky,naložení na doprav. prostředek							
	zrušení doprav. značení s naložením značek,případně ponechání do další							
	pracovní fáze (bezprostředně by měly následovat práce dle NS 22831)							
22831								
cena:	**Zalévání spár asfaltovou zálivkou**	bm	500	**59,00**	**19,00%**	**29 500,00**	**5 605,00**	**35 105,00**
obsah:	označení pracoviště doprav.značením							
	příprava tavícího kotle a ručního nářadí,ohřev zálivkové hmoty,							
	vyčištění a profouknutí spáry vč. vyhřátí							
	vlastní zalévání spar,úklid pracoviště							
	přejezd k dalším označeným místům							
	očištění pracov.zařízení							
	zrušení doprav.značení vč.naložení na dopr.prostředek,odjezd							
	práce dle tohoto NS by měly bezprostředně navazovat na práce							
	dle NS 22817							
22899								
cena:	**Řízení provozu a dozor**	h	100	**290,00**	**19,00%**	**29 000,00**	**5 510,00**	**34 510,00**
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště							
	příprava pomůcek na pracovišti							
	řízení provozu							
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu							
	doprava pracovníků z pracoviště							
	doprava pracovníků z pracoviště							
22910								
cena:	**Naložení na nákladní automobil a odvoz**	t	10	**295,00**	**19,00%**	**2 950,00**	**560,50**	**3 510,50**
obsah:	dále uvedené práce navazují na práce dle NS 22613 a 22615							
	jestliže fréza nemá samonakládací pás							
	označení pracoviště doprav.značením							
	příprava stroje na pracovišti							
	nakládání a pojíždění							

	očištění vozovky							
	příprava stroje k odjezdu,úklid nářadí							
	zrušení doprav.značení s naložením značek							
	odjezd z pracoviště,odvoz a uložení materiálu na deponii							
22911								
cena:	**Ruční nakládání**	t	5	395,00	19,00%	1 975,00	375,25	2 350,25
obsah:	označení pracoviště doprav.značkami							
	ruční nakládání odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek							
	očištění pracoviště							
	zrušení dopravního značení vč. naložení na dopr.prostředek							
	odvoz naloženého materiálu vč.uložení na deponii,odjezd z pracoviště							
22998								
	Doprava a poplatek za skládkování	t						
cena:	dopravné na skládku	m3	5	61,00	19,00%	305,00	57,95	362,95
cena:	m3 do 2km	m3	5	76,00	19,00%	380,00	72,20	452,20
cena:	m3 do 3km	m3	5	91,00	19,00%	455,00	86,45	541,45
cena:	m3 do 4km	m3	5	106,00	19,00%	530,00	100,70	630,70
cena:	m3 do 5km	m3	5	121,00	19,00%	605,00	114,95	719,95
cena:	m3 do 6km	m3	5	136,00	19,00%	680,00	129,20	809,20
cena:	m3 do 7km	m3	5	151,00	19,00%	755,00	143,45	898,45
cena:	m3 do 8km	m3	5	166,00	19,00%	830,00	157,70	987,70
cena:	m3 do 9km	m3	5	181,00	19,00%	905,00	171,95	1 076,95
cena:	m3 do 10km	m3	5	196,00	19,00%	980,00	186,20	1 166,20
cena:	m3 za každý další km	m3	5	15,00	19,00%	75,00	14,25	89,25
cena:	skládkovné	t	20	790,00	19,00%	15 800,00	3 002,00	18 802,00
23120								
cena:	**Dlažba z kostek drobných**	m2	30	1275,00	19,00%	38 250,00	7 267,50	45 517,50
obsah:	doprava materiálu pro lože kostek a vlastních kostek na deponii							
	poblíž pracoviště							
	dodávka kostek a dalšího provozního materiálu							
	označení pracoviště doprav.značením							
	příprava ručního nářadí							
	dovoz materiálu ručně na pracoviště							
	rozprostření lože							
	kladení kostek dle projektu a ustanovení ČSN							

	vyplnění spar pískem							
	hutnění položené dlažby dle technolog.předpisů							
	úklid pracoviště,úklid nářadí a zbylého materiálu							
	zrušení doprav.značení s naložením na dopr.prostředek							
23420								
cena:	**Rozebrání dlažby z kostek drobných**	m2	30	**145,00**	**19,00%**	**4 350,00**	**826,50**	**5 176,50**
obsah:	označení pracoviště doprav.značením							
	příprava ručního nářadí							
	rozebrání dlažby ručně s pomocí nakladače							
	očištění kostek							
	vytřídění kostek s odhozem na hromadu nebo s naložením							
	odvoz kostek na deponii							
	uklizení pracoviště,uklizení nářadí							
	zrušení doprav.značení s naložením značek na dopr.prostředek							
23099								
cena:	**Řízení provozu a dozor**	h	15	**290,00**	**19,00%**	**4 350,00**	**826,50**	**5 176,50**
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště							
	příprava pomůcek na pracovišti							
	řízení provozu							
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu							
	doprava pracovníků z pracoviště							
	doprava pracovníků z pracoviště							
						7 367 025,00	1 399 734,75	8 766 759,75

3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
31110								
cena:	**Čištění SDZ mytím strojně**	ks	300	**39,00**	**19,00%**	11 700,00	2 223,00	13 923,00
obsah:	plnění a doplňování nádrže myčky vodou, včetně dodávky vody a odjezd na pracoviště							
	označení pracoviště doprav.značením(pohyblivé DZ dle TP 66)							
	příprava stroje na pracovišti k mytí							
	přesun k další dopravní značce							
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště,odjezd z pracoviště							
	zrušení dopr. značení (dle TP 66)							
31120								
cena:	**Čištění SDZ mytím ručně**	ks	300	**66,00**	**19,00%**	19 800,00	3 762,00	23 562,00
obsah:	naplnění a doplňování nádrže s vodou, dodávka vody a odjezd na pracoviště							
	označení pracoviště doprav.značením (pohyblivé DZ dle TP 66)							
	příprava stroje na pracovišti k mytí							
	přesun k další doprav.značce							
	příprava stroje a zařízení k odjezdu z pracoviště							
	zrušení doprav.značení (dle TP 66),odjezd z pracoviště							
31210								
cena:	**Nátěr rubu SDZ včetně stojanu**	ks	50	**175,00**	**19,00%**	8 750,00	1 662,50	10 412,50
obsah:	označení pracoviště doprav.značením							
	příprava a ředění barvy,příprava ostatního materiálu a nářadí							
	očištění rubu stojanu a značky							
	natření fermežovou barvou na konstrukce							
	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopr.prostředek							
	přesun k další SDZ							
	očištění štětců a ostatních pomůcek							
	zrušení doprav.značení s naložením značek na doprav.prostředek							
31220								
cena:	**Nátěr rubu SDZ včetně očištění**	ks	50	**126,00**	**19,00%**	6 300,00	1 197,00	7 497,00
obsah:	označení pracoviště doprav.značením							
	příprava barev a ostatního materiálu a nářadí							
	očištění rubu značky							

	natření rubu značky fermežovou barvou na konstrukce							
	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek							
	přesun k další SDZ							
	očištění štětců a ostatních pomůcek							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav.prostředek							
31230								
cena:	**Nátěr stojanu SDZ včetně očištění**	ks	50	**126,00**	**19,00%**	6 300,00	1 197,00	7 497,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava barev a ostatního materiálu a nářadí							
	očištění stojanu SDZ							
	natření stojanu značky fermežovou barvou na konstrukce							
	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek							
	přesun k další SDZ							
	očištění štětců a ostatních pomůcek							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav.prostředek							
31335								
cena:	**Výměna SDZ na původním stojanu**	ks	100	**239,00**	**19,00%**	23 900,00	4 541,00	28 441,00
obsah:	ozančení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky							
	demontáž původní značky							
	montáž nové značky							
	zrušení dopravního značení							
	Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1							
	provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, činná plocha z retroreflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti.							
cena:	kulatá značka - typ B	ks	10	**1175,00**	**19,00%**	11 750,00	2 232,50	13 982,50
cena:	trojúhelník - typ A	ks	20	**1075,00**	**19,00%**	21 500,00	4 085,00	25 585,00
cena:	dodatková tabule - typ E2	ks	20	**835,00**	**19,00%**	16 700,00	3 173,00	19 873,00
cena:	směrová šipka 1ř. - typ IS 3a	ks	20	**1775,00**	**19,00%**	35 500,00	6 745,00	42 245,00
cena:	směrová šipka 2ř. - typ IS 3b	ks	10	**1975,00**	**19,00%**	19 750,00	3 752,50	23 502,50

cena:	místní tabule - typ IS 12	ks	20	**1375,00**	**19,00%**	27 500,00	5 225,00	32 725,00
cena:	tabule - typ IP 14	ks		**3455,00**	**19,00%**	0,00	0,00	0,00
cena:	tabule - typ IP 16	ks		**3650,00**	**19,00%**	0,00	0,00	0,00
31350								
cena:	**Narovnání stojanu SDZ**	ks	20	**159,00**	**19,00%**	3 180,00	604,20	3 784,20
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava ručního nářadí na pracovišti							
	vyrovnání deformovaného stojanu značky							
	uložení ručního nářadí na dopravní prostředek							
	zrušení dopravního značení							
31360								
cena:	**Vyrovnání SDZ**	ks	20	**166,00**	**19,00%**	3 320,00	630,80	3 950,80
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava ručního nářadí na pracovišti							
	demontáž štítu značky ze stojanu							
	vyrovnání deformované značky na rovné desce							
	montáž štítu značky ze stojanu, kontrola úhlu nastavení do vozovky							
	uložení ručního nářadí na dopravní prostředek							
	zrušení dopravního značení							
31635								
cena:	**Zřizování SDZ včetně stojanu a patky (dodávka práce)**	ks	100	**1160,00**	**19,00%**	116 000,00	22 040,00	138 040,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava stroje a nářadí							
	vyhloubení otvoru pro patku značky							
	osazení, vyrovnání, zához nebo zabetonování							
	upravení a urovnání terénu kolem značky							
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
	Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1							
	provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, .							
	činná plocha z retroflexní folie tř. 1 se zaručenou životností							
	7 let v základní velikosti							
cena:	kulatá značka - typ B	ks	20	**1175,00**	**19,00%**	23 500,00	4 465,00	27 965,00
cena:	trojúhelník - typ A	ks	30	**1075,00**	**19,00%**	32 250,00	6 127,50	38 377,50
cena:	dodatková tabule - typ E2	ks	40	**835,00**	**19,00%**	33 400,00	6 346,00	39 746,00
cena:	směrová šipka 1ř. - typ IS 3a	ks	40	**1775,00**	**19,00%**	71 000,00	13 490,00	84 490,00

cena:	směrová šipka 2ř. - typ IS 3b	ks	20	**1975,00**	**19,00%**	39 500,00	7 505,00	47 005,00
cena:	místní tabule - typ IS 12	ks	50	**1375,00**	**19,00%**	68 750,00	13 062,50	81 812,50
cena:	tabule - typ IP 14	ks		**3455,00**	**19,00%**	0,00	0,00	0,00
cena:	tabule - typ IP 16	ks		**3650,00**	**19,00%**	0,00	0,00	0,00
31810								
cena:	**Oprava stojanu SDZ s výměnou patky**	ks	20	**670,00**	**19,00%**	13 400,00	2 546,00	15 946,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava pojízdné dílny na pracovišti							
	demontáž značky ze sloupku							
	demontáž poškozené patky							
	montáž nové patky a sloupku, montáž značky							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
31910								
cena:	**Likvidace SDZ**	ks	20	**240,00**	**19,00%**	4 800,00	912,00	5 712,00
obsah:	označení pracoviště							
	příprava nářadí z pojízdné dílny							
	demontáž štítu značky a uložení do dílny							
	obnažení patky, vytažení patky, případně upálení sloupku hořákem							
	urovnání terénu v prostoru bývalé značky							
	příprava pojízdné dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
32110								
cena:	**Mytí velkoplošných značek strojně**	m2	50	**39,00**	**19,00%**	1 950,00	370,50	2 320,50
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	plnění a doplňování nádrže vodou napouštěním z hydrantu							
	příprava stroje na pracovišti k mytí							
	mytí značek							
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
32220								
cena:	**Nátěr rubu velkoplošné značky**	m2	10	**139,00**	**19,00%**	1 390,00	264,10	1 654,10
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí							
	zběžné očištění rubu značky							
	natření fermežovou barvou na konstrukce							
	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek							

	očištění štětců a ostatních pomůcek							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
32230								
cena:	**Nátěr nosné konstrukce velkoplošné DZ**	m2	20	**159,00**	**19,00%**	3 180,00	604,20	3 784,20
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí							
	očištění nosné konstrukce							
	natření fermežovou barvou na konstrukce							
	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek							
	očištění štětců a ostatních pomůcek							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
32325								
cena:	**Výměna velkoplošné DZ na původní konstrukci**	m2	30	**4050,00**	**19,00%**	121 500,00	23 085,00	144 585,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky							
	demontáž původní značky							
	montáž nové značky (včetně dodávky materiálu)							
	uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
32525								
cena:	**Osazení velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce**	m2	50	**6990,00**	**19,00%**	349 500,00	66 405,00	415 905,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava autojeřábu, velkoplošné DZ, nosné konstrukce, nářadí a spoj. materiálu na pracovišti							
	dodávka velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce							
	vykopání jamek, betonáž zakotvení pro upevnění nosné konstrukce							
	osazení nosné konstrukce na základové patky - proměření							
	připevnění značky na nosnou konstrukci							
	kontrola svislého i vodorovného vyrovnání							
	příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
32580								
cena:	**Likvidace velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce**	m2	50	**675,00**	**19,00%**	33 750,00	6 412,50	40 162,50
obsah:	označení pracoviště							
	příprava autojeřábu a nářadí							
	demontáž štítu značky							
	odkopání a uvolnění základů nosné konstrukce							

	demontáž spojů, uvázání na lano autojeřábu, vyzvednutí, uložení na nákl. automobil							
	urovnání terénu v prostoru bývalé značky							
	příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
36710								
cena:	**Vodorovné dopravní značky plošné - zřízení**	m2	150	**141,00**	**19,00%**	21 150,00	4 018,50	25 168,50
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	očištění vozovky							
	rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů							
	řízení dopravy							
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou							
	očištění šablony a pomůcek							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
36712								
cena:	**Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- zřízení**	m2	100	**145,00**	**19,00%**	14 500,00	2 755,00	17 255,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	očištění vozovky							
	rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů							
	řízení dopravy							
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou							
	očištění šablony a pomůcek							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
36720								
cena:	**Vodorovné dopravní značky plošné - obnova**	m2	200	**134,00**	**19,00%**	26 800,00	5 092,00	31 892,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	očištění vozovky							
	položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů							
	řízení dopravy							
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou							
	očištění šablony a pomůcek							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
36722								
cena:	**Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- obnova**	m2	200	**139,00**	**19,00%**	27 800,00	5 282,00	33 082,00

obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	očištění vozovky							
	položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů							
	řízení dopravy							
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou							
	očištění šablony a pomůcek							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
36740								
cena:	**Vodorovné dopravní značky plošné z plastů**	m2	300	**395,00**	**19,00%**	118 500,00	22 515,00	141 015,00
36799								
cena:	**Řízení provozu a dozor**	h	100	**290,00**	**19,00%**	29 000,00	5 510,00	34 510,00
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště							
	příprava pomůcek na pracovišti							
	řízení provozu							
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu							
	doprava pracovníků z pracoviště							
37710								
cena:	**VDZ - dělící čáry 12 cm - zřízení včetně předznačení**	bm	10000	**11,80**	**19,00%**	118 000,00	22 420,00	140 420,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti							
	rozměřování a vyznačování trasy barvou							
	provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	očištění značkovače							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
37712								
cena:	**VDZ - dělící čáry 12 cm s balotinou - zřízení vč. předznačení**	bm	20000	**12,90**	**19,00%**	258 000,00	49 020,00	307 020,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti							
	rozměřování a vyznačování trasy barvou							
	provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou							
	sběr dopravních kuželů s naložením							

	očištění značkovače							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
37720								
cena:	**VDZ - dělící čáry 12 cm - obnova**	bm	10000	**10,90**	**19,00%**	109 000,00	20 710,00	129 710,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti							
	provedení značení							
	rozmístění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	očištění značkovače							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
37722								
cena:	**VDZ - dělící čáry 12 cm s balotinou - obnova**	bm	15000	**11,90**	**19,00%**	178 500,00	33 915,00	212 415,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti							
	provedení značení s posypem balotinou							
	rozmístění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	očištění značkovače							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
37799								
cena:	**Řízení provozu**	h	100	**290,00**	**19,00%**	29 000,00	5 510,00	34 510,00
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště							
	příprava pomůcek na pracovišti							
	řízení provozu							
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu							
	doprava pracovníků z pracoviště							
38710								
cena:	**VDZ - vodící proužky 25 cm - zřízení vč. předznačení**	bm	100	**24,90**	**19,00%**	2 490,00	473,10	2 963,10
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti							

	rozměřování a vyznačování trasy barvou							
	provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	očištění značkovače							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
38712								
cena:	**VDZ - vodící proužky 25 cm s balotinou - zřízení vč. předzn**	bm	100	**25,90**	**19,00%**	2 590,00	492,10	3 082,10
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti							
	rozměřování a vyznačování trasy barvou							
	provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	očištění značkovače							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
38720								
cena:	**VDZ - vodící proužky 25 cm - obnova**	bm	100	**23,50**	**19,00%**	2 350,00	446,50	2 796,50
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti							
	provedení značení							
	rozmístění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	očištění značkovače							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
38722								
cena:	**VDZ - vodící proužky 25 cm s balotinou - obnova**	bm	1000	**24,50**	**19,00%**	24 500,00	4 655,00	29 155,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti							
	provedení značení s posypem balotinou							
	rozmístění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou							

	sběr dopravních kuželů s naložením							
	očištění značkovače							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
38799								
cena:	**Řízení provozu**	h	100	**290,00**	**19,00%**	29 000,00	5 510,00	34 510,00
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště							
	příprava pomůcek na pracovišti							
	řízení provozu							
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu							
	doprava pracovníků z pracoviště							
38910								
cena:	**Odstranění vodorovných dopravních značek frézováním**	m2	100	**295,00**	**19,00%**	29 500,00	5 605,00	35 105,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava frézky na pracovišti							
	frézování							
	naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek							
	očištění vozovky							
	příprava frézky k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
						2 150 500,00	408 595,00	2 559 095,00