

4 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
41110	<b>Čištění svodidel mytím strojně</b>	bm	1	6,50	1,24	7	1	8
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem dodávka vody příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění svodidla mytím přejezd k jednotlivým úsekům svodidel příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
41210	<b>Nátěr svodidel s očištěním - stříkáním</b>	bm	1	146,00	27,74	146	28	174
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava kompresoru, stříkací pistole, ředění barev očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem stříkání, přesun podél svodidla příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistole, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
41220	<b>Nátěr svodidel s očištěním - štětcem</b>	bm	1	180,00	34,20	180	34	214
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava nátěrových hmot a pomůcek očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr oboustranně příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
41310	<b>Ocelová svodidla - zřízení souvisle</b>	bm	200	1460,00	277,40	292 000	55 480	347 480
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	dodávka materiálu vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase							

41320	příprava beranidla k práci osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky příprava beranidla k odjezdu zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	60	1570,00	298,30	94 200	17 898	112 098
<b>cena:</b>	<b>Ocelová svodidla - zřízení jednotlivě</b>	bm					
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením dodávka materiálu vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase příprava beranidla k práci osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky příprava beranidla k odjezdu zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
41410	<b>Ocelová svodidla - opravy, rovnání</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka spojovacího materiálu a sloupků příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti nahřívání deformované části svodidla rovnání svodidla za tepla příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	80	400,00	76,00	32 000	6 080	38 080
<b>cena:</b>	<b>Ocelová svodidla - opravy s dodáním nové svodnice</b>	bm					
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demonťáž poškozené svodnice, v případě nutnosti použití ohřevu plamenem, nebo řezání vyrovnání sloupků a spojek montáž nové svodnice vyrovnání směru a výšky svodidla zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
41910							
<b>cena:</b>							
<b>obsah:</b>							

<b>cena:</b>	<b>Ocelová svodidla - likvidace</b>	bm	50	255,00	48,45	12 750	2 423	15 173
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž svodnic a spojek vytažení sloupků naložení demontovaného materiálu na vozidlo a odvoz zrušení dopravního značení na skládce SÚS							
42210								
<b>cena:</b>	<b>Nátěr zábradlí včetně očištění</b>	bm	200	21,00	3,99	4 200	798	4 998
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením dodávka nátěrových hmot příprava nátěrových hmot a pomůcek očistění zábradlí ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr barvou příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, vymytí šitéců, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
42310								
<b>cena:</b>	<b>Osazení zábradlí včetně dodání</b>	bm	60	1495,00	284,05	89 700	17 043	106 743
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru PKD 6 a dalšího nářadí rozměření vzdáleností pro otvory na sloupky zábradlí vysekání otvorů sbíjecím kladivem zasazení sloupků zábradlí do vysekaných otvorů ustavení zábradlí, vyrovnání směru a výšky, zabetonování příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
42910								
<b>cena:</b>	<b>Zábradlí - likvidace</b>	bm	30	270,00	51,30	8 100	1 539	9 639
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti jednotlivé sloupky odřezat plamenem, zábradlí naložit na dopravní prostředek příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
44110								
<b>cena:</b>	<b>Nástavce na svodidla - čištění</b>	ks	20	18,00	3,42	360	68	428
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením							

	nákup technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění nástavců na svodidla mytím přejezd k jednotlivým nástavcům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
44310		ks	20	268,00	50,92	5 360	1 018	6 378	
<b>cena:</b>	<b>Nástavce na svodidla - zřízení</b>								
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením dodávka nástavců včetně dalšího materiálu příprava materiálu a nářadí na pracovišti osazení a přišroubování nástavce přejezd k jednotlivým nástavcům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení								
44410		ks	50	43,00	8,17	2 150	409	2 559	
<b>cena:</b>	<b>Nástavce na svodidla z PE - rovnání</b>								
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu narovnání nástavce, dotažení šroubu přejezd k jednotlivým nástavcům uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
44510		ks	1	80,00	15,20	80	15	95	
<b>cena:</b>	<b>Nástavce na svodidla - výměna 1 odrazky</b>								
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením demonťáž poškozené odrazky montáž nové odrazky eventuelně nalepení folie zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
44910		ks	1	53,00	10,07	53	10	63	
<b>cena:</b>	<b>Nástavce na svodidla - demontáž</b>								
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí								

	uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu demontáž nástavce přejezdy k jednotlivým nástavcům uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
45110									
<b>cena:</b>	<b>Směrové sloupky - čištění strojně</b>	ks	1	38,00	7,22	38	7		45
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění sloupku mytím přejezd k jednotlivým sloupkům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
45120									
<b>cena:</b>	<b>Směrové sloupky - čištění ručně</b>	ks	500	38,00	7,22	19 000	3 610		22 610
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu čištění sloupku mytím přejezd k jednotlivým sloupkům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
45310									
<b>cena:</b>	<b>Směrové sloupky - zřízení</b>	ks	300	312,00	59,28	93 600	17 784		111 384
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí rozměření a označení míst pro umístění sloupků vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí dodávka směrových sloupků a dalšího materiálu osazení, směrové a výškové vyrovnání zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								

45321	<b>cena:</b>		ks	1	460,00	87,40	460	87	547
	<b>obsah:</b>	<b>Směrové sloupky dělené - zřízení s obetonováním patky</b> označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí rozměření a označení míst pro umístění sloupků vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí vlození složeného sloupku do jamky s bet. ložem, kontrola polohy, zához betonem, hutnění úprava povrchu betonu, úprava okolí sloupku příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
45330	<b>cena:</b>		ks	200	48,00	9,12	9 600	1 824	11 424
	<b>obsah:</b>	<b>Směrové sloupky - znovuosazení</b> označení pracoviště dopravním značením obnova otvoru ručním nářadím, vyčištění otvoru zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení							
45410	<b>cena:</b>		ks	100	39,00	7,41	3 900	741	4 641
	<b>obsah:</b>	<b>Směrové sloupky - vyrovnání</b> označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí narovnání, směrové, výškové a vertikální vyrovnání, zhutnění, urovnání terénu uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení							
45510	<b>cena:</b>		ks	1	70,00	13,30	70	13	83
	<b>obsah:</b>	<b>Směrové sloupky - výměna 1 odrazky</b> označení pracoviště dopravním značením demonťáž poškozené odrazky montáž nové odrazky eventuelně nalepení folie zrušení dopravního značení							
46210	<b>cena:</b>		ks	1	85,00	16,15	85	16	101
	<b>obsah:</b>	<b>Bílění stromu</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka barvy a dalšího spotřebního materiálu příprava barvy, nalití do kbelíku							

46720	očištění kůry stromu kartáčem nářer pruhu barvou plnění a doplňování kbelíku barvou očištění nářadí, vymytí štětců zrušení dopravního značení													
<b>cena:</b>	<b>Směr. tabule s el. zařízením (dodávka práce)</b>	sada/den	1	560,00	106,40	560	106	666						
<b>obsah:</b>	denní kontrola funkčnosti, včetně dopravního pravidelná výměna a dobíjení baterií drobné opravy (výměna žárovek, světel atd.)													
<b>cena:</b>	<b>v případě pronájmu cena nájmu za sadu pěti tabulí</b>	sada/den	1	326	61,94	326	62	388						
<b>cena:</b>	<b>v případě pronájmu cena nájmu za sadu deseti tabulí</b>	sada/den	1	512	97,28	512	97	609						
46910														
<b>cena:</b>	<b>Odrazník 30 x 30 - likvidace</b>	ks	1	285,00	54,15	285	54	339						
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění odrazníku uvázání odrazníku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po odrazníku, urovnání terénu zrušení dopravního značení													
46920														
<b>cena:</b>	<b>Směr. sloupek 15 x 15 - likvidace</b>	ks	1	123,00	23,37	123	23	146						
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění směr. sloupku uvázání směr. sloupku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po směrovém sloupku zrušení dopravního značení													
46998														
<b>cena:</b>	<b>Doprava a poplatek za skládkování</b>	t												
<b>cena:</b>	dopravné na skládku													
<b>cena:</b>	m3 do 1km	m3	1	42,00	7,98	42	8	50						
<b>cena:</b>	m3 do 2km	m3	1	60,00	11,40	60	11	71						
<b>cena:</b>	m3 do 3km	m3	1	77,00	14,63	77	15	92						
<b>cena:</b>	m3 do 4km	m3	1	94,00	17,86	94	18	112						
<b>cena:</b>	m3 do 5km	m3	1	111,00	21,09	111	21	132						

cena:	m3 do 6km	1	130,00	24,70	130	25	155
cena:	m3 do 7km	1	146,00	27,74	146	28	174
cena:	m3 do 8km	1	163,00	30,97	163	31	194
cena:	m3 do 9km	1	180,00	34,20	180	34	214
cena:	m3 do 10km	1	197,00	37,43	197	37	234
cena:	m3 za každý další km	1	7,90	1,50	8	2	9
cena:	skládkovné	1	2030,00	385,70	2 030	386	2 416
48310							
cena:	<b>Dopravní zrcadlo - zřízení (dodávka práce)</b>	2	2626,00	498,94	5 252	998	6 250
obsah:	dodávka zrcadla, včetně stojanu a ostatního materiálu označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí určení místa pro osazení zrcadla vyhloubení otvoru pro stojan zrcadla osazení a vyrovnání stojanu, zához kamenem a zabetonování montáž zrcadla na stojan, seřízení nastavení zrcadla upravení a urovnění terénu kolem stojanu zrcadla příprava dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení <b>Dodávka zrcadel:</b> kulaté zrcadlo o průměru 900 mm obdélníkové zrcadlo o rozměru 800 x 1000 mm						
cena:		1	8370,00	1590,30	8 370	1 590	9 960
cena:		1	10350,00	1966,50	10 350	1 967	12 317
48410							
cena:	<b>Dopravní zrcadlo - rovnání stojanu</b>	1	1150,00	218,50	1 150	219	1 369
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla nátěr opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení						
48510							
cena:	<b>Dopravní zrcadlo - výměna skla (dodávka práce)</b>	1	8370,00	1590,30	8 370	1 590	9 960
obsah:	dodávka zrcadla označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti						



	nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla nátěr opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřizení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení Dodávka zrcadla: zrcadlo o průměru 1200 mm	ks	1	10350,00	1966,50	10 350	1 967	12 317
<b>cena:</b>								
48910								
<b>cena:</b>	<b>Dopravní zrcadlo - odstranění</b>	ks	1	547,00	103,93	547	104	651
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění stojanu se zrcadlem uvázání stojanu se zrcadlem na rameno nakladače vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po stojanu zrcadla zrušení dopravního značení							

951 609

5 SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
51110	<b>Krajnice zpevněná - čištění strojní</b> označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zamezení zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení	m2	1	1,70	0,32	2	0	2
51310	<b>Krajnice nezpevněná - seřezávání s odhozem do příkopu</b> označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání nezpevněné krajnice s odhozem do příkopu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	1	3,60	0,68	4	1	4
51321	<b>Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením materiálu</b> označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání krajnice s naložením seřezaného nánosu a drnu na dopavní prostředek odvoz seřezaného nánosu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	5000	28,50	5,42	142 500	27 075	169 575
51398	<b>Doprava a poplatek za skládkování</b> dopravné	t						
	cena:			42,00	7,98	42	8	50
	cena:	m3 do 1km	1	60,00	11,40	60	11	71
	cena:	m3 do 2km	1	77,00	14,63	77	15	92
	cena:	m3 do 3km	1	94,00	17,86	94	18	112
	cena:	m3 do 4km	1	111,00	21,09	111	21	132
	cena:	m3 do 5km	1					























8 SADOVNICTVÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
81010	<b>Štěpkování</b> označení pracoviště dopravním značením příprava a seřízení štěpkovače, kontrola bezpečnostních prvků přiblížování odpadového dřeva ke štěpkovači štěpkování přesun na další stanoviště zrušení dopravního značení	h	200	1148,00	218,12	229 600	43 624	273 224
81020	<b>Likvidace polomů</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očistění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	100	480,00	91,20	48 000	9 120	57 120
81030	<b>Zpracování odpadového dřeva</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očistění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	500	480,00	91,20	240 000	45 600	285 600
81097	<b>Odvoz štěpků, stromů, větví a keřů</b>	km	600	112,00	21,28	67 200	12 768	79 968

81099	<b>Rízení provozu</b>	h	80	320,00	60,80	25 600	4 864	30 464
cena:	doprava pracovníků na pracoviště							
obsah:	příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště							
82110	<b>Vysazování včetně kůlu a chrániče - práce</b>	ks	50	812,00	154,28	40 600	7 714	48 314
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava nářadí, stromků a kůlů dodávka sazenic, kůlů a chrániček sestřížení kořenů, usazení stromku do jamky, zasypávání se současným protřepáváním zeminy hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní mísky, zalití vodou přípevnění stromku ke kůlu popruhem, úprava korunky seříznutím očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
82210	<b>Údržba - zalévání</b>	ks	50	35,00	6,65	1 750	333	2 083
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	dodávka technologické vody plnění a doplňování kropičky vodou příprava kropičky k zalévání zalévání jednotlivých stromů hadicí z kropičky přejezd mezi stromy příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
82310	<b>Řez a průklest ze země</b>	ks	120	223,00	42,37	26 760	5 084	31 844
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily							



82497	přejezd k dalšímu stromu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	1	286,00	54,34	286	54	340
<b>cena:</b>	<b>Ochrana proti škůdcům - likvidace napadeného listí</b>							
<b>obsah:</b>	kontrola zralosti ovoce, určení pořadí sklizně, hlídání alejí oceňování ovocných stromů před sklizní pro prodej soukromým zájemcům všeobecná kontrola stromové, evidence poškozených stromů, určování postřiků							
82830		ks	1	620,00	117,80	620	118	738
<b>cena:</b>	<b>Likvidace pařezů - do průměru 500 mm</b>							
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
82840		ks	1	1620,00	307,80	1 620	308	1 928
<b>cena:</b>	<b>Likvidace pařezů - nad průměr 500 mm</b>							
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
82920		ks	25	644,00	122,36	16 100	3 059	19 159
<b>cena:</b>	<b>Kácení včetně odvětvění - do průměru 300 mm</b>							
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu							



82930	naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu odvětvení, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	15	2800,00	532,00	42 000	7 980	49 980
<b>cena:</b>	<b>Kácení včetně odvětvení - průměr 300 - 500 mm</b>							
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu odvětvení, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení							
82940	naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu odvětvení, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	5	5965,00	1133,35	29 825	5 667	35 492
<b>cena:</b>	<b>Kácení včetně odvětvení - průměr nad 500 mm</b>							
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu odvětvení, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení							
82999	Řízení provozu doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	110	320,00	60,80	35 200	6 688	41 888
<b>cena:</b>	<b>Řízení provozu</b>							
<b>obsah:</b>	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště							
83110	Vysazování keřů do jamek označení pracoviště dopravním značením	m2	1	86,00	16,34	86	16	102
<b>cena:</b>	<b>Vysazování keřů do jamek</b>							
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením							







**9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI**

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet těch. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
91520								
<b>cena:</b>	<b>Sčítání dopravy ve všední dny (včetně mimopracovní</b>	<b>h</b>	<b>1</b>	<b>442,00</b>	<b>83,98</b>	<b>442</b>	<b>84</b>	<b>526</b>
obsah:	doprava na stanoviště							
91910								
<b>cena:</b>	<b>Pohotovost na pracovišti</b>	<b>h</b>	<b>1</b>	<b>246,00</b>	<b>46,74</b>	<b>246</b>	<b>47</b>	<b>293</b>
91920								
<b>cena:</b>	<b>Pohotovost domžci</b>	<b>h</b>	<b>3100</b>	<b>186,00</b>	<b>36,34</b>	<b>576 600</b>	<b>109554</b>	<b>686154</b>

Součet za sledované období

686972,72

**Poznámky:**

Součástí ceny je vždy přeprava pracovníků, materiálu a technologického zařízení na místo výkonu, pokud to vzhledem k charakteru výkonu přichází v úvahu..

NS s koncovým dvojčíslem 99 (řízení provozu a dozor) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

NS s koncovým dvojčíslem 98 (doprava a poplatek za skládkování) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

U všech NS je součástí ceny i dodávka veškerého provozního materiálu.

Pouze u NS, kde je zadavatelem požadováno doplnění ceny i za vyjmenovaný materiál, který je potřebný ke splnění předmětné činnosti, je základní cena pouze za práci.

100	8 696 536,85
200	7 739 169,64
300	3 754 347,31
400	951 608,97
500	1 365 647,45
800	3 349 349,49
900	686 972,72

<b>Vypočtený náklad</b>	<b>26 543 632,42</b>

V Mnichově Hradišti dne

V Kladně dne

Objednavatel

Zhotovitel

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci na zadání činnosti střediska Dolínek u Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, příspě. org.

Období od 1.1.2008 do 31.12.2008

**1 ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ**

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
11110	Posyp vozovek inertním materiálem	km						
cena:	posyp škvárou	km	1			0	0	0
cena:	posyp drtí	km	1 300	285,00	54,15	370 500	70 395	440 895
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu							
11210								
cena:	Posyp vozovek chemickým materiálem	km	500	365,00	69,35	182 500	34 675	217 175
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu							
11230								
cena:	Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrácením	km	6 000	374,00	71,06	2 244 000	426 360	2 670 360
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu							
11810								
cena:	Kontrolní jízdy osobním automobilem	km	1 500	10,00	1,90	15 000	2 850	17 850
obsah:	kontrolní jízdy osobním automobilem							
11820								
cena:	Kontrolní jízdy sypačem	km	4 000	37,00	7,03	148 000	28 120	176 120
obsah:	kontr. jízdy a přejezdy sypačů bez výkonu posypu a prohrnu							
12110								
cena:	Odstraňování sněhu předřazenou radlicí	km	1 800	105,00	19,95	189 000	35 910	224 910







2 VOZOVKY

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
20110	<b>Čištění vozovek metením strojně traktorovým zametačem</b> označení pracovním značením příprava stroje na pracovišti k zametání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	80000	1,25	0,24	100 000	19 000	119 000
20111	<b>Čištění vozovek metením strojně samoběhem</b> označení pracovním značením příprava stroje na pracovišti k zametání, naplnění a doplň. vodou zametání se sběrem nečistot s ukládáním do nádrže, otáčení vysypání obsahu nádrže drobná oprava příprava stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s nalož. značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu na skládku a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)	m2	150000	1,70	0,32	255 000	48 450	303 450
20121	<b>Čištění vozovek splachováním strojně</b> označení pracovním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování nádrže kroupičky vodou, včetně nákladů na vodu příprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí mytí vozovky tlakovou vodou případné odkopání silnější vrstvy bláta příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	10000	1,30	0,25	13 000	2 470	15 470
20140	<b>Čištění vozovek odkopem - vrstva do 5 cm - ručně</b> označení pracovním značením příprava ručního nářadí na pracovišti	m2	1000	5,70	1,08	5 700	1 083	6 783



<b>cena:</b>		m3 do 10km	m3	10	197,00	37,43	1 970	374	2 344
<b>cena:</b>		m3 za každý další km	m3	10	7,90	1,50	79	15	94
<b>cena:</b>	20297	skládkovné	t	110	455,00	86,45	50 050	9 510	59 560
<b>cena:</b>		<b>Zabezpečení pracoviště (světelná šipka, souprava světel, kuže</b>	<b>h</b>	<b>40</b>	<b>570,00</b>	<b>108,30</b>	<b>22 800</b>	<b>4 332</b>	<b>27 132</b>
<b>obsah:</b>	21110	mimo označení světelnou šipkou na vlaqstním pracovním stroji							
<b>cena:</b>		<b>Letní pohoz (0.5 - 1 kg / m2)</b>	<b>m2</b>	<b>80000</b>	<b>2,00</b>	<b>0,38</b>	<b>160 000</b>	<b>30 400</b>	<b>190 400</b>
<b>obsah:</b>		označení pracoviště dopravním značením dodávka kameniva plnění a doplňování sypače kamenivem strojní posyp s možným přebytkem kameniva případný doplňující ruční posyp v podélném směru příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek DZ omezující dovol.rychlost se ponechají na místě po dobu 1 týdne							
<b>cena:</b>	21310	<b>Kalový zákryt "Slurry seal" 4 mm</b>	<b>m2</b>	<b>8000</b>	<b>46,00</b>	<b>8,74</b>	<b>368 000</b>	<b>69 920</b>	<b>437 920</b>
<b>obsah:</b>		označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení kalového zákrytu příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
<b>cena:</b>	21320	<b>Kalový zákryt "Slurry seal" 6 mm</b>	<b>m2</b>	<b>1</b>	<b>52,00</b>	<b>9,88</b>	<b>52</b>	<b>10</b>	<b>62</b>
<b>obsah:</b>		označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení kalového zákrytu příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
<b>cena:</b>	21350	<b>Mikrokoberec</b>	<b>m2</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>	<b>19,00</b>	<b>100</b>	<b>19</b>	<b>119</b>

obsah:	označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení mikrokoberce příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
21425									
<b>cena:</b>	<b>Nátěr ze silničního asfaltu 1.50 kg/m<sup>2</sup></b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>1</b>	<b>38,00</b>	<b>7,22</b>	<b>38</b>	<b>7</b>	<b>45</b>	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí, kontrola trysek, nahřívání pojiva na pracovní teplotu, nahřívání potrubí, kohoutů a trysek cirkulací postřík pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek								
21445									
<b>cena:</b>	<b>Nátěr z asfaltové emulze 1.60 kg/m<sup>2</sup></b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>1</b>	<b>38,00</b>	<b>7,22</b>	<b>38</b>	<b>7</b>	<b>45</b>	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí, kontrola trysek, nahřívání pojiva na pracovní teplotu, nahřívání potrubí, kohoutů a trysek cirkulací postřík pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek								
21455									
<b>cena:</b>	<b>Nátěr z modifikované emulze 1.60 kg/m<sup>2</sup></b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>1</b>	<b>46,00</b>	<b>8,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho								

21499	jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulační postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek	h	60	320,00	60,80	19 200	3 648	22 848
<b>cena:</b>	<b>Rízení provozu a dozor</b>							
<b>obsah:</b>	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště							
21511	<b>Výprávký výtlučků asfaltovou emulzí a kamenivem</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti spojovací postřik vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtlučku příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	t	1	3755,00	713,45	3 755	713	4 468
<b>cena:</b>	<b>Výprávký výtlučků asfaltovou emulzí a kamenivem do oprav</b>							
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti frézování výtlučků, vyčištění od uvolněného materiálu spojovací postřik vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtlučku							
21512	<b>Výprávký výtlučků asfaltovou emulzí a kamenivem do oprav</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti frézování výtlučků, vyčištění od uvolněného materiálu spojovací postřik vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtlučku	t	1	4468,00	852,72	4 468	853	5 341
<b>cena:</b>	<b>Výprávký výtlučků asfaltovou emulzí a kamenivem do oprav</b>							
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti frézování výtlučků, vyčištění od uvolněného materiálu spojovací postřik vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtlučku							

21518	příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	t	300	3744,00	711,36	1 123 200	213 408	1 336 608
<b>cena:</b>	<b>Vysprávký výtlučků s použitím turbomechanizmů</b>							
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava mechanismů, materiálů a nářadí na pracovišti vyčištění od uvoln.materiálu, plnění výtlučku kamenivem, zástřík emulzí přejezd k dalšímu výtlučku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21599		h	120	320,00	60,80	38 400	7 296	45 696
<b>cena:</b>	<b>Řízení provozu s dozor</b>							
<b>obsah:</b>	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti dodávka veškerého provozního materiálu řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště							
21711		t	400	5152,00	978,88	2 060 800	391 552	2 452 352
<b>cena:</b>	<b>Vysprávký výtlučků asfaltovou směsí za horka do upravených</b>							
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu frézování výtlučku a vyčištění provedení spojovacího postříku vyplnění výtlučku asf. betonem s převýšením pro hutnění hutnění přejezd k dalšímu výtlučku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21712		t	200	3676,00	698,44	735 200	139 688	874 888
<b>cena:</b>	<b>Vysprávký výtlučků asfaltovou směsí za horka</b>							
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu provedení spojovacího postříku vyplnění výtlučku asf. betonem s převýšením pro hutnění							

21713	hutnění přejezd k dalšímu výtlučku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	t	8	14192,00	2696,48	113 536	21 572	135 108
<b>cena:</b>	<b>Výprávký výtluček asfaltovou směsí za studena</b>							
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava nářadí na pracovišti vyplnění výtlučku směsí zacištění okolí výtlučku a hutnění přejezd k dalšímu výtlučku příprava k odjezdu z pracoviště, očištění nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21799		h	330	320,00	60,80	105 600	20 064	125 664
<b>cena:</b>	<b>Křízení provozu a dozor</b>							
<b>obsah:</b>	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště							
21913		m2	1800	356,00	67,64	640 800	121 752	762 552
<b>cena:</b>	<b>Hutněná asfaltová vrstva tl. do 5 cm</b>							
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu provedení spojovacího postřiku pokládka asfaltové směsi finišerem hutnění příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21933		m2	600	412,00	78,28	247 200	46 968	294 168
<b>cena:</b>	<b>Hutněná vrstva tl. do 5 cm s modifikovaným asfaltem</b>							
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu provedení spojovacího postřiku pokládka asfaltové směsi finišerem							









22831	vlastní frézování úklid pracoviště přejezd k dalším označeným sparám či prasklinám očistění frézy, naložení na doprav. prostředek zrušení doprav. značení s naložením značek, případně ponechání do další pracovní fáze ( bezprostředně by měly následovat práce dle NS 22831 )	bm	100	64,00	12,16	6 400	1 216	7 616
<b>cena:</b>	<b>Zalévání spár asfaltovou zálitvou</b>							
<b>obsah:</b>	označení pracoviště doprav. značením příprava tavícího kotle a ručního nářadí, ohřev zálitkové hmoty, vyčištění a profouknutí spáry vč. vyhřátí vlastní zalévání spár, úklid pracoviště přejezd k dalším označeným místům očistění pracov. zařízení zrušení doprav. značení vč. naložení na dopr. prostředek, odjezd práce dle tohoto NS by měly bezprostředně navazovat na práce dle NS 22817							
22899	<b>Rízení provozu a dozor</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště	h	20	320,00	60,80	6 400	1 216	7 616
<b>cena:</b>	<b>Naložení na nákladní automobil a odvoz</b>							
<b>obsah:</b>	dále uvedené práce navazují na práce dle NS 22613 a 22615 . jestliže fréza nemá samonakládací pás označení pracoviště doprav. značením příprava stroje na pracovišti nakládání a pojiždění očistění vozovky příprava stroje k odjezdu, úklid nářadí zrušení doprav. značení s naložením značek odjezd z pracoviště, odvoz a uložení materiálu na deponii	t	20	338,00	64,22	6 760	1 284	8 044

22911	<b>Ruční nakládání</b>	t	1	441,00	83,79	441	84	525
cena:	označení pracoviště doprav.značkami							
obsah:	ruční nakládání odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek							
	očištění pracoviště							
	zrušení dopravního značení vč. naložení na dopr.prostředek							
	odvoz naloženého materiálu vč.uložení na deponii,odjezd z pracoviště							
22998	<b>Doprava a poplatek za skládkování</b>	t						
cena:	dopravné na skládku	m3	1	42,00	7,98	42	8	50
cena:	m3 do 2km	m3	1	60,00	11,40	60	11	71
cena:	m3 do 3km	m3	1	77,00	14,63	77	15	92
cena:	m3 do 4km	m3	1	94,00	17,86	94	18	112
cena:	m3 do 5km	m3	1	111,00	21,09	111	21	132
cena:	m3 do 6km	m3	1	130,00	24,70	130	25	155
cena:	m3 do 7km	m3	1	146,00	27,74	146	28	174
cena:	m3 do 8km	m3	1	163,00	30,97	163	31	194
cena:	m3 do 9km	m3	1	180,00	34,20	180	34	214
cena:	m3 do 10km	m3	1	197,00	37,43	197	37	234
cena:	m3 za každý další km	m3	1	7,90	1,50	8	2	9
cena:	skládkovné	t	1	2230,00	423,70	2 230	424	2 654
23120	<b>Dlažba z kostek drobných</b>	m2	30	1386,00	263,34	41 580	7 900	49 480
obsah:	doprava materiálu pro lože kostek a vlastních kostek na deponii							
	poblíž pracoviště							
	dodávka kostek a dalšího provozního materiálu							
	označení pracoviště doprav.značením							
	příprava ručního nářadí							
	dovoz materiálu ručně na pracoviště							
	rozproštění lože							
	kladení kostek dle projektu a ustanoveních ČSN							
	vyplnění spar pískem							
	hutnění položené dlažby dle technolog.předpisů							
	úklid pracoviště,úklid nářadí a zbylého materiálu							
	zrušení doprav.značení s naložením na dopr.prostředek							

23420	<b>Rozebrání dlažby z kostek drobných</b> označení pracoviště doprav. značením příprava ručního nářadí rozebrání dlažby ručně s pomocí nakladače očistění kostek vytřídění kostek s odhozem na hromadu nebo s naložením odvoz kostek na deponii uklizení pracoviště, uklizení nářadí  zrušení doprav. značení s naložením značek na dopr. prostředek	m <sup>2</sup>	20	160,00	30,40	3 200	608	3 808
23099	<b>Řízení provozu a dozor</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště	h	60	320,00	60,80	19 200	3 648	22 848

7 739 170

3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
31110								
<b>cena:</b>	<b>Čištění SDZ mytím strojně</b>	ks	1	45,00	8,55	45	9	54
<b>obsah:</b>	plnění a doplň. nádrže myčky vodou, včetně dodávky vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením(pohyblivé DZ dle TP 66) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další dopravní značce příprava stroje k odjezdu z pracoviště,odjezd z pracoviště zrušení dopr. značení (dle TP 66)							
31120								
<b>cena:</b>	<b>Čištění SDZ mytím ručně</b>	ks	200	70,00		14 000	0	14 000
<b>obsah:</b>	naplnění a doplňování nádrže s vodou, dodávka vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením (pohyblivé DZ dle TP 66 ) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další doprav.značce příprava stroje a zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení doprav.značení ( dle TP 66 ),odjezd z pracoviště							
31230								
<b>cena:</b>	<b>Nátěr stojanu SDZ včetně očištění</b>	ks	20	201,00	38,19	4 020	764	4 784
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava barev a ostatního materiálu a nářadí očištění stojanu SDZ natření stojanu značky fermežovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek přesun k další SDZ očištění štětců a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav.prostředek							
31335								
<b>cena:</b>	<b>Výměna SDZ na původním stojanu</b>	ks	100	283,00	53,77	28 300	5 377	33 677
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením							

	příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky demontáž původní značky montáž nové značky zrušení dopravního značení Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1 provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, činná plocha z retroreflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti.											
cena:	kulatá značka - typ B	ks	15	1285,00	244,15	19 275	3 662	22 937				
cena:	trojúhelník - typ A	ks	10	1151,00	218,69	11 510	2 187	13 697				
cena:	dodateková tabule - typ E2	ks	10	883,00	167,77	8 830	1 678	10 508				
cena:	směrová šipka 1ř. - typ IS 3a	ks	15	1888,00	358,72	28 320	5 381	33 701				
cena:	směrová šipka 2ř. - typ IS 3b	ks	10	2168,00	411,92	21 680	4 119	25 799				
cena:	místní tabule - typ IS 12	ks	10	1508,00	286,52	15 080	2 865	17 945				
cena:	tabule - typ IP 14	ks	15	3900,00	741,00	58 500	11 115	69 615				
cena:	tabule - typ IP 16	ks	15	4113,00	781,47	61 695	11 722	73 417				
31350												
cena:	<b>Narovnaní stojanu SDZ</b>	ks	200	165,00	31,35	33 000	6 270	39 270				
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti vyrovnaní deformovaného stojanu značky uložení ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení											
31360												
cena:	<b>Vyrovnaní SDZ</b>	ks	100	165,00	31,35	16 500	3 135	19 635				
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti demontáž štítu značky ze stojanu vyrovnaní deformované značky na rovné desce montáž štítu značky ze stojanu, kontrola úhlu nastavení do vozovky uložení ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení											
31635												
cena:	<b>Zřizování SDZ včetně stojanu a patky (dodávka práce)</b>	ks	50	1307,00	248,33	65 350	12 417	77 767				

obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava stroje a nářadí vyhloubení otvoru pro patku značky osazení, vyrovnání, zához nebo zabetonování upravení a urovňání terénu kolem značky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek <b>Dodávka značek:</b> Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1 provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, . činná plocha z retroflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti								
cena:	kuličatá značka - typ B	ks	5	1285,00	244,15	6 425	1 221	7 646	
cena:	trojúhelník - typ A	ks	5	1151,00	218,69	5 755	1 093	6 848	
cena:	dodateková tabule - typ E2	ks	5	883,00	167,77	4 415	839	5 254	
cena:	směrová šipka 1ř. - typ IS 3a	ks	3	1888,00	358,72	5 664	1 076	6 740	
cena:	směrová šipka 2ř. - typ IS 3b	ks	10	2168,00	411,92	21 680	4 119	25 799	
cena:	místní tabule - typ IS 12	ks	10	1508,00	286,52	15 080	2 865	17 945	
cena:	tabule - typ IP 14	ks	2	3900,00	741,00	7 800	1 482	9 282	
cena:	tabule - typ IP 16	ks	10	4113,00	781,47	41 130	7 815	48 945	
31810									
cena:	<b>Oprava stojanu SDZ s výměnou patky</b>	ks	10	759,00	144,21	7 590	1 442	9 032	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti demontáž značky ze sloupku demontáž poškozené patky montáž nové patky a sloupku, montáž značky zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
31910									
cena:	<b>Likvidace SDZ</b>	ks	100	270,00	51,30	27 000	5 130	32 130	
obsah:	označení pracoviště příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž štítu značky a uložení do dílny obnažení patky, vytažení patky, případné upálení sloupku hořákem urovnání terénu v prostoru bývalé značky příprava pojízdné dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								