

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/281

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: : Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

(dále jen „objednatel“)

a

Roman Kudrna

IČO: 672 45 021

DIČ: CZ6511011188

místem podnikání: Obvodová 746/5, 400 07 Ústí nad Labem

zastoupený: Roman Kudrna

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava střechy a půdní vestavba hájovny Šváby 19**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/281** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.


II.


Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení a díla a jeho převzetí „15. 12. 2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „12. 1. 2018“.

	rozpočet	nabídka
Náklady soupisu celkem	1 857 166,11	1 304 203,87
HSV - Práce a dodávky HSV	164 132,56	114 786,54
1 - Zemní práce	1 520,56	910,23
2 - Zakládání	6 427,49	3 838,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 291,20	10 140,05
4 - Vodorovné konstrukce	6 695,01	4 822,18
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 761,26	11 967,84
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	53 287,28	36 666,23
997 - Přesun sutě	59 531,76	44 556,13
998 - Přesun hmot	2 618,00	1 884,96
PSV - Práce a dodávky PSV	1 340 314,69	928 509,27
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 006,91	7 727,67
712 - Povlakové krytiny	15 324,35	12 293,06
713 - Izolace tepelné	136 611,93	109 868,74
762 - Konstrukce tesařské	299 130,91	130 467,69
763 - Konstrukce suché výstavby	264 033,03	186 348,92
764 - Konstrukce klempířské	55 887,84	44 208,68
765 - Konstrukce pokrývačské	164 608,81	90 215,37
766 - Konstrukce truhlářské	116 617,21	177 784,56
767 - Konstrukce zámečnické	97 943,26	42 154,20
771 - Podlahy z dlaždic	7 132,60	5 343,47
775 - Podlahy skládané	114 102,39	81 902,52
781 - Dokončovací práce - obklady	19 400,78	12 813,22
783 - Dokončovací práce - nátěry	19 932,28	12 553,00
784 - Dokončovací práce	20 582,39	14 828,17
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	55 900,00	21 600,00
VRN3 - Zařízení staveniště	46 900,00	10 800,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 000,00	10 800,00
UT RD	75 762,96	53 821,36
Elektroinstalace	175 525,90	113 105,70
ZTI	45 530,00	72 381,00

číslo
 Obydo
 400 07
 ...





SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 160927

Stavba: Půdní vestavba hájovny č.p. 19, Šváby

JKSO:
Místo: Šváby

CC-CZ:
Datum: 14.12.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
Roman Kudrna

IČ: 67245021
DIČ: CZ6511011188

Projektant:
Ing. Kateřina Iwanejko

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 213 196,97
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 213 196,97

DPH základní	21,00%	ze	213 196,97	44 771,36
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	257 968,33
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 160927

Stavba: Půdní vestavba hájovny č.p. 19, Šváby

Místo: Šváby

Datum: 14.12.2017

Objednatel:

Projektant: Ing. Kateřina Iwanejko

Zhotovitel: Roman Kudrna

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		213 196,97	257 968,33
VCP 1	Vícepráce, méněpráce	213 196,97	257 968,33
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		213 196,97	257 968,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Půdní vestavba hájovny č.p. 19, Šváby
Objekt: VCP 1 - Vícepráce, méněpráce

JKSO:
Místo: Šváby

CC-CZ:
Datum: 14.12.2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Roman Kudrna

IČ: 67245021
DIČ: CZ6511011188

Projektant:
Ing. Kateřina Iwanejko

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	213 196,97
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	213 196,97

DPH základní	21,00%	ze	213 196,97	44 771,36
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	257 968,33
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Půdní vestavba hájovny č.p. 19, Šváby

Objekt: VCP 1 - Vícepráce, méněpráce

Místo: Šváby

Datum: 14.12.2017

Objednatel:

Projektant:

Ing. Kateřina Iwanejko

Zhotovitel: Roman Kudrna

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	213 196,97
1 - VÍCEPRÁCE	275 784,62
4 - Vodorovné konstrukce	7 541,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 395,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 215,47
997 - Přesun sutě	3 173,50
998 - Přesun hmot	2 086,38
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	465,75
713 - Izolace tepelné	86 395,74
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	11 980,00
762 - Konstrukce tesařské	72 374,11
764 - Konstrukce klempířské	16 813,46
766 - Konstrukce truhlářské	37 586,08
767 - Konstrukce zámečnické	11 819,75
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 937,74
2 - MÉNĚPRÁCE	-62 587,65
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	213 196,97

ROZPOČET

Stavba: Půdní vestavba hájovny č.p. 19, Šváby

Objekt: VCP 1 - Vícepráce, méněpráce

Místo: Šváby

Datum: 14.12.2017

Objednatel:

Projektant:

Ing. Kateřina Iwanejko

Zhotovitel: Roman Kudrna

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							213 196,97
1 - VÍCEPRÁCE							275 784,62
		4	Vodorovné konstrukce			7 541,51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	411354203	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,75 mm	m2	16,667	328,50	5 475,11
			terasa - nová skladba 2,05*8,13		16,667		
2	K	413231231	Zazdíčka zhlaví stropních trámů průřezu přes 40000 mm2	kus	12,000	172,20	2 066,40
			náhrada trámů stropu 6*2		12,000		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							12 395,13
3	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,500	2 101,40	3 152,10
			betonová spádová vrstva 50-90 mm terasa - nová skladba (2,05*8,13)*0,09		1,500		
4	K	631319181	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35°	m3	1,500	58,00	87,00
			betonová spádová vrstva 50-90 mm terasa - nová skladba (2,05*8,13)*0,09		1,500		
5	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	3,381	143,50	485,17
			podkladní lože pod trapézové plechy (1,87*2+7,53)*0,3		3,381		
6	K	635211121	Násyp pod podlahy z liaporu	m3	6,016	1 441,30	8 670,86
			podsypaní liapor - prům. tl. 60 mm 100,27*0,06		6,016		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 215,47
7	K	953735113	Odvětrání vodorovné plastovými trouby DN do 110 mm ukládanými na sraz	m	18,000	161,70	2 910,60
			nové odvětrání na fasádu 18		18,000		
8	K	964061331	Uvolnění zhlaví trámů ze zdíva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	12,000	205,70	2 468,40
			náhrada trámů stropu 6*2		12,000		
9	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	3,000	106,70	320,10
			nové odvětrání na fasádu 3		3,000		
10	K	985675111	Bednění boků terasy - zřízení	m2	1,835	225,00	412,88
			terasa - nová skladba (2,05*2+8,13)*0,15		1,835		
11	K	985675121	Bednění ztužujících věnců - odstranění	m2	1,835	56,40	103,49
			terasa - nová skladba (2,05*2+8,13)*0,15		1,835		
997 - Přesun sutě							3 173,50
12	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	1,827	520,00	950,04
13	K	997013501.1	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	1,827	396,00	723,49
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,827	821,00	1 499,97
998 - Přesun hmot							2 086,38
15	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	11,591	180,00	2 086,38
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							465,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva podkladní terasa 2,05*8,13 Součet	m2	16,667	23,50	391,67
17	M	693111990	geotextilie 300 g/m2	m2	3,381	18,80	63,56
18	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	4,552	2,31	10,52
713 - Izolace tepelné							86 395,74
19	K	713121111.1	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva izolace podlah 100,27 Součet	m2	100,270	12,50	1 253,38
20	M	283764310	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 500 SF 100 mm	m2	110,297	686,00	75 663,74
21	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m.č. 1.01 - společný prostor 29,42 m.č. 1.02 (1,835*2+1,835*2) 7,340 m.č. 1.03 (1,835*2+2,73*2) 9,130 m.č. 1.04 (3,395*2+2,73*2+0,43*2) 13,110 m.č. 1.05 - koupelna (2,175*2+2,73*2+0,43*2) 10,670 m.č. 1.06 (4,81*2+4,297*2) 18,214 m.č. 1.07 (4,81*2+3,547*2) 16,714 m.č. 1.08 - kuchyně (2,714*2+3,85*2) 13,128 Součet	m	117,726	9,36	1 101,92
22	M	631402740	pásek okrajový š. 200mm tl. 12 mm	m	129,499	21,80	2 823,08
23	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem překrytí podkladu OSB 111,7 "odměřeno dwg	m2	111,700	22,40	2 502,08
24	M	283233140	fólie PE	m2	122,870	15,10	1 855,34
25	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	851,995	1,40	1 196,20
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							11 980,00
26	K	725532120	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulací závěsný svislý 120 l / 2 kW	soubor	1,000	11 200,00	11 200,00
27	K	741100001	Příprava elektroinstalace pro bojler	kpl	1,000	780,00	780,00
762 - Konstrukce tesařské							72 374,11
28	K	762100001	Demontáž pásků, zkrácení, montáž a zapravení otvorů	kpl	4,000	1 260,00	5 040,00
29	K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt rošt montovaný na trámy 60/40 á 500 mm a hustší 15,0*23	m	345,000	26,70	9 211,50
30	M	605111660	řezivo jehličnaté hranol vč. impregnace rošt montovaný na trámy 60/40 á 500 mm a hustší (15,0*23)*0,04*0,06	m3	0,911	6 450,00	5 875,95
31	K	762439001	Dodávka a montáž podkladového roštu šikminy	m2	55,489	82,90	4 600,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			obklad šikmin (náhrada SDK) (1,835+3,395)*2,23 "m.č.103,104 14,72*2,23 "m.č.107, 101,108 "boky vikýř (1,5*2)*2 štitové zdi vikýř (3,5*2-0,8*1,25*2) Součet		11,663 32,826 6,000 5,000 55,489		
32	K	762810047.1	Příplatek za provedení OSB desek na rošt (dle SoD na trámy) OSB desky na rošt 111,7 "odměřeno dwg	m2	111,700	12,60	1 407,42
33	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 výměna stropních trámů - 6 ks 8,1*6	m	48,600	20,20	981,72
34	K	762951101	Příplatek k montáži podkladního roštu za výškové vyrovnání roštu rošt montovaný na trámy 60/40 á 500 mm a hustší 15,0*21	m	315,000	68,50	21 577,50
35	K	762822130	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 výměna stropních trámů - 6 ks 8,1*6	m	48,600	51,90	2 522,34
36	M	605120110	řezivo Jehličnaté hranol jakost vč. impregnace výměna stropních trámů - 6 ks 180/240 8,1*6*0,18*0,24	m3	2,310	6 450,00	14 899,50
37	K	762951101.2	Příplatek k montáži podkladního roštu za výškové vyrovnání roštu rektifikačními terči - terasa podkladní rošt terasy 5*8,1	m	40,500	85,50	3 462,75
38	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	695,787	4,02	2 795,39
764 - Konstrukce klempířské							16 813,46
39	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm terasa - nový detail 2,05*2	m	4,100	298,20	1 222,62
40	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm terasa - nový detail 8,13	m	8,130	341,00	2 772,33
41	K	764213652	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou - vč. lemování	kus	1,000	4 311,00	4 311,00
42	K	764311604	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm terasa - nový detail 8,13	m	8,130	269,00	2 186,97
43	K	764511612.1	Žlab podokapní atypický hranatý - okraj terasy terasa - nový detail 8,13	m	8,130	740,00	6 016,20
44	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	195,091	1,56	304,34
766 - Konstrukce truhlářské							37 586,08
45	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	1 799,00	1 799,00
46	M	612331710	schody půdní stahovací zateplené	kus	1,000	7 495,00	7 495,00
47	K	766410001.1	Dodávka a montáž obkladu boků schodiště - otemování fošnami, vč. povrchové úpravy 1,135+3,29	m	4,425	823,00	3 641,78
					4,425		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	766412213	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m ² palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm obklad šikmin (náhrada SDK) (1,835+3,395)*2,23 "m.č.103,104 14,72*2,23 "m.č.107, 101,108 "boky vikýř (1,5*2)*2 štitové zdi vikýř (3,5*2-0,8*1,25*2) Součet	m2	55,489	250,00	13 872,25
					11,663		
					32,826		
					6,000		
					5,000		
					55,489		
49	M	611911200	palubky obkladové SM profil klasický 12,5 x 96 mm A/B	m2	61,038	170,00	10 376,46
50	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	371,844	1,08	401,59

767 - Konstrukce zámečnické

11 819,75

51	K	767100001	Posílení konstrukce schodiště	kpl	1,000	5 460,00	5 460,00
52	K	767100002	Úprava ukotvení zábradlí schodiště	kpl	1,000	3 210,00	3 210,00
53	K	767810121	Montáž mřížek větracích kruhových průměru do 100 mm	kus	3,000	38,30	114,90
54	M	553414300	mřížka větrací nerezová NVM 110 kruhová se síťovinou	kus	3,000	205,00	615,00
55	K	767851104	Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky	m	2,000	551,00	1 102,00
56	M	553446840	lávka komínová 250 x 2000	kus	1,000	1 110,00	1 110,00
57	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	116,119	1,79	207,85

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 937,74

58	K	783128211	Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením obklad šikmin (náhrada SDK) (1,835+3,395)*2,23 "m.č.103,104 14,72*2,23 "m.č.107, 101,108 "boky vikýř (1,5*2)*2 štitové zdi vikýř (3,5*2-0,8*1,25*2) Součet	m2	55,489	98,20	5 449,02
					11,663		
					32,826		
					6,000		
					5,000		
					55,489		
59	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru obklad šikmin (náhrada SDK) (1,835+3,395)*2,23 "m.č.103,104 14,72*2,23 "m.č.107, 101,108 "boky vikýř (1,5*2)*2 štitové zdi vikýř (3,5*2-0,8*1,25*2) Součet	m2	55,489	2,50	138,72
					11,663		
					32,826		
					6,000		
					5,000		
					55,489		
60	K	783228111	Lazurovací dvojnásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí - nátěr viditelných částí krovu, vč. přípravy podkladu	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00

2 - MĚNĚPRÁCE

-62 587,65

61	K	713111121.2	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek - dvě vrstvy vytvoření stropu "mezi krokve 180 mm, pod krokve 60 mm (-2,0*2+3,5)*14,72	m2	-7,507	101,00	-758,21
					-7,360		
62	M	631481070	deska minerální střešní izolační tl. 160 mm vytvoření stropu "mezi krokve 160 mm (-2,0*2+3,5)*14,72	m2	-7,728	180,00	-1 391,04
					-7,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	M	631481020	deska minerální střešní izolační tl. 60 mm pod krokve 60 mm (-2,0*2+3,5)*14,72*1,05	m2	-8,114	67,20	-545,26
							-7,728
64	K	713121111.1	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-100,270	12,50	-1 253,38
			29,62+5,01+5,01+10,07+18,6+15,41+10,23+6,32		100,270		
65	M	631509500.1	kročejeová izolace např. ISOVER T-N tl. 30 mm	m2	-110,297	187,90	-20 724,81
			100,27*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		110,297		
66	K	713121211.1	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	-117,726	9,36	-1 101,92
			m.č. 1.01 - společný prostor 29,42		29,420		
			m.č. 1.02 (1,835*2+1,835*2)		7,340		
			m.č. 1.03 (1,835*2+2,73*2)		9,130		
			m.č. 1.04 (3,395*2+2,73*2+0,43*2)		13,110		
			m.č. 1.05 - koupelna (2,175*2+2,73*2+0,43*2)		10,670		
			m.č. 1.06 (4,81*2+4,297*2)		18,214		
			m.č. 1.07 (4,81*2+3,547*2)		16,714		
			m.č. 1.08 - kuchyně (2,714*2+3,85*2)		13,128		
			Součet		117,726		
67	M	631402730	pásek okrajový š 80 mm tl. 12 mm	m	-129,499	8,70	-1 126,64
			117,726*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		129,499		
68	K	763111319.1	SDK příčka tl 150 mm	m2	-5,625	562,00	-3 161,25
			zrušená příčka mezi m.č. 1.03 a 1.04 (-2,73*2,5-0,6*2,0)		-5,625		
69	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	-11,250	30,70	-345,38
			zrušená příčka mezi m.č. 1.03 a 1.04 (-2,73*2,5-0,6*2,0)*2		-11,250		
70	K	763131714.1	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	-62,849	18,00	-1 131,28
			vytvoření stropu (zaklopení otevřeného prostoru pod střechou) (-2,0*2+3,5)*14,72		-7,360		
			Mezisoučet		-7,360		
			náhrada SDK palubkovým obkladem (-1,835+3,395)*2,23 "m.č. 103,104		-11,663		
			-14,72*2,23 "m.č. 107, 101,108		-32,826		
			"boky vikýř (-1,5*2)*2		-6,000		
			štitové zdi vikýř (-3,5*2-0,8*1,25*2)		-5,000		
			Součet		-62,849		
71	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	-7,360	15,50	-114,08
			vytvoření stropu (zaklopení otevřeného prostoru pod střechou) (-2,0*2+3,5)*14,72		-7,360		
			Součet		-7,360		
72	M	283292760	folie nehořlavá parotěsná JUTAFOL N Speciál 140 g/m2	m2	-8,096	10,20	-82,58
			-7,36*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-8,096		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	763161710	SDK podkroví deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15	m2	-62,849	460,00	-28 910,54
			vytvoření stropu (zaklopení otevřeného prostoru pod střechou)				
			(-2,0*2+3,5)*14,72		-7,360		
			Mezisoučet		-7,360		
			náhrada SDK palubkovým obkladem				
			-(1,835+3,395)*2,23 "m.č.103,104		-11,663		
			-14,72*2,23 "m.č.107, 101,108		-32,826		
			"boky vikýř				
			-(1,5*2)*2		-6,000		
			štitové zdi vikýř				
			-(3,5*2-0,8*1,25*2)		-5,000		
			Součet		-62,849		
74	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	-337,450	5,75	-1 941,28