

Dodatek č. 3

**ke Smlouvě o dílo ze dne 31.7.2017
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.9.2017
a Dodatku č. 2 ze dne 4.12.2017**
(dále i jako Dodatek č. 3)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava
(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

se sídlem Ke Klíčovu 9, Praha 9, PSČ 190 00
zaps. v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6556
IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005
jednající: Michal Altrichter, na základě plné moci

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 31.7.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2017/060 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Kosovská + 1**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 3

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací/méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku 3. **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací/méněprací se cena za dílo navyšuje o 655.850,30 Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 13.677.777,00 Kč

Dodatek č. 1: 0,00 Kč

Dodatek č. 2: 0,00 Kč

Dodatek č. 3: 655.850,30 Kč

Cena celkem: 14.333.627,30 Kč"


III.

Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 3. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.


Jihlava: 19. 12. 2014



.....
objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava



COLAS CZ, a.s.
Milan Altrichter
ředitel oblasti Jih

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9 
DIČ: CZ26177005
Tel: 286003505, Fax: 286003520

LC Kosovská + 1

Dodatek č. 1 - termín	0,00
Dodatek č. 2 - termín	0,00

Dodatek č. 3			
LC Kosovská	Investice	Pařezy - vícepráce nové	24 480,24
		Kamenivo - vícepráce	123 265,30
		Zemní práce - vícepráce	25 933,32
		Vícepráce dle SOD	25 955,63
		Kamenivo - méněpráce	-89 735,20
	Propustky - méněpráce	-89 040,39	
	Opravy	Asfalty - vícepráce	24 666,96
		Krajnice - vícepráce	17 214,79
		Asfalty - méněpráce	-48 571,40
		Geodetické zaměření - méněpráce	-1 300,00
LC Křižní	Investice	Pařezy - vícepráce nové	150 789,53
		Kamenivo - vícepráce	287 211,03
		Zemní práce - vícepráce	262 269,38
		Vícepráce dle SOD	47 710,50
		Kamenivo - méněpráce	-198 863,07
	Opravy	Asfalty - vícepráce	52 567,82
		Krajnice - vícepráce	177 427,66
		Asfalty - méněpráce	-132 631,80
		Geodetické zaměření - méněpráce	-3 500,00
Součet:		655 850,30	

LC Kosovská	investice	20 858,90
	údržby	-7 989,65
LC Křižní	investice	549 117,37
	údržby	93 863,68
Součet:		655 850,30

procento víceprací (§222, odst. 4)

cena ze smlouvy o dílo	13 677 777,00
dodatečné stavební práce (+)	1 219 492,16
dodatečné stavební práce (-)	563 641,86
součet	1 783 134,02
% víceprací	13,04

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kosovská
 Objekt: LC Kosovská - investice - pařezy

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
 Místo: Revír 08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Chlubna
 Datum: 13.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							5 901,00	56 520,80	62 421,80		0,007
1 Zemní práce							5 901,00	56 520,80	62 421,80		0,007
1	1	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	26,000	244,00	1 744,60	4 599,40	6 344,00	0,000	0,002
2	1	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	24,000	477,00	1 610,40	9 837,60	11 448,00	0,000	0,002
3	1	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	19,000	751,00	2 546,00	11 723,00	14 269,00	0,000	0,003
4	1	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	26,000	77,90	0,00	2 025,40	2 025,40	0,000	0,000
5	1	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	24,000	291,00	0,00	6 984,00	6 984,00	0,000	0,000
6	1	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	19,000	546,00	0,00	10 374,00	10 374,00	0,000	0,000
7	1	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	26,000	70,90	0,00	1 843,40	1 843,40	0,000	0,000
8	1	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	24,000	151,00	0,00	3 624,00	3 624,00	0,000	0,000
9	1	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	19,000	290,00	0,00	5 510,00	5 510,00	0,000	0,000
Celkem							5 901,00	56 520,80	62 421,80		0,007
cena ÚRS - zadávací dokumentace - oddíl zemní					329 419,530						
cena vysoutěžená - oddíl zemní práce					129 189,940						
koeficient					0,3922						
							Celkem	24 480,24			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kosovská + 1
 Objekt: LC Kosovská - investice - kamenivo vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
 Místo: Revír 08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Chlubna
 Datum: 13.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							96 789,50	26 475,80	123 265,30		516,514
1 Zemní práce							0,00	6 398,55	6 398,55		0,000
15	001	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS <i>výpočet množství z položky č. 16 / 1,8</i>	m3	142,190	45,00	0,00	6 398,55	6 398,55	0,000	0,000
5 Komunikace pozemní							96 789,50	14 447,25	111 236,75		516,514
31	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm <i>C2 km 1,050 - 1,301 - vpravo 251x1,5 svrchní vrstva ŠD v ploše recyklace</i>	m2	376,500	45,00	12 575,10	4 367,40	16 942,50	0,189	71,185
19	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm <i>dorovnání nivelety pláně skládek dříví na úroveň předpokládanou projektem SK1 a SK2 = 150 + 150 m2</i>	m2	300,000	67,50	15 780,00	4 470,00	20 250,00	0,280	83,982
19	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm <i>C2 km 1,050 - 1,301 - vpravo 251x1,5 podkladní vrstva ŠD na konstrukci 0-125 v ploše recyklace</i>	m2	376,500	67,50	19 803,90	5 609,85	25 413,75	0,280	105,397
16	583	583442290	štěrkodrt frakce (Olbramovice) 0-125 <i>C2 km 1,050 - 1,301 - vpravo 251x1,4x0,3x1,8 rozšíření úseku 1,050-1,301 SK1 a SK2 = (88,75 + 45)*1,8 nahrazení původního materiálu 63-125 ve skládkách</i>	t	255,950	190,00	48 630,50	0,00	48 630,50	1,000	255,950
998 Přesun hmot							0,00	5 630,00	5 630,00		0,000
45	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným <i>hmotnost 516,514 t</i>	t	516,514	10,00	0,00	5 165,14	5 165,14	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kosovská + 1

Objekt: LC Kosovská - investice - kamenivo vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Místo: Revír 08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Chlubna

Datum: 13.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
46	221	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m <i>hmotnost 516,514 t</i>	t	516,514	0,90	0,00	464,86	464,86	0,000	0,000

Celkem

96 789,50

26 475,80

123 265,30

516,514

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kosovská + 1

Objekt: LC Kosovská - investice - zemní práce vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Místo: Revír 08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Chlubna

Datum: 13.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	25 933,32	25 933,32		0,000
1 Zemní práce							0,00	25 933,32	25 933,32		0,000
1	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 <i>C2 km 1,050 - 1,301 - vpravo 251x1,4x0,6 = 210,840 odkopávky pro rozšíření vozovky v úseku 1,050-1,301</i>	m3	210,840	77,00	0,00	16 234,68	16 234,68	0,000	0,000
2	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 <i>položka č.1 *0,2</i>	m3	42,168	10,00	0,00	421,68	421,68	0,000	0,000
3	001	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>přesun výkopku z položky č.1</i>	m3	210,840	34,00	0,00	7 168,56	7 168,56	0,000	0,000
4	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných <i>uložení výkopku z položky č.1</i>	m3	210,840	10,00	0,00	2 108,40	2 108,40	0,000	0,000
Celkem							0,00	25 933,32	25 933,32		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kosovská + 1
 Objekt: LC Kosovská - investice - vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
 Místo: Revír 08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Chlubna
 Datum: 13.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							18 300,00	7 655,63	25 955,63		14,150
1 Zemní práce							0,00	2 801,39	2 801,39		0,000
5	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 <i>čelo TP4 km 0,540 16,08*1*50%</i>	m3	8,040	150,00	0,00	1 206,00	1 206,00	0,000	0,000
6	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 <i>čelo TP4 km 0,540 položka 5*0,2</i>	m3	1,608	10,00	0,00	16,08	16,08	0,000	0,000
7	001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 <i>čelo TP4 km 0,540 16,08*1*50%</i>	m3	8,040	150,00	0,00	1 206,00	1 206,00	0,000	0,000
8	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 <i>čelo TP4 km 0,540 položka 5*0,2</i>	m3	1,608	10,00	0,00	16,08	16,08	0,000	0,000
12	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <i>čelo TP4 km 0,540 16,08-7,83</i>	m3	8,250	43,30	0,00	357,23	357,23	0,000	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							18 300,00	4 700,00	23 000,00		14,150
41	221	919411121	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800 <i>TP4 km 0,540 vtoková jímka nahrazena čelem</i>	kus	1,000	23 000,00	18 300,00	4 700,00	23 000,00	14,150	14,150
998 Přesun hmot							0,00	154,24	154,24		0,000
45	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným <i>hmotnost 14,150 t</i>	t	14,150	10,00	0,00	141,50	141,50	0,000	0,000
46	221	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m <i>hmotnost 14,150 t</i>	t	14,150	0,90	0,00	12,74	12,74	0,000	0,000
Celkem							18 300,00	7 655,63	25 955,63		14,150

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kosovská + 1

Objekt: LC Kosovská - investice - kamenivo méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Místo: Revír 08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Chlubna

Datum: 13.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-75 159,15	-14 576,05	-89 735,20		-256,670
5 Komunikace pozemní							-75 159,15	-11 778,35	-86 937,50		-256,670
17	221	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	-355,000	162,50	-49 746,15	-7 941,35	-57 687,50	0,481	-170,720
<i>odpočet celé položky, změna materiálu na 0-125</i>											
18	221	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	-150,000	195,00	-25 413,00	-3 837,00	-29 250,00	0,573	-85,950
<i>odpočet celé položky, změna materiálu na 0-125</i>											
998 Přesun hmot							0,00	-2 797,70	-2 797,70		0,000
45	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-256,670	10,00	0,00	-2 566,70	-2 566,70	0,000	0,000
<i>hmotnost -256,67 t</i>											
46	221	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	-256,670	0,90	0,00	-231,00	-231,00	0,000	0,000
<i>hmotnost -256,67 t</i>											
Celkem							-75 159,15	-14 576,05	-89 735,20		-256,670

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kosovská + 1

Objekt: LC Kosovská - investice - propustky méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Místo: Revír 08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Chlubna

Datum: 13.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-34 108,20	-54 932,19	-89 040,39		-72,841
1 Zemní práce							0,00	-3 621,42	-3 621,42		0,000
1	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 <i>jímka TP4 km 0,540 20,95*1*50%</i>	m3	-10,475	135,00	0,00	-1 414,13	-1 414,13	0,000	0,000
2	001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 <i>jímka TP4 km 0,540 položka č.1 *0,2</i>	m3	-2,095	10,00	0,00	-20,95	-20,95	0,000	0,000
3	001	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 <i>jímka TP4 km 0,540 20,95*1*50%</i>	m3	-10,475	135,00	0,00	-1 414,13	-1 414,13	0,000	0,000
4	001	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 <i>jímka TP4 km 0,540 položka č.1 *0,2</i>	m3	-2,095	10,00	0,00	-20,95	-20,95	0,000	0,000
12	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím <i>jímka TP4 km 0,540 20,95-3,6</i>	m3	-17,350	43,30	0,00	-751,26	-751,26	0,000	0,000
4 Vodorovné konstrukce							-25 958,20	-46 666,80	-72 625,00		-62,946
15	312	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líc <i>TP 3 km 0,141 beze změn</i> <i>TP 1 km 0,000 -2,5*20+(2*2,5+16*1,2*0,5)=-50 + 4,6 = - 35,4</i> <i>TP 4 km 0,540 -2,5*2+ nátok 2,5*1= -5 + 7,5 = +2,5</i> <i>Celkem -32,9 m3</i>	m3	-32,900	1 250,00	-20 003,20	-21 121,80	-41 125,00	1,848	-60,799
16	312	467951230	Práh dřevěný dvojitý z kulatiny nad 290 do 400 mm <i>TP 1 km 0,000 -5*4 + 5*1 = -15</i>	m	-15,000	2 100,00	-5 955,00	-25 545,00	-31 500,00	0,143	-2,147
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-8 150,00	-3 850,00	-12 000,00		-9,895
28	221	919413121	Vtaková jímka z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub do DN 800 <i>TP 4 km 0,540 zrušena jímka, nahrazena čelem</i>	kus	-1,000	12 000,00	-8 150,00	-3 850,00	-12 000,00	9,895	-9,895

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kosovská + 1

Objekt: LC Kosovská - investice - propustky méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Místo: Revír 08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Chlubna

Datum: 13.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
		998	Přesun hmot				0,00	-793,97	-793,97		0,000	
45	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným <i>hmotnost -72,841 t</i>	t	-72,841	10,00	0,00	-728,41	-728,41	0,000	0,000	
46	221	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m <i>hmotnost -72,841 t</i>	t	-72,841	0,90	0,00	-65,56	-65,56	0,000	0,000	
Celkem								-34 108,20	-54 932,19	-89 040,39		-72,841

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kosovská + 1
 Objekt: LC Kosovská - opravy - asfalty vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
 Místo: Revír 08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Chlubna
 Datum: 13.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							22 746,39	1 920,57	24 666,96		6,342
5 Komunikace pozemní							22 746,39	1 920,57	24 666,96		6,342
10	221	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm <i>skutečně uložené množství ACP</i>	m2	37,540	165,00	5 368,22	825,88	6 194,10	0,132	4,951
12	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 <i>chyba ve výpočtu projektanta- chybná redukce m2 koeficientem 0,6</i> <i>C1 km 0,000 - 1,050 3,62*1050*1,1 = 4181,1 m2</i> <i>CK1 km 0,000 - 1,050 3,62*1050*1,1 = 4181,1 m2</i> <i>N1 km 0,015 - vpravo (24+4)/2*15*2 = 420 m2</i> <i>Celkem 8782,20 m2</i> <i>rozdíl oproti SOD 8782,2 - 6501,60 = 2280,6 m2</i>	m2	2 280,600	8,10	17 378,17	1 094,69	18 472,86	0,001	1,391
Celkem							22 746,39	1 920,57	24 666,96		6,342

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kosovská + 1

Objekt: LC Kosovská - opravy - krajnice vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Místo: Revír 08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Chlubna

Datum: 13.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	17 214,79	17 214,79		0,000
1 Zemní práce							0,00	1 602,79	1 602,79		0,000
5	001	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>odvoz materiálu z čištění krajnic 178,92 / 1,8</i>	m3	36,427	34,00	0,00	1 238,52	1 238,52	0,000	0,000
7	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných <i>uložení materiálu z čištění krajnic 178,92 / 1,8</i>	m3	36,427	10,00	0,00	364,27	364,27	0,000	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	15 612,00	15 612,00		0,000
19	221	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm <i>navýšení šířky čištění krajnic z 0,2 na 0,4 m</i>	m2	520,400	30,00	0,00	15 612,00	15 612,00	65,570	0,000
Celkem							0,00	17 214,79	17 214,79		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kosovská + 1

Objekt: LC Kosovská - opravy - asfalty méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Místo: Revír 08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Chlubna

Datum: 13.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-45 192,52	-3 378,88	-48 571,40		0,000
5 Komunikace pozemní							-45 192,52	-3 378,88	-48 571,40		0,000
13	221	577154141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-211,180	230,00	-45 192,52	-3 378,88	-48 571,40	0,000	0,000
<i>odpočet plochy dle DSP - geodetické zaměření plochy</i>											
Celkem							-45 192,52	-3 378,88	-48 571,40		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kosovská + 1

Objekt: LC Kosovská - opravy - méněpráce geodetické zaměření tl. konstrukce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Místo: Revír 08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Chlubna

Datum: 13.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Ostatní							0,00	-1 300,00	-1 300,00		0,000
999 Ostatní náklady							0,00	-1 300,00	-1 300,00		0,000
27	R	R11	Tloušťka konstrukčních vrstev v profilu po 100 m, 3 body na profil	kus	-13,000	100,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	-1 300,00	-1 300,00		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kosovská
 Objekt: LC Křižní - investice - pařezy

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
 Místo: Revír 08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Chlubna
 Datum: 13.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							24 945,40	248 804,40	273 749,80		0,031
1 Zemní práce							24 945,40	248 804,40	273 749,80		0,031
1	001	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	106,000	244,00	7 112,60	18 751,40	25 864,00	0,000	0,008
2	001	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	108,000	477,00	7 246,80	44 269,20	51 516,00	0,000	0,009
3	001	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	71,000	751,00	9 514,00	43 807,00	53 321,00	0,000	0,012
4	001	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	8,000	1 200,00	1 072,00	8 528,00	9 600,00	0,000	0,001
5	001	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	106,000	77,90	0,00	8 257,40	8 257,40	0,000	0,000
6	001	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	108,000	291,00	0,00	31 428,00	31 428,00	0,000	0,000
7	001	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	71,000	546,00	0,00	38 766,00	38 766,00	0,000	0,000
8	001	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm	kus	8,000	679,00	0,00	5 432,00	5 432,00	0,000	0,000
9	001	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	106,000	70,90	0,00	7 515,40	7 515,40	0,000	0,000
10	001	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	108,000	151,00	0,00	16 308,00	16 308,00	0,000	0,000
11	001	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	71,000	290,00	0,00	20 590,00	20 590,00	0,000	0,000
12	001	174201204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	kus	8,000	644,00	0,00	5 152,00	5 152,00	0,000	0,000

Celkem

24 945,40

248 804,40

273 749,80

0,031

cena ÚRS - zadávací dokumentace - oddíl zemní
 cena vysoutěžená - oddíl zemní práce
 koeficient

1 590 628,430
 876 165,460
 0,5508

0,5508

Celkem

150 789,53

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kosovská + 1

Objekt: LC Křižní - investice - kamenivo vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Místo: Revír 08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Chlubna

Datum: 13.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV Práce a dodávky HSV							214 226,30	72 984,73	287 211,03		1 158,760	
1 Zemní práce							0,00	3 606,75	3 606,75			0,000
15	001	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	m3	80,150	45,00	0,00	3 606,75	3 606,75	0,000	0,000	
<i>výpočet množství z položky č. 16 / 1,8</i>												
5 Komunikace pozemní							214 226,30	56 747,50	270 973,80		1 158,760	
31	221	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 790,000	45,00	59 786,00	20 764,00	80 550,00	0,189	338,435	
<i>C01 km 1,785 - 1,815 - vpravo 30x1,5</i>												
<i>C02 km 1,815 - 2,200 - vpravo 385x1,5</i>												
<i>C03 km 2,200 - 2,570 - vpravo 370x1,5</i>												
<i>C04 km 2,584 - 2,624 - vlevo 40x1,5</i>												
<i>C05 km 2,624 - 2,943 - vlevo 319x1,5</i>												
<i>svrchní vrstva ŠD v ploše recyklace</i>												
32	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	625,000	67,50	32 875,00	9 312,50	42 187,50	0,280	174,963	
<i>dorovnání nivelety pláně skládek dříví na úroveň předpokládanou projektem</i>												
<i>SK1 175 m2</i>												
<i>SK2 225*2 = 450 m2 (dvě vrstvy tl. 150 mm)</i>												
32	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 790,000	67,50	94 154,00	26 671,00	120 825,00	0,280	501,093	
<i>C01 km 1,785 - 1,815 - vpravo 30x1,5</i>												
<i>C02 km 1,815 - 2,200 - vpravo 385x1,5</i>												
<i>C03 km 2,200 - 2,570 - vpravo 370x1,5</i>												
<i>C04 km 2,584 - 2,624 - vlevo 40x1,5</i>												
<i>C05 km 2,624 - 2,943 - vlevo 319x1,5</i>												
<i>podkladní vrstva ŠD na konstrukci 0-125 v ploše recyklace</i>												
16	583	583442290	šterkodrt' frakce (Olbramovice) 0-125	t	144,270	190,00	27 411,30	0,00	27 411,30	1,000	144,270	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kosovská + 1

Objekt: LC Křižní - investice - kamenivo vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Místo: Revír 08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Chlubna

Datum: 13.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<p>SK1 nahrazení původního materiálu 63-125 na skládce</p>											
		998	Přesun hmot				0,00	12 630,48	12 630,48		0,000
55	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 158,760	10,00	0,00	11 587,60	11 587,60	0,000	0,000
<p><i>hmotnost 1158,760 t</i></p>											
56	221	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	1 158,760	0,90	0,00	1 042,88	1 042,88	0,000	0,000
<p><i>hmotnost 1158,760 t</i></p>											
Celkem							214 226,30	72 984,73	287 211,03		1 158,760

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kosovská + 1

Objekt: LC Křížní - investice - zemní práce vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Místo: Revír 08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Chlubna

Datum: 13.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	262 269,38	262 269,38		0,000
1 Zemní práce							0,00	262 269,38	262 269,38		0,000
1	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	996,990	77,00	0,00	76 768,23	76 768,23	0,000	0,000
			C01 km 1,785 - 1,815 - vpravo 30x3,8 = 114								
			C02 km 1,815 - 2,200 - vpravo 385x1,52 = 585,2								
			C03 km 2,200 - 2,570 - vpravo 370x1,24 = 1258								
			C04 km 2,584 - 2,624 - vlevo 40x8,46 = 259,6								
			C05 km 2,624 - 2,943 - vlevo 319x2,97 = 947,43								
			CELKEM = 3164,23								
			SOD = 1170,25 - 3164,23 = 1993,98 50% = 996,99								
2	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	199,390	10,00	0,00	1 993,90	1 993,90	0,000	0,000
			<i>položka č.1 *0,2</i>								
3	001	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	996,990	77,00	0,00	76 768,23	76 768,23	0,000	0,000
			C01 km 1,785 - 1,815 - vpravo 30x3,8 = 114								
			C02 km 1,815 - 2,200 - vpravo 385x1,52 = 585,2								
			C03 km 2,200 - 2,570 - vpravo 370x1,24 = 1258								
			C04 km 2,584 - 2,624 - vlevo 40x8,46 = 259,6								
			C05 km 2,624 - 2,943 - vlevo 319x2,97 = 947,43								
			CELKEM = 3164,23								
			SOD = 1170,25 - 3164,23 = 1993,98 50% = 996,99								
4	001	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	199,390	10,00	0,00	1 993,90	1 993,90	0,000	0,000
			<i>položka č.3 *0,2</i>								
13	001	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 993,980	34,00	0,00	67 795,32	67 795,32	0,000	0,000
			<i>výpočet v položce č.1</i>								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kosovská + 1

Objekt: LC Křižní - investice - zemní práce vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Místo: Revír 08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Chlubna

Datum: 13.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
14	001	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS <i>1993,98 - 1507,98 = 486</i>	m3	486,000	45,00	0,00	21 870,00	21 870,00	0,000	0,000
17	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných <i>1993,98 - 486 = 1507,98</i>	m3	1 507,980	10,00	0,00	15 079,80	15 079,80	0,000	0,000
Celkem							0,00	262 269,38	262 269,38		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kosovská + 1
 Objekt: LC Křižní - investice - vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
 Místo: Revír 08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Chlubna
 Datum: 13.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							8 155,40	39 555,10	47 710,50		12,890
4 Vodorovné konstrukce							4 177,40	10 642,60	14 820,00		7,368
27	312	463211152	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce <i>nový TP km 3,115 1,7+1,9 = 3,6 (dle TP3)</i>	m3	3,600	1 200,00	2 192,40	2 127,60	4 320,00	1,848	6,653
29	312	467951230	Práh dřevěný dvojitý z kulatiny nad 290 do 400 mm <i>nový TP km 3,115 5 m</i>	m	5,000	2 100,00	1 985,00	8 515,00	10 500,00	0,143	0,716
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 978,00	28 772,00	32 750,00		5,521
41	221	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 <i>HP 23 km 3,035 proveden z vyjmytých osmihranných trub</i>	m	9,000	750,00	3 978,00	2 772,00	6 750,00	0,613	5,521
52	R	R68	Bourání trubních propustků jakékoliv světlosti, vč. nosných konstrukcí, čel a jímek s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek <i>bourání nalezeného TP km 3,115</i>	kpl	1,000	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	140,50	140,50		0,000
55	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným <i>hmotnost 12,890 t</i>	t	12,890	10,00	0,00	128,90	128,90	0,000	0,000
56	221	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m <i>hmotnost 12,890 t</i>	t	12,890	0,90	0,00	11,60	11,60	0,000	0,000
Celkem							8 155,40	39 555,10	47 710,50		12,890

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kosovská + 1

Objekt: LC Křížní - investice - kamenivo méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-166 973,50	-31 889,57	-198 863,07		-801,820
1 Zemní práce							-124 934,50	-16 438,73	-141 373,23		-657,550
15	001	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	m3	-365,305	45,00	0,00	-16 438,73	-16 438,73	0,000	0,000
<i>množství z položky č. 16 / 1,8</i>											
16	583	583442290	šterkodrt' frakce (Olbramovice) 0-125	t	-657,550	190,00	-124 934,50	0,00	-124 934,50	1,000	-657,550
<i>odpočet dle skutečně dodaného množství materiálu</i>											
5 Komunikace pozemní							-42 039,00	-6 711,00	-48 750,00		-144,270
30	221	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	-300,000	162,50	-42 039,00	-6 711,00	-48 750,00	0,481	-144,270
<i>odpočet celé položky, změna materiálu na 0-125</i>											
998 Přesun hmot							0,00	-8 739,84	-8 739,84		0,000
55	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-801,820	10,00	0,00	-8 018,20	-8 018,20	0,000	0,000
<i>hmotnost -801,820 t</i>											
56	221	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	-801,820	0,90	0,00	-721,64	-721,64	0,000	0,000
<i>hmotnost -801,820 t</i>											
Celkem							-166 973,50	-31 889,57	-198 863,07		-801,820

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kosovská + 1
 Objekt: LC Křižní - opravy - asfalty vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
 Místo: Revír 08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Chlubna
 Datum: 13.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							48 199,54	4 368,28	52 567,82		16,206
5 Komunikace pozemní							48 199,54	4 368,28	52 567,82		16,206
14	221	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm <i>skutečně uložené množství ACP</i>	m2	102,530	165,00	14 661,79	2 255,66	16 917,45	0,132	13,522
17	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 <i>chyba ve výpočtu projektanta- chybná redukce2 koeficientem 0,6</i> <i>C1 km 0,000 - 1,785 3,58*1785*1,1 = 7029,33 m2</i> <i>C4 km 2,943 - 3,550 3,68*607*1,1 = 2457,136 m2</i> <i>CK1 km 0,000 - 1,785 3,68*1785*1,1 = 7225,68 m2</i> <i>CK2 km 2,943 - 3,550 3,68*607*1,1 = 2457,136 m2</i> <i>N1 km 0,000 (14+3,5)/2*10*2 = 175 m2</i> <i>Celkem 19344,28 m2</i> <i>rozdíl oproti SOD 19344,28 - 14943,0 = 4401,282280,6 m2</i>	m2	4 401,280	8,10	33 537,75	2 112,62	35 650,37	0,001	2,685
Celkem							48 199,54	4 368,28	52 567,82		16,206

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kosovská + 1

Objekt: LC Křižní - opravy - krajnice vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Místo: Revír 08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Chlubna

Datum: 13.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							93 015,00	84 412,66	177 427,66		298,538
1 Zemní práce							0,00	4 373,60	4 373,60		0,000
9	001	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>odvoz materiálu z čištění krajnic 178,92 / 1,8</i>	m3	99,400	34,00	0,00	3 379,60	3 379,60	0,000	0,000
11	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných <i>uložení materiálu z čištění krajnic 178,92 / 1,8</i>	m3	99,400	10,00	0,00	994,00	994,00	0,000	0,000
5 Komunikace pozemní							93 015,00	34 185,00	127 200,00		298,538
38	221	569831111	Zpevnění krajnic štěrkokdrtí tl 100 mm <i>navýšení množství zpevnění krajnic dle skutečně použitého množství štěrkokdrti</i>	m2	1 590,000	80,00	93 015,00	34 185,00	127 200,00	0,188	298,538
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	42 600,00	42 600,00		0,000
27	221	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm <i>navýšení šířky čištění krajnic z 0,2 na 0,4 m</i>	m2	1 420,000	30,00	0,00	42 600,00	42 600,00	178,920	0,000
998 Přesun hmot							0,00	3 254,06	3 254,06		0,000
33	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným <i>hmotnost zpevnění krajnic</i>	t	298,538	10,00	0,00	2 985,38	2 985,38	0,000	0,000
34	221	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m <i>hmotnost zpevnění krajnic</i>	t	298,538	0,90	0,00	268,68	268,68	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kosovská + 1

Objekt: LC Křižní - opravy - krajnice vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Místo: Revír 08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Chlubna

Datum: 13.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
Celkem							93 015,00	84 412,66	177 427,66	298,538		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kosovská + 1
 Objekt: LC Křížní - opravy - asfalty méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
 Místo: Revír 08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Chlubna
 Datum: 13.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-123 405,24	-9 226,56	-132 631,80		0,000
5 Komunikace pozemní							-123 405,24	-9 226,56	-132 631,80		0,000
18	221	577154141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-576,660	230,00	-123 405,24	-9 226,56	-132 631,80	0,000	0,000
			<i>odpočet plochy dle DSP - geodetické zaměření plochy</i>								
Celkem							-123 405,24	-9 226,56	-132 631,80		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kosovská + 1

Objekt: LC Křížní - opravy - méněpráce geodetické zaměření tl. konstrukce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Místo: Revír 08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Chlubna

Datum: 13.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Ostatní							0,00	-3 500,00	-3 500,00		0,000
999 Ostatní náklady							0,00	-3 500,00	-3 500,00		0,000
35	R	R11	Tloušťka konstrukčních vrstev v profilu po 100 m, 3 body na profil	kus	-35,000	100,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	-3 500,00	-3 500,00		0,000