

Město Rýmařov / Městský úřad Rýmařov

Adresa: náměstí Míru 1/230, 795 01 Rýmařov; Odbor regionálního rozvoje, pracoviště: náměstí Svobody 432/5

Adresát:
dle rozdělovníku

Váš dopis zn.
Ze dne:
Č.J.: MURY 27606/2017
Spisová značka: /

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Datum: 5.12.2017

Objednávka na předláždění chodníku - ul. Bartáková, 1. a 2. úsek


Město Rýmařov objednává u Vás realizaci stavebních prací na předláždění chodníku na ulici Bartáková, a to ve 2 úsecích. Realizace 1. a 2. úseku na částech pozemků parc. č. 795/1 a 795/2 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov, dle situace mapy komunikací, která je přílohou č. 2 objednávky.

Předláždění chodníku bude provedeno žulovou kostkou drobnou a bude provedena výměna silničního a chodníkového obrubníku a dále budou vyměněny podkladní vrstvy pěší komunikace, které jsou již v nevyhovujícím stavu.

Veškeré stavební práce budou provedeny v rozsahu Vašeho nabídkového rozpočtu ze dne 17.11.2017 – příloha č.1 objednávky.

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Sjednaná cena za kompletní realizaci úseku č.1 a 2: | 162.256,79 Kč bez DPH |
| 2. Termín provedení: | do 15.12.2017 |
| 3. Splatnost faktury: | 30 dní |

Tato objednávka musí být písemně akceptována adresátem, jinak je neplatná. Za písemnou akceptaci se považuje i potvrzení objednávky prostým e-mailem, zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této objednávky.



MĚSTO
RÝMAŘOV
795 01

příloha: č. 1 - nabídkový rozpočet společnosti LUDVAS TRADE s.r.o., Celní 561/27, 793 95 Město Albrechtice

č. 2 – Situace mapy komunikací se zakreslení úseků a předpokládaným termínem jejich oprav

Rozdělovník:

LUDVAS TRADE s.r.o, Celní 561/27, 793 95 Město Albrechtice

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava chodníků na ulici Bartákové**
oprava chodníků u staré Rýmařovanky

Objednatel: **Město Rýmařov**
náměstí Míru 230/1
79501 Rýmařov

IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Zhotovitel: **Ludvas Trade s.r.o.**
793 95 Město Albrechtice, Celní 561/27

IČ: 29390711
DIČ: CZ29390711

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			157 106,79
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			5 150,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			162 256,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	0 %	0,00 CZK
Snížená DPH	0 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	162 256,79 CZK
Základní DPH	21 %	34 073,92 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **196 330,71 CZK**

v Rý

dne

17.11.2017

LDVAS TRADE s.r.o.
Celní 561/27
793 95 Město Albrechtice
IČ: 29390711

SOUHLASÍM 13.12.2017

MĚSTO RÝMAŘOV
795 01

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	SO 01	Oprava chodníků na ulici Pivovarská, Rýmařov
----	-------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce, zemní práce				18 070,42
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	57,20000	45,00	✓ 2 574,00
		Část 1 - 26,2 m		26,20000		
		Část 2 - 31 m		31,00000		
2	113107141R00	Odstranění podkladu pl. Do 50 m2, živice tl.7 cm	m2	3,93000	63,00	✓ 247,59
		Část 1 - 26,2*0,15		3,93000		
3	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	52,60000	45,00	✓ 2 367,00
		Část 1 - 24,1 m		24,10000		
		Část 2 - 28,5 m		28,50000		
4	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kamenivu	m2	94,03000	25,00	✓ 2 350,75
		Část 1 - 31,33 m2		31,33000		
		Část 2 - 62,7 m2		62,70000		
5	113107305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.těžené tl.5 cm	m2	94,03000	38,00	✓ 3 573,14
6	122201101R00	Okopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, včetně naložení na dopravní prostředek.	m3	28,77000	104,40	✓ 3 003,59
		Část 1 - 24,1*1,7*0,25		10,24250		
		Část 2 - 28,5*2,6*0,25		18,52500		
7	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 4 km	m3	26,14000	126,80	✓ 3 314,55
		28,77-2,63		26,14000		
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 50 m	m3	2,63000	28,00	✓ 76,27
9	174101101R00	Zpětný zásyp za chodníkové obrubníky	m3	2,63000	95,00	✓ 249,85
10	171201201R00	Uložení odvezené horniny na skl. sypanina na výšku přes 2 m	m3	26,14000	12,00	✓ 313,68
		bez poplatku za skládku, jednalo se o skládku města				
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				1 035,63
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštění	m2	115,07000	9,00	✓ 1 035,63
		Část 1 - 21,1*1,7		40,97000		
		Část 2 - 28,5*2,6*0,25		74,01000		
Díl:	56	Podklad vrstvy komunikací a zp				19 849,58
12	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky do 15 cm fr. 32-63 mm	m2	115,07000	103,50	✓ 11 909,75
		tl. CELKEM = 25 cm				
		Z hoto 50% tvořila ŠD 32-63 (práce+dodávka Ludvas Trade)				
		a promíchána z 50% frézovaná (pouze práce, dodávka Města Rýmařov)				
13	vlastní 0001	Podkladní vrstva frézovaná tl. do 15 cm po zhuštění, Fr. 0-32 mm	m2	115,07000	68,00	✓ 7 939,83
		Pouze práce, materiál dodalo Město Rýmařov				
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				36 522,64
14	591211111R00*	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	94,03000	320,00	✓ 30 089,60
		Část 1 - 24,1*1,3		31,33000	307,50	
		Část 2 - 28,5*2,2		62,70000		
15	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	57,20000	105,00	✓ 6 006,00
		Část 1 - 26,2 m		26,20000		
		Část 2 - 31 m		31,00000		
16	58380120.AR	Kostka dlažební drobná 4/6 tl. 1 1t = 8,5 m2	m2	1,36000	314,00	✓ 427,04
		Pro zbytek chodníků byla použita dlažební kostka stará z původních chodníků				
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trub.ved				15 673,00

17	vlastní 0002	Zřízení obrubníkové vpustě značky RADBUZA, včetně dílců pro uliční vpust', montáže a všeho potřebného materiálu	soubor	1,00000	15 673,00	✓	15 673,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					45 073,93
18	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 Část 1 - 26,2 m Část 2 - 31 m	m	57,20000 26,20000 31,00000	228,00	✓	12 927,20
19	916561111R00	Osazení chodník.obrubníků do lože z C 12/15 s, opěrou Část 1 - 24,1 m Část 2 - 28,5 m	m	52,60000 24,10000 28,50000	128,00	✓	6 732,80
20	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15 Část 1 - 25,5 m	m	25,50000 25,50000	185,00	130,00 ✓	4 717,50
21	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm Část 1 - 26,2 m Část 2 - 7 m	m	33,20000 26,20000 7,00000	97,00	107,00 ✓	3 220,40
22	58380211R	Krajník silniční KS 3 13x20x30 až 80 cm Část 2 - 31*1,01 Pro zbytek byly použity obrubníky staré z původního chodníku	m	31,31000 31,31000	380,00		11 897,80
23	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní Začátek provozního součtu Část 1 - 24,1 m Část 2 - 28,5 m Konec provozního součtu ztratiné 1%:52,6*1,01	kus	53,12600 24,10000 28,50000 53,12600	105,00	114,00 ✓	5 578,23
Díl: 97		Prorážení otvorů					3 005,75
24	979071121R00	Očištění vybour. kostek s výplní kamen. těžným	m2	94,03000	25,00	28,30 ✓	2 350,75
25	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní Část 1 - 26,2 m	m	26,20000 26,20000	25,00	25,50 ✓	655,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					15 875,84
26	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	124,03000	128,00		15 875,84
Díl: VN		Vedlejší náklady					5 150,00
27	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	✓	2 000,00
28	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	✓	500,00
29	005121016R	Vybudování provizorního dopravního značení včetně , poplatku	Soubor	1,00000	1 000,00	✓	1 000,00
30	005121021R	Provozní vlivy, čištění pozemní komunikace	Soubor	1,00000	1 000,00	✓	1 000,00
31	vlastní 0003	Poplatek za zvláštní užívání komunikace	Soubor	1,00000	650,00	✓	650,00
Díl: 97R1 vlastn		Prorážení otvorů					2 000,00
40	978500010RA0	Vybourání a odstranění stávajících uličních vpustí, včetně jejich likvidace	kus	1,00000	2 000,00	✓	2 000,00

Poznámka: Nebyly účtovány náklady na JTÚ (dodávka a rozprostření ornice, osetí travním semenem atd.). Tyto náklady bude firma Ludvas Trade s.r.o. účtovat a provádět v průběhu III. Etapy opravy chodníku. Firma Ludvas Trade s.r.o. provedla prozatím jen HTÚ